

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和8年度富海拡幅富海地区外改良工事
工事地名	山口県周南市戸田～防府市富海地内

2. 工事内容

1) 事務所名	山口河川国道事務所	工務課
2) 主 工 種	道路改良工事	
3) 工 期	208日間	自 令和 8年 8月20日 至 令和 9年 3月15日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	令和8年度富海拡幅富海地区外改良工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
道路改良	式	1	82,256,338		
道路土工	式	1	2,167,000		
路体盛土工	式	1	602,140	路体(築堤)盛土 2.5m未満；	110 m3
残土処理工	式	1	1,564,860		
軽量盛土工	式	1	9,885,520		
軽量盛土工	式	1	9,885,520	現場発泡ウレタン 1号土留壁	232 m3 1箇所
擁壁工	式	1	3,788,407		
作業土工	式	1	292,305		
場所打擁壁工(構造物単位)	式	1	517,520	重力式擁壁 1号重力式擁壁 2m以上5m以下 18-8-40(高炉)；	8 m3
ジオテキスタイル補強土壁工(二重壁タイプ)	式	1	2,978,582	補強土壁基礎 1号補強土壁基礎 18-8-40(高炉)； 補強土壁基礎 2号補強土壁基礎 18-8-40(高炉)； 補強土壁壁面材組立・設置 コンクリート壁面材 補強材取付 盛土補強材 碎石投入 壁背面碎石 単粒度碎石 5号； まき出し・敷均し、締固め 背面盛土	13 m 2箇所 36 m2 149 m2 12 m3 151 m3

積算内訳書

工事名	令和８年度富海拡幅富海地区外改良工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				まき出し・敷均し、締固め 基盤排水層 C-40 ; 盛土内排水材 不織布 t=4 W300 ; 天端排水材 長繊維ポリエステル系不織布 t=3 ; 吸出し防止材 長繊維ポリエステル系不織布 t=1.0～1.1 ; 壁面上端処理 1号笠石コンクリート 幅 0.3m ; 排水管敷設 1号地下排水 管径 150mm ; 排水管敷設 2号地下排水 管径 150mm ; T字管継手 φ150用 ; 背面排水材 35×170 ;	22 60 47 44 13 14 8 2 14	m3 m m2 m2 m m m 個 m
石・ブロック積(張)工	式	1	700,993			
作業土工	式	1	17,228			
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積)	式	1	683,765	現場打基礎コンクリート 1号現場打ち基礎 18-8-40(高炉) 底幅 50 c m 高さ 25 c m ; プレキャスト基礎ブロック 1号大型ブロック基礎 底幅 50 c m 高さ 25 c m 350型 0.4用 ; 大型ブロック積 1号大型ブロック積	0.6 4 14	m m m2

積算内訳書

工事名	令和8年度富海拡幅富海地区外改良工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				滑面 控35cm ; 胴込・裏込コンクリート	2	m3
				1号大型ﾌﾟﾛｯｸ積 18-8-40(高炉) ; 胴込・裏込材(碎石) 1号大型ﾌﾟﾛｯｸ積 再生碎石 RC-40 ; 現場打天端コンクリート	7	m3
				1号天端コンクリート 18-8-40(高炉) ; 1号小口止	0.4	m3
				2号小口止	2	箇所
				3号小口止	1	箇所
排水構造物工	式	1	8,208,109			
作業土工	式	1	490,337			
側溝工	式	1	1,055,117	ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄU型側溝 PU2-B300-H300 01-US-02 (PU2-B300-H300) ; ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄU型側溝 PU3-B300-H300 01-US-03 (PU3-B300-H300) ; ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄU型側溝 1号U型側溝 ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄU型側溝 2号U型側溝 ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄU型側溝 3号U型側溝 ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄU型側溝 4号U型側溝 側溝蓋 ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋(PC3-B300) 300 41.2×9.5×50 ;	35	m
					7	m
					7	m
					3	m
					2	m
					1	m
					70	枚

積算内訳書

工事名	令和8年度富海拡幅富海地区外改良工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				側溝蓋 コンクリート蓋(PC4-B300) 300 41.2×9.5×50 ;	14 枚
管渠工	式	1	16,465	暗渠排水管 1号管渠 据付 直管 200～400mm ;	0.5 m
集水桝・マンホール工	式	1	319,290	現場打ち集水桝 1号集水桝 現場打材 18-8-40(高炉) 法面作業補正無 ; 現場打ち集水桝 2号集水桝 現場打材 18-8-40(高炉) 法面作業補正無 ; 現場打ち集水桝 3号集水桝 現場打材 18-8-40(高炉) 法面作業補正無 ;	1 箇所 1 箇所 1 箇所
場所打水路工	式	1	6,326,900	1号水路 2号水路 3号水路 4号水路 5号水路	7 m 5 m 5 m 5 m 5 m
舗装工	式	1	7,856,630		
アスファルト舗装工	式	1	7,137,170	下層路盤(車道・路肩部) 再生クッション RC-30 仕上り厚 100mm ; 下層路盤(車道・路肩部) 再生クッション RC-30 仕上り厚 100mm ; 上層路盤(車道・路肩部) 粒度調整碎石 M-30 仕上り厚 100mm ; 上層路盤(車道・路肩部) 粒度調整碎石 M-30 仕上り厚 100mm ; 表層(車道・路肩部) 再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m以上3.0m以下 ; 表層(車道・路肩部)	13 m2 1,897 m2 13 m2 1,897 m2 13 m2 1,897 m2

積算内訳書

工事名	令和8年度富海拡幅富海地区外改良工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超；	
アスファルト舗装工	式	1	40,770	表層(車道・路肩部) 再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超；	18 m2
アスファルト舗装工	式	1	383,235	表層(車道・路肩部) 再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 60mm 3.0m超；	145 m2
アスファルト舗装工	式	1	295,455	下層路盤(歩道部) 路盤 再生クラッシュレン RC-30 仕上り厚 100mm； 表層(歩道部) 再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 40mm 1.4m以上；	101 m2 101 m2
防護柵工	式	1	3,483,480		
路側防護柵工	式	1	3,210,120	ガードレール Gr-C-4E(白色) 塗装品 Gr-C-4E 100m以上 曲線部補正無；	333 m
防止柵工	式	1	273,360	転落(横断)防止柵 柵高 1.1m コンクリート建込 縦格子 白色；	24 m
区画線工	式	1	7,292,476		
区画線工	式	1	7,292,476	溶融式区画線 溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無； 溶融式区画線 溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無； 溶融式区画線 溶融式手動 ゼブラ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無； 区画線消去 削取り式；	3,500 m 18 m 1,850 m 6,098 m
道路付属施設工	式	1	7,566,770		

積算内訳書

工事名	令和8年度富海拡幅富海地区外改良工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
作業土工	式	1	27,200		
道路付属物工	式	1	770,840	車線分離標	9 本
				φ80 H650 小径台座 可変式(穿孔式・1本脚)；	
				1号ハト ^ろ ホル閉塞	2 箇所
				2号ハト ^ろ ホル閉塞	7 箇所
階段工	式	1	6,768,730	1号斜路付階段	74 m
				1号踊り場	8 m
				2号踊り場	17 m2
応急処理工	式	1	19,240,000		
応急処理解業工	式	1	19,240,000	応急作業	1 式
構造物撤去工	式	1	8,666,953		
道路付属物撤去工	式	1	22,360	鉄蓋撤去	2 枚
				1500×1000；	
構造物取壊し工	式	1	5,331,063	コンクリート構造物取壊し	500 m3
				無筋構造物 機械施工；	
				舗装版切断	93 m
				アスファルト舗装版 15cm以下；	
				舗装版切断	20 m
				アスファルト舗装版 15cmを超え30cm以下；	
				舗装版破碎	200 m2
				アスファルト舗装版 舗装版厚 15cm以下；	
				舗装版破碎	8 m2
				アスファルト舗装版 舗装版厚 15cmを超え35cm以下；	
排水構造物撤去工	式	1	6,556	蓋版撤去	31 枚
				グレーチング ^ろ 蓋	
				300×1000；	
運搬処理工	式	1	3,306,974	殻運搬	500 m3
				コンクリート殻(無筋)；	
				殻運搬	12 m3
				アスファルト殻；	

積算内訳書

工事名	令和8年度富海拡幅富海地区外改良工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				殻処分 コンクリート殻(無筋)；	500 m3
				殻処分 アスファルト殻；	12 m3
				現場発生品運搬 鉄蓋、グレーチング 蓋；	1 式
仮設工	式	1	3,400,000		
交通管理工	式	1	3,400,000	交通誘導警備員	1 式
直接工事費	式	1	82,256,338		
共通仮設費	式	1	8,767,000		
共通仮設費	式	1	648,000		
現場環境改善費（率計上）	式	1	648,000		
共通仮設費（率計上）	式	1	8,119,000		
純工事費	式	1	91,023,338		
現場管理費	式	1	27,028,000		
工事原価	式	1	118,051,338		
一般管理費等	式	1	21,138,662		
工事価格	式	1	139,190,000		