

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和8年度藤生長野バイパス整備工事
工事地名	山口県岩国市藤生町～岩国市長野町地内

2. 工事内容

1) 事務所名	山口河川国道事務所	工務課
2) 主 工 種	道路維持工事	
3) 工 期	167日間	自 令和 8年 7月15日 至 令和 8年12月28日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	令和8年度藤生長野バイパス整備工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
道路維持	式	1	8,671,035		
道路土工	式	1	17,955		
掘削工	m3	1	17,955	掘削	50 m3
舗装工	式	1	332,980	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満；	
オーバーレイ工	式	1	332,980	表層(車道・路肩部) 再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m以上3.0m以下；	50 m2
				表層(歩道部) 再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 50mm 1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚50mm以下)；	80 m2
排水構造物工	式	1	392,100		
側溝工	式	1	392,100	プレキャストU型側溝 PU3-B300-H300；	30 m
防護柵工	式	1	3,542,000		
防止柵工	式	1	3,542,000	転落(横断)防止柵 柵高 1.1m コンクリート建込；	350 m
道路付属施設工	式	1	1,755,000		
道路付属物工	式	1	1,755,000	防草シート	1,000 m2
除草工	式	1	1,160,000		
道路除草工	式	1	1,160,000	道路除草(複合) 肩掛式；	10,000 m2
応急処理工	式	1	548,000		
応急処理事業工	式	1	548,000	応急作業	1 式

積算内訳書

工事名	令和8年度藤生長野バイパス整備工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
構造物撤去工	式	1	40,200	
防護柵撤去工	式	1	40,200	防護柵撤去(ガードレール) 1 式
仮設工	式	1	882,800	
交通管理工	式	1	882,800	交通誘導警備員 1 式
直接工事費	式	1	8,671,035	
共通仮設費	式	1	1,233,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	1,233,000	
純工事費	式	1	9,904,035	
現場管理費	式	1	4,627,000	
工事原価	式	1	14,531,035	
一般管理費等	式	1	3,298,965	
工事価格	式	1	17,830,000	