

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和8年度柳井・平生バイパス整備工事
工事地名	山口県柳井市柳井～山口県熊毛郡平生町宇佐木地内

2. 工事内容

1) 事務所名	山口河川国道事務所	工務課
2) 主 工 種	道路維持工事	
3) 工 期	167日間	自 令和 8年 7月15日 至 令和 8年12月28日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	令和8年度柳井・平生バイパス整備工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
道路維持	式	1	8,434,560	
道路土工	式	1	35,910	
掘削工	m3	1	35,910	掘削 100 m3 土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満；
舗装工	式	1	325,050	
オーバーレイ工	式	1	325,050	表層(車道・路肩部) 150 m2 再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m以上3.0m以下；
排水構造物工	式	1	261,600	
側溝工	式	1	261,600	プレキャストU型側溝 20 m PU3-B300-H300；
防護柵工	式	1	3,542,000	
防止柵工	式	1	3,542,000	転落(横断)防止柵 350 m 柵高 1.1m コンクリート建込；
道路付属施設工	式	1	1,755,000	
道路付属物工	式	1	1,755,000	防草シート 1,000 m2
除草工	式	1	1,044,000	
道路除草工	式	1	1,044,000	道路除草(複合) 9,000 m2 肩掛式；
応急処理工	式	1	548,000	
応急処理事業工	式	1	548,000	応急作業 1 式
構造物撤去工	式	1	40,200	

積算内訳書

工事名	令和8年度柳井・平生バイパス整備工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
防護柵撤去工	式	1	40,200	防護柵撤去(ガードレール) 1 式
仮設工	式	1	882,800	
交通管理工	式	1	882,800	交通誘導警備員 1 式
直接工事費	式	1	8,434,560	
共通仮設費	式	1	1,212,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	1,212,000	
純工事費	式	1	9,646,560	
現場管理費	式	1	4,526,000	
工事原価	式	1	14,172,560	
一般管理費等	式	1	3,227,440	
工事価格	式	1	17,400,000	