

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和8年度国道9号壇ノ浦地区歩道整備工事
工事地名	山口県下関市長府黒門南町地内

2. 工事内容

1) 事務所名	山口河川国道事務所 道路管理第二課		
2) 主 工 種	道路改良工事		
3) 工 期	164日間	自	令和 8年 9月18日
		至	令和 9年 2月28日
4) 工事概要			

積算内訳書

工事名	令和8年度国道9号壇ノ浦地区歩道整備工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
道路改良	式	1	47,051,115		
道路土工	式	1	603,700		
残土処理工	式	1	603,700		
舗装工	式	1	10,980,150		
舗装準備工	式	1	4,490,220	捨石投入 5～100kg/個程度(洗浄石) 最大作業半径7m以下 かつ設置高さ-5m以上； 表面均し 最大作業半径7m以下かつ設置高さ-5m以上；	209 m3 870 m2
アスファルト舗装工	式	1	1,399,788	下層路盤(車道・路肩部) 再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 150mm； 上層路盤(車道・路肩部) 粒度調整碎石 M-40 仕上り厚 150mm； 基層(車道・路肩部) 再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 100mm 1.4m未満 (1層当たり平均仕上り厚50mm以下)； 表層(車道・路肩部) 改質As 密粒II型(20)DS3000 舗装厚 50mm 1.4m未満 (1層当たり平均仕上り厚50mm以下)；	117 m2 117 m2 117 m2 117 m2
アスファルト舗装工	式	1	2,469,216	下層路盤(歩道部) 再生クラッシュラン RC-30 仕上り厚 100mm； 表層(歩道部) 再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 40mm 1.4m以上；	867 m2 867 m2
切削オーバーレイ工	式	1	2,620,926	切削オーバーレイ 切削オーバーレイ(A) 7cm以下 一層 段差すりつけ無 改質As 密粒II型(20)DS3000； 殻運搬(路面切削) 切削屑；	633 m2 32 m3

積算内訳書

工事名	令和8年度国道9号壇ノ浦地区歩道整備工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				殻処分 アスファルト殻；	32	m3
排水構造物工	式	1	5,695,968			
作業土工	式	1	303,308			
側溝工	式	1	4,440,930	自由勾配側溝 1号自由勾配側溝	193	m
管渠工	式	1	39,700	暗渠排水管 1号排水管 据付 直管 200～400mm；	2	m
集水桝・マンホール工	式	1	912,030	現場打ち集水桝 1号集水桝 現場打材 18-8-40(高炉) 法面作業補正無；	1	箇所
				プレキャスト集水桝 1号プレキャスト集水桝	4	箇所
				プレキャスト集水桝 2号プレキャスト集水桝	1	箇所
				プレキャスト集水桝 3号プレキャスト集水桝	2	箇所
				プレキャスト集水桝 4号プレキャスト集水桝	1	箇所
縁石工	式	1	2,564,255			
縁石工	式	1	2,564,255	歩車道境界ブロック BB-1-3(200) B種(180/205×250×600)；	15	m
				歩車道境界ブロック BB-2-3(250) D種(180/215×350×600)；	181	m
				歩車道境界ブロック 1号歩車道境界ブロック	1	m
防護柵工	式	1	3,366,126			

積算内訳書

工事名	令和8年度国道9号壇ノ浦地区歩道整備工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
路側防護柵工	式	1	462,576	ガードレール Gr-B-2B メッキ メッキ品 Gr-B-2B 21m以上100m未満 曲線部補正無 ；	92 m
防止柵工	式	1	2,903,550	転落(横断)防止柵 転落防止柵 コンクリート建込 縦格子 めっき；	195 m
道路付属施設工	式	1	39,350		
照明工	式	1	39,350	1号根巻コンクリート 2号根巻コンクリート	1 箇所 1 箇所
区画線工	式	1	254,880		
区画線工	式	1	254,880	溶融式区画線 溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 ； 溶融式区画線 溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 ；	300 m 300 m
構造物撤去工	式	1	3,379,834		
防護柵撤去工	式	1	149,040	防護柵撤去(ガードレール) Gr-B-2B；	92 m
構造物取壊し工	式	1	1,977,080	コンクリート構造物取壊し 無筋構造物 機械施工； 舗装版切断 アスファルト舗装版 15cmを超え30cm以下； 舗装版破碎 アスファルト舗装版 舗装版厚 15cm以下； 舗装版破碎 アスファルト舗装版 舗装版厚 15cmを超え30cm以下；	143 m3 180 m 350 m2 67 m2
運搬処理工	式	1	1,253,714	殻運搬 コンクリート殻(無筋)； 殻運搬	143 m3 27 m3

積算内訳書

工事名	令和8年度国道9号壇ノ浦地区歩道整備工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				アスファルト殻； 殻処分 143 m3 コンクリート殻(無筋)； 殻処分 14 m3 アスファルト殻(歩道)； 殻処分 13 m3 アスファルト殻(車道)；
仮設工	式	1	20,166,852	
仮設歩道撤去工	式	1	41,852	
交通管理工	式	1	20,125,000	交通誘導警備員 1 式
直接工事費	式	1	47,051,115	
共通仮設費	式	1	7,209,430	
共通仮設費	式	1	792,430	
運搬費	式	1	146,200	
技術管理費	式	1	224,230	
現場環境改善費（率計上）	式	1	422,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	6,417,000	
純工事費	式	1	54,260,545	
現場管理費	式	1	18,248,000	
工事原価	式	1	72,508,545	

積算内訳書

工事名	令和 8 年度国道 9 号壇ノ浦地区歩道整備工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
一般管理費等	式	1	13,811,455	
工事価格	式	1	86,320,000	