

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和8年度国道9号前田地区災害復旧他工事
工事地名	山口県下関市前田地内

2. 工事内容

1) 事務所名	山口河川国道事務所 道路管理第二課		
2) 主 工 種	道路維持工事		
3) 工 期	180日間	自	令和 8年 8月 3日
		至	令和 9年 1月29日
4) 工事概要			

積算内訳書

工事名	令和 8 年度国道 9 号前田地区災害復旧他工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
道路修繕		式	1	26, 164, 174		
道路土工		式	1	135, 000		
残土処理工		式	1	135, 000		
舗装工		式	1	333, 264		
アスファルト舗装工		式	1	333, 264	下層路盤(車道・路肩部) 再生クラッシャー RC-40 仕上り厚 200mm ；	20 m2
					上層路盤(車道・路肩部) 粒度調整砕石 M-40 仕上り厚 150mm ；	20 m2
					上層路盤(車道・路肩部) 路盤材(各種) 再生As安定処理(30) 仕上り厚 80mm ；	20 m2
					基層(車道・路肩部) 改質As 再生粗粒II型(20)DS5000 舗装厚 50mm 1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚50mm以下) ；	20 m2
					表層(車道・路肩部) 改質As 粗粒II型(20)DS5000 舗装厚 50mm 1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚50mm以下) ；	33 m2
排水構造物工		式	1	1, 672, 030		
作業土工		式	1	104, 850		
側溝工		式	1	1, 065, 930	管(函)渠型側溝 1号函渠型側溝 幅 30 c m 高さ 30 c m ；	16 m
					管(函)渠型側溝 1号円形側溝 幅 30 c m 高さ 30 c m ；	23 m
集水桝・マンホール工		式	1	198, 410	現場打ち集水桝 1号集水桝	1 箇所

積算内訳書

工事名	令和8年度国道9号前田地区災害復旧他工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				現場打材 18-8-40(高炉) 法面作業補正無； 現場打ち集水桝 2号集水桝 現場打材 18-8-40(高炉) 法面作業補正無；	1 箇所
排水工	式	1	302,840	1号縦排水	4 m
防護柵工	式	1	20,595,327		
防止柵工	式	1	20,595,327	1号崩壊土砂用防護柵 積込(ルーズ) 土砂 小規模(標準)；	18 m 1 式
区画線工	式	1	14,388		
区画線工	式	1	14,388	溶融式区画線 溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 ；	33 m
道路付属施設工	式	1	199,836		
道路付属物工	式	1	199,836	車線分離標 φ80 H800 可変式(穿孔式・1本脚) 可変式(穿孔 式・1本脚) 10本未満； 1号張コンクリート	6 本 16 m
構造物撤去工	式	1	226,873		
構造物取壊し工	式	1	146,496	コンクリート構造物取壊し 無筋構造物 機械施工； 舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下； 舗装版破碎 アスファルト舗装版 舗装版厚 15cm以下；	8 m3 35 m 18 m2
運搬処理工	式	1	80,377	殻運搬 コンクリート殻(無筋)； 殻運搬 アスファルト殻；	8 m3 2 m3

積算内訳書

工事名	令和 8 年度国道 9 号前田地区災害復旧他工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				殻処分 コンクリート殻(無筋)； 8 m3
				殻処分 アスファルト殻； 2 m3
仮設工	式	1	2, 987, 456	
土留・仮締切工	式	1	259, 848	
運搬処理工	式	1	7, 608	
交通管理工	式	1	2, 720, 000	交通誘導警備員 1 式
直接工事費	式	1	26, 164, 174	
共通仮設費	式	1	3, 849, 230	
共通仮設費	式	1	330, 230	
技術管理費	式	1	64, 230	道路施設基本データ作成費用 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	266, 000	
共通仮設費（率計上）	式	1	3, 519, 000	
純工事費	式	1	30, 013, 404	
現場管理費	式	1	14, 070, 000	
工事原価	式	1	44, 083, 404	
一般管理費等	式	1	8, 906, 596	
工事価格	式	1	52, 990, 000	