

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和8年度藤生長野バイパス藤生地区改良工事
工事地名	山口県岩国市藤生町地内

2. 工事内容

1) 事務所名	山口河川国道事務所 工務課		
2) 主 工 種	道路改良工事		
3) 工 期	254日間	自	令和 8年10月20日
		至	令和 9年 6月30日
4) 工事概要			

積算内訳書

工事名	令和8年度藤生長野バイパス藤生地区改良工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
道路改良	式	1	71,534,536	
道路土工	式	1	517,175	
掘削工	式	1	93,360	掘削 80 m3 土砂 上記以外(小規模) 小規模(標準) ;
路体盛土工	式	1	142,936	路体(築堤)盛土 2 m3 2.5m未満 ; 路体(築堤)盛土 170 m3 2.5m以上4.0m未満 ;
路体盛土工(ICT)	式	1	277,713	路体(築堤)盛土(ICT) 1,128 m3
法面整形工(ICT)	式	1	3,166	法面整形(盛土部)(ICT) 6 m2 法面締固め無し ;
地盤改良工	式	1	52,720,156	
固結工	式	1	43,320,000	深層混合処理(A) 380 本
固結工(ICT)	式	1	9,400,156	中層混合処理(ICT) 1,678 m3 中層混合処理(A) 改良深度 5.8m 施工規模 1678m 3 ;
排水構造物工	式	1	598,678	
作業土工	式	1	38,333	
側溝工	式	1	77,145	プレキャストU型側溝 0.7 m PU1-B300-H300 01-US-01(PU1-B300-H300) ; 1号水路 16 m
集水桝・マンホール工	式	1	94,220	現場打ち集水桝 2 箇所 1号集水桝 現場打材 18-8-40(高炉) 法面作業補正無し ;
排水工	式	1	388,980	縦排水 18 m TH-1-1

積算内訳書

工事名	令和８年度藤生長野バイパス藤生地区改良工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				側溝(各種) 内幅 240mm 内高 240mm ；
舗装工	式	1	597,325	
アスファルト舗装工	式	1	597,325	<div>下層路盤(車道・路肩部) 42 m2</div> <div>路盤</div> <div>再生クラッシャー RC-30 仕上り厚 100mm ；</div> <div>下層路盤(車道・路肩部) 126 m2</div> <div>路盤</div> <div>再生クラッシャー RC-30 仕上り厚 100mm ；</div> <div>表層(車道・路肩部) 12 m2</div> <div>再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満</div> <div>(1層当り平均仕上り厚50mm以下) ；</div> <div>表層(車道・路肩部) 30 m2</div> <div>再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m以上3.0m以下 ；</div> <div>表層(車道・路肩部) 179 m2</div> <div>再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超 ；</div>
道路付属施設工	式	1	5,085,600	
道路付属物工	式	1	5,085,600	<div>大型土のう 104 袋</div> <div>土のう 5 袋</div> <div>覆工板 63 m2</div>
構造物撤去工	式	1	1,485,003	
防護柵撤去工	式	1	27,560	<div>防護柵(横断・転落防止柵)撤去 26 m</div> <div>P種4段 土中用 ；</div>
道路付属物撤去工	式	1	1,211	<div>視線誘導標撤去 1 本</div> <div>φ80 土中用 土中建込 10本未満 ；</div>
構造物取壊し工	式	1	972,800	<div>コンクリート構造物取壊し 95 m3</div> <div>無筋構造物 機械施工 ；</div>
縁石撤去工	式	1	14,964	<div>アスカーフ 撤去 24 m</div>

積算内訳書

工事名	令和8年度藤生長野バイパス藤生地区改良工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
運搬処理工	式	1	468,468	<div> <div> <div>殻運搬</div> <div>アスファルト殻；</div> </div> <div> <div>0.5</div> <div>m3</div> </div> </div> <div> <div> <div>殻運搬</div> <div>コンクリート殻(無筋)；</div> </div> <div> <div>95</div> <div>m3</div> </div> </div> <div> <div> <div>殻処分</div> <div>アスファルト殻；</div> </div> <div> <div>0.5</div> <div>m3</div> </div> </div> <div> <div> <div>殻処分</div> <div>コンクリート殻(無筋)；</div> </div> <div> <div>95</div> <div>m3</div> </div> </div> <div> <div> <div>現場発生品運搬</div> <div>転落防止柵・視線誘導標；</div> </div> <div> <div>1</div> <div>式</div> </div> </div>		
仮設工	式	1	10,530,599			
作業土工	式	1	856,050			
仮水路工	式	1	7,974,549			
交通管理工	式	1	1,700,000	交通誘導警備員	1	式
直接工事費	式	1	71,534,536			
共通仮設費	式	1	27,101,629			
共通仮設費	式	1	19,733,629			
運搬費	式	1	3,866,000	重建設機械分解組立輸送費	1	式
準備費	式	1	12,964,829	木根等処分費	1	式
技術管理費	式	1	2,303,800	<div> <div>システム初期費(ICT)</div> <div>1</div> <div>式</div> </div> <div> <div>六価クロム溶出試験</div> <div>1</div> <div>検体</div> </div>		
現場環境改善費（率計上）	式	1	599,000			
共通仮設費（率計上）	式	1	7,368,000			

積算内訳書

工事名	令和８年度藤生長野バイパス藤生地区改良工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
純工事費	式	1	98,636,165	
現場管理費	式	1	29,361,000	
工事原価	式	1	127,997,165	
一般管理費等	式	1	22,802,835	
工事価格	式	1	150,800,000	