

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和8年度国道190号神原地区歩道整備工事
工事地名	山口県宇部市新天町2丁目地内

2. 工事内容

1) 事務所名	山口河川国道事務所 道路管理第二課		
2) 主 工 種	道路改良工事		
3) 工 期	454日間	自	令和 8年10月 1日
		至	令和 9年12月28日
4) 工事概要			

積算内訳書

工事名	令和8年度国道190号神原地区歩道整備工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
道路改良	式	1	105,001,200		
道路土工	式	1	1,778,395		
掘削工(ICT)	式	1	186,660	掘削(ICT)	510 m3
				土砂 オープンカット 障害無し 1,000m3未満；	
路体盛土工	式	1	82,485	路体(築堤)盛土	9 m3
				2.5m未満；	
				路体(築堤)盛土	31 m3
				2.5m以上4.0m未満；	
残土処理工	式	1	1,509,250		
舗装工	式	1	29,217,225		
アスファルト舗装工	式	1	865,278	下層路盤(車道・路肩部)	143 m2
				路盤	
				再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 200mm；	
				基層(車道・路肩部)	143 m2
				改質As 再生粗粒II型(20)DS5000 舗装厚 50mm 3.0m超；	
				表層(車道・路肩部)	143 m2
				改質As 粗粒II型(20)DS5000 舗装厚 50mm 3.0m超；	
コンクリート舗装工	式	1	1,485,123	下層路盤(車道・路肩部)	341 m2
				路盤	
				再生クラッシュラン RC-30 仕上り厚 100mm；	
				表層(車道・路肩部)	341 m2
				コンクリート	
				コンクリート(1号) t=100；	
ブロック舗装工	式	1	15,985,620	フィルター層	1,260 m2
				砂 仕上り厚 50mm；	
				下層路盤(歩道部)	1,260 m2
				路盤	
				再生クラッシュラン RC-30 仕上り厚 100mm；	

積算内訳書

工事名	令和8年度国道190号神原地区歩道整備工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				インターロッキングブロック舗装 遮熱性透水性300×300 特殊品 直線配置 厚6cm 砂(クッション用) 敷材厚 30mm 100m2以上；	1,260	m2
ブロック舗装工	式	1	4,639,987	フィルター層 砂 仕上り厚 50mm； 下層路盤(歩道部) 路盤 再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 150mm； インターロッキングブロック舗装 遮熱性透水性300×300 特殊品 直線配置 厚8cm 砂(クッション用) 敷材厚 30mm 100m2以上；	341 341 341	m2 m2 m2
ブロック舗装工	式	1	883,071	フィルター層 砂 仕上り厚 50mm； 下層路盤(歩道部) 路盤 再生クラッシュラン RC-30 仕上り厚 100mm； インターロッキングブロック舗装 透水性 黒 100×200 特殊品 直線配置 厚6cm 砂(クッション用) 敷材厚 30mm 100m2以上；	63 63 63	m2 m2 m2
ブロック舗装工	式	1	133,443	フィルター層 砂 仕上り厚 50mm； 下層路盤(歩道部) 路盤 再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 150mm； インターロッキングブロック舗装 透水性 黒 100×200 特殊品 直線配置 厚8cm 砂(クッション用) 敷材厚 30mm 100m2以上；	9 9 9	m2 m2 m2
ブロック舗装工	式	1	446,304	フィルター層 砂 仕上り厚 50mm； 下層路盤(歩道部)	32 32	m2 m2

積算内訳書

工事名	令和8年度国道190号神原地区歩道整備工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				路盤 再生クラッシュラン RC-30 仕上り厚 100mm ; 特殊ブロック舗装 視覚誘導 透水黄 点状 設置 30cm×30cm ;	32 m2
ブロック舗装工	式	1	990,237	フィルター層 砂 仕上り厚 50mm ; 下層路盤(歩道部) 路盤 再生クラッシュラン RC-30 仕上り厚 100mm ; 特殊ブロック舗装 視覚誘導 透水黄 線状 設置 30cm×30cm ;	71 m2 71 m2 71 m2
ブロック舗装工	式	1	73,085	フィルター層 砂 仕上り厚 50mm ; 下層路盤(歩道部) 路盤 再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 150mm ; 特殊ブロック舗装 視線誘導 透水黄 線状 設置 30cm×30cm ;	5 m2 5 m2 5 m2
ブロック舗装工	式	1	56,054	フィルター層 砂 仕上り厚 50mm ; 下層路盤(歩道部) 路盤 再生クラッシュラン RC-30 仕上り厚 100mm ; レンガ舗装 景観用透水性230×114 平敷き 厚5cm 砂(クッション用) 敷材厚30mm ;	2 m2 2 m2 2 m2
ブロック舗装工	式	1	3,659,023	下層路盤(歩道部) 路盤 再生クラッシュラン RC-30 仕上り厚 100mm ; コンクリート コンクリート(1号) t=70 ;	81 m2 81 m2

積算内訳書

工事名	令和8年度国道190号神原地区歩道整備工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				木調ﾌﾟﾛｯｸ	81	m2
				磁器質 1200×198 t=20 ;		
				舗装見切り	14	m
				伸縮目地	42	m
排水構造物工	式	1	11,877,774			
作業土工	式	1	470,594			
側溝工	式	1	7,026,360	管(函)渠型側溝	91	m
				1号円形側溝		
				幅 30 c m 高さ 30 c m ;		
				1号鋼製側溝	4	箇所
管渠工	式	1	1,600,480	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ台付管	17	m
				1号ﾌﾞﾚｷﾞｽﾄ管渠		
				1号暗渠排水管	4	箇所
				暗渠排水管	25	m
				2号暗渠排水管		
				据付 直管 50～150mm ;		
集水桝・マンホール工	式	1	2,780,340	現場打ち集水桝	20	箇所
				1号集水桝		
				現場打材 18-8-40(高炉) 法面作業補正無 ;		
				1号嵩上街渠桝	8	箇所
				2号嵩上街渠桝	4	箇所
				3号嵩上街渠桝	2	箇所
				4号嵩上街渠桝	4	箇所
				5号嵩上街渠桝	2	箇所
縁石工	式	1	5,506,735			
縁石工	式	1	5,506,735	歩車道境界ﾌﾟﾛｯｸ	115	m
				BB-1-3(200)		
				B種(180/205×250×600) ;		
				歩車道境界ﾌﾟﾛｯｸ	176	m
				BB-1-3(250)		
				C種(180/210×300×600) ;		

積算内訳書

工事名	令和8年度国道190号神原地区歩道整備工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ 1号歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ 200×100×600；	45 m
				歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ 2号歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ 200/205×100×600；	29 m
				歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ 3号歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ B種 片面R 水抜き用(角)；	1 m
				歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ 4号歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ C種 片面R 水抜き用(角)；	2 m
				地先境界ﾌﾞﾛｯｸ 1号地先境界ﾌﾞﾛｯｸ A種(120×120×600)；	389 m
防護柵工	式	1	5,818,624		
作業土工	式	1	25,354		
防止柵工	式	1	5,793,270	1号横断防止柵	147 m
道路付属施設工	式	1	3,007,418		
作業土工	式	1	12,178		
道路付属物工	式	1	2,995,240	1号車止め 2号車止め	22 箇所 12 箇所
区画線工	式	1	93,078		
区画線工	式	1	93,078	溶融式区画線 溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 ； 溶融式区画線 溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	180 m 30 m

積算内訳書

工事名	令和8年度国道190号神原地区歩道整備工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				；
構造物撤去工	式	1	3,426,951	
構造物取壊し工	式	1	2,174,523	<div> <div>コンクリート構造物取壊し</div> <div>無筋構造物 機械施工；</div> <div>舗装版切断</div> <div>アスファルト舗装版 15cm以下；</div> <div>舗装版破碎</div> <div>アスファルト舗装版 舗装版厚 15cm以下；</div> </div> <div> <div>132</div> <div>57</div> <div>1,070</div> </div> <div> <div>m3</div> <div>m</div> <div>m2</div> </div>
運搬処理工	式	1	1,252,428	<div> <div>殻運搬</div> <div>アスファルト殻；</div> <div>殻運搬</div> <div>コンクリート殻(無筋)；</div> <div>殻処分</div> <div>アスファルト殻(車道部)；</div> <div>殻処分</div> <div>コンクリート殻(無筋)；</div> </div> <div> <div>54</div> <div>132</div> <div>54</div> <div>132</div> </div> <div> <div>m3</div> <div>m3</div> <div>m3</div> <div>m3</div> </div>
仮設工	式	1	44,275,000	
交通管理工	式	1	44,275,000	<div> <div>交通誘導警備員</div> </div> <div> <div>1</div> </div> <div> <div>式</div> </div>
直接工事費	式	1	105,001,200	
共通仮設費	式	1	15,342,230	
共通仮設費	式	1	2,070,230	
技術管理費	式	1	184,230	<div> <div>道路施設基本データ作成費用</div> <div>道路工事完成図作成費</div> </div> <div> <div>1</div> <div>1</div> </div> <div> <div>式</div> <div>式</div> </div>
現場環境改善費（率計上）	式	1	1,886,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	13,272,000	

積算内訳書

工事名	令和8年度国道190号神原地区歩道整備工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
純工事費	式	1	120,343,430	
現場管理費	式	1	38,955,000	
工事原価	式	1	159,298,430	
一般管理費等	式	1	27,551,570	
工事価格	式	1	186,850,000	