

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和8年度岩国・大竹道路岩国地区外整備工事
工事地名	山口県玖珂郡和木町関ヶ浜～岩国市海土路町地内

2. 工事内容

- | | | |
|----------|-----------|--------------------------------|
| 1) 事務所名 | 山口河川国道事務所 | 工務課 |
| 2) 主 工 種 | 道路維持工事 | |
| 3) 工 期 | 150日間 | 自 令和 8年11月 2日
至 令和 9年 3月31日 |

4) 工事概要

積算内訳書

工事名	令和8年度岩国・大竹道路岩国地区外整備工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
道路維持	式	1	8,335,900	
道路土工	式	1	125,500	
残土処理工	式	1	125,500	整地 1 式 残土受入れ地での処理；
排水構造物工	式	1	1,592,400	
側溝工	式	1	1,592,400	プレキャストU型側溝 120 m PU3-B300-H300
防護柵工	式	1	1,012,000	
防止柵工	式	1	1,012,000	転落(横断)防止柵 100 m 転落防止柵 柵高 1.1m コンクリート建込 4本掛 めっき；
道路付属施設工	式	1	2,106,000	
道路付属物工	式	1	2,106,000	防草シート 1,200 m2
除草工	式	1	1,740,000	
道路除草工	式	1	1,740,000	道路除草(複合) 15,000 m2
応急処理工	式	1	1,301,000	
応急処理作業工	式	1	1,301,000	応急作業 1 式
構造物撤去工	式	1	134,000	
防護柵撤去工	式	1	134,000	防護柵撤去(ガードレール) 1 式
仮設工	式	1	325,000	

積算内訳書

工事名	令和8年度岩国・大竹道路岩国地区外整備工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
交通管理工	式	1	325,000	交通誘導警備員 1 式
直接工事費	式	1	8,335,900	
共通仮設費	式	1	1,310,000	
共通仮設費	式	1	108,000	
現場環境改善費（率計上）	式	1	108,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	1,202,000	
純工事費	式	1	9,645,900	
現場管理費	式	1	4,525,000	
工事原価	式	1	14,170,900	
一般管理費等	式	1	3,229,100	
工事価格	式	1	17,400,000	