

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和 8 年度佐波川樋門遠隔制御設備工事
工事地名	起点 山口県防府市佐野地先 外 3 箇所

2. 工事内容

1)	事務所名	山口河川国道事務所	防災課
2)	主 工 種	河川維持工事	
3)	工 期	242日間	自 令和 8年11月 1日 至 令和 9年 6月30日

4) 工事概要

積算内訳書

工事名	令和8年度佐波川樋門遠隔制御設備工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
電子応用設備(機器単体)	式	1	81,290,800	
ダム・堰放流制御設備	式	1	900,000	
操作制御装置	式	1	900,000	遠隔監視制御端末装置 ノート型； 2 台
ダム・堰放流制御設備	式	1	43,700,000	
操作制御装置	式	1	43,700,000	樋門施設管理サーバ ラックマウント型 メディアコンバータ2台、 ソフトウェア含む； 1 台 遠隔監視制御端末装置 ノート型； 2 台
ダム・堰放流制御設備	式	1	18,515,800	
操作制御装置	式	1	18,515,800	被遠隔監視制御装置 1 面 鋼板製屋外閉鎖自立形； 内外水位計 1 組 半導体式(静電容量式) 中継ボックス含む； 内水側カメラ 1 台 Webカメラ PoE給電 通信用SPD含む； 外水側カメラ 2 台 Webカメラ PoE給電 通信用SPD含む； LED赤色回転灯 1 台 ブザー付き；
ダム・堰放流制御設備	式	1	18,175,000	
操作制御装置	式	1	18,175,000	被遠隔監視制御装置 1 面 鋼板製屋外閉鎖自立形； 照明操作箱 1 面 鋼板製屋外壁掛形； 内外水位計 1 組 半導体式(静電容量式) 中継ボックス含む； 内水側カメラ 1 台

積算内訳書

工事名	令和8年度佐波川樋門遠隔制御設備工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				Webカメラ PoE給電 通信用SPD含む； 外水側カメラ	1 台
				Webカメラ PoE給電 通信用SPD含む； LED赤色回転灯 ブザー付き；	1 台
機器単体費	式	1	81,290,800		
電子応用設備	式	1	7,702,840		
ダム・堰放流制御設備工	式	1	105,971		
操作制御装置設置工	式	1	71,320	遠隔監視制御端末装置据付 ノート型 調整含む 2台目以降の補正なし；	1 台
				遠隔監視制御端末装置据付 ノート型 調整含む 2台目以降の補正あり；	1 台
配管・配線工	式	1	34,651	屋内配線 (露出) LANケーブル UTPCat5e-4P；	8 m
				屋内配線 (ラック) LANケーブル UTPCat5e-4P；	18 m
				屋内配線 (ダクト) LANケーブル UTPCat5e-4P；	12 m
				屋内配線 (ころがし) LANケーブル UTPCat5e-4P；	6 m
ダム・堰放流制御設備工	式	1	217,859		
操作制御装置設置工	式	1	159,270	樋門施設管理サーバ据付 調整含む；	1 台
				遠隔監視制御端末装置据付 ノート型 調整含む 2台目以降の補正なし；	1 台
				遠隔監視制御端末装置据付	1 台

積算内訳書

工事名	令和8年度佐波川樋門遠隔制御設備工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				ノート型 調整含む 2台目以降の補正あり；	
配管・配線工	式	1	58,589	屋内配線 (露出) LANケーブル UTPCat5e-4P；	10 m
				屋内配線 (ラック) LANケーブル UTPCat5e-4P；	24 m
				屋内配線 (ダクト) LANケーブル UTPCat5e-4P；	8 m
				屋内配線 (ころがし) LANケーブル UTPCat5e-4P；	20 m
				屋内配線 (ラック) CV3.5mm2-2C；	7 m
ダム・堰放流制御設備工	式	1	2,382,746		
操作制御装置設置工	式	1	740,200	被遠隔監視制御装置据付 鋼板製屋外閉鎖自立形 調整含む；	1 面
				内水位計設置 保護管(SUS 125A)含む；	1 組
				外水位計設置 保護管(SUS 125A)含む；	1 組
				内水側カメラ設置 調整含む；	1 台
				外水側カメラ設置 カメラ架台設置 調整含む 2台目以降の補正なし；	1 台
				外水側カメラ設置 カメラ架台設置 調整含む 2台目以降の補正あり；	1 台
				LED赤色回転灯設置	1 台

積算内訳書

工事名		令和 8 年度佐波川樋門遠隔制御設備工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
配管・配線工	式	1	1,642,546	屋外配線 (管内) CVV1.25mm-2-2C ;	6	m
				光屋外配線 (管内) SM-8C ;	16	m
				屋外配線 (管内) LANケーブル UTPCat5e-4P(屋外用) ;	39	m
				屋外配線 (管内) 外水位計専用ケーブル ;	36	m
				屋外配線 (管内) 内水位計専用ケーブル ;	20	m
				光地中配線 (管内) SM-8C ;	83	m
				地中配線 (管内) LANケーブル UTPCat5e-4P(屋外用) ;	29	m
				地中配線 (管内) 内水位計専用ケーブル ;	32	m
				屋内配線 (管内) CV5.5mm2-3C ;	18	m
				屋内配線 (管内) CVV1.25mm-2-2C ;	2	m
				屋内配線 (管内) CVV2.0mm2-2C ;	16	m
				屋内配線	34	m

積算内訳書

工事名		令和8年度佐波川樋門遠隔制御設備工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別	内 訳
				(管内) CVV2.0mm2-5C ;	
				屋内配線	17 m
				(管内) CVV2.0mm2-10C ;	
				屋内配線	18 m
				(管内) CVV2.0mm2-30C ;	
				光屋内配線	3 m
				(管内) SM-8C ;	
				屋内配線	13 m
				(管内) LANケーブル UTPCat5e-4P(屋外用) ;	
				屋内配線	34 m
				(管内) CVVS2.0mm2-2C ;	
				屋内配線	6 m
				(管内) 外水位計専用ケーブル ;	
				屋内配線	2 m
				(管内) 内水位計専用ケーブル ;	
				光ケーブル接続	1 箇所
				成端接続 5テープ以下 ;	
				光ケーブル試験	2 方向
				伝送損失試験 20C以下 ;	
				光ケーブル試験	1 対向
				接続損失試験 20C以下 ;	
				屋外配管	51 m
				G22 サドル留め 高さ2m未満 配管加工が少な い場合の補正あり 付属品率15% ;	
				屋外配管	19 m
				G28 サドル留め 高さ2m未満 配管加工が少な	

積算内訳書

工事名		令和8年度佐波川樋門遠隔制御設備工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				い場合の補正あり 付属品率15% ;	
				屋外配管	7 m
				金属製可とう電線管 径 24mm ;	
				屋外配管	5 m
				金属製可とう電線管 径 30mm ;	
				地中配管	4 m
				波付硬質合成樹脂管 径 30mm ;	
				屋内配管	4 m
				G22 サドル留め 高さ2m未満 配管加工が少な	
				い場合の補正あり 付属品率15% ;	
				屋内配管	16 m
				G28 サドル留め 高さ2m未満 配管加工が少な	
				い場合の補正あり 付属品率15% ;	
				屋内配管	29 m
				G42 サドル留め 高さ2m未満 配管加工が少な	
				い場合の補正あり 付属品率15% ;	
				屋内配管	7 m
				G54 サドル留め 高さ2m未満 配管加工が少な	
				い場合の補正あり 付属品率15% ;	
				屋内配管	2 m
				金属製可とう電線管 径 24mm ;	
				屋内配管	9 m
				金属製可とう電線管 径 30mm ;	
				屋内配管	8 m
				金属製可とう電線管 径 50mm ;	
				屋内配管	2 m
				金属製可とう電線管 径 63mm ;	
				配管配線附属品	5 個
				(材料のみ)	
				ノーマルベンド G22 ;	
				配管配線附属品	3 個
				(材料のみ)	
				ノーマルベンド G28 ;	
				配管配線附属品	3 個

積算内訳書

工事名		令和８年度佐波川樋門遠隔制御設備工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				(材料のみ) ノーマルベンド G42 ; 配管配線附属品	1 個
				(材料のみ) ノーマルベンド G54 ; 配管配線附属品	13 個
				(材料のみ) 防水ユニオンカップリング 径 24mm ; 配管配線附属品	21 個
				(材料のみ) 防水ユニオンカップリング 径 30mm ; 配管配線附属品	14 個
				(材料のみ) 防水ユニオンカップリング 径 50mm ; 配管配線附属品	2 個
				(材料のみ) 防水ユニオンカップリング 径 63mm ; 配管配線附属品	7 個
				(材料のみ) 防水ユニオンボックスコネクタ 径 24mm ; 配管配線附属品	13 個
				(材料のみ) 防水ユニオンボックスコネクタ 径 30mm ; 配管配線附属品	8 個
				(材料のみ) 防水ユニオンボックスコネクタ 径 50mm ; 配管配線附属品	2 個
				(材料のみ) 防水ユニオンボックスコネクタ 径 63mm ; 配管配線附属品	1 組
				(材料のみ) 異種管継手 FEP30-G28 ; 配管配線附属品	1 組
				(材料のみ)	

積算内訳書

工事名		令和8年度佐波川樋門遠隔制御設備工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				エフレックスランプ FEP30 ;	
				光配線附属品	1 式
				(材料のみ)	
				光コネクタ付きコード(SC型) 3m ;	
				光配線附属品	1 式
				(材料のみ)	
				光コネクタ付きコード(SC型) 2m ;	
				埋設標識シート敷設	2 m
				埋設標識シート W=150mm, 2倍 ;	
				プルボックス設置	5 個
				SUS 150×150×150 ;	
				プルボックス設置	2 個
				SUS 300×300×200 ;	
				プルボックス設置	1 個
				SUS 200×200×100 ;	
				プルボックス設置	2 個
				SUS 400×400×200 ;	
				アンカーボルト	8 本
				(材料のみ)	
				M12(SUS) 全長70mm ;	
				アンカーボルト	20 本
				(材料のみ)	
				M10(SUS) 全長60mm ;	
				アンカーボルト	16 本
				(材料のみ)	
				M10(SUS) 全長70mm ;	
				作業土工(電気)	1 式
				作業土木 ;	
ダム・堰放流制御設備工	式	1	2,741,974		
操作制御装置設置工	式	1	913,120	引込開閉器箱設置	1 面
				鋼板製屋外壁掛型 ;	
				被遠隔監視制御装置据付	1 面
				鋼板製屋外閉鎖自立形 調整含む ;	

積算内訳書

工事名		令和8年度佐波川樋門遠隔制御設備工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別	内 訳		
				照明操作箱据付	1	面	
				鋼板製屋外壁掛形；			
				内水位計設置	1	組	
				保護管(SUS 125A)含む；			
				外水位計設置	1	組	
				保護管(SUS 125A)含む；			
				内水側カメラ設置	1	台	
				調整含む；			
				外水側カメラ設置	1	台	
				カメラ架台設置 調整含む；			
				LED赤色回転灯設置	1	台	
				屋外LED照明(川表照明)設置	1	組	
配管・配線工	式	1	1,753,423	AC100V, 6300Lm以上, 45W以下, 50Lx以上；			
				屋外LED照明(操作台照明)設置	1	組	
				AC100V, 1100mL以上, 10W以下, 10Lx以上；			
				屋外LED照明(川裏照明)設置	1	組	
				AC100V, 6300Lm以上, 45W以下, 50Lx以上；			
				屋外配線	2	m	
				(管内)			
				IV5. 5mm2；			
				屋外配線	41	m	
				(管内)			
				CV3. 5mm2-3C；			
				屋外配線	2	m	
				(管内)			
				CV5. 5mm2-2C；			
				屋外配線	10	m	
				(管内)			
				CV5. 5mm2-3C；			
				屋外配線	6	m	
				(管内)			
				CV2. 0mm2-2C；			
				屋外配線	9	m	
				(管内)			

積算内訳書

工事名	令和８年度佐波川樋門遠隔制御設備工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				CVV2.0mm2-2C ; 屋外配線 (管内)	11 m
				CVV2.0mm2-5C ; 屋外配線 (管内)	13 m
				CVV2.0mm2-30C ; 光屋外配線 (管内)	7 m
				SM-8C ; 屋外配線 (管内)	28 m
				LANケーブル UTPCat5e-4P(屋外用) ; 屋外配線 (管内)	30 m
				外水位計専用ケーブル ; 屋外配線 (管内)	12 m
				内水位計専用ケーブル ; 地中配線 (管内)	23 m
				CV3.5mm2-3C ; 地中配線 (管内)	25 m
				CV5.5mm2-3C ; 光地中配線 (管内)	604 m
				SM-8C ; 地中配線 (管内)	25 m
				LANケーブル UTPCat5e-4P(屋外用) ; 地中配線 (管内)	20 m
				内水位計専用ケーブル ;	

積算内訳書

工事名		令和8年度佐波川樋門遠隔制御設備工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別	内 訳		
				光ケーブル接続	1	箇所	
				成端接続 5テープ以下；			
				光ケーブル試験	2	方向	
				伝送損失試験 20C以下；			
				光ケーブル試験	1	対向	
				接続損失試験 20C以下；			
				屋外配管	31	m	
				G22 サドル留め 高さ2m未満 配管加工が少 ない場合の補正あり 付属品率15%；			
				屋外配管	16	m	
				G28 サドル留め 高さ2m未満 配管加工が少 ない場合の補正あり 付属品率15%；			
				屋外配管	4	m	
				G36 サドル留め 高さ2m未満 配管加工が少 ない場合の補正あり 付属品率15%；			
				屋外配管	4	m	
				G42 サドル留め 高さ2m未満 配管加工が少 ない場合の補正あり 付属品率15%；			
				屋外配管	8	m	
				G54 サドル留め 高さ2m未満 配管加工が少 ない場合の補正あり 付属品率15%；			
				屋外配管	13	m	
				金属製可とう電線管 径 24mm；			
				屋外配管	9	m	
				金属製可とう電線管 径 30mm；			
				屋外配管	2	m	
				金属製可とう電線管 径 38mm；			
				屋外配管	2	m	
				金属製可とう電線管 径 50mm；			
				屋外配管	3	m	
				金属製可とう電線管 径 63mm；			
				地中配管	7	m	
				波付硬質合成樹脂管 径 30mm；			
				地中配管	8	m	

積算内訳書

工事名		令和8年度佐波川樋門遠隔制御設備工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別	内 訳
				波付硬質合成樹脂管 径 40mm ;	
				地中配管	63 m
				波付硬質合成樹脂管 径 50mm ;	
				配管配線附属品	4 個
				(材料のみ)	
				ノーマルベンド G22 ;	
				配管配線附属品	2 個
				(材料のみ)	
				ノーマルベンド G54 ;	
				配管配線附属品	13 個
				(材料のみ)	
				防水ユニオンカップリング 径 24mm ;	
				配管配線附属品	10 個
				(材料のみ)	
				防水ユニオンカップリング 径 30mm ;	
				配管配線附属品	4 個
				(材料のみ)	
				防水ユニオンカップリング 径 38mm ;	
				配管配線附属品	3 個
				(材料のみ)	
				防水ユニオンカップリング 径 50mm ;	
				配管配線附属品	4 個
				(材料のみ)	
				防水ユニオンカップリング 径 63mm ;	
				配管配線附属品	11 個
				(材料のみ)	
				防水ユニオンボックスコネクタ 径 24mm ;	
				配管配線附属品	10 個
				(材料のみ)	
				防水ユニオンボックスコネクタ 径 30mm ;	
				配管配線附属品	2 個
				(材料のみ)	
				防水ユニオンボックスコネクタ 径 38mm ;	
				配管配線附属品	1 個

積算内訳書

工事名		令和8年度佐波川樋門遠隔制御設備工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				(材料のみ) 防水ユニオンボックスコネクタ 径 50mm ; 配管配線附属品	2 個
				(材料のみ) 防水ユニオンボックスコネクタ 径 63mm ; 配管配線附属品	3 個
				(材料のみ) ベルマウス FEP30 ; 配管配線附属品	2 個
				(材料のみ) ベルマウス FEP40 ; 配管配線附属品	2 個
				(材料のみ) ベルマウス FEP50 ; 配管配線附属品	2 組
				(材料のみ) 異種管継手 FEP30-G28 ; 配管配線附属品	1 組
				(材料のみ) エフレックスクランプ FEP30 ; 光配線附属品	1 式
				(材料のみ) 光コネクタ付きコード(SC型) 3m ; 光配線附属品	1 式
				(材料のみ) 光コネクタ付きコード(SC型) 2m ; 埋設標識シート敷設	3 本
				ケーブル埋設標 口80-300 ; 埋設標識シート敷設	74 m
				埋設標識シート W=150mm, 2倍 ; プルボックス設置	1 個
				SUS 150×150×150 ; プルボックス設置	3 個
				SUS 200×200×100 ;	

積算内訳書

工事名	令和8年度佐波川樋門遠隔制御設備工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				プルボックス設置 SUS 200×200×150 ;	5	個
				アンカーボルト (材料のみ) M12(SUS) 全長70mm ;	4	本
				アンカーボルト (材料のみ) M10(SUS) 全長70mm ;	12	本
				作業土工(電気)	1	式
				作業土木 ;		
操作制御装置撤去工	式	1	32,086	照明操作箱撤去(不使用) 鋼板製屋外壁掛形 ;	1	面
				屋外LED照明(川表照明)撤去(不使用)	1	組
				屋外LED照明(川裏照明)撤去(不使用)	1	組
				屋外LED照明(操作台照明)撤去(不使用)	1	組
配管・配線撤去工	式	1	43,345	屋外配線撤去 (不使用) CV3. 5mm2-3C ;	30	m
				地中配線撤去 (不使用) CV3. 5mm2-3C ;	27	m
				屋外配管撤去 (不使用) 合成樹脂可とう電線管 径 24mm ;	1	m
				プルボックス撤去 (不使用) SUS 100×100×100 ;	1	個
工場製品輸送工	式	1	138,000			
輸送工	式	1	138,000	輸送(電気)	1	式
システム・インテグレーション	式	1	1,356,790			

積算内訳書

工事名	令和８年度佐波川樋門遠隔制御設備工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
システム・インテグレーション	式	1	1,356,790	システム・インテグレーション 1 式
仮設工	式	1	759,500	
交通管理工	式	1	759,500	交通誘導警備員 交通誘導警備員B； 1 式
直接工事費	式	1	7,702,840	
共通仮設費	式	1	742,504	
共通仮設費	式	1	15,504	
技術管理費	式	1	15,504	電気通信施設資産管理用データ作成費 1 式
共通仮設費（率計上）	式	1	727,000	
純工事費	式	1	8,445,344	
現場管理費	式	1	3,314,000	
機器間接費	式	1	9,513,000	
技術者間接費	式	1	3,043,000	
機器管理費	式	1	6,470,000	
工事原価	式	1	21,272,344	
一般管理費等	式	1	4,626,856	
工事価格	式	1	107,190,000	