鏡

１．工事名

工事名	令和７年度佐波川堤防維持工事
工事地名	山口県防府市西浦～山口市徳地掘

２．工事内容

１）	発注年月	令和 7年 3月		１２）	設 計 年 月	令和 7年 1月	
２）	事務所名	山口河川国道事務所　河川管理課		１３）	機械損料一括補正	0	労務費一括割増　0%
３）	工事番号	6052010001		１４）	単価適用年月	2025年 1月	
４）	契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官		１５）	歩掛適用年月	2025年 1月	
５）	変更回数	0回		１６）	前請負工事費	0	
６）	主 工 種	河川維持工事		１７）	前請負代金額	0	
７）	工 事 量			１８）	調 整 区 分	0	
８）	工　　期	365日間	自　令和 7年 4月 1日	１９）	共通仮設費対象額		
		（当初）	至　令和 8年 3月31日	２０）	現場管理費対象額		
		（ 0回変更）	至　年 月 日	２１）	一般管理費等対象額		
９）	施 工 県	山口県		２２）	処 分 費 等	6,432,124	
１０）	地　　区	防府		２３）	公 告 日	令和 7年 1月 8日	
１１）	河川・路線	佐波川		２４）	入 札 締 切 日	年 月 日	

３．予算科目

1)　予算科目：	2)　目：	3)　目の細分：	4)　事業名：

設計内訳書

工事名	令和７年度佐波川堤防維持工事　（当　初）	事業区分	河川維持･修繕
		工事区分	河川維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
河川維持		式	1		91,286,836			
巡視･巡回工		式	1		930,000			
河川巡視工		式	1		930,000			
緊急時対応		式	1		930,000			内-1号
除草工 (堤防)		式	1		55,073,022			
堤防除草工 (機械除草)		式	1		54,114,442			
除草 遠隔操縦式		m2	504,000	33.32	16,793,280			単-1号
除草 ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式		m2	80,600	36.87	2,971,722			単-2号
除草 肩掛式		m2	562,000	61.12	34,349,440			単-3号
堤防除草工 (人力除草)		式	1		958,580			
除草 刈取		m2	8,200	116.9	958,580			単-4号
除草工 (高水敷)		式	1		3,618,745			

設計内訳書

工事名	令和７年度佐波川堤防維持工事　（当　初）	事業区分	河川維持･修繕
		工事区分	河川維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
堤防除草工 (機械除草)		式	1		3,618,745			
除草 遠隔操縦式		m2	74,000	33.32	2,465,680			単-5号
除草 ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式		m2	7,900	36.87	291,273			単-6号
除草 肩掛式		m2	14,100	61.12	861,792			単-7号
堤防養生工		式	1		13,631,950			
芝養生工		式	1		53,600			
施肥 芝施肥	普通化成 肥料使用量 300kg/万m2	m2	5,000	10.72	53,600			単-8号
伐木除根工		式	1		13,578,350			
伐木･伐竹(複合) 伐木(除根)	伐木(機械施工)	m2	25,000	306.7	7,667,500			単-9号
処分費	伐採木	m3	563	6,050	3,406,150			単-10号
処分費	根株(木)	m3	414	6,050	2,504,700			単-11号
路面補修工		式	1		30,100			

設計内訳書

工事名	令和７年度佐波川堤防維持工事　（当　初）	事業区分	河川維持･修繕
		工事区分	河川維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装補修工		式	1		30,100			
ｸﾗｯｸ処理	加熱注入目地材	m	100	301	30,100			単-12号
付属物復旧工		式	1		24,240			
付属物復旧工		式	1		24,240			
境界鋲復旧		枚	20	1,212	24,240			単-13号
付属物設置工		式	1		944,971			
作業土工		式	1		7,071			
床掘り	土砂	m3	2	1,887	3,774			単-14号
埋戻し	土砂	m3	1	3,297	3,297			単-15号
防護柵工		式	1		118,100			
転落(横断)防止柵 転落防止柵	P種 4本掛 土中建込用 めっき	m	10	11,810	118,100			単-16号
付属物設置工		式	1		819,800			

設計内訳書

工事名	令和７年度佐波川堤防維持工事　（当　初）	事業区分	河川維持･修繕
		工事区分	河川維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
距離標柱		箇所	5	58,500	292,500			単-17号
平張(A)		m2	100	5,273	527,300			単-18号
清掃工		式	1		4,187,960			
塵芥処理工		式	1		4,187,960			
散在塵芥処理		m2	1,243,000	3.06	3,803,580			単-19号
堆積塵芥収集(機械処理)		m3	30	3,958	118,740			単-20号
堆積塵芥収集(人力処理)		m3	30	7,991	239,730			単-21号
処分費	可燃物(塵芥)	t	5	5,182	25,910			単-22号
植栽維持工		式	1		424,316			
樹木･芝生管理工		式	1		424,316			
寄植せん定	ﾋﾗﾄﾞﾂﾂｼﾞ	m2	3,080	134.4	413,952			単-23号
処分費	可燃物(せん定枝葉)	t	2	5,182	10,364			単-24号

設計内訳書

工事名	令和７年度佐波川堤防維持工事　（当　初）	事業区分	河川維持･修繕
		工事区分	河川維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
応急処理工		式	1		727,800			
応急処理作業工		式	1		727,800			
応急作業		式	1		727,800			内-2号
河川土工		式	1		5,677,840			
掘削工		式	1		575,080			
掘削	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 押土無 障害無 5,000m3以上10,000m3未満	m3	2,200	261.4	575,080			単-25号
法面整形工		式	1		157,160			
法面整形(切土部)	現場制約無 ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土	m2	200	785.8	157,160			単-26号
残土処理工		式	1		4,945,600			
整地	残土受入れ地での処理	m3	2,200	121	266,200			単-27号
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	m3	2,200	2,127	4,679,400			単-28号
管理用通路工		式	1		111,350			

設計内訳書

工事名	令和７年度佐波川堤防維持工事　（当　初）	事業区分	河川維持･修繕
		工事区分	河川維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
管理舗装工 管理用舗装(A)		式	1		111,350			
下層路盤(車道・路肩部) 路盤	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-30 仕上り厚 100ｍｍ	m2	50	537	26,850			単-29号
表層(車道・路肩部)	再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) 舗装厚 40ｍｍ 1.4m以上3.0m以下	m2	50	1,690	84,500			単-30号
法覆護岸工		式	1		382,342			
作業土工		式	1		5,752			
床掘り	土砂	m3	2	1,887	3,774			単-31号
埋戻し	土砂	m3	0.6	3,297	1,978			単-32号
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ工(連節ﾌﾞﾛｯｸ張)		式	1		301,650			
連節ﾌﾞﾛｯｸ張 連節ﾌﾞﾛｯｸ張(A)		m2	50	6,033	301,650			単-33号
護岸付属物工		式	1		74,940			
平張ｺﾝｸﾘｰﾄ(A)		m2	10	7,494	74,940			単-34号
構造物撤去工		式	1		1,829,700			

設計内訳書

工事名	令和７年度佐波川堤防維持工事　（当　初）	事業区分	河川維持･修繕
		工事区分	河川維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
構造物取壊し工		式	1		1,126,100			
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m3	50	7,522	376,100			単-35号
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工	m3	50	15,000	750,000			単-36号
運搬処理工		式	1		703,600			
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	50	1,960	98,000			単-37号
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)	m3	50	2,412	120,600			単-38号
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	50	4,500	225,000			単-39号
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)	m3	50	5,200	260,000			単-40号
仮設工		式	1		3,692,500			
交通管理工		式	1		3,692,500			
交通誘導警備員		人日	250	14,770	3,692,500			単-41号
直接工事費		式	1		91,286,836			

設計内訳書

工事名	令和７年度佐波川堤防維持工事　（当　初）	事業区分	河川維持･修繕
		工事区分	河川維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
共通仮設費		式	1		7,509,160			
共通仮設費		式	1		1,250,160			
運搬費		式	1		377,160			
刈草車運搬費		式	1		377,160			内-3号
現場環境改善費（率計上）		式	1		873,000			
共通仮設費（率計上）		式	1		6,259,000			
純工事費		式	1		98,795,996			
現場管理費		式	1		29,825,000			
工事原価		式	1		128,620,996			
一般管理費等		式	1		20,669,004			
工事価格		式	1		149,290,000			
消費税相当額		式	1		14,929,000			

設計内訳書

工事名	令和７年度佐波川堤防維持工事　（当　初）	事業区分	河川維持･修繕
		工事区分	河川維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
工事費計		式	1		164,219,000			

一式当たり内訳書

緊急時対応

第　1号内訳書

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
緊急時対応		式	1		930,000			WYB00003 単－　42号
合　計					930,000			

一式当たり内訳書

応急作業

第　2号内訳書

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
普通作業員		人	20	19,552	391,040			
特殊作業員		人	10	22,880	228,800			
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転[ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]2t積級		時間	20	1,739	34,780			WYB00004 単－　52号
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(ｸﾛｰﾗ型)[標準]排出ｶﾞｽ対策型第1次基準値	山積0.45m3(平積0.35m3)	時間	20	3,659	73,180			WYB00005 単－　53号
合　計					727,800			

一式当たり内訳書

刈草車運搬費

第　3号内訳書

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
トラック［普通型］	４～４．５ｔ積	時間	56	6,735	377,160			単－　60号
合　計					377,160			

１次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1号	除草 遠隔操縦式		単位	m2	数量	1	単価	33.32

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除草	遠隔操縦式(刈幅185cm) 貸与	m２	1	5.71	5.71	CB320010
集草	人力	m２	1	18.74	18.74	CB320030
梱包	持込	m２	1	3.81	3.81	CB320090
積込・荷卸	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ･2t積級)(梱包有り)	m２	1	3.71	3.71	CB320040
運搬（堤防除草）	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ･2t積級) 梱包有り 無し 4.0km以下 全ての費用	m２	1	1.35	1.35	CB320050
計					33.32	
単価					33.32	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－2号	除草 ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式		単位	m2	数量	1	単価	36.87

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除草	ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式(刈幅150cm)	ｍ２	1	9.26	9.26	CB320010
集草	人力	ｍ２	1	18.74	18.74	CB320030
梱包	持込	ｍ２	1	3.81	3.81	CB320090
積込・荷卸	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ･2t積級)(梱包有り)	ｍ２	1	3.71	3.71	CB320040
運搬（堤防除草）	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ･2t積級) 梱包有り 無し 4.0km以下 全ての費用	ｍ２	1	1.35	1.35	CB320050
計					36.87	
単価					36.87	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－3号	除草 肩掛式		単位	m2	数量	1	単価	61.12

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除草	肩掛式(ｶｯﾀ径255mm) 無し	ｍ２	1	33.51	33.51	CB320010
集草	人力	ｍ２	1	18.74	18.74	CB320030
梱包	持込	ｍ２	1	3.81	3.81	CB320090
積込・荷卸	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ･2t積級)(梱包有り)	ｍ２	1	3.71	3.71	CB320040
運搬（堤防除草）	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ･2t積級) 梱包有り 無し 4.0km以下 全ての費用	ｍ２	1	1.35	1.35	CB320050
計					61.12	
単価					61.12	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－4号	除草 刈取		単位	m2	数量	1	単価	116.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除草	人力	ｍ２	1	82.64	82.64	CB320010
集草	人力	ｍ２	1	18.74	18.74	CB320030
積込・荷卸	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ･2t積級)(梱包無し)	ｍ２	1	11.74	11.74	CB320040
運搬（堤防除草）	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ･2t積級) 梱包無し 無し 4.0km以下 全ての費用	ｍ２	1	3.73	3.73	CB320050
計					116.85	
単価					116.9	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－5号	除草 遠隔操縦式		単位	m2	数量	1	単価	33.32

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除草	遠隔操縦式(刈幅185cm) 貸与	m２	1	5.71	5.71	CB320010
集草	人力	m２	1	18.74	18.74	CB320030
梱包	持込	m２	1	3.81	3.81	CB320090
積込・荷卸	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ･2t積級)(梱包有り)	m２	1	3.71	3.71	CB320040
運搬（堤防除草）	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ･2t積級) 梱包有り 無し 4.0km以下 全ての費用	m２	1	1.35	1.35	CB320050
計					33.32	
単価					33.32	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－6号	除草 ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式		単位	m2	数量	1	単価	36.87

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除草	ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式(刈幅150cm)	ｍ２	1	9.26	9.26	CB320010
集草	人力	ｍ２	1	18.74	18.74	CB320030
梱包	持込	ｍ２	1	3.81	3.81	CB320090
積込・荷卸	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ･2t積級)(梱包有り)	ｍ２	1	3.71	3.71	CB320040
運搬（堤防除草）	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ･2t積級) 梱包有り 無し 4.0km以下 全ての費用	ｍ２	1	1.35	1.35	CB320050
計					36.87	
単価					36.87	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－7号	除草 肩掛式		単位	m2	数量	1	単価	61.12

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除草	肩掛式(ｶｯﾀ径255mm) 無し	ｍ２	1	33.51	33.51	CB320010
集草	人力	ｍ２	1	18.74	18.74	CB320030
梱包	持込	ｍ２	1	3.81	3.81	CB320090
積込・荷卸	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ･2t積級)(梱包有り)	ｍ２	1	3.71	3.71	CB320040
運搬（堤防除草）	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ･2t積級) 梱包有り 無し 4.0km以下 全ての費用	ｍ２	1	1.35	1.35	CB320050
計					61.12	
単価					61.12	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－8号	施肥 芝施肥	普通化成 肥料使用量 300kg/万m2	単位	m2	数量	1	単価	10.72

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
施肥	全ての費用	m２	1	10.72	10.72	CB320310
計					10.72	
単価					10.72	円／m2

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－9号	伐木･伐竹(複合) 伐木(除根)	伐木(機械施工)	単位	m2	数量	18,000	単価	306.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
伐木・伐竹（複合）	伐木(機械施工) 有り 機械施工 全ての費用	m２	18,000	208.6	3,754,800	CB320590
運搬（伐木除根）	機械施工 有り 有り 11.5km以下 全ての費用	m３	977	1,806	1,764,462	CB320580
計					5,519,262	
単価					306.7	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－10号	処分費	伐採木	単位	m3	数量	1	単価	6,050

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）		ｍ３	1	6,050	6,050	WB020051 単－　43号
計					6,050	
単価					6,050	円／m3

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－11号	処分費	根株(木)	単位	m3	数量	1	単価	6,050

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）		ｍ３	1	6,050	6,050	WB020051 単－　44号
計					6,050	
単価					6,050	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－12号	ｸﾗｯｸ処理	加熱注入目地材	単位	m	数量	1	単価	301

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
クラック補修		m	1	237	237	CB430920
注入材（材料費）	0.2kg/m	m	1	64	64	CB430921
計					301	
単価					301	円／m

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－13号	境界鋲復旧		単位	枚	数量	1	単価	1,212

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工(境界鋲設置)	10枚以上30枚未満 手間のみ 無 無	枚	1	1,212	1,212	WB812350 単－ 45号
計					1,212	
単価					1,212	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－14号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	1	単価	1,887

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土砂 上記以外(小規模) 全ての費用	ｍ３	1	1,887	1,887	CB210030
計					1,887	
単価					1,887	円／m3

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－15号	埋戻し	土砂	単位	m3	数量	1	単価	3,297

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	ｍ３	1	3,297	3,297	CB210410
計					3,297	
単価					3,297	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－16号	転落(横断)防止柵 転落防止柵	P種 4本掛 土中建込用 めっき	単位	m	数量	1	単価	11,810

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵（横断・転落防止柵）設置工	土中建込 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 3m 無 50m未満 無	m	1	11,810	11,810	WB810760 単－ 46号
計					11,810	
単価					11,810	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－17号	距離標柱		単位	箇所	数量	1	単価	58,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
距離標柱設置		本	1	1,150	1,150	WYB00001 単－　47号
距離標柱	AL3.0 100×100×1450	本	1	53,000	53,000	
コンクリート基礎ブロック設置		個	1	4,341	4,341	WYB00002 単－　48号
計					58,491	
単価					58,500	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－18号	平張(A)		単位	m2	数量	10	単価	5,273
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	ｍ３	1	34,360	34,360	CB240010	
型枠		一般型枠 小型構造物	ｍ２	2.5	7,345	18,362.5	CB240210	
計						52,722.5		
単価						5,273	円／m2	

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－19号	散在塵芥処理		単位	m2	数量	1	単価	3.06
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
散在塵芥収集		収集･集積･積込みのみ	ｍ２	1	3.06	3.06	CB320710	
計						3.06		
単価						3.06	円／m2	

１次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－20号	堆積塵芥収集(機械処理)		単位	m3	数量	1	単価	3,958
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
堆積塵芥収集（機械処理）		収集･集積･積込み･運搬 木片･空き缶･枯草等のかさ高物や軽量物 有り 12.5km以下 持込 全ての費用	ｍ３	1	3,958	3,958	CB320720	
計						3,958		
単価						3,958	円／m3	

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－21号	堆積塵芥収集(人力処理)		単位	m3	数量	1	単価	7,991
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
堆積塵芥収集（人力処理）		収集･集積･積込み･運搬 木片･空き缶･枯草等のかさ高物や軽量物 有り 12.5km以下 持込 全ての費用	ｍ３	1	7,991	7,991	CB320730	
計						7,991		
単価						7,991	円／m3	

１次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－22号	処分費	可燃物(塵芥)	単位	t	数量	5	単価	5,182

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（式）		式	1		25,909	WB020053 単－　49号
計					25,909	
単価					5,182	円／t

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－23号	寄植せん定	ﾋﾗﾄﾞﾂﾂｼﾞ	単位	m2	数量	1	単価	134.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
植樹管理（寄植せん定）	低木 1000m2以上 無 無 未供用区間	ｍ２	1	134.4	134.4	WB811290 単－　50号
計					134.4	
単価					134.4	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－24号	処分費	可燃物(せん定枝葉)	単位	t	数量	2.3	単価	5,182

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（式）		式	1		11,918	WB020053 単－　51号
計					11,918	
単価					5,182	円／t

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－25号	掘削	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 押土無 障害無 5,000m3以上10,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	261.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し 無し 5,000m3以上10,000m3未満	ｍ３	1	261.4	261.4	CB210100
計					261.4	
単価					261.4	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－26号	法面整形(切土部)	現場制約無 ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土	単位	m2	数量	1	単価	785.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
法面整形	切土部 無し ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用	ｍ２	1	785.8	785.8	CB220010
計					785.8	
単価					785.8	円／m2

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－27号	整地	残土受入れ地での処理	単位	m3	数量	1	単価	121

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
整地	残土受入れ地での処理	ｍ３	1	121	121	CB210610
計					121	
単価					121	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－28号	土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	2,127

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 15.5km以下	ｍ３	1	2,127	2,127	CB210110
計					2,127	
単価					2,127	円／m3

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－29号	下層路盤(車道・路肩部) 路盤	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-30 仕上り厚 100ｍｍ	単位	m2	数量	1	単価	537

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤（車道・路肩部）	100mm 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-30 全ての費用	ｍ２	1	537	537	CB410030
計					537	
単価					537	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－30号	表層(車道・路肩部)	再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) 舗装厚 40ｍｍ 1.4m以上3.0m以下	単位	m2	数量	1	単価	1,690

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層（車道・路肩部）	1.4m以上3.0m以下 40mm 再生密粒度アスコン（１３） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	ｍ２	1	1,690	1,690	CB410260
計					1,690	
単価					1,690	円／m2

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－31号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	1	単価	1,887

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土砂 上記以外(小規模) 全ての費用	ｍ３	1	1,887	1,887	CB210030
計					1,887	
単価					1,887	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－32号	埋戻し	土砂	単位	m3	数量	1	単価	3,297

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	ｍ３	1	3,297	3,297	CB210410
計					3,297	
単価					3,297	円／m3

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－33号	連節ﾌﾞﾛｯｸ張 連節ﾌﾞﾛｯｸ張(A)		単位	m2	数量	10	単価	6,033

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
連節ブロック張	150kg/個未満 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用棒鋼 各種 不要 有り	ｍ２	10	5,860	58,600	CB226040
鉄筋工［市場単価］	各種 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理	t	0.002	863,100	1,726.2	WB810010 単－ 54号
計					60,326.2	
単価					6,033	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－34号	平張ｺﾝｸﾘｰﾄ(A)		単位	m2	数量	10	単価	7,494

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基礎砕石	17.5cmを超え20.0cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用	ｍ２	10	1,506	15,060	CB221110
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	ｍ３	2	29,580	59,160	CB240010
目地板	30m2未満 瀝青繊維質目地板t=10	ｍ２	0.2	3,589	717.8	CB224710
計					74,937.8	
単価					7,494	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－35号	ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1	単価	7,522

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	ｍ３	1	7,522	7,522	WB824010 単－ 55号
計					7,522	
単価					7,522	円／m3

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－36号	ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1	単価	15,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	ｍ３	1	15,000	15,000	WB824010 単－ 56号
計					15,000	
単価					15,000	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－37号	殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	1,960

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 10.9km以下 全ての費用	ｍ３	1	1,960	1,960	CB227010
計					1,960	
単価					1,960	円／m3

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－38号	殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)	単位	m3	数量	1	単価	2,412

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 10.9km以下 全ての費用	ｍ３	1	2,412	2,412	CB227010
計					2,412	
単価					2,412	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－39号	殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	4,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）		ｍ３	1	4,500	4,500	WB020051 単－　57号
計					4,500	
単価					4,500	円／m3

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－40号	殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)	単位	m3	数量	1	単価	5,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）		ｍ３	1	5,200	5,200	WB020051 単－　58号
計					5,200	
単価					5,200	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－41号	交通誘導警備員		単位	人日	数量	1	単価	14,770

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人日	1	14,770	14,770	WB010212 単－　59号
計					14,770	
単価					14,770	円／人日

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－42号	緊急時対応		単位	式	数量	1	単価	930,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
緊急時対応		式	1		930,000	
計					930,000	
単価					930,000	円／式

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－43号	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	6,050

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	伐採木	ｍ３	100	6,050	605,000	
計					605,000	
単価					6,050	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－44号	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	6,050
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		根株(木)	ｍ３	100	6,050	605,000		
計						605,000		
単価						6,050	円／ｍ３	

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－45号	道路付属物設置工(境界鋲設置)	10枚以上30枚未満 手間のみ 無 無	単位	枚	数量	1	単価	1,212
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
境界鋲設置工		金属製　設置手間	枚	1	1,212	1,212		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						1,212		
単価						1,212	円／枚	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－46号	防護柵（横断・転落防止柵）設置工	土中建込 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 3m 無 50m未満 無	単位	m	数量	100	単価	11,810

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
横断・転落防止柵設置工　土中建込用	ビーム式・パネル式	m	100	2,373.28	237,328	
転落防止柵	P種 4本掛 土中建込用 めっき	m	100	9,430	943,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		672	
計					1,181,000	
単価					11,810	円／m

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－47号	距離標柱設置		単位	本	数量	1	単価	1,150

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
支柱（立入防止柵）	基礎ﾌﾞﾛｯｸ	本	1	1,150	1,150	CB420830
計					1,150	
単価					1,150	円／本

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－48号	コンクリート基礎ブロック設置		単位	個	数量	1	単価	4,341

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基礎ブロック，鋼管基礎	基礎ﾌﾞﾛｯｸ 金網柵 無し 全ての費用	基	1	4,341	4,341	CB420820
計					4,341	
単価					4,341	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－49号	処分費（式）		単位	式	数量	1	単価	25,909
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		可燃物(塵芥)	式	1		25,909		
計						25,909		
単価						25,909	円／式	

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－50号	植樹管理（寄植せん定）	低木 1000m2以上 無 無 未供用区間	単位	ｍ２	数量	100	単価	134.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路植栽工　植樹管理		寄植せん定　低木（株物）	ｍ２	100	134.36	13,436		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						13,440		
単価						134.4	円／ｍ２	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－51号	処分費（式）		単位	式	数量	1	単価	11,918
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		可燃物(剪定枝葉)	式	1		11,918		
計						11,918		
単価						11,918	円／式	

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－52号	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転[ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]2t 積級		単位	時間	数量	1	単価	1,739
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械運転経費（時間当り損料機械）		労務費に計上される M0301001無 持込 軽油 3.5L/h 有り 良好	時間	1	1,739	1,739	WA782120 単－ 61号	
計						1,739		
単価						1,739	円／時間	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－53号	ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(ｸﾛｰﾗ型)[標準]排出ｶﾞｽ対策型第1次基準	山積0.45m3(平積0.35m3)	単位	時間	数量	1	単価	3,659

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械運転経費（時間当り損料機械）	労務費に計上される M0202028無 持込 軽油 8.6L/h 有り 良好	時間	1	3,659	3,659	WA782120 単－ 62号
計					3,659	
単価					3,659	円／時間

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－54号	鉄筋工［市場単価］	各種 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理	単位	t	数量	1	単価	863,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ずれ止め鉄筋	ｽﾃﾝﾚｽ棒鋼 SUS304 φ16	t	1.03	775,000	798,250	
鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	64,793.04	64,793	
諸雑費（まるめ）		式	1		57	
計					863,100	
単価					863,100	円／ｔ

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－55号	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	単位	m３	数量	1	単価	7,522

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
無筋構造物	昼間　機械施工　制約無	m３	1	7,522.09	7,522	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					7,522	
単価					7,522	円／m３

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－56号	構造物とりこわし	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	単位	m３	数量	1	単価	15,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋構造物	昼間　機械施工　制約無	m３	1	14,996.8	14,996	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					15,000	
単価					15,000	円／m３

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－57号	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	4,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		Co殻(無筋)	ｍ３	100	4,500	450,000		
計						450,000		
単価						4,500	円／ｍ３	

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－58号	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	5,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		Co殻(鉄筋)	ｍ３	100	5,200	520,000		
計						520,000		
単価						5,200	円／ｍ３	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－59号	交通誘導警備員Ｂ		単位	人日	数量	1	単価	14,770

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人	1	14,768	14,768	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					14,770	
単価					14,770	円／人日

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－60号	トラック［普通型］	４～４．５ｔ積	単位	時間	数量	1	単価	6,735

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.21	20,904	4,389	
軽油		L	5.5	143	786	
トラック［普通型］	４～４．５ｔ積	時間	1	1,560	1,560	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					6,735	
単価					6,735	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－61号	機械運転経費（時間当り損料機械）	労務費に計上される M0301001無 持込 軽油 3.5L/h 有り 良好	単位	時間	数量	1	単価	1,739

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	２ｔ積級	時間	1	1,200	1,200	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	タイヤ	時間	1	39	39	
軽油		L	3.5	143	500	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					1,739	
単価					1,739	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－62号	機械運転経費（時間当り損料機械）	労務費に計上される M0202028無 持込 軽油 8.6L/h 有り 良好	単位	時間	数量	1	単価	3,659

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第１次）　山積０．４５ｍ３	時間	1	2,430	2,430	
軽油		L	8.6	143	1,229	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					3,659	
単価					3,659	円／時間