

鏡

1. 工事名

工事名	令和7年度富海地区整備工事
工事地名	山口県周南市戸田～防府市富海地内

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 7年 5月	1 2) 設 計 年 月	令和 7年 3月
2) 事務所名	山口河川国道事務所 工務課	1 3) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	6040010006	1 4) 単価適用年月	2025年 4月
4) 契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官	1 5) 歩掛適用年月	2025年 4月
5) 変更回数	0回	1 6) 前請負工事費	0
6) 主 工 種	道路維持工事	1 7) 前請負代金額	0
7) 工 事 量		1 8) 調 整 区 分	0
8) 工 期	163日間 自 令和 7年 5月22日 (当初) 至 令和 7年10月31日 (0回変更) 至 年 月 日	1 9) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	山口県	2 0) 現場管理費対象額	
1 0) 地 区	防府	2 1) 一般管理費等対象額	
1 1) 河川・路線	一般国道2号	2 2) 処 分 費 等	0
		2 3) 公 告 日	令和 7年 3月11日
		2 4) 入 札 締 切 日	年 月 日

3. 予算科目

1) 予算科目：	2) 目：	3) 目の細分：	4) 事業名：
----------	-------	----------	---------

設計内訳書

工事名	令和7年度富海地区整備工事 (当初)					事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
道路維持		式	1		8,623,290				
道路土工		式	1		206,760				
掘削工		式	1		63,380				
掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満	m3	200	316.9	63,380			単-1号	
路床盛土工		式	1		68,520				
路床盛土	4.0m以上	m3	200	342.6	68,520			単-2号	
残土処理工		式	1		74,860				
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土 含む)	m3	200	374.3	74,860			単-3号	
舗装工		式	1		1,207,580				
アスファルト舗装工 車道舗装(A)		式	1		535,700				
下層路盤(車道・路肩部) 路盤	再生クワッチャン RC-40 仕 上り厚 150mm	m2	200	753.5	150,700			単-4号	
表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	m2	200	1,925	385,000			単-5号	

設計内訳書

工事名	令和7年度富海地区整備工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
アスファルト舗装工 側道舗装(A)		式	1		671,880				
下層路盤(車道・路肩部)	再生クワッチャラン RC-30 仕上り厚 100mm	m2	200	600.5	120,100			単-6号	
上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整砕石 M-30 仕上り厚 100mm	m2	200	833.9	166,780			単-7号	
表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	m2	200	1,925	385,000			単-8号	
排水構造物工		式	1		2,965,800				
作業土工		式	1		385,200				
床掘り	土砂	m3	90	1,970	177,300			単-9号	
埋戻し	土砂	m3	60	3,465	207,900			単-10号	
側溝工		式	1		2,580,600				
プレキャストU型側溝 PU3-B300-H300	01-US-03(PU3-B300-H300)	m	220	11,730	2,580,600			単-11号	
縁石工		式	1		1,128,450				
縁石工		式	1		1,128,450				

設計内訳書

工事名	令和7年度富海地区整備工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	道路維持	数量増減	金額増減	摘要
歩車道境界ブロック BB-1-3(200)	B種(180/205×250×600)	m	150	7,523	1,128,450					単-12号
防護柵工		式	1		599,000					
防止柵工		式	1		599,000					
転落(横断)防止柵 転落防止柵	柵高 1.1m 土中建込 4本掛 ターグアラウ	m	50	11,980	599,000					単-13号
道路付属施設工		式	1		479,400					
道路付属物工		式	1		479,400					
車線分離標	φ80 H=800 固定式(貼付式) 10本以上30本未満	本	20	23,970	479,400					単-14号
除草工		式	1		632,500					
道路除草工		式	1		632,500					
道路除草(複合)		m2	5,000	126.5	632,500					単-15号
応急処理工		式	1		887,200					
応急処理作業工		式	1		887,200					

設計内訳書

工事名	令和7年度富海地区整備工事 (当初)					事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
応急作業		式	1	887,200	887,200			単-16号	
仮設工		式	1		516,600				
交通管理工		式	1		516,600				
交通誘導警備員		人日	30	17,220	516,600			単-17号	
直接工事費		式	1		8,623,290				
共通仮設費		式	1		1,403,000				
共通仮設費		式	1		138,000				
現場環境改善費 (率計上)		式	1		138,000				
共通仮設費 (率計上)		式	1		1,265,000				
純工事費		式	1		10,026,290				
現場管理費		式	1		4,908,000				
工事原価		式	1		14,934,290				

1次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-1号	掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	316.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満	m 3	1	316.9	316.9	CB210100	
計						316.9		
単価						316.9	円/m3	

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-2号	路床盛土	4.0m以上	単位	m3	数量	1	単価	342.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路床盛土		4.0m以上 20,000m3未満 無し	m 3	1	342.6	342.6	CB210520	
計						342.6		
単価						342.6	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-3号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	374.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)無し 0.3km以下	m3	1	374.3	374.3	CB210110	
計						374.3		
単価						374.3	円/m3	

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-4号	下層路盤(車道・路肩部) 路盤	再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 150mm	単位	m2	数量	1	単価	753.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤(車道・路肩部)		150mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用	m2	1	753.5	753.5	CB410030	
計						753.5		
単価						753.5	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-5号	表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	単位	m2	数量	1	単価	1,925
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(車道・路肩部)		3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン(20) プライムコート PK-3 全ての費用	m2	1	1,925	1,925	CB410260	
計						1,925		
単価						1,925	円/m2	

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-6号	下層路盤(車道・路肩部)	再生クラッシュラン RC-30 仕上り厚 100mm	単位	m2	数量	1	単価	600.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤(車道・路肩部)		100mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-30 全ての費用	m2	1	600.5	600.5	CB410030	
計						600.5		
単価						600.5	円/m2	

1次単価表

							単価使用年月	2025.04	
							歩掛使用年月	2025.04	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一7号	上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整砕石 M-30 仕上り厚 100mm	単位	m2	数量		1	単価	833.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整砕石 M-30 100mm 1層施工 全ての費用	m 2	1	833.9	833.9	CB410040		
	計					833.9			
	単価					833.9	円/m2		

							単価使用年月	2025.04	
							歩掛使用年月	2025.04	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一8号	表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	単位	m2	数量		1	単価	1,925
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	表層(車道・路肩部)	3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン(20) プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1	1,925	1,925	CB410260		
	計					1,925			
	単価					1,925	円/m2		

1次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-9号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	1	単価	1,970
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂 上記以外(小規模) 全ての費用	m 3	1	1,970	1,970	CB210030	
計						1,970		
単価						1,970	円/m3	

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-10号	埋戻し	土砂	単位	m3	数量	1	単価	3,465
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	m 3	1	3,465	3,465	CB210410	
計						3,465		
単価						3,465	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-11号	プレキャストU型側溝 PU3-B300-H300	01-US-03 (PU3-B300-H300)	単位	m	数量	1	単価	11,730
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け 無し 無し 道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 JIS A 5372 300A 300×300×2000 無し 無し 有り	m	1	11,730	11,730	WB821410 単- 18号	
計						11,730		
単価						11,730	円/m	

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-12号	歩車道境界ブロック BB-1-3(200)	B種(180/205×250×600)	単位	m	数量	1	単価	7,523
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
歩車道境界ブロック		設置 B種(180/205×250×600) 再生クラッシュラン RC-40 無し	m	1	7,523	7,523	CB422510	
計						7,523		
単価						7,523	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-13号	転落(横断)防止柵 転落防止柵	柵高 1.1m 土中建込 4本掛 ターアップラウン	単位	m	数量	1	単価	11,980
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵(横断・転落防止柵)設置工		土中建込 ビーム式・パネル式 3m 無 50m以上100m未満 無	m	1	11,980	11,980	WB810760 単- 19号	
計						11,980		
単価						11,980	円/m	

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-14号	車線分離標	φ80 H=800 固定式(貼付式) 10本以上30本未満	単位	本	数量	1	単価	23,970
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路付属物設置工(車線分離標(ラバーポール)設置)		固定式(貼付式) 手間+材料費 本体(柱)径φ80 ポール径φ250 高さ800mm 10本以上30本未満 無 無	本	1	23,970	23,970	WB812400 単- 20号	
計						23,970		
単価						23,970	円/本	

1次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-15号	道路除草(複合)		単位	m2	数量		1	単価	126.5
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
機械除草(肩掛式)・集草・積込運搬		有り ダンプトラック(オンロード・ディーゼル・2t積級) 6.5km以下 全ての費用		m2	1	126.5	126.5	CB432160	
計							126.5		
単価							126.5	円/m2	

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-16号	応急作業		単位	式	数量		1	単価	887,200
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				人	10	26,624	266,240		
普通作業員				人	30	20,696	620,880		
計							887,120		
単価							887,200	円/式	

1次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-17号	交通誘導警備員		単位	人日	数量		単価	
						30		17,220
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
交通誘導警備員 A		人日	15	18,720	280,800	WB010211 単- 21号		
交通誘導警備員 B		人日	15	15,710	235,650	WB010212 単- 22号		
計					516,450			
単価					17,220	円/人日		

参考資料（1）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-18号	U型側溝	据付け 無し 無し 道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 JIS A 5372 300A 300×300×2000 無し 無し 有り	単位	m	数量	10	単価	11,730
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	3,711.76	37,117		
道路用鉄筋コンクリート側溝		3種 300A 300×300×2000	個	5	15,700	78,500		
再生クラッシャーラン		RC-40	m ³	0.672	2,400	1,612		
諸雑費（まるめ）			式	1		71		
計						117,300		
単価						11,730	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-19号	防護柵（横断・転落防止柵）設置工	土中建込 ビーム式・パネル式 3m 無 50m以上100m未満 無	単位	m	数量	100	単価	11,980
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	横断・転落防止柵設置工 土中建込用	ビーム式・パネル式	m	100	2,119	211,900		
	転落防止柵	P種 4本掛 土中建込用 ダークグリーン	m	100	9,860	986,000		
	諸雑費（まるめ）		式	1		100		
	計					1,198,000		
	単価					11,980	円/m	

参考資料（1）

						単価使用年月	2025.04
						歩掛使用年月	2025.04
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-20号	道路付属物設置工（車線分離標（ラバーポール）設置）	固定式（貼付式） 手間+材料費 本体(柱)径φ80 ベース径φ250 高さ800mm 10本以上30本未満 無 無	単位	本	数量	1	単価 23,970
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
車線分離標（ラバーポール）設置		固定式 貼付式 φ80 高さ800mm	本	1	23,967.3	23,967	
諸雑費（まるめ）			式	1		3	
計						23,970	
単価						23,970	円/本

						単価使用年月	2025.04
						歩掛使用年月	2025.04
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-21号	交通誘導警備員A		単位	人日	数量	1	単価 18,720
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員A			人	1	18,720	18,720	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	
計						18,720	
単価						18,720	円/人日

