

# 鏡

## 1. 工事名

工事名	令和7年度岩国整備工事
工事地名	山口県玖珂郡和木町関ヶ浜～岩国市海土路町地内

## 2. 工事内容

1) 発注年月	令和7年5月	12) 設計年月	令和7年3月
2) 事務所名	山口河川国道事務所 工務課	13) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	6040010005	14) 単価適用年月	2025年4月
4) 契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官	15) 歩掛適用年月	2025年4月
5) 変更回数	0回	16) 前請負工事費	0
6) 主工種	道路維持工事	17) 前請負代金額	0
7) 工事量		18) 調整区分	0
8) 工期	161日間 自 令和7年5月24日 (当初) 至 令和7年10月31日 (0回変更) 至 年月日	19) 共通仮設費対象額	
9) 施工県	山口県	20) 現場管理費対象額	
10) 地区	岩国	21) 一般管理費等対象額	
11) 河川・路線	一般国道2号	22) 処分費等	0
		23) 公告日	令和7年3月11日
		24) 入札締切日	年月日

## 3. 予算科目

1) 予算科目：	2) 目：	3) 目の細分：	4) 事業名：
----------	-------	----------	---------

# 設計内訳書

工事名	令和7年度岩国整備工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
道路維持		式	1		7,917,728				
道路土工		式	1		146,088				
掘削工		式	1		38,028				
掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満	m3	120	316.9	38,028			単-1号	
路床盛土工		式	1		41,112				
路床盛土	4.0m以上	m3	120	342.6	41,112			単-2号	
残土処理工		式	1		66,948				
整地	残土受入れ地での処理	m3	120	126	15,120			単-3号	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土 含む)	m3	120	431.9	51,828			単-4号	
舗装工		式	1		709,220				
アスファルト舗装工 車道舗装(A)		式	1		709,220				
下層路盤(車道・路肩部) 路盤	再生クワッシュアレン RC-40 仕 上り厚 150mm	m2	200	696.1	139,220			単-5号	

# 設計内訳書

工事名	令和7年度岩国整備工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	m2	300	1,900	570,000			単-6号	
排水構造物工		式	1		523,720				
作業土工		式	1		47,420				
床掘り	土砂	m3	10	1,970	19,700			単-7号	
埋戻し	土砂	m3	8	3,465	27,720			単-8号	
側溝工		式	1		476,300				
プレキャストU型側溝 PU3-B300-H300	01-US-03(PU3-B300-H300)	m	30	11,710	351,300			単-9号	
側溝蓋 PC4-B300	300 41.2×9.5×50	枚	40	3,125	125,000			単-10号	
防護柵工		式	1		1,827,000				
防止柵工		式	1		1,827,000				
転落(横断)防止柵 転落防止柵	柵高 1.1m コンクリート建 込 4本掛 めっき	m	180	10,150	1,827,000			単-11号	
道路付属施設工		式	1		1,387,200				

# 設計内訳書

工事名	令和7年度岩国整備工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
道路付属物工		式	1		1,387,200				
防草シート		m2	800	1,734	1,387,200			単-12号	
法面工		式	1		588,720				
植生工		式	1		588,720				
植生基材吹付	3cm 植生基材吹付工 100m2未満	m2	80	7,359	588,720			単-13号	
除草工		式	1		1,738,500				
道路除草工		式	1		1,738,500				
道路除草(複合)	肩掛式	m2	15,000	115.9	1,738,500			単-14号	
応急処理工		式	1		547,040				
応急処理作業工		式	1		547,040				
応急作業		式	1		547,040			内-1号	
構造物撤去工		式	1		27,240				

# 設計内訳書

工事名	令和7年度岩国整備工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
防護柵撤去工		式	1		27,240				
防護柵撤去(カートレベル) Gr-B-4E		m	20	1,362	27,240			単-15号	
仮設工		式	1		423,000				
交通管理工		式	1		423,000				
交通誘導警備員		人日	25	16,920	423,000			単-16号	
直接工事費		式	1		7,917,728				
共通仮設費		式	1		1,326,000				
共通仮設費		式	1		129,000				
現場環境改善費(率計上)		式	1		129,000				
共通仮設費(率計上)		式	1		1,197,000				
純工事費		式	1		9,243,728				
現場管理費		式	1		4,584,000				

# 設計内訳書

工事名	令和7年度岩国整備工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	道路維持	数量増減	金額増減	摘要
工事原価		式	1		13,827,728					
一般管理費等		式	1		2,952,272					
工事価格		式	1		16,780,000					
消費税相当額		式	1		1,678,000					
工事費計		式	1		18,458,000					



# 1次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-1号	掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	316.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満	m 3	1	316.9	316.9	CB210100	
計						316.9		
単価						316.9	円/m3	

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-2号	路床盛土	4.0m以上	単位	m3	数量	1	単価	342.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路床盛土		4.0m以上 20,000m3未満 無し	m 3	1	342.6	342.6	CB210520	
計						342.6		
単価						342.6	円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-3号	整地	残土受入れ地での処理	単位	m3	数量	1	単価	126
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地		残土受入れ地での処理	m3	1	126	126	CB210610	
計						126		
単価						126	円/m3	

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-4号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	431.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)無し 0.5km以下	m3	1	431.9	431.9	CB210110	
計						431.9		
単価						431.9	円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-5号	下層路盤(車道・路肩部) 路盤	再生クワツヤラン RC-40 仕上り厚 150mm	単位	m2	数量	1	単価	696.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤(車道・路肩部)		150mm 1層施工 再生クワツヤラン RC-40 全ての費用	m 2	1	696.1	696.1	CB410030	
計						696.1		
単価						696.1	円/m2	

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-6号	表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	単位	m2	数量	1	単価	1,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(車道・路肩部)		3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン(20) プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1	1,900	1,900	CB410260	
計						1,900		
単価						1,900	円/m2	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-7号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	1	単価	1,970
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂 上記以外(小規模) 全ての費用	m 3	1	1,970	1,970	CB210030	
計						1,970		
単価						1,970	円/m3	

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-8号	埋戻し	土砂	単位	m3	数量	1	単価	3,465
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	m 3	1	3,465	3,465	CB210410	
計						3,465		
単価						3,465	円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-9号	プレキャストU型側溝 PU3-B300-H300	01-US-03 (PU3-B300-H300)	単位	m	数量	1	単価	11,710
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け 無し 無し 道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 JIS A 5372 300A 300×300×2000 無し 無し 有り	m	1	11,710	11,710	WB821410 単- 17号	
計						11,710		
単価						11,710	円/m	

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-10号	側溝蓋 PC4-B300	300 41.2×9.5×50	単位	枚	数量	1	単価	3,125
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 JIS A 5372 300 41.2×9.5×50 無し 無し	枚	1	3,125	3,125	WB821430 単- 18号	
計						3,125		
単価						3,125	円/枚	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-11号	転落(横断)防止柵 転落防止柵	柵高 1.1m コンクリート建込 4本掛 めっき	単位	m	数量	1	単価	10,150
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵(横断・転落防止柵)設置工		コンクリート建込 ビーム式・ハネ式 3m 100m以上(標準) 無 無	m	1	10,150	10,150	WB810760 単一 19号	
計						10,150		
単価						10,150	円/m	

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-12号	防草シート		単位	m <sup>2</sup>	数量	1	単価	1,734
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防草シート設置		無し 露出 固定ピンとワッシャーを併用して設置 平面部(1:2.0超) 有り 1.1m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	1	1,734	1,734	WB820610 単一 20号	
計						1,734		
単価						1,734	円/m <sup>2</sup>	

# 1次単価表

							単価使用年月	2025.04	
							歩掛使用年月	2025.04	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-13号	植生基材吹付	3cm 植生基材吹付工 100m2未満	単位	m2	数量		1	単価	7,359
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
機械播種施工による植生工		植生基材吹付工 3cm 100m2未満 無 無 無		m 2	1	7,359	7,359	WB810830 単- 21号	
計							7,359		
単価							7,359	円/m2	

							単価使用年月	2025.04	
							歩掛使用年月	2025.04	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-14号	道路除草(複合)	肩掛式	単位	m2	数量		1	単価	115.9
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
機械除草(肩掛式)・集草・積込運搬		無し ダンプトラック(オンロード・ディーゼル・2t積級) 6.5km以下 全ての費用		m 2	1	115.9	115.9	CB432160	
計							115.9		
単価							115.9	円/m2	

# 1次単価表

							単価使用年月	2025.04
							歩掛使用年月	2025.04
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-15号	防護柵撤去(ガードレール) Gr-B-4E		単位	m	数量		単価	1,362
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	防護柵撤去工(ガードレール撤去工)	土中建込・標準型 Gr-B-4E 無 無	m	1	1,362	1,362	WB810530 単-22号	
	計					1,362		
	単価					1,362	円/m	

							単価使用年月	2025.04
							歩掛使用年月	2025.04
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-16号	交通誘導警備員		単位	人日	数量		単価	16,920
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員A		人日	10	18,720	187,200	WB010211 単-23号	
	交通誘導警備員B		人日	15	15,710	235,650	WB010212 単-24号	
	計					422,850		
	単価					16,920	円/人日	

# 参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-17号	U型側溝	据付け 無し 無し 道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 JIS A 5372 300A 300×300×2000 無し 無し 有り	単位	m	数量	10	単価	11,710
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	3,711.76	37,117		
道路用鉄筋コンクリート側溝		3種 300A 300×300×2000	個	5	15,700	78,500		
再生クラッシャーラン		RC-40	m <sup>3</sup>	0.672	2,100	1,411		
諸雑費（まるめ）			式	1		72		
計						117,100		
単価						11,710	円/m	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-18号	蓋版	据付け無し 道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 JIS A 5372 300 41.2×9.5×50 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	3,125
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
蓋版コンクリート・鋼製	170kg以下 昼 無	枚	100	844.48	84,448			
道路用側溝蓋	3種 300 41.2×9.5×50	枚	100	2,280	228,000			
諸雑費（まるめ）		式	1		52			
計					312,500			
単価					3,125	円/枚		

# 参考資料（1）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-19号	防護柵（横断・転落防止柵）設置工	コンクリート建込 ビーム式・パネル式 3m 100m以上(標準) 無 無	単位	m	数量	100	単価	10,150
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	横断・転落防止柵設置工 コンクリート建込用	ビーム式・パネル式	m	100	1,185.6	118,560		
	転落防止柵	P種 4本掛 コンクリート建込用 めっき	m	100	8,960	896,000		
	諸雑費（まるめ）		式	1		440		
	計					1,015,000		
	単価					10,150	円/m	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-20号	防草シート設置	無し 露出 固定ピンとワッシャーを併用して設置 平面部(1:2.0超) 有り 1.1m2	単位	m 2	数量	1	単価	1,734
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	防草シート設置（露出）	時間制約無 現場条件2 平面部(1:2.0超)	m 2	1	865.2	865		
	防草シート	t=0.8mm	m 2	1.1	790	869		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					1,734		
	単価					1,734	円/m 2	

# 参考資料（1）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.04 2025.04 1.000-00-00-2-0
単-21号	機械播種施工による植生工	植生基材吹付工 3cm 100m2未満 無 無 無	単位	m <sup>2</sup>	数量	1	単価	7,359
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面工（植生基材吹付）		厚3cm	m <sup>2</sup>	1	7,359.3	7,359		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						7,359		
単価						7,359	円/m <sup>2</sup>	

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.04 2025.04 1.000-00-00-2-0
単-22号	防護柵撤去工（ガードレール撤去工）	土中建込・標準型 Gr-B-4E 無 無	単位	m	数量	1	単価	1,362
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガードレール撤去工 土中建込用		Gr-A、B、C-4E	m	1	1,362.4	1,362		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						1,362		
単価						1,362	円/m	

## 参考資料（1）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.04 2025.04 1.000-00-00-2-0	
単-23号	交通誘導警備員A		単位	人日	数量		1	単価	18,720
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
交通誘導警備員A			人	1	18,720	18,720			
諸雑費（まるめ）			式	1		0			
計						18,720			
単価						18,720	円／人日		

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.04 2025.04 1.000-00-00-2-0	
単-24号	交通誘導警備員B		単位	人日	数量		1	単価	15,710
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
交通誘導警備員B			人	1	15,704	15,704			
諸雑費（まるめ）			式	1		6			
計						15,710			
単価						15,710	円／人日		