

# 鏡

## 1. 工事名

|      |                         |
|------|-------------------------|
| 工事名  | 令和7年度柳井地区外整備工事          |
| 工事地名 | 山口県柳井市柳井～山口県熊毛郡平生町宇佐木地内 |

## 2. 工事内容

|           |  |               |              |
|-----------|--|---------------|--------------|
| 1) 発注年月   | 令和7年5月   | 12) 設計年月      | 令和7年3月       |
| 2) 事務所名   | 山口河川国道事務所 工務課  | 13) 機械損料一括補正  | 0 労務費一括割増 0% |
| 3) 工事番号   | 6040010004   | 14) 単価適用年月    | 2025年4月      |
| 4) 契約区分   | 単年度（繰越を含む）の分任官   | 15) 歩掛適用年月    | 2025年4月      |
| 5) 変更回数   | 0回   | 16) 前請負工事費    | 0            |
| 6) 主工種    | 道路維持工事   | 17) 前請負代金額    | 0            |
| 7) 工事量    |  | 18) 調整区分      | 0            |
| 8) 工期     | 161日間 自 令和7年5月24日<br>(当初) 至 令和7年10月31日<br>(0回変更) 至 年 月 日 | 19) 共通仮設費対象額  |              |
| 9) 施工県    | 山口県  | 20) 現場管理費対象額  |              |
| 10) 地区    | 柳井   | 21) 一般管理費等対象額 |              |
| 11) 河川・路線 |  | 22) 処分費等      | 14,335       |
|           |  | 23) 公告日       | 令和7年3月11日    |
|           |  | 24) 入札締切日     | 年 月 日        |

## 3. 予算科目

|          |       |          |         |
|----------|-------|----------|---------|
| 1) 予算科目： | 2) 目： | 3) 目の細分： | 4) 事業名： |
|----------|-------|----------|---------|

# 設計内訳書

| 工事名               | 令和7年度柳井地区外整備工事 (当初)            |    |    |       |           | 事業区分 | 道路維持・修繕 |      |  |
|-------------------|--------------------------------|----|----|-------|-----------|------|---------|------|--|
|                   |                                |    |    |       |           | 工事区分 | 道路維持    |      |  |
| 工事区分・工種・種別・細別     | 規格                             | 単位 | 数量 | 単価    | 金額        | 数量増減 | 金額増減    | 摘要   |  |
| 道路維持              |                                | 式  | 1  |       | 7,876,317 |      |         |      |  |
| 道路土工              |                                | 式  | 1  |       | 140,900   |      |         |      |  |
| 掘削工               |                                | 式  | 1  |       | 60,750    |      |         |      |  |
| 掘削                | 土砂 上記以外(小規模)<br>小規模(標準)        | m3 | 50 | 1,215 | 60,750    |      |         | 単-1号 |  |
| 残土処理工             |                                | 式  | 1  |       | 80,150    |      |         |      |  |
| 整地                | 残土受入れ地での処理                     | m3 | 50 | 126   | 6,300     |      |         | 単-2号 |  |
| 土砂等運搬             | 土砂(岩塊・玉石混り土含む)                 | m3 | 50 | 1,477 | 73,850    |      |         | 単-3号 |  |
| 舗装工               |                                | 式  | 1  |       | 1,689,159 |      |         |      |  |
| 排水性舗装工<br>車道舗装(A) |                                | 式  | 1  |       | 480,743   |      |         |      |  |
| 下層路盤(車道・路肩部)      | 再生クワッチャン RC-40 仕上り厚 200mm      | m2 | 49 | 883.1 | 43,271    |      |         | 単-4号 |  |
| 上層路盤(車道・路肩部)      | 再生粒度調整砕石 RM-40 仕上り厚 150mm      | m2 | 49 | 1,721 | 84,329    |      |         | 単-5号 |  |
| 上層路盤(車道・路肩部)      | 路盤材(各種) 再生As安定処理(30) 仕上り厚 80mm | m2 | 49 | 2,756 | 135,044   |      |         | 単-6号 |  |

# 設計内訳書

| 工事名                      | 令和7年度柳井地区外整備工事 (当初)                   |    |     |       |         | 事業区分 | 道路維持・修繕 |       |      |
|--------------------------|---------------------------------------|----|-----|-------|---------|------|---------|-------|------|
|                          |                                       |    |     |       |         | 工事区分 | 道路維持    |       | 金額増減 |
| 工事区分・工種・種別・細別            | 規格                                    | 単位 | 数量  | 単価    | 金額      | 数量増減 | 金額増減    | 摘要    |      |
| 基層(車道・路肩部)               | 改質As 再生粗粒II型(20)DS5000 舗装厚 50mm 3.0m超 | m2 | 49  | 2,095 | 102,655 |      |         | 単-7号  |      |
| 排水性舗装・表層(車道・路肩部)         |                                       | m2 | 49  | 2,356 | 115,444 |      |         | 単-8号  |      |
| 排水性舗装工<br>歩道舗装(A)        |                                       | 式  | 1   |       | 472,140 |      |         |       |      |
| 下層路盤(歩道部)                | 再生クワッシュラン RC-40 仕上り厚 150mm            | m2 | 86  | 1,123 | 96,578  |      |         | 単-9号  |      |
| 基層(歩道部)                  | 再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m以上         | m2 | 86  | 2,011 | 172,946 |      |         | 単-10号 |      |
| 排水性舗装・表層(車道・路肩部)         |                                       | m2 | 86  | 2,356 | 202,616 |      |         | 単-11号 |      |
| 薄層カー舗装工                  |                                       | 式  | 1   |       | 736,276 |      |         |       |      |
| 薄層カー舗装                   | RPN-301                               | m2 | 106 | 6,946 | 736,276 |      |         | 単-12号 |      |
| 縁石工                      |                                       | 式  | 1   |       | 143,041 |      |         |       |      |
| 縁石工                      |                                       | 式  | 1   |       | 143,041 |      |         |       |      |
| 歩車道境界ブロック<br>BB-2-2(150) | B種 両面R                                | m  | 5   | 7,972 | 39,860  |      |         | 単-13号 |      |
| 歩車道境界ブロック<br>1号歩車道境界ブロック | 180/205×100×600 片面R                   | m  | 13  | 7,937 | 103,181 |      |         | 単-14号 |      |

# 設計内訳書

| 工事名                  | 令和7年度柳井地区外整備工事 (当初)                         |    |     |        |           | 事業区分 | 道路維持・修繕 |      |      |       |
|----------------------|---|----|-----|--------|-----------|------|---------|------|------|-------|
| 工事区分・工種・種別・細別        | 規格  | 単位 | 数量  | 単価     | 金額        | 工事区分 | 道路維持    | 数量増減 | 金額増減 | 摘要    |
| 区画線工                 |   | 式  | 1   |        | 700,065   |      |         |      |      |       |
| 区画線工                 |   | 式  | 1   |        | 700,065   |      |         |      |      |       |
| 溶融式区画線               | 溶融式手動 実線 15cm<br>厚1.5mm 排水性舗装<br>有          | m  | 100 | 444    | 44,400    |      |         |      |      | 単-15号 |
| 溶融式区画線               | 溶融式手動 実線 15cm<br>厚1.5mm 排水性舗装<br>有          | m  | 23  | 565.2  | 12,999    |      |         |      |      | 単-16号 |
| 溶融式区画線               | 溶融式手動 ゼブラ 15c<br>m 厚1.5mm 排水性舗装<br>有        | m  | 12  | 483.5  | 5,802     |      |         |      |      | 単-17号 |
| 溶融式区画線               | 溶融式手動 矢印・記号<br>・文字 15cm換算 厚1.5<br>mm 排水性舗装有 | m  | 81  | 936.6  | 75,864    |      |         |      |      | 単-18号 |
| 区画線消去 (W J 式日当施工量未満) |   | 式  | 1   |        | 561,000   |      |         |      |      | 内-1号  |
| 道路付属施設工              |   | 式  | 1   |        | 2,226,950 |      |         |      |      |       |
| 道路付属物工               |   | 式  | 1   |        | 2,226,950 |      |         |      |      |       |
| 車線分離標                | φ80 H650 小径台座<br>可変式(穿孔式・1本脚)<br>10本未満      | 本  | 6   | 18,990 | 113,940   |      |         |      |      | 単-19号 |
| 単管バケット               |   | 組  | 61  | 23,840 | 1,454,240 |      |         |      |      | 単-20号 |
| クッションパッド             | 丸形 φ580 H820                                | 個  | 3   | 46,190 | 138,570   |      |         |      |      | 単-21号 |

# 設計内訳書

| 工事名           | 令和7年度柳井地区外整備工事 (当初)   |    |        |        |           | 事業区分<br>工事区分 | 道路維持・修繕<br>道路維持 |       |  |
|---------------|-----------------------|----|--------|--------|-----------|--------------|-----------------|-------|--|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格                    | 単位 | 数量     | 単価     | 金額        | 数量増減         | 金額増減            | 摘要    |  |
| 防草シート         |                       | m2 | 300    | 1,734  | 520,200   |              |                 | 単-22号 |  |
| 除草工           |                       | 式  | 1      |        | 1,159,000 |              |                 |       |  |
| 道路除草工         |                       | 式  | 1      |        | 1,159,000 |              |                 |       |  |
| 道路除草(複合)      | 肩掛式                   | m2 | 10,000 | 115.9  | 1,159,000 |              |                 | 単-23号 |  |
| 構造物撤去工        |                       | 式  | 1      |        | 267,402   |              |                 |       |  |
| 構造物取壊し工       |                       | 式  | 1      |        | 80,255    |              |                 |       |  |
| コンクリート構造物取壊し  | 無筋構造物 機械施工            | m3 | 2      | 11,140 | 22,280    |              |                 | 単-24号 |  |
| 舗装版切断         | アスファルト舗装版 15cm以下      | m  | 9      | 695    | 6,255     |              |                 | 単-25号 |  |
| 舗装版破砕         | アスファルト舗装版 舗装版厚 15cm以下 | m2 | 86     | 601.4  | 51,720    |              |                 | 単-26号 |  |
| 植樹撤去工         |                       | 式  | 1      |        | 158,550   |              |                 |       |  |
| 低木撤去          |                       | m2 | 42     | 3,775  | 158,550   |              |                 | 単-27号 |  |
| 運搬処理工         |                       | 式  | 1      |        | 28,597    |              |                 |       |  |

# 設計内訳書

| 工事名           | 令和7年度柳井地区外整備工事 (当初) |    |    |        |           | 事業区分 | 道路維持・修繕 |       |      |
|---------------|---------------------|----|----|--------|-----------|------|---------|-------|------|
|               |                     |    |    |        |           | 工事区分 | 道路維持    |       | 金額増減 |
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格                  | 単位 | 数量 | 単価     | 金額        | 数量増減 | 金額増減    | 摘要    |      |
| 殻運搬           | コンクリート殻(無筋)         | m3 | 2  | 2,796  | 5,592     |      |         | 単-28号 |      |
| 殻運搬           | アスファルト殻             | m3 | 3  | 2,890  | 8,670     |      |         | 単-29号 |      |
| 殻処分           | コンクリート殻(無筋)         | m3 | 2  | 1,880  | 3,760     |      |         | 単-30号 |      |
| 殻処分           | アスファルト殻             | m3 | 3  | 3,525  | 10,575    |      |         | 単-31号 |      |
| 仮設工           |                     | 式  | 1  |        | 1,549,800 |      |         |       |      |
| 交通管理工         |                     | 式  | 1  |        | 1,549,800 |      |         |       |      |
| 交通誘導警備員       |                     | 人日 | 90 | 17,220 | 1,549,800 |      |         | 単-32号 |      |
| 直接工事費         |                     | 式  | 1  |        | 7,876,317 |      |         |       |      |
| 共通仮設費         |                     | 式  | 1  |        | 1,322,000 |      |         |       |      |
| 共通仮設費         |                     | 式  | 1  |        | 128,000   |      |         |       |      |
| 現場環境改善費(率計上)  |                     | 式  | 1  |        | 128,000   |      |         |       |      |
| 共通仮設費(率計上)    |                     | 式  | 1  |        | 1,194,000 |      |         |       |      |

# 設計内訳書

| 工事名           | 令和7年度柳井地区外整備工事 (当初) |    |    |    |            | 事業区分 | 道路維持・修繕 |      |      |    |
|---------------|---------------------|----|----|----|------------|------|---------|------|------|----|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格                  | 単位 | 数量 | 単価 | 金額         | 工事区分 | 道路維持    | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
| 純工事費          |                     | 式  | 1  |    | 9,198,317  |      |         |      |      |    |
| 現場管理費         |                     | 式  | 1  |    | 4,566,000  |      |         |      |      |    |
| 工事原価          |                     | 式  | 1  |    | 13,764,317 |      |         |      |      |    |
| 一般管理費等        |                     | 式  | 1  |    | 2,945,683  |      |         |      |      |    |
| 工事価格          |                     | 式  | 1  |    | 16,710,000 |      |         |      |      |    |
| 消費税相当額        |                     | 式  | 1  |    | 1,671,000  |      |         |      |      |    |
| 工事費計          |                     | 式  | 1  |    | 18,381,000 |      |         |      |      |    |
|               |                     |    |    |    |            |      |         |      |      |    |



# 1 次単価表

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025.04         |
| 歩掛使用年月 | 2025.04         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

|      |    |                      |     |    |       |       |          |       |
|------|----|----------------------|-----|----|-------|-------|----------|-------|
| 単-1号 | 掘削 | 土砂 上記以外(小規模) 小規模(標準) | 単位  | m3 | 数量    | 1     | 単価       | 1,215 |
| 名称   |    | 規格                   | 単位  | 数量 | 単価    | 金額    | 摘要       |       |
| 掘削   |    | 土砂 上記以外(小規模) 小規模(標準) | m 3 | 1  | 1,215 | 1,215 | CB210100 |       |
| 計    |    |                      |     |    |       | 1,215 |          |       |
| 単価   |    |                      |     |    |       | 1,215 | 円/m3     |       |
|      |    |                      |     |    |       |       |          |       |

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025.04         |
| 歩掛使用年月 | 2025.04         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

|      |    |            |     |    |     |     |          |     |
|------|----|------------|-----|----|-----|-----|----------|-----|
| 単-2号 | 整地 | 残土受入れ地での処理 | 単位  | m3 | 数量  | 1   | 単価       | 126 |
| 名称   |    | 規格         | 単位  | 数量 | 単価  | 金額  | 摘要       |     |
| 整地   |    | 残土受入れ地での処理 | m 3 | 1  | 126 | 126 | CB210610 |     |
| 計    |    |            |     |    |     | 126 |          |     |
| 単価   |    |            |     |    |     | 126 | 円/m3     |     |
|      |    |            |     |    |     |     |          |     |

# 1次単価表

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025.04         |
| 歩掛使用年月 | 2025.04         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-3号  | 土砂等運搬 | 土砂(岩塊・玉石混り土含む)  | 単位 | m3 | 数量    | 単価    | 金額 | 単価       | 1,477 |
|-------|-------|---|----|----|-------|-------|----|----------|-------|
| 名称    |       | 規格  | 単位 | 数量 | 単価    | 金額    |    | 摘要       |       |
| 土砂等運搬 |       | 小規模<br>ハックホリ山積0.28m3(平積0.2m3)<br>土砂(岩塊・玉石混り土含む)有り 3.0km以下 | m3 | 1  | 1,477 | 1,477 |    | CB210110 |       |
| 計     |       |   |    |    |       | 1,477 |    |          |       |
| 単価    |       |   |    |    |       | 1,477 |    | 円/m3     |       |
|       |       |   |    |    |       |       |    |          |       |

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025.04         |
| 歩掛使用年月 | 2025.04         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-4号         | 下層路盤(車道・路肩部) | 再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 200mm          | 単位 | m2 | 数量    | 単価    | 金額 | 単価       | 883.1 |
|--------------|--------------|-------------------------------------|----|----|-------|-------|----|----------|-------|
| 名称           |              | 規格                                  | 単位 | 数量 | 単価    | 金額    |    | 摘要       |       |
| 下層路盤(車道・路肩部) |              | 200mm 1層施工 再生クラッシュラン<br>RC-40 全ての費用 | m2 | 1  | 883.1 | 883.1 |    | CB410030 |       |
| 計            |              |                                     |    |    |       | 883.1 |    |          |       |
| 単価           |              |                                     |    |    |       | 883.1 |    | 円/m2     |       |
|              |              |                                     |    |    |       |       |    |          |       |

# 1次単価表

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025.04         |
| 歩掛使用年月 | 2025.04         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

|              |              |                                    |     |    |       |       |          |       |
|--------------|--------------|------------------------------------|-----|----|-------|-------|----------|-------|
| 単-5号         | 上層路盤(車道・路肩部) | 再生粒度調整碎石 RM-40 仕上り厚 150mm          | 単位  | m2 | 数量    | 1     | 単価       | 1,721 |
| 名称           |              | 規格                                 | 単位  | 数量 | 単価    | 金額    | 摘要       |       |
| 上層路盤(車道・路肩部) |              | 再生粒度調整碎石 RM-40 150mm 1層施工<br>全ての費用 | m 2 | 1  | 1,721 | 1,721 | CB410040 |       |
| 計            |              |                                    |     |    |       | 1,721 |          |       |
| 単価           |              |                                    |     |    |       | 1,721 | 円/m2     |       |
|              |              |                                    |     |    |       |       |          |       |

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025.04         |
| 歩掛使用年月 | 2025.04         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

|              |              |  |     |    |       |       |          |       |
|--------------|--------------|--|-----|----|-------|-------|----------|-------|
| 単-6号         | 上層路盤(車道・路肩部) | 路盤材(各種) 再生As安定処理(30) 仕上り厚 80mm           | 単位  | m2 | 数量    | 1     | 単価       | 2,756 |
| 名称           |              | 規格                                       | 単位  | 数量 | 単価    | 金額    | 摘要       |       |
| 上層路盤(車道・路肩部) |              | 路盤材(各種) 3.0m超 80mm<br>プライムコート PK-3 全ての費用 | m 2 | 1  | 2,756 | 2,756 | CB410040 |       |
| 計            |              |  |     |    |       | 2,756 |          |       |
| 単価           |              |  |     |    |       | 2,756 | 円/m2     |       |
|              |              |  |     |    |       |       |          |       |

# 1次単価表

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025.04         |
| 歩掛使用年月 | 2025.04         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

|            |            |   |    |    |       |       |          |       |
|------------|------------|---|----|----|-------|-------|----------|-------|
| 単-7号       | 基層(車道・路肩部) | 改質As 再生粗粒II型(20)DS5000 舗装厚 50mm 3.0m超               | 単位 | m2 | 数量    | 1     | 単価       | 2,095 |
| 名称         |            | 規格  | 単位 | 数量 | 単価    | 金額    | 摘要       |       |
| 基層(車道・路肩部) |            | 3.0m超 50mm 改質As 再生粗粒II型(20) DS5000 タックコート(各種) 全ての費用 | m2 | 1  | 2,095 | 2,095 | CB410240 |       |
| 計          |            |   |    |    |       | 2,095 |          |       |
| 単価         |            |   |    |    |       | 2,095 | 円/m2     |       |
|            |            |   |    |    |       |       |          |       |

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025.04         |
| 歩掛使用年月 | 2025.04         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

|                  |                  |    |    |    |       |       |          |       |
|------------------|------------------|----|----|----|-------|-------|----------|-------|
| 単-8号             | 排水性舗装・表層(車道・路肩部) |    | 単位 | m2 | 数量    | 1     | 単価       | 2,356 |
| 名称               |                  | 規格 | 単位 | 数量 | 単価    | 金額    | 摘要       |       |
| 排水性舗装・表層(車道・路肩部) |                  |    | m2 | 1  | 2,356 | 2,356 | WYB00001 |       |
| 見積参考資料条件明示用      |                  |    |    |    |       |       |          |       |
| 計                |                  |    |    |    |       | 2,356 |          |       |
| 単価               |                  |    |    |    |       | 2,356 | 円/m2     |       |
|                  |                  |    |    |    |       |       |          |       |

# 1次単価表

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025.04         |
| 歩掛使用年月 | 2025.04         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

|           |           |                                  |     |    |       |       |          |       |
|-----------|-----------|----------------------------------|-----|----|-------|-------|----------|-------|
| 単-9号      | 下層路盤(歩道部) | 再生クワッシュラン RC-40 仕上り厚 150mm       | 単位  | m2 | 数量    | 1     | 単価       | 1,123 |
| 名称        |           | 規格                               | 単位  | 数量 | 単価    | 金額    | 摘要       |       |
| 下層路盤(歩道部) |           | 150mm 1層施工 再生クワッシュラン RC-40 全ての費用 | m 2 | 1  | 1,123 | 1,123 | CB410031 |       |
| 計         |           |                                  |     |    |       | 1,123 |          |       |
| 単価        |           |                                  |     |    |       | 1,123 | 円/m2     |       |
|           |           |                                  |     |    |       |       |          |       |

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025.04         |
| 歩掛使用年月 | 2025.04         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

|         |         |  |     |    |       |       |          |       |
|---------|---------|--|-----|----|-------|-------|----------|-------|
| 単-10号   | 基層(歩道部) | 再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m以上                | 単位  | m2 | 数量    | 1     | 単価       | 2,011 |
| 名称      |         | 規格   | 単位  | 数量 | 単価    | 金額    | 摘要       |       |
| 基層(歩道部) |         | 1.4m以上 50mm 再生粗粒度アスコン(20) プライムコート PK-3 全ての費用 | m 2 | 1  | 2,011 | 2,011 | CB410241 |       |
| 計       |         |  |     |    |       | 2,011 |          |       |
| 単価      |         |  |     |    |       | 2,011 | 円/m2     |       |
|         |         |  |     |    |       |       |          |       |

# 1次単価表

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025.04         |
| 歩掛使用年月 | 2025.04         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

|       |                  |    |    |    |       |       |          |       |
|-------|------------------|----|----|----|-------|-------|----------|-------|
| 単-11号 | 排水性舗装・表層（車道・路肩部） |    | 単位 | m2 | 数量    | 1     | 単価       | 2,356 |
|       | 名称               | 規格 | 単位 | 数量 | 単価    | 金額    | 摘要       |       |
|       | 排水性舗装・表層（車道・路肩部） |    | m2 | 1  | 2,356 | 2,356 | WYB00002 |       |
|       | 見積参考資料条件明示用      |    |    |    |       |       |          |       |
|       | 計                |    |    |    |       | 2,356 |          |       |
|       | 単価               |    |    |    |       | 2,356 | 円/m2     |       |

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025.04         |
| 歩掛使用年月 | 2025.04         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

|       |             |   |    |    |       |       |                   |       |
|-------|-------------|---|----|----|-------|-------|-------------------|-------|
| 単-12号 | 薄層カー舗装      | RPN-301   | 単位 | m2 | 数量    | 1     | 単価                | 6,946 |
|       | 名称          | 規格  | 単位 | 数量 | 単価    | 金額    | 摘要                |       |
|       | 樹脂系すべり止め舗装工 | 車道(ETCレーン含む) RPN-301<br>100m2以上(標準) 有無無無有<br>1.0m超え(標準) | m2 | 1  | 6,946 | 6,946 | WB812020<br>単-33号 |       |
|       | 計           |   |    |    |       | 6,946 |                   |       |
|       | 単価          |   |    |    |       | 6,946 | 円/m2              |       |

# 1次単価表

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025.04         |
| 歩掛使用年月 | 2025.04         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

|           |                          |  |    |    |       |       |          |       |
|-----------|--------------------------|--|----|----|-------|-------|----------|-------|
| 単-13号     | 歩車道境界ブロック<br>BB-2-2(150) | B種 両面R   | 単位 | m  | 数量    | 1     | 単価       | 7,972 |
| 名称        |                          | 規格   | 単位 | 数量 | 単価    | 金額    | 摘要       |       |
| 歩車道境界ブロック |                          | 設置<br>各種(600mm以下、50kg以上100kg未満)<br>1.65個/m 再生クラッシュラン RC-40 | m  | 1  | 7,972 | 7,972 | CB422510 |       |
| 計         |                          |  |    |    |       | 7,972 |          |       |
| 単価        |                          |  |    |    |       | 7,972 | 円/m      |       |
|           |                          |  |    |    |       |       |          |       |

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025.04         |
| 歩掛使用年月 | 2025.04         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

|             |                          |                         |    |      |       |        |                    |       |
|-------------|--------------------------|-------------------------|----|------|-------|--------|--------------------|-------|
| 単-14号       | 歩車道境界ブロック<br>1号歩車道境界ブロック | 180/205×100×600 片面R     | 単位 | m    | 数量    | 10     | 単価                 | 7,937 |
| 名称          |                          | 規格                      | 単位 | 数量   | 単価    | 金額     | 摘要                 |       |
| 歩車道境界ブロック設置 |                          | 600mm以下 50kg未満          | m  | 10   | 2,921 | 29,210 | WYB00004<br>単- 34号 |       |
| 歩車道境界ブロック   |                          | 180/205×100×600 出入口用片面R | 個  | 16.5 | 3,040 | 50,160 |                    |       |
| 計           |                          |                         |    |      |       | 79,370 |                    |       |
| 単価          |                          |                         |    |      |       | 7,937  | 円/m                |       |
|             |                          |                         |    |      |       |        |                    |       |

# 1次単価表

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025.04         |
| 歩掛使用年月 | 2025.04         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

|       |        |  |    |    |     |     |                    |     |
|-------|--------|--|----|----|-----|-----|--------------------|-----|
| 単-15号 | 溶融式区画線 | 溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装有  | 単位 | m  | 数量  | 1   | 単価                 | 444 |
| 名称    |        | 規格   | 単位 | 数量 | 単価  | 金額  | 摘要                 |     |
| 区画線設置 |        | 無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 著しく有り<br>1.5mm 有り 無し 含有量15~18% 白<br>アスファルト舗装 全ての費用 | m  | 1  | 444 | 444 | WB821210<br>単- 35号 |     |
| 計     |        |  |    |    |     | 444 |                    |     |
| 単価    |        |  |    |    |     | 444 | 円/m                |     |
|       |        |  |    |    |     |     |                    |     |

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025.04         |
| 歩掛使用年月 | 2025.04         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

|       |        |  |    |    |       |       |                    |       |
|-------|--------|--|----|----|-------|-------|--------------------|-------|
| 単-16号 | 溶融式区画線 | 溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装有  | 単位 | m  | 数量    | 1     | 単価                 | 565.2 |
| 名称    |        | 規格   | 単位 | 数量 | 単価    | 金額    | 摘要                 |       |
| 区画線設置 |        | 無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 著しく有り<br>1.5mm 有り 無し 含有量15~18%<br>黄鉛・クロムフリー アスファルト舗装 全ての費用 | m  | 1  | 565.2 | 565.2 | WB821210<br>単- 36号 |       |
| 計     |        |  |    |    |       | 565.2 |                    |       |
| 単価    |        |  |    |    |       | 565.2 | 円/m                |       |
|       |        |  |    |    |       |       |                    |       |

# 1次単価表

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025.04         |
| 歩掛使用年月 | 2025.04         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

|       |        |   |    |    |       |       |                    |       |
|-------|--------|---|----|----|-------|-------|--------------------|-------|
| 単-17号 | 溶融式区画線 | 溶融式手動 ゼブラ 15cm 厚1.5mm 排水性舗装有                                      | 単位 | m  | 数量    | 1     | 単価                 | 483.5 |
| 名称    |        | 規格  | 単位 | 数量 | 単価    | 金額    | 摘要                 |       |
| 区画線設置 |        | 無し 溶融式手動 無し ゼブラ 15cm<br>著しく有り 1.5mm 有り 無し<br>含有量15~18% 白 アスファルト舗装 | m  | 1  | 483.5 | 483.5 | WB821210<br>単- 37号 |       |
| 計     |        |   |    |    |       | 483.5 |                    |       |
| 単価    |        |   |    |    |       | 483.5 | 円/m                |       |
|       |        |   |    |    |       |       |                    |       |

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025.04         |
| 歩掛使用年月 | 2025.04         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

|       |        |  |    |    |       |       |                    |       |
|-------|--------|--|----|----|-------|-------|--------------------|-------|
| 単-18号 | 溶融式区画線 | 溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装有                                      | 単位 | m  | 数量    | 1     | 単価                 | 936.6 |
| 名称    |        | 規格   | 単位 | 数量 | 単価    | 金額    | 摘要                 |       |
| 区画線設置 |        | 無し 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字<br>15cm換算 著しく有り 1.5mm 有り 無し<br>含有量15~18% 白 アスファルト舗装 | m  | 1  | 936.6 | 936.6 | WB821210<br>単- 38号 |       |
| 計     |        |  |    |    |       | 936.6 |                    |       |
| 単価    |        |  |    |    |       | 936.6 | 円/m                |       |
|       |        |  |    |    |       |       |                    |       |

# 1次単価表

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025.04         |
| 歩掛使用年月 | 2025.04         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-19号   | 車線分離標 | φ80 H650 小径台座 可変式(穿孔式・1本脚) 10本未満 | 単位 | 本  | 数量     | 1      | 単価                 | 18,990 |
|---------|-------|----------------------------------|----|----|--------|--------|--------------------|--------|
| 名称      |       | 規格                               | 単位 | 数量 | 単価     | 金額     | 摘要                 |        |
| 車線分離標設置 |       | へろ径φ98                           | 本  | 1  | 7,290  | 7,290  | WYB00009<br>単- 40号 |        |
| 車線分離標   |       | φ80 H650 小径台座 可変式 穿孔式 1本脚        | 本  | 1  | 11,700 | 11,700 |                    |        |
| 計       |       |                                  |    |    |        | 18,990 |                    |        |
| 単価      |       |                                  |    |    |        | 18,990 | 円/本                |        |
|         |       |                                  |    |    |        |        |                    |        |
|         |       |                                  |    |    |        |        |                    |        |
|         |       |                                  |    |    |        |        |                    |        |
|         |       |                                  |    |    |        |        |                    |        |
|         |       |                                  |    |    |        |        |                    |        |
|         |       |                                  |    |    |        |        |                    |        |
|         |       |                                  |    |    |        |        |                    |        |

# 1次単価表

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025.04         |
| 歩掛使用年月 | 2025.04         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-20号 | 単管ハリケート   |                | 単位 | 組  | 数量    |        | 単価 |                   |
|-------|-----------|----------------|----|----|-------|--------|----|-------------------|
|       | 名称        | 規格             | 単位 | 数量 | 単価    | 金額     |    | 摘要                |
|       | 単管ハリケート設置 |                | 組  | 1  | 1,325 | 1,325  |    | WYB00005<br>単-41号 |
|       | A型ハリケート   | 637×806 樹脂製    | 個  | 2  | 1,285 | 2,570  |    |                   |
|       | 単管パイプ     | φ48.6×2.4×2000 | 本  | 2  | 1,090 | 2,180  |    |                   |
|       | ウエイト      | ガートスチール        | 個  | 2  | 7,400 | 14,800 |    |                   |
|       | 保安灯       | ソーラータイプ        | 組  | 1  | 2,960 | 2,960  |    |                   |
|       | 計         |                |    |    |       | 23,835 |    |                   |
|       | 単価        |                |    |    |       | 23,840 |    | 円/組               |
|       |           |                |    |    |       |        |    |                   |
|       |           |                |    |    |       |        |    |                   |
|       |           |                |    |    |       |        |    |                   |
|       |           |                |    |    |       |        |    |                   |

# 1次単価表

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025.04         |
| 歩掛使用年月 | 2025.04         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単一21号      | クッショントラム | 丸形 φ580 H820  | 単位 | 個  | 数量     |        | 1                  | 単価 | 46,190 |
|------------|----------|---------------|----|----|--------|--------|--------------------|----|--------|
| 名称         |          | 規格            | 単位 | 数量 | 単価     | 金額     | 摘要                 |    |        |
| クッショントラム設置 |          | 丸形 φ580 H=820 | 個  | 1  | 8,486  | 8,486  | WYB00015<br>単一 42号 |    |        |
| クッショントラム   |          | 丸形 φ580 H=820 | 個  | 1  | 37,700 | 37,700 |                    |    |        |
| 計          |          |               |    |    |        | 46,186 |                    |    |        |
| 単価         |          |               |    |    |        | 46,190 | 円/個                |    |        |

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025.04         |
| 歩掛使用年月 | 2025.04         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単一22号   | 防草シート |  | 単位 | m2 | 数量    |       | 1                  | 単価 | 1,734 |
|---------|-------|--|----|----|-------|-------|--------------------|----|-------|
| 名称      |       | 規格   | 単位 | 数量 | 単価    | 金額    | 摘要                 |    |       |
| 防草シート設置 |       | 無し 露出 固定ピンとワッシャーを併用して設置<br>平面部(1:2.0超)有り 1.1m2 | m2 | 1  | 1,734 | 1,734 | WB820610<br>単一 43号 |    |       |
| 計       |       |  |    |    |       | 1,734 |                    |    |       |
| 単価      |       |  |    |    |       | 1,734 | 円/m2               |    |       |

# 1次単価表

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025.04         |
| 歩掛使用年月 | 2025.04         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

|                   |          |  |    |    |    |       |       |          |
|-------------------|----------|--|----|----|----|-------|-------|----------|
| 単-23号             | 道路除草(複合) | 肩掛式  | 単位 | m2 | 数量 | 1     | 単価    | 115.9    |
| 名称                |          | 規格   |    | 単位 | 数量 | 単価    | 金額    | 摘要       |
| 機械除草(肩掛式)・集草・積込運搬 |          | 無し<br>タンクトラック(オンロード・ディーゼル・2t積級)<br>6.5km以下 全ての費用 |    | m2 | 1  | 115.9 | 115.9 | CB432160 |
| 計                 |          |  |    |    |    |       | 115.9 |          |
| 単価                |          |  |    |    |    |       | 115.9 | 円/m2     |
|                   |          |  |    |    |    |       |       |          |

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025.04         |
| 歩掛使用年月 | 2025.04         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

|          |              |                        |    |    |    |        |        |                   |
|----------|--------------|------------------------|----|----|----|--------|--------|-------------------|
| 単-24号    | コンクリート構造物取壊し | 無筋構造物 機械施工             | 単位 | m3 | 数量 | 1      | 単価     | 11,140            |
| 名称       |              | 規格                     |    | 単位 | 数量 | 単価     | 金額     | 摘要                |
| 構造物とりこわし |              | 無筋構造物 機械施工 著しく有り 無し 必要 |    | m3 | 1  | 11,140 | 11,140 | WB824010<br>単-44号 |
| 計        |              |                        |    |    |    |        | 11,140 |                   |
| 単価       |              |                        |    |    |    |        | 11,140 | 円/m3              |
|          |              |                        |    |    |    |        |        |                   |

# 1 次単価表

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025.04         |
| 歩掛使用年月 | 2025.04         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

|       |       |                        |    |    |     |     |          |     |
|-------|-------|------------------------|----|----|-----|-----|----------|-----|
| 単-25号 | 舗装版切断 | アスファルト舗装版 15cm以下       | 単位 | m  | 数量  | 1   | 単価       | 695 |
| 名称    |       | 規格                     | 単位 | 数量 | 単価  | 金額  | 摘要       |     |
| 舗装版切断 |       | アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用 | m  | 1  | 695 | 695 | CB430510 |     |
| 計     |       |                        |    |    |     | 695 |          |     |
| 単価    |       |                        |    |    |     | 695 | 円/m      |     |
|       |       |                        |    |    |     |     |          |     |

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025.04         |
| 歩掛使用年月 | 2025.04         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

|       |       |                                 |     |    |       |       |          |       |
|-------|-------|---------------------------------|-----|----|-------|-------|----------|-------|
| 単-26号 | 舗装版破碎 | アスファルト舗装版 舗装版厚 15cm以下           | 単位  | m2 | 数量    | 1     | 単価       | 601.4 |
| 名称    |       | 規格                              | 単位  | 数量 | 単価    | 金額    | 摘要       |       |
| 舗装版破碎 |       | アスファルト舗装版 無し 必要 15cm以下 有り 全ての費用 | m 2 | 1  | 601.4 | 601.4 | CB430310 |       |
| 計     |       |                                 |     |    |       | 601.4 |          |       |
| 単価    |       |                                 |     |    |       | 601.4 | 円/m2     |       |
|       |       |                                 |     |    |       |       |          |       |

# 1次単価表

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025.04         |
| 歩掛使用年月 | 2025.04         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

|       |      |    |    |    |    |       |       |                   |
|-------|------|----|----|----|----|-------|-------|-------------------|
| 単-27号 | 低木撤去 |    | 単位 | m2 | 数量 | 1     | 単価    | 3,775             |
| 名称    |      | 規格 |    | 単位 | 数量 | 単価    | 金額    | 摘要                |
| 低木撤去  |      |    |    | m2 | 1  | 3,775 | 3,775 | WYB00011<br>単-45号 |
| 計     |      |    |    |    |    |       | 3,775 |                   |
| 単価    |      |    |    |    |    |       | 3,775 | 円/m2              |
|       |      |    |    |    |    |       |       |                   |

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025.04         |
| 歩掛使用年月 | 2025.04         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

|       |     |  |    |    |    |       |       |          |
|-------|-----|--|----|----|----|-------|-------|----------|
| 単-28号 | 殻運搬 | コンクリート殻(無筋)                                  | 単位 | m3 | 数量 | 1     | 単価    | 2,796    |
| 名称    |     | 規格   |    | 単位 | 数量 | 単価    | 金額    | 摘要       |
| 殻運搬   |     | コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込<br>有り 18.5km以下 全ての費用 |    | m3 | 1  | 2,796 | 2,796 | CB227010 |
| 計     |     |  |    |    |    |       | 2,796 |          |
| 単価    |     |  |    |    |    |       | 2,796 | 円/m3     |
|       |     |  |    |    |    |       |       |          |

# 1次単価表

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025.04         |
| 歩掛使用年月 | 2025.04         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

|       |     |  |     |    |       |       |          |       |
|-------|-----|--|-----|----|-------|-------|----------|-------|
| 単-29号 | 殻運搬 | アスファルト殻  | 単位  | m3 | 数量    | 1     | 単価       | 2,890 |
| 名称    |     | 規格   | 単位  | 数量 | 単価    | 金額    | 摘要       |       |
| 殻運搬   |     | 舗装版破碎<br>機械積込(騒音対策不要、厚15cm超)又(騒音対策必要)<br>有り 12.0km以下 全ての費用 | m 3 | 1  | 2,890 | 2,890 | CB227010 |       |
| 計     |     |  |     |    |       | 2,890 |          |       |
| 単価    |     |  |     |    |       | 2,890 | 円/m3     |       |
|       |     |  |     |    |       |       |          |       |

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025.04         |
| 歩掛使用年月 | 2025.04         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

|           |     |             |     |    |       |       |                    |       |
|-----------|-----|-------------|-----|----|-------|-------|--------------------|-------|
| 単-30号     | 殻処分 | コンクリート殻(無筋) | 単位  | m3 | 数量    | 1     | 単価                 | 1,880 |
| 名称        |     | 規格          | 単位  | 数量 | 単価    | 金額    | 摘要                 |       |
| 処分費 (m 3) |     |             | m 3 | 1  | 1,880 | 1,880 | WB020051<br>単- 46号 |       |
| 計         |     |             |     |    |       | 1,880 |                    |       |
| 単価        |     |             |     |    |       | 1,880 | 円/m3               |       |
|           |     |             |     |    |       |       |                    |       |

# 1 次単価表

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025.04         |
| 歩掛使用年月 | 2025.04         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-31号    | 処処分 | アスファルト | 単位 | m3 | 数量 | 1     | 単価    | 3,525             |
|----------|-----|--------|----|----|----|-------|-------|-------------------|
| 名称       |     | 規格     |    | 単位 | 数量 | 単価    | 金額    | 摘要                |
| 処分費 (m3) |     |        |    | m3 | 1  | 3,525 | 3,525 | WB020051<br>単-47号 |
| 計        |     |        |    |    |    |       | 3,525 |                   |
| 単価       |     |        |    |    |    |       | 3,525 | 円/m3              |
|          |     |        |    |    |    |       |       |                   |

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025.04         |
| 歩掛使用年月 | 2025.04         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-32号    | 交通誘導警備員 |    | 単位 | 人日 | 数量 | 90     | 単価        | 17,220            |
|----------|---------|----|----|----|----|--------|-----------|-------------------|
| 名称       |         | 規格 |    | 単位 | 数量 | 単価     | 金額        | 摘要                |
| 交通誘導警備員A |         |    |    | 人日 | 45 | 18,720 | 842,400   | WB010211<br>単-48号 |
| 交通誘導警備員B |         |    |    | 人日 | 45 | 15,710 | 706,950   | WB010212<br>単-49号 |
| 計        |         |    |    |    |    |        | 1,549,350 |                   |
| 単価       |         |    |    |    |    |        | 17,220    | 円/人日              |
|          |         |    |    |    |    |        |           |                   |

# 参考資料 (1)

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025.04         |
| 歩掛使用年月 | 2025.04         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-33号 | 樹脂系すべり止め舗装工 | 車道(ETCレーン含む) RPN-301<br>100m2以上(標準) 有無無無有<br>1.0m超え(標準) | 単位             | m <sup>2</sup> | 数量       |       | 1                | 単価 | 6,946 |
|-------|-------------|---|----------------|----------------|----------|-------|------------------|----|-------|
| 名称    |             | 規格  | 単位             | 数量             | 単価       | 金額    | 摘要               |    |       |
|       | 樹脂系すべり止め舗装工 | RPN-301   | m <sup>2</sup> | 1              | 6,946.27 | 6,946 |                  |    |       |
|       | 諸雑費(まるめ)    |   | 式              | 1              |          | 0     |                  |    |       |
|       | 計           |   |                |                |          | 6,946 |                  |    |       |
|       | 単価          |   |                |                |          | 6,946 | 円/m <sup>2</sup> |    |       |
|       |             |   |                |                |          |       |                  |    |       |
|       |             |   |                |                |          |       |                  |    |       |
|       |             |   |                |                |          |       |                  |    |       |
|       |             |   |                |                |          |       |                  |    |       |
|       |             |   |                |                |          |       |                  |    |       |
|       |             |   |                |                |          |       |                  |    |       |

# 参考資料（1）

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2025.04          |
| 歩掛使用年月 | 2025.04          |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-14 |

| 単-34号            | 歩車道境界ブロック設置 | 600mm以下 50kg未満 | 単位 | m    | 数量     | 10     | 単価  | 2,921 |
|------------------|-------------|----------------|----|------|--------|--------|-----|-------|
| 名称               |             | 規格             | 単位 | 数量   | 単価     | 金額     | 摘要  |       |
| 土木一般世話役          |             |                | 人  | 0.27 | 30,351 | 8,194  |     |       |
| 特殊作業員            |             |                | 人  | 0.27 | 27,505 | 7,426  |     |       |
| 普通作業員            |             |                | 人  | 0.54 | 23,593 | 12,740 |     |       |
| 諸雑費（率+まるめ）<br>3% |             |                | 式  | 1    |        | 850    |     |       |
| 計                |             |                |    |      |        | 29,210 |     |       |
| 単価               |             |                |    |      |        | 2,921  | 円/m |       |
|                  |             |                |    |      |        |        |     |       |
|                  |             |                |    |      |        |        |     |       |
|                  |             |                |    |      |        |        |     |       |
|                  |             |                |    |      |        |        |     |       |
|                  |             |                |    |      |        |        |     |       |

# 参考資料（1）

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025.04         |
| 歩掛使用年月 | 2025.04         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-35号            | 区画線設置 | 無し 熔融式手動 無し 実線 15cm 著しく有り<br>1.5mm 有り 無し 含有量15~18% 白<br>アスファルト舗装 全ての費用 | 単位 | m     | 数量    | 1,000   | 単価  | 444 |
|------------------|-------|--|----|-------|-------|---------|-----|-----|
| 名称               |       | 規格   | 単位 | 数量    | 単価    | 金額      | 摘要  |     |
| 区画線設置（熔融式）       |       | 昼間 豪雪無 実線15cm 制約著しく受ける   | m  | 1,000 | 218.4 | 218,400 |     |     |
| トラフィックペイント       |       | 3種1号 ビーズ15~18 白 熔融型  | kg | 855   | 225   | 192,375 |     |     |
| ガラスビーズ           |       | 0.106~0.850mm  | kg | 25    | 175   | 4,375   |     |     |
| 接着用プライマー         |       | 区画線用   | kg | 25    | 470   | 11,750  |     |     |
| 軽油               |       |  | L  | 42    | 152   | 6,384   |     |     |
| 諸雑費（率+まるめ）<br>5% |       |  | 式  | 1     |       | 10,716  |     |     |
| 計                |       |  |    |       |       | 444,000 |     |     |
| 単価               |       |  |    |       |       | 444     | 円/m |     |
|                  |       |  |    |       |       |         |     |     |
|                  |       |  |    |       |       |         |     |     |
|                  |       |  |    |       |       |         |     |     |

# 参考資料 (1)

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025.04         |
| 歩掛使用年月 | 2025.04         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-36号             | 区画線設置 | 無し 熔融式手動 無し 実線 15cm 著しく有り<br>1.5mm 有り 無し 含有量15~18%<br>黄鉛・クロムフリー アスファルト舗装 全ての費用 | 単位 | m     | 数量    | 1,000   | 単価  | 565.2 |
|-------------------|-------|--|----|-------|-------|---------|-----|-------|
| 名称                |       | 規格   | 単位 | 数量    | 単価    | 金額      | 摘要  |       |
| 区画線設置 (熔融式)       |       | 昼間 豪雪無 実線15cm 制約著しく受ける   | m  | 1,000 | 218.4 | 218,400 |     |       |
| トラフィックペイント        |       | 3種1号 ビーズ15~18 黄鉛・フリー 熔融  | kg | 855   | 360   | 307,800 |     |       |
| ガラスビーズ            |       | 0.106~0.850mm  | kg | 25    | 175   | 4,375   |     |       |
| 接着用プライマー          |       | 区画線用   | kg | 25    | 470   | 11,750  |     |       |
| 軽油                |       |  | L  | 42    | 152   | 6,384   |     |       |
| 諸雑費 (率+まるめ)<br>5% |       |  | 式  | 1     |       | 16,491  |     |       |
| 計                 |       |  |    |       |       | 565,200 |     |       |
| 単価                |       |  |    |       |       | 565.2   | 円/m |       |
|                   |       |  |    |       |       |         |     |       |
|                   |       |  |    |       |       |         |     |       |
|                   |       |  |    |       |       |         |     |       |

# 参考資料（1）

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025.04         |
| 歩掛使用年月 | 2025.04         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-37号            | 区画線設置 | 無し 熔融式手動 無し ゼブラ 15cm<br>著しく有り 1.5mm 有り 無し<br>含有量15~18% 白 アスファルト舗装 | 単位 | m     | 数量     | 1,000   | 単価  | 483.5 |
|------------------|-------|---|----|-------|--------|---------|-----|-------|
| 名称               |       | 規格  | 単位 | 数量    | 単価     | 金額      | 摘要  |       |
| 区画線設置（熔融式）       |       | 昼間 豪雪無 ゼブラ15cm 制約著しく受ける   | m  | 1,000 | 256.62 | 256,620 |     |       |
| トラフィックペイント       |       | 3種1号 ビーズ15~18 白 熔融型   | kg | 855   | 225    | 192,375 |     |       |
| ガラスビーズ           |       | 0.106~0.850mm   | kg | 25    | 175    | 4,375   |     |       |
| 接着用プライマー         |       | 区画線用  | kg | 25    | 470    | 11,750  |     |       |
| 軽油               |       |   | L  | 50    | 152    | 7,600   |     |       |
| 諸雑費（率+まるめ）<br>5% |       |   | 式  | 1     |        | 10,780  |     |       |
| 計                |       |   |    |       |        | 483,500 |     |       |
| 単価               |       |   |    |       |        | 483.5   | 円/m |       |
|                  |       |   |    |       |        |         |     |       |
|                  |       |   |    |       |        |         |     |       |
|                  |       |   |    |       |        |         |     |       |

# 参考資料（1）

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025.04         |
| 歩掛使用年月 | 2025.04         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-38号            | 区画線設置 | 無し 熔融式手動 無し 矢印・記号・文字<br>15cm換算 著しく有り 1.5mm 有り 無し<br>含有量15~18% 白 アスファルト舗装 | 単位 | m     | 数量    | 1,000   | 単価  | 936.6 |
|------------------|-------|--|----|-------|-------|---------|-----|-------|
| 名称               |       | 規格   | 単位 | 数量    | 単価    | 金額      | 摘要  |       |
| 区画線設置（熔融式）       |       | 昼間 豪雪無 矢印・記号・文字 制約著しく受ける   | m  | 1,200 | 544.9 | 653,880 |     |       |
| トラフィックペイント       |       | 3種1号 ビーズ15~18 白 熔融型  | kg | 1,026 | 225   | 230,850 |     |       |
| ガラスビーズ           |       | 0.106~0.850mm  | kg | 30    | 175   | 5,250   |     |       |
| 接着用プライマー         |       | 区画線用   | kg | 30    | 470   | 14,100  |     |       |
| 軽油               |       |  | L  | 126   | 152   | 19,152  |     |       |
| 諸雑費（率+まるめ）<br>5% |       |  | 式  | 1     |       | 13,368  |     |       |
| 計                |       |  |    |       |       | 936,600 |     |       |
| 単価               |       |  |    |       |       | 936.6   | 円/m |       |
|                  |       |  |    |       |       |         |     |       |
|                  |       |  |    |       |       |         |     |       |
|                  |       |  |    |       |       |         |     |       |



# 参考資料 (1)

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2025.04          |
| 歩掛使用年月 | 2025.04          |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-14 |

| 単一40号 | 車線分離標設置            | ハース径φ98 | 単位 | 本   | 数量     | 10     | 単価  | 7,290 |
|-------|--------------------|---------|----|-----|--------|--------|-----|-------|
| 名称    |                    | 規格      | 単位 | 数量  | 単価     | 金額     | 摘要  |       |
|       | 土木一般世話役            |         | 人  | 0.5 | 30,351 | 15,175 |     |       |
|       | 特殊作業員              |         | 人  | 1   | 27,505 | 27,505 |     |       |
|       | 普通作業員              |         | 人  | 1   | 23,593 | 23,593 |     |       |
|       | 諸雑費 (率+まるめ)<br>10% |         | 式  | 1   |        | 6,627  |     |       |
|       | 計                  |         |    |     |        | 72,900 |     |       |
|       | 単価                 |         |    |     |        | 7,290  | 円/本 |       |
|       |                    |         |    |     |        |        |     |       |
|       |                    |         |    |     |        |        |     |       |
|       |                    |         |    |     |        |        |     |       |
|       |                    |         |    |     |        |        |     |       |
|       |                    |         |    |     |        |        |     |       |

# 参考資料（1）

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2025.04          |
| 歩掛使用年月 | 2025.04          |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-14 |

| 単一41号 | 単管ハリケート設置        |    | 単位 | 組  | 数量     |         | 単価  |  |
|-------|------------------|----|----|----|--------|---------|-----|--|
| 名称    |                  | 規格 | 単位 | 数量 | 単価     | 金額      | 摘要  |  |
|       | 土木一般世話役          |    | 人  | 1  | 30,351 | 30,351  |     |  |
|       | 特殊作業員            |    | 人  | 1  | 27,505 | 27,505  |     |  |
|       | 普通作業員            |    | 人  | 3  | 23,593 | 70,779  |     |  |
|       | 諸雑費（率+まるめ）<br>1% |    | 式  | 1  |        | 1,265   |     |  |
|       | 計                |    |    |    |        | 129,900 |     |  |
|       | 単価               |    |    |    |        | 1,325   | 円/組 |  |
|       |                  |    |    |    |        |         |     |  |
|       |                  |    |    |    |        |         |     |  |
|       |                  |    |    |    |        |         |     |  |
|       |                  |    |    |    |        |         |     |  |
|       |                  |    |    |    |        |         |     |  |

# 参考資料（1）

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2025.04          |
| 歩掛使用年月 | 2025.04          |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-14 |

| 単一42号             | クッショントラム設置 | 丸形 φ580 H=820 | 単位   | 個      | 数量     | 5        | 単価 | 8,486  |
|-------------------|------------|---------------|------|--------|--------|----------|----|--------|
| 名称                | 規格         | 単位            | 数量   | 単価     | 金額     | 摘要       |    |        |
| 土木一般世話役           |            | 人             | 0.25 | 30,351 | 7,587  |          |    |        |
| 運転手（一般）           |            | 人             | 0.5  | 25,016 | 12,508 |          |    |        |
| 普通作業員             |            | 人             | 0.5  | 23,593 | 11,796 |          |    |        |
| ガンブトラック運転         | 2t         | 日             | 0.25 | 10,490 | 2,622  | WYB00016 |    | 単一 50号 |
| 散水車運転             | 3800L      | 日             | 0.25 | 16,240 | 4,060  | WYB00017 |    | 単一 51号 |
| 諸雑費（率+まるめ）<br>10% |            | 式             | 1    |        | 3,857  |          |    |        |
| 計                 |            |               |      |        | 42,430 |          |    |        |
| 単価                |            |               |      |        | 8,486  |          |    | 円/個    |
|                   |            |               |      |        |        |          |    |        |
|                   |            |               |      |        |        |          |    |        |
|                   |            |               |      |        |        |          |    |        |

# 参考資料（1）

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025.04         |
| 歩掛使用年月 | 2025.04         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-43号       | 防草シート設置 | 無し 露出 固定ピンとワッシャーを併用して設置<br>平面部(1:2.0超) 有り 1.1m2 | 単位  | m 2 | 数量    | 1     | 単価    | 1,734 |
|-------------|---------|---|-----|-----|-------|-------|-------|-------|
| 名称          |         | 規格  | 単位  | 数量  | 単価    | 金額    | 摘要    |       |
| 防草シート設置（露出） |         | 時間制約無 現場条件2 平面部(1:2.0超)                         | m 2 | 1   | 865.2 | 865   |       |       |
| 防草シート       |         | t=0.8mm   | m 2 | 1.1 | 790   | 869   |       |       |
| 諸雑費（まるめ）    |         |   | 式   | 1   |       | 0     |       |       |
| 計           |         |   |     |     |       | 1,734 |       |       |
| 単価          |         |   |     |     |       | 1,734 | 円/m 2 |       |
|             |         |   |     |     |       |       |       |       |
|             |         |   |     |     |       |       |       |       |
|             |         |   |     |     |       |       |       |       |
|             |         |   |     |     |       |       |       |       |
|             |         |   |     |     |       |       |       |       |
|             |         |   |     |     |       |       |       |       |



# 参考資料（1）

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2025.04          |
| 歩掛使用年月 | 2025.04          |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-14 |

| 単一45号 | 低木撤去              |                             | 単位 | m2 | 数量     |         | 単価   |     |
|-------|-------------------|-----------------------------|----|----|--------|---------|------|-----|
| 名称    |                   | 規格                          | 単位 | 数量 | 単価     | 金額      | 摘要   |     |
|       | 土木一般世話役           |                             | 人  | 1  | 30,351 | 30,351  |      |     |
|       | 特殊作業員             |                             | 人  | 1  | 27,505 | 27,505  |      |     |
|       | 普通作業員             |                             | 人  | 2  | 23,593 | 47,186  |      |     |
|       | バックホウ(クローラ型)運転    | 排対1次 山積0.28m3(平積0.2m3)グリップ付 | 日  | 1  | 46,000 | 46,000  | 単一   | 52号 |
|       | 諸雑費(率+まるめ)<br>10% |                             | 式  | 1  |        | 15,058  |      |     |
|       | 計                 |                             |    |    |        | 166,100 |      |     |
|       | 単価                |                             |    |    |        | 3,775   | 円/m2 |     |
|       |                   |                             |    |    |        |         |      |     |
|       |                   |                             |    |    |        |         |      |     |
|       |                   |                             |    |    |        |         |      |     |
|       |                   |                             |    |    |        |         |      |     |

# 参考資料（1）

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025.04         |
| 歩掛使用年月 | 2025.04         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-46号 | 処分費 (m <sup>3</sup> ) |         | 単位             | m <sup>3</sup> | 数量    |         |                  | 単価 |  |
|-------|-----------------------|---------|----------------|----------------|-------|---------|------------------|----|--|
| 名称    |                       | 規格      | 単位             | 数量             | 単価    | 金額      | 摘要               |    |  |
| 処分費   |                       | Co殻(無筋) | m <sup>3</sup> | 100            | 1,880 | 188,000 |                  |    |  |
| 計     |                       |         |                |                |       | 188,000 |                  |    |  |
| 単価    |                       |         |                |                |       | 1,880   | 円/m <sup>3</sup> |    |  |
|       |                       |         |                |                |       |         |                  |    |  |

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025.04         |
| 歩掛使用年月 | 2025.04         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-47号 | 処分費 (m <sup>3</sup> ) |     | 単位             | m <sup>3</sup> | 数量    |         |                  | 単価 |  |
|-------|-----------------------|-----|----------------|----------------|-------|---------|------------------|----|--|
| 名称    |                       | 規格  | 単位             | 数量             | 単価    | 金額      | 摘要               |    |  |
| 処分費   |                       | As殻 | m <sup>3</sup> | 100            | 3,525 | 352,500 |                  |    |  |
| 計     |                       |     |                |                |       | 352,500 |                  |    |  |
| 単価    |                       |     |                |                |       | 3,525   | 円/m <sup>3</sup> |    |  |
|       |                       |     |                |                |       |         |                  |    |  |

## 参考資料（1）

|          |          |    |    |    |        |        | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2025.04<br>2025.04<br>1.000-00-00-2-0 |        |
|----------|----------|----|----|----|--------|--------|----------------------------|---------------------------------------|--------|
| 単-48号    | 交通誘導警備員A |    | 単位 | 人日 | 数量     |        | 1                          | 単価                                    | 18,720 |
| 名称       |          | 規格 | 単位 | 数量 | 単価     | 金額     | 摘要                         |                                       |        |
| 交通誘導警備員A |          |    | 人  | 1  | 18,720 | 18,720 |                            |                                       |        |
| 諸雑費（まるめ） |          |    | 式  | 1  |        | 0      |                            |                                       |        |
| 計        |          |    |    |    |        | 18,720 |                            |                                       |        |
| 単価       |          |    |    |    |        | 18,720 | 円／人日                       |                                       |        |

|          |          |    |    |    |        |        | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2025.04<br>2025.04<br>1.000-00-00-2-0 |        |
|----------|----------|----|----|----|--------|--------|----------------------------|---------------------------------------|--------|
| 単-49号    | 交通誘導警備員B |    | 単位 | 人日 | 数量     |        | 1                          | 単価                                    | 15,710 |
| 名称       |          | 規格 | 単位 | 数量 | 単価     | 金額     | 摘要                         |                                       |        |
| 交通誘導警備員B |          |    | 人  | 1  | 15,704 | 15,704 |                            |                                       |        |
| 諸雑費（まるめ） |          |    | 式  | 1  |        | 6      |                            |                                       |        |
| 計        |          |    |    |    |        | 15,710 |                            |                                       |        |
| 単価       |          |    |    |    |        | 15,710 | 円／人日                       |                                       |        |

## 参考資料（２）

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2025.04          |
| 歩掛使用年月 | 2025.04          |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-14 |

| 単-50号                 | ダンプトラック運転 | 2t         | 単位  | 日    | 数量    | 1      | 単価  | 10,490 |
|-----------------------|-----------|------------|-----|------|-------|--------|-----|--------|
| 名称                    |           | 規格         | 単位  | 数量   | 単価    | 金額     | 摘要  |        |
| 軽油                    |           |            | L   | 21   | 152   | 3,192  |     |        |
| ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] |           | 2 t 積級     | 供用日 | 1.28 | 5,520 | 7,065  |     |        |
| ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] |           | タイヤ(供用日当り) | 供用日 | 1.28 | 182   | 232    |     |        |
| 諸雑費 (まるめ)             |           |            | 式   | 1    |       | 1      |     |        |
| 計                     |           |            |     |      |       | 10,490 |     |        |
| 単価                    |           |            |     |      |       | 10,490 | 円/日 |        |
|                       |           |            |     |      |       |        |     |        |
|                       |           |            |     |      |       |        |     |        |
|                       |           |            |     |      |       |        |     |        |
|                       |           |            |     |      |       |        |     |        |
|                       |           |            |     |      |       |        |     |        |



## 参考資料（２）

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2025.04          |
| 歩掛使用年月 | 2025.04          |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-14 |

| 単-52号            | バックホウ(クローラ型)運転           | 排対1次 山積0.28m3(平積0.2m3)グリップ付 | 単位    | 日      | 数量     | 1   | 単価 | 46,000 |
|------------------|--------------------------|-----------------------------|-------|--------|--------|-----|----|--------|
| 名称               | 規格                       | 単位                          | 数量    | 単価     | 金額     | 摘要  |    |        |
| 運転手(特殊)          |                          | 人                           | 1     | 27,387 | 27,387 |     |    |        |
| 軽油               |                          | L                           | 34.22 | 152    | 5,201  |     |    |        |
| バックホウ(クローラ) [標準] | 排ガス型(第1次) 山積0.28m3       | 供用日                         | 1.5   | 6,630  | 9,945  |     |    |        |
| 掴み装置             | 開口幅1700~2000 爪幅400~750mm | 供用日                         | 1.5   | 2,310  | 3,465  |     |    |        |
| 諸雑費(まるめ)         |                          | 式                           | 1     |        | 2      |     |    |        |
| 計                |                          |                             |       |        | 46,000 |     |    |        |
| 単価               |                          |                             |       |        | 46,000 | 円/日 |    |        |
|                  |                          |                             |       |        |        |     |    |        |
|                  |                          |                             |       |        |        |     |    |        |
|                  |                          |                             |       |        |        |     |    |        |
|                  |                          |                             |       |        |        |     |    |        |