

鏡

1. 工事名

工事名	令和7年度萩山口管内交通安全施設工事
工事地名	山口国道維持出張所管内、山口国道維持出張所（萩分室）管内

2. 工事内容

1) 発注年月	令和7年5月	12) 設計年月	令和7年3月
2) 事務所名	山口河川国道事務所 交通対策課	13) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	6055010004	14) 単価適用年月	2025年4月
4) 契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官	15) 歩掛適用年月	2025年4月
5) 変更回数	0回	16) 前請負工事費	0
6) 主工種	道路維持工事	17) 前請負代金額	0
7) 工事量		18) 調整区分	0
8) 工期	217日間 自 令和7年5月24日 (当初) 至 令和7年12月26日 (0回変更) 至 年月日	19) 共通仮設費対象額	
9) 施工県	山口県	20) 現場管理費対象額	
10) 地区	萩	21) 一般管理費等対象額	
11) 河川・路線	一般国道191号	22) 処分費等	0
		23) 公告日	令和7年3月11日
		24) 入札締切日	年月日

3. 予算科目

1) 予算科目：	2) 目：	3) 目の細分：	4) 事業名：
----------	-------	----------	---------

設計内訳書

工事名	令和7年度萩山口管内交通安全施設工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
道路修繕 萩市三見地区		式	1		844,240				
標識工		式	1		643,600				
小型標識工		式	1		643,600				
1号補修シート	410×3700 カブ [®] セルフ [®] リス [®] ム	枚	2	160,900	321,800			単-1号	
1号補修シート	410×3700 カブ [®] セルフ [®] リス [®] ム	枚	2	160,900	321,800			単-2号	
仮設工		式	1		200,640				
交通管理工		式	1		200,640				
交通誘導警備員		人日	12	16,720	200,640			単-3号	
道路修繕 萩市大井地区		式	1		8,234,880				
防護柵工		式	1		7,334,490				
防止柵工		式	1		7,334,490				
転落(横断)防止柵 1号転落防止柵	柵高 1m コンクリート建込	m	6	14,390	86,340			単-4号	

設計内訳書

工事名	令和7年度萩山口管内交通安全施設工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
転落(横断)防止柵 転落防止柵	柵高 0.8m コンクリート建込	m	585	12,390	7,248,150				単-5号
構造物撤去工		式	1		499,110				
防護柵撤去工		式	1		399,516				
防護柵(横断・転落防止柵)撤去 転落防止柵		m	591	676	399,516				単-6号
運搬処理工		式	1		99,594				
現場発生品運搬	転落防止柵	t	3.96	25,150	99,594				単-7号
仮設工		式	1		401,280				
交通管理工		式	1		401,280				
交通誘導警備員		人日	24	16,720	401,280				単-8号
道路修繕 阿武町奈古地区		式	1		2,387,726				
防護柵工		式	1		2,027,720				
路側防護柵工		式	1		506,880				

設計内訳書

工事名	令和7年度萩山口管内交通安全施設工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
1号ガードパイプ			m	8	63,360	506,880			単-9号
防止柵工			式	1		1,520,840			
転落(横断)防止柵 転落防止柵	柵高 1.1m コンクリート建込		m	69	14,390	992,910			単-10号
1号転落防止柵			m	31	17,030	527,930			単-11号
道路付属施設工			式	1		5,073			
道路付属物工			式	1		5,073			
反射テープ	200×100 封入レンズ 白		枚	3	1,691	5,073			単-12号
構造物撤去工			式	1		104,133			
防護柵撤去工			式	1		73,008			
防護柵(横断・転落防止柵)撤去 転落防止柵			m	108	676	73,008			単-13号
運搬処理工			式	1		31,125			
現場発生品運搬	転落防止柵		t	1.32	23,580	31,125			単-14号

設計内訳書

工事名	令和7年度萩山口管内交通安全施設工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
仮設工		式	1		250,800				
交通管理工		式	1		250,800				
交通誘導警備員		人日	15	16,720	250,800			単-15号	
道路修繕 萩市下田万地区		式	1		668,440				
標識工		式	1		467,800				
小型標識工		式	1		467,800				
1号補修シート	1960×350 カブ°セルフ°リス°ム	枚	2	110,300	220,600			単-16号	
2号補修シート	300×2500 カブ°セルフ°リス°ム	枚	1	114,400	114,400			単-17号	
3号補修シート	300×3450 カブ°セルフ°リス°ム	枚	1	132,800	132,800			単-18号	
仮設工		式	1		200,640				
交通管理工		式	1		200,640				
交通誘導警備員		人日	12	16,720	200,640			単-19号	

設計内訳書

工事名	令和7年度萩山口管内交通安全施設工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
直接工事費		式	1		12,135,286				
共通仮設費		式	1		2,454,180				
共通仮設費		式	1		245,180				
技術管理費		式	1		63,180				
道路施設基本データ作成費		式	1		63,180			内-1号	
現場環境改善費（率計上）		式	1		182,000				
共通仮設費（率計上）		式	1		2,209,000				
純工事費		式	1		14,589,466				
現場管理費		式	1		8,044,000				
工事原価		式	1		39,925,652				
一般管理費等		式	1		7,144,348				
工事価格		式	1		47,070,000				

設計内訳書

工事名	令和7年度萩山口管内交通安全施設工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
消費税相当額		式	1		4,707,000				
工事費計		式	1		51,777,000				

設計内訳書

工事名	令和7年度萩山口管内交通安全施設工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕			
	工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路修繕 山口市阿東徳佐上地区				式	1		749,040			
標識工				式	1		548,400			
小型標識工				式	1		548,400			
1号補修シート		350×3150 カブセルブリス ム		枚	4	137,100	548,400			単-1号
仮設工				式	1		200,640			
交通管理工				式	1		200,640			
交通誘導警備員				人日	12	16,720	200,640			単-2号
道路修繕 山口市阿東生雲地区				式	1		641,840			
標識工				式	1		441,200			
小型標識工				式	1		441,200			
1号補修シート		1960×350 カブセルブリス ム		枚	4	110,300	441,200			単-3号
仮設工				式	1		200,640			

設計内訳書

工事名	令和7年度萩山口管内交通安全施設工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通管理工			式	1		200,640			
交通誘導警備員			人日	12	16,720	200,640			単-4号
道路修繕 山口市宮野上地区			式	1		1,361,397			
道路土工			式	1		56,650			
残土処理工			式	1		56,650			
整地	残土受入れ地での処理		m3	10	126	1,260			単-5号
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)		m3	10	5,539	55,390			単-6号
防護柵工			式	1		465,120			
路側防護柵工			式	1		465,120			
ガードパイプ Gp-A-3E ダークブラウン	Gp-A-3E ダークブラウン		m	17	27,360	465,120			単-7号
道路付属施設工			式	1		702,072			
作業土工			式	1		21,630			

設計内訳書

工事名	令和7年度萩山口管内交通安全施設工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂	m3	10	2,163	21,630				単-8号
道路付属物工		式	1		680,442				
反射テープ	200×100 封入レンズ 橙	枚	8	1,726	13,808				単-9号
車線分離標	H=650 φ80 可変式(穿孔式・1本脚) 10本以上30本未満	本	10	24,630	246,300				単-10号
張コンクリート(A)		m2	146	2,879	420,334				単-11号
構造物撤去工		式	1		37,235				
防護柵撤去工		式	1		31,263				
防護柵撤去(ガードレール)	土中建込	m	17	1,839	31,263				単-12号
運搬処理工		式	1		5,972				
現場発生品運搬	ガードレール	t	0.43	13,890	5,972				単-13号
仮設工		式	1		100,320				
交通管理工		式	1		100,320				

設計内訳書

工事名	令和7年度萩山口管内交通安全施設工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員			人日	6	16,720	100,320			単-14号
道路修繕 山口市宮野下地区			式	1		1,148,192			
防護柵工			式	1		893,270			
路側防護柵工			式	1		893,270			
ガードレール Gr-A-2B ダークブラウン	塗装品 Gr-A-2B 21m以上100m未満 曲線部補正無		m	49	18,230	893,270			単-15号
道路付属施設工			式	1		34,520			
道路付属物工			式	1		34,520			
反射テープ	200×100 封入レンズ 橙		枚	20	1,726	34,520			単-16号
構造物撤去工			式	1		120,082			
防護柵撤去工			式	1		108,682			
防護柵撤去(ガードレール)	コンクリート建込		m	49	2,218	108,682			単-17号
運搬処理工			式	1		11,400			

設計内訳書

工事名	令和7年度萩山口管内交通安全施設工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕			
	工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場発生品運搬	ガードレール			t	1.26	9,048	11,400			単-18号
仮設工				式	1		100,320			
交通管理工				式	1		100,320			
交通誘導警備員				人日	6	16,720	100,320			単-19号
道路修繕 山口市小郡下郷地区				式	1		5,085,717			
防護柵工				式	1		4,677,540			
路側防護柵工				式	1		4,677,540			
1号ガードレール	H=1150 A種 転落防止 柵横ヒーム付 ターグブラウン			m	73	36,060	2,632,380			単-20号
ガードパイプ Gp-Ap-2E ターグブラウン	Gp-Ap-2E 塗装品 50m 以上100m未満 曲線部 補正無			m	78	26,220	2,045,160			単-21号
道路付属施設工				式	1		94,930			
道路付属物工				式	1		94,930			
反射テープ	200×100 封入レンズ 白			枚	55	1,726	94,930			単-22号

設計内訳書

工事名	令和7年度萩山口管内交通安全施設工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
構造物撤去工			式	1		162,767			
防護柵撤去工			式	1		134,247			
防護柵撤去(ガードレール)	土中建込		m	73	1,839	134,247			単-23号
運搬処理工			式	1		28,520			
現場発生品運搬	ガードレール		t	1.89	15,090	28,520			単-24号
仮設工			式	1		150,480			
交通管理工			式	1		150,480			
交通誘導警備員			人日	9	16,720	150,480			単-25号
直接工事費			式	1		8,986,186			
共通仮設費			式	1		1,963,000			
共通仮設費			式	1		143,000			
現場環境改善費(率計上)			式	1		143,000			

設計内訳書

工事名	令和7年度萩山口管内交通安全施設工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	工事区分	数量増減	金額増減	摘要
共通仮設費 (率計上)			式	1					
純工事費			式	1					
現場管理費			式	1					
工事原価			式	1					

1次単価表

							単価使用年月	2025.04	
							歩掛使用年月	2025.04	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一1号	1号補修シート	410×3700 カブセルブリスム	単位	枚	数量		1	単価	160,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
補修シート貼付		410×3700 カブセルブリスム	枚	1	63,120	63,120	WYB00020 単一 20号		
補修シート(材料費)		410×3700 カブセルブリスム	枚	1	97,694	97,694			
計						160,814			
単価						160,900	円/枚		

							単価使用年月	2025.04	
							歩掛使用年月	2025.04	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一2号	1号補修シート	410×3700 カブセルブリスム	単位	枚	数量		1	単価	160,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
補修シート貼付		410×3700 カブセルブリスム	枚	1	63,120	63,120	WYB00024 単一 20号		
補修シート(材料費)		410×3700 カブセルブリスム	枚	1	97,694	97,694			
計						160,814			
単価						160,900	円/枚		

1次単価表

							単価使用年月	2025.04
							歩掛使用年月	2025.04
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-3号	交通誘導警備員		単位	人日	数量		単価	16,720
	12							
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 A			人日	4	18,720	74,880	WB010211 単一 21号	
交通誘導警備員 B			人日	8	15,710	125,680	WB010212 単一 22号	
計						200,560		
単価						16,720	円/人日	

							単価使用年月	2025.04
							歩掛使用年月	2025.04
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-4号	転落(横断)防止柵 1号転落防止柵	柵高 1m コンクリート建込	単位	m	数量		単価	14,390
	1							
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵（横断・転落防止柵）設置工		コンクリート建込 ビーム式・ハネ式 3m 100m以上(標準) 無 無	m	1	14,390	14,390	WB810760 単一 23号	
計						14,390		
単価						14,390	円/m	

1次単価表

							単価使用年月	2025.04
							歩掛使用年月	2025.04
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一5号	転落(横断)防止柵 転落防止柵	柵高 0.8m コンクリート建込	単位	m	数量	1	単価	12,390
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵（横断・転落防止柵）設置工		コンクリート建込 ビーム式・ハネ式 3m 100m以上(標準) 無 無	m	1	12,390	12,390	WB810760 単一 24号	
計						12,390		
単価						12,390	円/m	

							単価使用年月	2025.04
							歩掛使用年月	2025.04
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一6号	防護柵(横断・転落防止柵)撤去 転落防止柵		単位	m	数量	1	単価	676
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵（横断・転落防止柵）撤去工		コンクリート建込 ビーム式・ハネ式 3m 無 無	m	1	676	676	WB810770 単一 25号	
計						676		
単価						676	円/m	

1次単価表

							単価使用年月	2025.04
							歩掛使用年月	2025.04
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一7号	現場発生産品運搬	転落防止柵	単位	t	数量		単価	25,150
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場発生産品及び支給品運搬		トラック[クレーン装置付]ハーフトラック4～4.5t積、吊能力2.9t 有り 31.5km以下	t	1	16,260	16,260	CB010410	
現場発生産品及び支給品積込み・荷卸し		トラック[クレーン装置付]ハーフトラック4～4.5t積、吊能力2.9t	t	1	8,886	8,886	CB010420	
計						25,146		
単価						25,150	円/t	

							単価使用年月	2025.04
							歩掛使用年月	2025.04
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一8号	交通誘導警備員		単位	人日	数量		単価	16,720
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人日	8	18,720	149,760	WB010211 単一 21号	
交通誘導警備員B			人日	16	15,710	251,360	WB010212 単一 22号	
計						401,120		
単価						16,720	円/人日	

1次単価表

							単価使用年月	2025.04
							歩掛使用年月	2025.04
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-9号	1号かゝろハイツ		単位	m	数量		単価	63,360
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	かゝろハイツ設置(A種 転落防止柵 横ヒーム付)		m	7.5	9,997	74,977.5	WYB00003 単一 26号	
	かゝろハイツ(材料費)	A種 転落防止柵 横ヒーム付 コンクリート建込 めっき	m	7.5	53,360	400,200		
	計					475,177.5		
	単価					63,360	円/m	

							単価使用年月	2025.04
							歩掛使用年月	2025.04
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-10号	転落(横断)防止柵 転落防止柵	柵高 1.1m コンクリート建込	単位	m	数量		単価	14,390
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	防護柵(横断・転落防止柵)設置工	コンクリート建込 ヒーム式・ハネ式 3m 100m以上(標準) 無 無	m	1	14,390	14,390	WB810760 単一 27号	
	計					14,390		
	単価					14,390	円/m	

1次単価表

							単価使用年月	2025.04	
							歩掛使用年月	2025.04	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-11号	1号転落防止柵		単位	m	数量		1	単価	17,030
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
転落防止柵設置(P種 縦格子 組立歩道建込用)			m	1	3,825	3,825	WYB00004 単- 28号		
転落防止柵(材料費)		H=1100 P種 縦格子 組立歩道建込式 めっき	m	1	13,200	13,200			
計						17,025			
単価						17,030	円/m		

							単価使用年月	2025.04	
							歩掛使用年月	2025.04	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-12号	反射テープ	200×100 封入レンズ 白	単位	枚	数量		1	単価	1,691
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
反射テープ 貼付(200×100 封入レンズ)			枚	1	460.6	460.6	WYB00007 単- 29号		
反射テープ(材料費)		200×100 封入レンズ 白	枚	1	1,230	1,230			
計						1,690.6			
単価						1,691	円/枚		

1次単価表

							単価使用年月	2025.04
							歩掛使用年月	2025.04
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一13号	防護柵(横断・転落防止柵)撤去 転落防止柵		単位	m	数量	1	単価	676
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵(横断・転落防止柵)撤去工		コンクリート建込ヒール式・ハネ式 3m 無 無		m	1	676	676	WB810770 単一 25号
計							676	
単価							676	円/m

							単価使用年月	2025.04
							歩掛使用年月	2025.04
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一14号	現場発生産品運搬	転落防止柵	単位	t	数量	1	単価	23,580
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
現場発生産品及び支給品運搬		トラック[クレーン装置付]ヘーストラック2t積、吊能力2.9t 有り 31.5km以下		t	1	15,240	15,240	CB010410
現場発生産品及び支給品積込み・荷卸し		トラック[クレーン装置付]ヘーストラック2t積、吊能力2.9t		t	1	8,331	8,331	CB010420
計							23,571	
単価							23,580	円/t

1次単価表

							単価使用年月	2025.04
							歩掛使用年月	2025.04
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-15号	交通誘導警備員		単位	人日	数量		単価	16,720
					15			
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 A			人日	5	18,720	93,600	WB010211 単一 21号	
交通誘導警備員 B			人日	10	15,710	157,100	WB010212 単一 22号	
計						250,700		
単価						16,720	円/人日	

							単価使用年月	2025.04
							歩掛使用年月	2025.04
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-16号	1号補修シート	1960×350 カブセルプリス™	単位	枚	数量		単価	110,300
					1			
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
補修シート貼付		1960×350 カブセルプリス™	枚	1	66,090	66,090	WYB00015 単一 30号	
補修シート(材料費)		1960×350 カブセルプリス™	枚	1	44,178	44,178		
計						110,268		
単価						110,300	円/枚	

1次単価表

							単価使用年月	2025.04	
							歩掛使用年月	2025.04	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一17号	2号補修シート	300×2500 カブセルブリスム	単位	枚	数量		1	単価	114,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
補修シート貼付		300×2500 カブセルブリスム	枚	1	66,090	66,090	WYB00017 単一 31号		
補修シート(材料費)		300×2500 カブセルブリスム	枚	1	48,300	48,300			
計						114,390			
単価						114,400	円/枚		

							単価使用年月	2025.04	
							歩掛使用年月	2025.04	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一18号	3号補修シート	300×3450 カブセルブリスム	単位	枚	数量		1	単価	132,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
補修シート貼付		300×3450 カブセルブリスム	枚	1	66,090	66,090	WYB00021 単一 32号		
補修テープ(材料費)		300×3450 カブセルブリスム	枚	1	66,654	66,654			
計						132,744			
単価						132,800	円/枚		

1次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-19号	交通誘導警備員		単位	人日	数量		単価	
						12		16,720
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
交通誘導警備員 A		人日	4	18,720	74,880	WB010211 単- 21号		
交通誘導警備員 B		人日	8	15,710	125,680	WB010212 単- 22号		
計					200,560			
単価					16,720	円/人日		

参考資料（1）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-20号	補修シート貼付	410×3700 カブセルプロシステム	単位	枚	数量	10	単価	63,120
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	5	26,624	133,120		
普通作業員			人	10	20,696	206,960		
高所作業車		バケット・フォーム型(直伸・屈折式)床高12m	日	5	51,440	257,200	WYB00023 単一 34号	
諸雑費（率+まるめ） 10%			式	1		33,920		
計						631,200		
単価						63,120	円/枚	

参考資料（1）

							単価使用年月	2025.04
							歩掛使用年月	2025.04
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一21号	交通誘導警備員A		単位	人日	数量		単価	
					1			18,720
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人	1	18,720	18,720		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						18,720		
単価						18,720	円／人日	

							単価使用年月	2025.04
							歩掛使用年月	2025.04
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一22号	交通誘導警備員B		単位	人日	数量		単価	
					1			15,710
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人	1	15,704	15,704		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						15,710		
単価						15,710	円／人日	

参考資料（1）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-23号	防護柵（横断・転落防止柵）設置工	コンクリート建込 ビーム式・パネル式 3m 100m以上(標準) 無 無	単位	m	数量	100	単価	14,390
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	横断・転落防止柵設置工 コンクリート建込用	ビーム式・パネル式	m	100	1,185.6	118,560		
	転落防護柵(材料費)	H=1000 P種 縦格子 コンクリート建込用 高耐食溶融めつき	m	100	13,200	1,320,000		
	諸雑費(まるめ)		式	1		440		
	計					1,439,000		
	単価					14,390	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-24号	防護柵（横断・転落防止柵）設置工	コンクリート建込 ビーム式・パネル式 3m 100m以上(標準) 無 無	単位	m	数量	100	単価	12,390
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	横断・転落防止柵設置工 コンクリート建込用	ビーム式・パネル式	m	100	1,185.6	118,560		
	転落防護柵(材料費)	H=800 P種 縦格子 コンクリート建込用 高耐食溶融めっき	m	100	11,200	1,120,000		
	諸雑費(まるめ)		式	1		440		
	計					1,239,000		
	単価					12,390	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-25号	防護柵（横断・転落防止柵）撤去工	コンクリート建込 ビーム式・パネル式 3m 無 無	単位	m	数量	単価	金額	単価	676
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	横断・転落防止柵撤去工 コンクリート建込用	ビーム式・パネル式	m	100	676	67,600			
	諸雑費（まるめ）		式	1		0			
	計					67,600			
	単価					676		円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-6

単-26号	ガードパイプ設置(A種 転落防止柵 横ヒーム付)	単位	m	数量	単価	金額	単価	9,997
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.5	28,221	14,110			
普通作業員		人	3.5	21,937	76,779			
諸雑費（率+まるめ） 10%		式	1		9,081			
計					99,970			
単価					9,997	円/m		

参考資料（1）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-27号	防護柵（横断・転落防止柵）設置工	コンクリート建込 ビーム式・パネル式 3m 100m以上（標準）無 無	単位	m	数量	100	単価	14,390
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	横断・転落防止柵設置工 コンクリート建込用	ビーム式・パネル式	m	100	1,185.6	118,560		
	転落防護柵（材料費）	P種 縦格子 コンクリート建込用 めっき	m	100	13,200	1,320,000		
	諸雑費（まるめ）		式	1		440		
	計					1,439,000		
	単価					14,390	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-6

単-28号	転落防止柵設置(P種 縦格子 組立歩道建込用)	単位	m	数量	単価	金額	単価	3,825
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.03	28,221	846			
普通作業員		人	0.12	21,937	2,632			
諸雑費（率+まるめ） 10%		式	1		347			
計					3,825			
単価					3,825	円/m		

参考資料（1）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-6

単-29号	反射テープ貼付(200×100 封入レンズ)	単位	枚	数量	単価	金額	単価	460.6
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
普通作業員		人	2	21,937	43,874			
諸雑費（率+まるめ） 5%		式	1		2,186			
計					46,060			
単価					460.6	円/枚		

参考資料（1）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-6

単-30号	補修シート貼付	1960×350 カブセルプロリズム	単位	枚	数量	10	単価	66,090
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	5	28,221	141,105		
	普通作業員		人	10	21,937	219,370		
	高所作業車	バケット・フォーム型(直伸・屈折式)床高12m	日	5	52,880	264,400	単一	35号
	諸雑費(率+まるめ) 10%		式	1		36,025		
	計					660,900		
	単価					66,090	円/枚	

参考資料（1）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-6

単-31号	補修シート貼付	300×2500 カブセルプロリズム	単位	枚	数量	10	単価	66,090
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	5	28,221	141,105			
普通作業員		人	10	21,937	219,370			
高所作業車	バケット・ブーム型(直伸・屈折式)床高12m	日	5	52,880	264,400	WYB00018 単一 35号		
諸雑費 (率+まるめ) 10%		式	1		36,025			
計					660,900			
単価					66,090	円/枚		

参考資料（1）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-6

単-32号	補修シート貼付	300×3450 カブセルプロリズム	単位	枚	数量	10	単価	66,090
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	5	28,221	141,105		
	普通作業員		人	10	21,937	219,370		
	高所作業車	バケット・フォーム型(直伸・屈折式)床高12m	日	5	52,880	264,400	単一	35号
	諸雑費(率+まるめ) 10%		式	1		36,025		
	計					660,900		
	単価					66,090	円/枚	

参考資料（2）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-34号	高所作業車	バケット・ブーム型(直伸・屈折式)床高12m	単位	日	数量	単価	金額	単価	51,440
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
運転手（特殊）		人	1	24,024	24,024				
軽油		L	24	152	3,648				
高所作業車（トラック架装リフト車）	[ブーム型・幅広デッキ旋回タイプ] 作業床高10～12m以下	日	1.2	19,800	23,760				
諸雑費（まるめ）		式	1		8				
計					51,440				
単価					51,440	円/日			

参考資料（2）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-6

単-35号	高所作業車	バケット・ブーム型(直伸・屈折式)床高12m	単位	日	数量	1	単価	52,880
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	25,465	25,465			
軽油		L	24	152	3,648			
高所作業車（トラック架装リフト車）	[ブーム型・幅広デッキ旋回タイプ] 作業床高10～12m以下	日	1.2	19,800	23,760			
諸雑費（まるめ）		式	1		7			
計					52,880			
単価					52,880	円/日		

1次単価表

							単価使用年月	2025.04	
							歩掛使用年月	2025.04	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一1号	1号補修シート	350×3150 カブセルブシステム	単位	枚	数量		1	単価	137,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
補修シート貼付		350×3150 カブセルブシステム	枚	1	66,090	66,090	WYB00001 単一 26号		
補修シート(材料費)		350×3150 カブセルブシステム	枚	1	71,001	71,001			
計						137,091			
単価						137,100	円/枚		

							単価使用年月	2025.04	
							歩掛使用年月	2025.04	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一2号	交通誘導警備員		単位	人日	数量		12	単価	16,720
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
交通誘導警備員A			人日	4	18,720	74,880	WB010211 単一 27号		
交通誘導警備員B			人日	8	15,710	125,680	WB010212 単一 28号		
計						200,560			
単価						16,720	円/人日		

1次単価表

							単価使用年月	2025.04	
							歩掛使用年月	2025.04	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-3号	1号補修シート	1960×350 カブセルブシステム	単位	枚	数量		1	単価	110,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
補修シート貼付		1960×350 カブセルブシステム	枚	1	66,090	66,090	WYB00005 単一 29号		
補修シート(材料費)		1960×350 カブセルブシステム	枚	1	44,178	44,178			
計						110,268			
単価						110,300	円/枚		

							単価使用年月	2025.04	
							歩掛使用年月	2025.04	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-4号	交通誘導警備員		単位	人日	数量		12	単価	16,720
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
交通誘導警備員A			人日	4	18,720	74,880	WB010211 単一 27号		
交通誘導警備員B			人日	8	15,710	125,680	WB010212 単一 28号		
計						200,560			
単価						16,720	円/人日		

1次単価表

						単価使用年月	2025.04	
						歩掛使用年月	2025.04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-5号	整地	残土受入れ地での処理	単位	m3	数量	1	単価	126
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地		残土受入れ地での処理	m3	1	126	126	CB210610	
計						126		
単価						126	円/m3	

						単価使用年月	2025.04	
						歩掛使用年月	2025.04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-6号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	5,539
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		小規模 パッホ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)有り	m3	1	5,539	5,539	CB210110	
計						5,539		
単価						5,539	円/m3	

1次単価表

							単価使用年月	2025.04	
							歩掛使用年月	2025.04	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一7号	カートハイク Gp-A-3E タークラウン	Gp-A-3E タークラウン	単位	m	数量		1	単価	27,360
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
カートハイク設置(Gp-A-3E)			m	1	9,454	9,454	WYB00003 単一 30号		
カートハイク(材料費)		Gp-A-3E タークラウン	m	1	17,900	17,900			
計						27,354			
単価						27,360	円/m		

							単価使用年月	2025.04	
							歩掛使用年月	2025.04	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一8号	床掘り	土砂	単位	m3	数量		1	単価	2,163
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
床掘り		土砂 上記以外(小規模) 全ての費用	m3	1	2,163	2,163	CB210030		
計						2,163			
単価						2,163	円/m3		

1次単価表

						単価使用年月	2025.04	
						歩掛使用年月	2025.04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-9号	反射テープ	200×100 封入レンズ ^o 橙	単位	枚	数量	1	単価	1,726
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
反射テープ 貼付(200×100 封入レンズ ^o)			枚	1	495.4	495.4	WYB00008 単- 31号	
反射テープ(材料費)		200×100 封入レンズ ^o 橙	枚	1	1,230	1,230		
計						1,725.4		
単価						1,726	円/枚	

						単価使用年月	2025.04	
						歩掛使用年月	2025.04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-10号	車線分離標	H=650 φ80 可変式(穿孔式・1本脚) 10本以上30本未満	単位	本	数量	1	単価	24,630
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路付属物設置工(車線分離標(ラバーポール)設置)		可変式(穿孔式・1本脚) 手間+材料費 本体(柱)径φ80 径φ250 高さ650mm 10本以上30本未満 無 無	本	1	24,630	24,630	WB812400 単- 32号	
計						24,630		
単価						24,630	円/本	

1次単価表

							単価使用年月	2025.04	
							歩掛使用年月	2025.04	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-11号	張コンクリート(A)		単位	m2	数量		1	単価	2,879
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	コンクリート打設工	防草コンクリート 人力打設 18-8-40 (高炉) 無し 7m3/100m2 無し	m2	1	2,776	2,776	WB240730 単一 33号		
	養生工	防草コンクリート	m2	1	102.4	102.4	WB240740 単一 34号		
	計					2,878.4			
	単価					2,879	円/m2		

							単価使用年月	2025.04	
							歩掛使用年月	2025.04	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-12号	防護柵撤去(ガードレール)	土中建込	単位	m	数量		1	単価	1,839
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	防護柵撤去工 (ガードレール撤去工)	土中建込・標準型 Gr-A-4E 無 有	m	1	1,839	1,839	WB810530 単一 35号		
	計					1,839			
	単価					1,839	円/m		

1次単価表

							単価使用年月	2025.04	
							歩掛使用年月	2025.04	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-13号	現場発生品運搬	ガートレール	単位	t	数量		1	単価	13,890
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
現場発生品及び支給品運搬		トラック[クレーン装置付]ヘーストラック2t積、吊能力2.9t 有り 11.5km以下	t	1	5,556	5,556	CB010410		
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し		トラック[クレーン装置付]ヘーストラック2t積、吊能力2.9t	t	1	8,331	8,331	CB010420		
計						13,887			
単価						13,890	円/t		

							単価使用年月	2025.04	
							歩掛使用年月	2025.04	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-14号	交通誘導警備員		単位	人日	数量		6	単価	16,720
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
交通誘導警備員A			人日	2	18,720	37,440	WB010211 単-27号		
交通誘導警備員B			人日	4	15,710	62,840	WB010212 単-28号		
計						100,280			
単価						16,720	円/人日		

1次単価表

							単価使用年月	2025.04	
							歩掛使用年月	2025.04	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-15号	カートレール Gr-A-2B ダークブラウン	塗装品 Gr-A-2B 21m以上100m未満 曲線部補正無	単位	m	数量		1	単価	18,230
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
防護柵設置工 (材料費を除く手間のみ)		コンクリート建込 Gr-A-2B 塗装品 21m以上100m未満 無 無 無	m	1	5,522	5,522	WB810540 単- 36号		
カートレール(材料費)		Gr-A-2B ダークブラウン	m	1	12,700	12,700			
計						18,222			
単価						18,230	円/m		

							単価使用年月	2025.04	
							歩掛使用年月	2025.04	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-16号	反射テープ	200×100 封入レンズ 橙	単位	枚	数量		1	単価	1,726
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
反射テープ 貼付(200×100 封入レンズ)			枚	1	495.4	495.4	WYB00010 単- 31号		
反射テープ(材料費)		200×100 封入レンズ 橙	枚	1	1,230	1,230			
計						1,725.4			
単価						1,726	円/枚		

1次単価表

							単価使用年月	2025.04
							歩掛使用年月	2025.04
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-17号	防護柵撤去(ガードレール)	コンクリート建込	単位	m	数量		単価	2,218
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	防護柵撤去工(ガードレール撤去工)	コンクリート建込・標準型 Gr-A-2B 無 有	m	1	2,218	2,218	WB810530 単- 37号	
	計					2,218		
	単価					2,218	円/m	

							単価使用年月	2025.04
							歩掛使用年月	2025.04
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-18号	現場発生産品運搬	ガードレール	単位	t	数量		単価	9,048
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	現場発生産品及び支給品運搬	トラック[クレーン装置付]ヘーストラック2t積、吊能力2.9t 有り 1.5km以下	t	1	716.9	716.9	CB010410	
	現場発生産品及び支給品積込み・荷卸し	トラック[クレーン装置付]ヘーストラック2t積、吊能力2.9t	t	1	8,331	8,331	CB010420	
	計					9,047.9		
	単価					9,048	円/t	

1次単価表

							単価使用年月	2025.04
							歩掛使用年月	2025.04
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一19号	交通誘導警備員		単位	人日	数量		単価	16,720
	6							
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 A			人日	2	18,720	37,440	WB010211 単一 27号	
交通誘導警備員 B			人日	4	15,710	62,840	WB010212 単一 28号	
計						100,280		
単価						16,720	円/人日	

							単価使用年月	2025.04
							歩掛使用年月	2025.04
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一20号	1号ガードレール	H=1150 A種 転落防止柵横ヒーム付 タークアラウン	単位	m	数量		単価	36,060
	1							
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガードレール設置(H=1150 A種 転落防止柵横ヒーム付)			m	1	9,454	9,454	WYB00004 単一 38号	
ガードレール(材料費)		H=1150 A種 転落防止柵横ヒーム付 土中建込用 タークアラ	m	1	26,600	26,600		
計						36,054		
単価						36,060	円/m	

1次単価表

							単価使用年月	2025.04	
							歩掛使用年月	2025.04	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-21号	カートハイブ Gp-Ap-2E タークアラウン	Gp-Ap-2E 塗装品 50m以上100m未満 曲線部補正無	単位	m	数量		1	単価	26,220
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
防護柵設置工 (材料費を除く手間のみ)		土中建込 Gp-Ap-2E 塗装品 50m以上100m未満 無 無 無	m	1	5,319	5,319	WB810620 単-39号		
カートハイブ (材料費)		Gp-Ap-2E タークアラウン	m	1	20,900	20,900			
計						26,219			
単価						26,220	円/m		

							単価使用年月	2025.04	
							歩掛使用年月	2025.04	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-22号	反射テープ	200×100 封入レンズ 白	単位	枚	数量		1	単価	1,726
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
反射テープ 貼付 (200×100 封入レンズ)			枚	1	495.4	495.4	WYB00012 単-31号		
反射テープ (材料費)		200×100 封入レンズ 白	枚	1	1,230	1,230			
計						1,725.4			
単価						1,726	円/枚		

1次単価表

							単価使用年月	2025.04
							歩掛使用年月	2025.04
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-23号	防護柵撤去(ガードレール)	土中建込	単位	m	数量	1	単価	1,839
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵撤去工(ガードレール撤去工)		土中建込・標準型 Gr-A-4E 無 有	m	1	1,839	1,839	WB810530 単一 35号	
計						1,839		
単価						1,839	円/m	

							単価使用年月	2025.04
							歩掛使用年月	2025.04
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-24号	現場発成品運搬	ガードレール	単位	t	数量	1	単価	15,090
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場発成品及び支給品運搬		トラック[クレーン装置付]ヘーストラック2t積、吊能力2.9t 有り 14.0km以下	t	1	6,751	6,751	CB010410	
現場発成品及び支給品積込み・荷卸し		トラック[クレーン装置付]ヘーストラック2t積、吊能力2.9t	t	1	8,331	8,331	CB010420	
計						15,082		
単価						15,090	円/t	

1次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-25号	交通誘導警備員		単位	人日	数量		単価	
						9		16,720
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
交通誘導警備員 A		人日	3	18,720	56,160	WB010211 単- 27号		
交通誘導警備員 B		人日	6	15,710	94,260	WB010212 単- 28号		
計					150,420			
単価					16,720	円/人日		

参考資料（1）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-6

単-26号	補修シート貼付	350×3150 カブセルプロリズム	単位	枚	数量	10	単価	66,090
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	5	28,221	141,105		
普通作業員			人	10	21,937	219,370		
高所作業車		バケット・ブーム型(直伸・屈伸式)床高12m	日	5	52,880	264,400	WYB00002 単一 40号	
諸雑費 (率+まるめ) 10%			式	1		36,025		
計						660,900		
単価						66,090	円/枚	

参考資料（1）

							単価使用年月	2025.04
							歩掛使用年月	2025.04
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一27号	交通誘導警備員A		単位	人日	数量		単価	
						1		18,720
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人	1	18,720	18,720		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						18,720		
単価						18,720	円/人日	

							単価使用年月	2025.04
							歩掛使用年月	2025.04
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一28号	交通誘導警備員B		単位	人日	数量		単価	
						1		15,710
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人	1	15,704	15,704		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						15,710		
単価						15,710	円/人日	

参考資料（１）

単一29号		補修シート貼付	1960×350 カブセルプロリズム	単位	枚	数量	単価	金額	摘要
							10		66,090
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				人	5	28,221	141,105		
普通作業員				人	10	21,937	219,370		
高所作業車		バケット・ブーム型(直伸・屈伸式)床高12m		日	5	52,880	264,400	WYB00006 単一 40号	
諸雑費(率+まるめ) 10%				式	1		36,025		
計							660,900		
単価							66,090	円/枚	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-14

単-30号	カートハイ設置(Gp-A-3E)	単位	m	数量	単価	金額	単価	9,454
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.5	30,351	15,175			
普通作業員		人	3	23,593	70,779			
諸雑費 (率+まるめ) 10%		式	1		8,586			
計					94,540			
単価					9,454	円/m		

参考資料（1）

						単価使用年月	2025.04
						歩掛使用年月	2025.04
						労務調整係数	1.000-00-00-2-14
単-31号	名称	規格	単位	枚	数量	単価	金額
	反射テープ貼付(200×100 封入レンズ)					100	495.4
	普通作業員		人	2	23,593		47,186
	諸雑費(率+まるめ) 5%		式	1			2,354
	計						49,540
	単価						495.4 円/枚

						単価使用年月	2025.04
						歩掛使用年月	2025.04
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-32号	名称	規格	単位	本	数量	単価	金額
	道路付属物設置工(車線分離標(ラバーポール)設置)	可変式(穿孔式・1本脚) 手間+材料費 本体(柱)径φ80 径φ250 高さ650mm 10本以上30本未満 無 無				1	24,630
	車線分離標(ラバーポール)設置	可変式 穿孔式 1本脚 φ80 高さ650mm	本	1	24,624.81		24,624
	諸雑費(まるめ)		式	1			6
	計						24,630
	単価						24,630 円/本

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-14

単-33号	コンクリート打設工	防草コンクリート 人力打設 18-8-40 (高炉) 無し 7m3/100m2 無し	単位	m ²	数量	単価	金額	単価	2,776
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			人	1	30,351	30,351			
普通作業員			人	2.9	23,593	68,419			
生コンクリート 高炉		18-8-40	m ³	8.47	21,100	178,717			
諸雑費 (率+まるめ) 0.2%			式	1		113			
計						277,600			
単価						2,776	円/m ²		

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-14

単-34号	養生工	防草コンクリート	単位	m ²	数量	100	単価	102.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.09	30,351	2,731		
	普通作業員		人	0.31	23,593	7,313		
	諸雑費 (率+まるめ) 2%		式	1		196		
	計					10,240		
	単価					102.4	円/m ²	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-35号	防護柵撤去工 (ガードレール撤去工)	土中建込・標準型 Gr-A-4E 無有	単位	m	数量	単価	金額	単価	1,839
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	ガードレール撤去工 土中建込用	Gr-A、B、C-4E	m	1	1,839.24	1,839			
	諸雑費 (まるめ)		式	1		0			
	計					1,839			
	単価					1,839		円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-36号	防護柵設置工 (材料費を除く手間のみ)	コンクリート建込 Gr-A-2B 塗装品 21m以上100m未満 無 無 無	単位	m	数量	1	単価	5,522
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ガードレール設置工 コンクリート建込用	Gr-A-2B 塗装	m	1	16,822.56	16,822		
	ガードレール 路側用	コンクリート建込 Gr-A-2B 塗装	m	1	-11,300	-11,300		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		0		
	計					5,522		
	単価					5,522	円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-14

単-38号	ガードレール設置(H=1150 A種 転落防止 柵横びーム付)	単位	m	数量	単価	金額	単価	9,454
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.5	30,351	15,175			
普通作業員		人	3	23,593	70,779			
諸雑費 (率+まるめ) 10%		式	1		8,586			
計					94,540			
単価					9,454	円/m		

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-39号	防護柵設置工 (材料費を除く手間のみ)	土中建込 Gp-Ap-2E 塗装品 50m以上100m未満 無 無 無	単位	m	数量	1	単価	5,319
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ガードパイプ設置工 土中建込用	G p - A p - 2 E 塗装	m	1	24,819.74	24,819		
	ガードパイプ 歩車道境界用	G P - A P - 2 E 土中建込 塗装	m	1	-19,500	-19,500		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		0		
	計					5,319		
	単価					5,319	円/m	

参考資料（２）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-6

単-40号	高所作業車	バケット・ブーム型(直伸・屈伸式)床高12m	単位	日	数量	1	単価	52,880
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	25,465	25,465		
軽油			L	24	152	3,648		
高所作業車（トラック架装リフト車）		[ブーム型・幅広デッキ旋回タイプ] 作業床高10～12m以下	日	1.2	19,800	23,760		
諸雑費（まるめ）			式	1		7		
計						52,880		
単価						52,880	円／日	