

鏡

1. 工事名

工事名	令和7年度防府岩国管内交通安全施設工事
工事地名	防府維持管内、岩国国道維持出張所管内

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 7年 5月	1 2) 設 計 年 月	令和 7年 3月
2) 事務所名	山口河川国道事務所 交通対策課	1 3) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	6055010003	1 4) 単価適用年月	2025年 4月
4) 契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官	1 5) 歩掛適用年月	2025年 4月
5) 変更回数	0回	1 6) 前請負工事費	0
6) 主 工 種	道路維持工事	1 7) 前請負代金額	0
7) 工 事 量		1 8) 調 整 区 分	0
8) 工 期	210日間 自 令和 7年 5月31日 (当初) 至 令和 7年12月26日 (0回変更) 至 年 月 日	1 9) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	山口県	2 0) 現場管理費対象額	
1 0) 地 区	周南	2 1) 一般管理費等対象額	
1 1) 河川・路線	一般国道 2号	2 2) 処 分 費 等	33,097
		2 3) 公 告 日	令和 7年 3月11日
		2 4) 入 札 締 切 日	年 月 日

3. 予算科目

1) 予算科目 :	2) 目 :	3) 目の細分 :	4) 事業名 :
-----------	--------	-----------	----------

設計内訳書

工事名	令和7年度防府岩国管内交通安全施設工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
道路修繕 周南市樋口地区		式	1		721,501				
道路土工		式	1		16,752				
残土処理工		式	1		16,752				
整地	残土受入れ地での処理	m3	4	126	504			単-1号	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	4	4,062	16,248			単-2号	
舗装工		式	1		72,380				
アスファルト舗装工 舗装復旧(A)		式	1		51,940				
下層路盤(歩道部) 路盤	再生クランチャー RC-30 仕 上り厚 100mm	m2	19	988.7	18,785			単-3号	
表層(歩道部)	再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 40mm 1.4m以 上	m2	19	1,745	33,155			単-4号	
アスファルト舗装工 舗装復旧(B)		式	1		20,440				
下層路盤(車道・路肩部) 路盤	再生クランチャー RC-40 仕 上り厚 150mm	m2	5	1,133	5,665			単-5号	

設計内訳書

工事名	令和7年度防府岩国管内交通安全施設工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m未 満 (1層当り平均仕上 り厚50mm以下)	m2	5	2,955	14,775				単-6号
縁石工		式	1		16,008				
縁石工		式	1		16,008				
歩車道境界ブロック BB-1-3(250) 流用品	C種 両面R 流用品	m	4	4,002	16,008				単-7号
防護柵工		式	1		22,436				
路側防護柵工		式	1		22,436				
ガードレール Gr-B-2B 流用品	メッキ品 Gr-B-2B 21m未 満 曲線部補正無	m	4	5,609	22,436				単-8号
道路付属施設工		式	1		369,658				
作業土工		式	1		132,030				
床掘り	土砂	m3	20	2,163	43,260				単-9号
埋戻し	土砂 土砂	m3	20	3,875	77,500				単-10号

設計内訳書

工事名	令和7年度防府岩国管内交通安全施設工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し(砂)	砂		m3	1	11,270	11,270			単-11号
管路工			式	1		22,128			
管路(A)			m	26	851.1	22,128			単-12号
道路付属物工			式	1		215,500			
CCTV基礎(A)			基	1	215,500	215,500			単-13号
構造物撤去工			式	1		123,947			
防護柵撤去工			式	1		8,872			
防護柵撤去(ガードレール)	コンクリート建込		m	4	2,218	8,872			単-14号
構造物取壊し工			式	1		97,205			
コンクリート削孔	径110mm以上128mm未満 厚さ50mm以上200mm未満		孔	1	6,850	6,850			単-15号
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下		m	69	695	47,955			単-16号
舗装版破碎	アスファルト舗装版 15cm以下		m2	25	1,696	42,400			単-17号

設計内訳書

工事名	令和7年度防府岩国管内交通安全施設工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
縁石撤去工			式	1		5,684			
歩車道境界ブロック撤去	再利用		m	4	1,421	5,684			単-18号
運搬処理工			式	1		12,186			
殻運搬	アスファルト殻		m3	0.8	9,528	7,622			単-19号
殻運搬	アスファルト殻		m3	0.3	2,890	867			単-20号
殻処分	アスファルト殻(歩道)		m3	0.8	3,300	2,640			単-21号
殻処分	アスファルト殻(車道)		m3	0.3	3,525	1,057			単-22号
仮設工			式	1		100,320			
交通管理工			式	1		100,320			
交通誘導警備員			人日	6	16,720	100,320			単-23号
道路修繕 下松市峠市地区			式	1		825,387			
道路土工			式	1		15,400			

設計内訳書

工事名	令和7年度防府岩国管内交通安全施設工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕			
	工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
残土処理工				式	1		15,400			
整地		残土受入れ地での処理		m3	5	126	630			単-24号
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土含む)		m3	5	2,954	14,770			単-25号
舗装工				式	1		101,427			
透水性舗装工 舗装復旧(A)				式	1		101,427			
フィルター層		砂 仕上り厚 50mm		m2	10	1,385	13,850			単-26号
下層路盤(歩道部) 路盤		再生クランチャー RC-30 仕上り厚 100mm		m2	10	988.7	9,887			単-27号
表層		透水性As(13)ベンガラ 1.4m未満 舗装厚 40mm		m2	10	7,769	77,690			単-28号
防護柵工				式	1		22,218			
路側防護柵工				式	1		22,218			
ガードレール Gr-B-4E 流用品		メッキ品 Gr-B-4E 21m以上50m未満 曲線部補正無		m	6	3,703	22,218			単-29号
道路付属施設工				式	1		462,505			

設計内訳書

工事名	令和7年度防府岩国管内交通安全施設工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
作業土工			式	1		164,930			
床掘り	土砂		m3	30	2,163	64,890			単-30号
埋戻し	土砂 土砂		m3	20	3,875	77,500			単-31号
埋戻し(砂)	砂		m3	2	11,270	22,540			単-32号
管路工			式	1		29,641			
管路(A)			m	35	846.9	29,641			単-33号
道路付属物工			式	1		267,934			
CCTV基礎(A)			基	1	215,500	215,500			単-34号
1号張コンクリート	t=70		m2	18	2,913	52,434			単-35号
構造物撤去工			式	1		123,517			
防護柵撤去工			式	1		11,034			
防護柵撤去(カーブレベル)	土中建込		m	6	1,839	11,034			単-36号

設計内訳書

工事名	令和7年度防府岩国管内交通安全施設工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
構造物取壊し工			式	1		104,410			
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工		m3	1	11,140	11,140			単-37号
コンクリート削孔	径110mm以上128mm未満 厚さ50mm以上200mm未満		孔	1	6,850	6,850			単-38号
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下		m	69	695	47,955			単-39号
舗装版切断	コンクリート舗装版 15cm以下		m	17	1,265	21,505			単-40号
舗装版破砕	アスファルト舗装版 15cm以下		m2	10	1,696	16,960			単-41号
運搬処理工			式	1		8,073			
殻運搬	コンクリート殻(無筋)		m3	1	2,072	2,072			単-42号
殻運搬	アスファルト殻		m3	0.4	4,143	1,657			単-43号
殻処分	コンクリート殻(無筋)		m3	1	1,880	1,880			単-44号
殻処分	アスファルト殻(歩道)		m3	0.4	6,160	2,464			単-45号
仮設工			式	1		100,320			

設計内訳書

工事名	令和7年度防府岩国管内交通安全施設工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通管理工			式	1		100,320			
交通誘導警備員			人日	6	16,720	100,320			単-46号
道路修繕 下松市末武中地区			式	1		1,019,275			
道路土工			式	1		13,811			
残土処理工			式	1		13,811			
整地	残土受入れ地での処理		m3	7	126	882			単-47号
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)		m3	7	1,847	12,929			単-48号
舗装工			式	1		87,478			
アスファルト舗装工 舗装復旧(A)			式	1		87,478			
下層路盤(歩道部) 路盤	再生クランチャー RC-30 仕上り厚 100mm		m2	32	988.7	31,638			単-49号
表層(歩道部)	再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 40mm 1.4m以上		m2	32	1,745	55,840			単-50号
防護柵工			式	1		22,218			

設計内訳書

工事名	令和7年度防府岩国管内交通安全施設工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
路側防護柵工		式	1		22,218				
ガードレール Gr-B-4E 流用品	メッキ品 Gr-B-4E 21m以上50m未満 曲線部補正無	m	6	3,703	22,218			単-51号	
道路付属施設工		式	1		564,039				
作業土工		式	1		259,120				
床掘り	土砂	m3	40	2,163	86,520			単-52号	
埋戻し	土砂 土砂	m3	30	3,875	116,250			単-53号	
埋戻し(砂)	砂	m3	5	11,270	56,350			単-54号	
管路工		式	1		89,419				
管路(A)		m	107	835.7	89,419			単-55号	
道路付属物工		式	1		215,500				
CCTV基礎(A)		基	1	215,500	215,500			単-56号	
構造物撤去工		式	1		231,409				

設計内訳書

工事名	令和7年度防府岩国管内交通安全施設工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
防護柵撤去工			式	1		11,034			
防護柵撤去(ガードレール)	土中建込		m	6	1,839	11,034			単-57号
構造物取壊し工			式	1		209,852			
コンクリート削孔	径110mm以上128mm未満 厚さ50mm以上200mm未満		孔	1	6,850	6,850			単-58号
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下		m	214	695	148,730			単-59号
舗装版破砕	アスファルト舗装版 15cm以下		m2	32	1,696	54,272			単-60号
運搬処理工			式	1		10,523			
殻運搬	アスファルト殻		m3	1	4,143	4,143			単-61号
殻処分	アスファルト殻(歩道)		m3	1	6,380	6,380			単-62号
仮設工			式	1		100,320			
交通管理工			式	1		100,320			
交通誘導警備員			人日	6	16,720	100,320			単-63号

設計内訳書

工事名	令和7年度防府岩国管内交通安全施設工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
	工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減
道路修繕 周南市久米①地区			式	1		677,125			
道路土工			式	1		4,809			
残土処理工			式	1		4,809			
整地		残土受入れ地での処理	m3	3	126	378			単-64号
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	3	1,477	4,431			単-65号
舗装工			式	1		44,968			
アスファルト舗装工 舗装復旧(A)			式	1		44,968			
下層路盤(車道・路肩部) 路盤		再生クランチャー RC-40 仕上り厚 150mm	m2	11	1,133	12,463			単-66号
表層(車道・路肩部)		再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2	11	2,955	32,505			単-67号
防護柵工			式	1		22,218			
路側防護柵工			式	1		22,218			

設計内訳書

工事名	令和7年度防府岩国管内交通安全施設工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ガードレール Gr-B-4E 流用品	メッキ品 Gr-B-4E 21m以上50m未満 曲線部補正無	m	6	3,703	22,218				単-68号
道路付属施設工		式	1		410,864				
作業土工		式	1		164,930				
床掘り	土砂	m3	30	2,163	64,890				単-69号
埋戻し	土砂 土砂	m3	20	3,875	77,500				単-70号
埋戻し(砂)	砂	m3	2	11,270	22,540				単-71号
管路工		式	1		30,434				
管路(A)		m	36	845.4	30,434				単-72号
道路付属物工		式	1		215,500				
CCTV基礎(A)		基	1	215,500	215,500				単-73号
構造物撤去工		式	1		93,946				
防護柵撤去工		式	1		11,034				

設計内訳書

工事名	令和7年度防府岩国管内交通安全施設工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
防護柵撤去(ガードレール)	土中建込		m	6	1,839	11,034			単-74号
構造物取壊し工			式	1		75,546			
コンクリート削孔	径110mm以上128mm未満 厚さ50mm以上200mm未満		孔	1	6,850	6,850			単-75号
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下		m	72	695	50,040			単-76号
舗装版破砕	アスファルト舗装版 15cm以下		m2	11	1,696	18,656			単-77号
運搬処理工			式	1		7,366			
殻運搬	アスファルト殻		m3	0.7	4,143	2,900			単-78号
殻処分	アスファルト殻(歩道)		m3	0.7	6,380	4,466			単-79号
仮設工			式	1		100,320			
交通管理工			式	1		100,320			
交通誘導警備員			人日	6	16,720	100,320			単-80号
道路修繕 周南市久米②地区			式	1		943,192			

設計内訳書

工事名	令和7年度防府岩国管内交通安全施設工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
道路土工		式	1		1,603				
残土処理工		式	1		1,603				
整地	残土受入れ地での処理	m3	1	126	126			単-81号	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	1	1,477	1,477			単-82号	
舗装工		式	1		13,918				
アスファルト舗装工 舗装復旧(A)		式	1		13,918				
下層路盤(歩道部) 路盤	再生クランチャー RC-30 仕上り厚 100mm	m2	4	988.7	3,954			単-83号	
表層(歩道部)	再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 40mm 1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2	4	2,491	9,964			単-84号	
防護柵工		式	1		22,218				
路側防護柵工		式	1		22,218				
ガードレール Gr-B-4E 流用品	メッキ品 Gr-B-4E 21m以上50m未満 曲線部補正無	m	6	3,703	22,218			単-85号	

設計内訳書

工事名	令和7年度防府岩国管内交通安全施設工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路付属施設工			式	1		760,680			
作業土工			式	1		22,037			
床掘り	土砂		m3	4	2,163	8,652			単-86号
埋戻し	土砂 土砂		m3	2	3,875	7,750			単-87号
埋戻し(砂)	砂		m3	0.5	11,270	5,635			単-88号
管路工			式	1		8,843			
管路(A)			m	10	884.3	8,843			単-89号
道路付属物工			式	1		729,800			
CCTV基礎(A)			基	1	729,800	729,800			単-90号
構造物撤去工			式	1		44,453			
防護柵撤去工			式	1		11,034			
防護柵撤去(カーブレベル)	土中建込		m	6	1,839	11,034			単-91号

設計内訳書

工事名	令和7年度防府岩国管内交通安全施設工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
構造物取壊し工			式	1		31,315			
コンクリート削孔	径110mm以上128mm未満 厚さ50mm以上200mm未満		孔	1	6,850	6,850			単-92号
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下		m	23	695	15,985			単-93号
舗装版破砕	アスファルト舗装版 15cm以下		m2	5	1,696	8,480			単-94号
運搬処理工			式	1		2,104			
殻運搬	アスファルト殻		m3	0.2	4,143	828			単-95号
殻処分	アスファルト殻(歩道)		m3	0.2	6,380	1,276			単-96号
仮設工			式	1		100,320			
交通管理工			式	1		100,320			
交通誘導警備員			人日	6	16,720	100,320			単-97号
道路修繕 周南市桜木2丁目地区			式	1		1,152,773			
道路土工			式	1		6,471			

設計内訳書

工事名	令和7年度防府岩国管内交通安全施設工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
残土処理工			式	1		6,471			
整地	残土受入れ地での処理		m3	3	126	378			単-98号
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)		m3	3	2,031	6,093			単-99号
舗装工			式	1		99,460			
透水性舗装工 舗装復旧(A)			式	1		91,284			
フィルター層	砂 仕上り厚 50mm		m2	9	1,385	12,465			単-100号
下層路盤(歩道部) 路盤	再生クランチャー RC-30 仕上り厚 100mm		m2	9	988.7	8,898			単-101号
表層	透水性As(13)ベンガラ 1.4m未満 舗装厚 40mm		m2	9	7,769	69,921			単-102号
アスファルト舗装工 舗装復旧(B)			式	1		8,176			
下層路盤(車道・路肩部) 路盤	再生クランチャー RC-40 仕上り厚 150mm		m2	2	1,133	2,266			単-103号
表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚50mm以下)		m2	2	2,955	5,910			単-104号

設計内訳書

工事名	令和7年度防府岩国管内交通安全施設工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
防護柵工		式	1		22,218				
路側防護柵工		式	1		22,218				
ガードレール Gr-B-4E 流用品	メッキ品 Gr-B-4E 21m以上50m未満 曲線部補正無	m	6	3,703	22,218			単-105号	
道路付属施設工		式	1		824,339				
作業土工		式	1		55,344				
床掘り	土砂	m3	8	2,163	17,304			単-106号	
埋戻し	土砂 土砂	m3	4	3,875	15,500			単-107号	
埋戻し(砂)	砂	m3	2	11,270	22,540			単-108号	
管路工		式	1		30,456				
管路(A)		m	36	846	30,456			単-109号	
道路付属物工		式	1		738,539				
CCTV基礎(A)		基	1	729,800	729,800			単-110号	

設計内訳書

工事名	令和7年度防府岩国管内交通安全施設工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
1号張コンクリート			m2	3	2,913	8,739			単-111号
構造物撤去工			式	1		99,965			
防護柵撤去工			式	1		11,034			
防護柵撤去(ガードレール)	土中建込		m	6	1,839	11,034			単-112号
構造物取壊し工			式	1		83,529			
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工		m3	0.2	11,140	2,228			単-113号
コンクリート削孔	径110mm以上128mm未満 厚さ50mm以上200mm未満		孔	1	6,850	6,850			単-114号
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下		m	73	695	50,735			単-115号
舗装版切断	コンクリート舗装版 15cm以下		m	4	1,265	5,060			単-116号
舗装版破碎	アスファルト舗装版 15cm以下		m2	11	1,696	18,656			単-117号
運搬処理工			式	1		5,402			
殻運搬	コンクリート殻(無筋)		m3	0.2	3,262	652			単-118号

設計内訳書

工事名	令和7年度防府岩国管内交通安全施設工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
殻運搬	アスファルト殻	m3	0.4	4,557	1,822				単-119号
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	0.2	1,880	376				単-120号
殻処分	アスファルト殻(歩道)	m3	0.4	6,380	2,552				単-121号
仮設工		式	1		100,320				
交通管理工		式	1		100,320				
交通誘導警備員		人日	6	16,720	100,320				単-122号
道路修繕 周南市桜木1丁目地区		式	1		953,070				
道路土工		式	1		3,946				
残土処理工		式	1		3,946				
整地	残土受入れ地での処理	m3	2	126	252				単-123号
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	2	1,847	3,694				単-124号
舗装工		式	1		19,548				

設計内訳書

工事名	令和7年度防府岩国管内交通安全施設工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ブロック舗装工 舗装復旧(A)			式	1		19,548			
フィルター層	砂 仕上り厚 50mm		m2	5	1,385	6,925			単-125号
下層路盤(歩道部) 路盤	再生クワッシュラン RC-30 仕上り厚 100mm		m2	5	988.7	4,943			単-126号
特殊ブロック舗装	再利用設置		m2	3	2,560	7,680			単-127号
縁石工			式	1		9,030			
縁石工			式	1		9,030			
歩車道境界ブロック 1号縁石	200×100×600 流用品		m	3	3,010	9,030			単-128号
防護柵工			式	1		19,456			
路側防護柵工			式	1		19,456			
ガードパイプ Gp-Bp-2E 流用品	Gp-Bp-2E メッキ品 50m以上100m未満 曲線部補正無		m	4	4,864	19,456			単-129号
道路付属施設工			式	1		760,515			
作業土工			式	1		19,874			

設計内訳書

工事名	令和7年度防府岩国管内交通安全施設工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂	m3	3	2,163	6,489				単-130号
埋戻し	土砂 土砂	m3	2	3,875	7,750				単-131号
埋戻し(砂)	砂	m3	0.5	11,270	5,635				単-132号
管路工		式	1		10,841				
管路(A)		m	4	966	3,864				単-133号
管路(B)		m	7	996.8	6,977				単-134号
道路付属物工		式	1		729,800				
CCTV基礎(A)		基	1	729,800	729,800				単-135号
構造物撤去工		式	1		40,255				
防護柵撤去工		式	1		15,892				
防護柵撤去(カントパイク)	土中建込	m	4	3,973	15,892				単-136号
構造物取壊し工		式	1		13,700				

設計内訳書

工事名	令和7年度防府岩国管内交通安全施設工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート削孔	径110mm以上128mm未満 厚さ50mm以上200mm未満	孔	2	6,850	13,700				単-137号
ブロック舗装撤去工		式	1		6,400				
特殊ブロック撤去	300×300×60	m2	5	1,280	6,400				単-138号
縁石撤去工		式	1		4,263				
歩車道境界ブロック撤去	再利用	m	3	1,421	4,263				単-139号
仮設工		式	1		100,320				
交通管理工		式	1		100,320				
交通誘導警備員		人日	6	16,720	100,320				単-140号
道路修繕 周南市周陽1丁目地区		式	1		925,480				
道路土工		式	1		1,509				
残土処理工		式	1		1,509				
整地	残土受入れ地での処理	m3	0.7	126	88				単-141号

設計内訳書

工事名	令和7年度防府岩国管内交通安全施設工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	0.7	2,031	1,421				単-142号
舗装工		式	1		15,365				
透水性舗装工 舗装復旧(A)		式	1		15,365				
フィルター層	砂 仕上り厚 50mm	m2	3	1,385	4,155				単-143号
下層路盤(歩道部) 路盤	再生クランチャー RC-30 仕上り厚 100mm	m2	3	988.7	2,966				単-144号
表層	透水性As(13) 1.4m未満 舗装厚 40mm	m2	3	2,748	8,244				単-145号
縁石工		式	1		12,040				
縁石工		式	1		12,040				
歩車道境界ブロック 1号歩車道境界ブロック	200×100×600 流用品	m	4	3,010	12,040				単-146号
道路付属施設工		式	1		769,130				
作業土工		式	1		10,455				
床掘り	土砂	m3	2	2,163	4,326				単-147号

設計内訳書

工事名	令和7年度防府岩国管内交通安全施設工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	土砂 土砂		m3	1	3,875	3,875			単-148号
埋戻し(砂)	砂		m3	0.2	11,270	2,254			単-149号
管路工			式	1		3,075			
管路(A)			m	3	1,025	3,075			単-150号
道路付属物工			式	1		755,600			
CCTV基礎(A)			基	1	755,600	755,600			単-151号
構造物撤去工			式	1		27,116			
構造物取壊し工			式	1		20,278			
コンクリート削孔	径110mm以上128mm未満 厚さ50mm以上200mm未満		孔	1	6,850	6,850			単-152号
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下		m	12	695	8,340			単-153号
舗装版破碎	アスファルト舗装版 15cm以下		m2	3	1,696	5,088			単-154号
縁石撤去工			式	1		5,684			

設計内訳書

工事名	令和7年度防府岩国管内交通安全施設工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
歩車道境界ブロック撤去	再利用		m	4	1,421	5,684			単-155号
運搬処理工			式	1		1,154			
殻運搬	アスファルト殻		m3	0.1	5,386	538			単-156号
殻処分	アスファルト殻(歩道)		m3	0.1	6,160	616			単-157号
仮設工			式	1		100,320			
交通管理工			式	1		100,320			
交通誘導警備員			人日	6	16,720	100,320			単-158号
道路修繕 周南市鐘楼町地区			式	1		632,939			
道路土工			式	1		6,160			
残土処理工			式	1		6,160			
整地	残土受入れ地での処理		m3	2	126	252			単-159号
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)		m3	2	2,954	5,908			単-160号

設計内訳書

工事名	令和7年度防府岩国管内交通安全施設工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
舗装工		式	1		69,071				
ブロック舗装工 舗装復旧(A)		式	1		69,071				
フィルター層	砂 仕上り厚 50mm	m2	14	1,385	19,390			単-161号	
下層路盤(歩道部) 路盤	再生クワツヤラン RC-30 仕上り厚 100mm	m2	14	988.7	13,841			単-162号	
特殊ブロック舗装	再利用設置	m2	14	2,560	35,840			単-163号	
防護柵工		式	1		38,912				
路側防護柵工		式	1		38,912				
ガードパイプ Gp-Bp-2E 流用品	Gp-Bp-2E ノッキ品 50m以上100m未満 曲線部補正無	m	8	4,864	38,912			単-164号	
道路付属施設工		式	1		361,922				
作業土工		式	1		130,903				
床掘り	土砂	m3	20	2,163	43,260			単-165号	
埋戻し	土砂 土砂	m3	20	3,875	77,500			単-166号	

設計内訳書

工事名	令和7年度防府岩国管内交通安全施設工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し(砂)	砂		m3	0.9	11,270	10,143			単-167号
管路工			式	1		15,519			
管路(A)			m	18	862.2	15,519			単-168号
道路付属物工			式	1		215,500			
CCTV基礎(A)			基	1	215,500	215,500			単-169号
構造物撤去工			式	1		56,554			
防護柵撤去工			式	1		31,784			
防護柵撤去(ガードパイプ)	土中建込		m	8	3,973	31,784			単-170号
構造物取壊し工			式	1		6,850			
コンクリート削孔	径110mm以上128mm未満 厚さ50mm以上200mm未満		孔	1	6,850	6,850			単-171号
ブロック舗装撤去工			式	1		17,920			
特殊ブロック撤去	300×300×60		m2	14	1,280	17,920			単-172号

設計内訳書

工事名	令和7年度防府岩国管内交通安全施設工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
仮設工		式	1		100,320				
交通管理工		式	1		100,320				
交通誘導警備員		人日	6	16,720	100,320			単-173号	
道路修繕 周南市川崎2丁目地区		式	1		4,275,697				
防護柵工		式	1		3,347,940				
路側防護柵工		式	1		1,297,760				
ガードパイプ Gp-Bp-2B-2 ターグラウン	Gp-Bp-2B-2 塗装品(ターグラウン) 20m以上100m未満 曲線部補正無	m	42	16,630	698,460			単-174号	
1号転落防止柵兼用車両用防護柵	Gp-Bp-2B-2 H=1100 縦格子 コンクリート建込 ターグラウン	m	10	59,930	599,300			単-175号	
防止柵工		式	1		2,050,180				
金網・支柱(立入防止柵) 立入防止柵(A)	1.91m 2m 防護柵取付用 ターグラウン	m	40	20,630	825,200			単-176号	
転落(横断)防止柵 転落防止柵	柵高 1.1m コンクリート建込	m	19	13,110	249,090			単-177号	
転落防止柵(A)	P種 縦格子 ヘースプレート式	m	45	20,530	923,850			単-178号	

設計内訳書

工事名	令和7年度防府岩国管内交通安全施設工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
袖壁(A)	W=500 P種 縦格子 転落防止柵用 ダークブラウン	基	2	26,020	52,040				単-179号
道路付属施設工		式	1		134,754				
道路付属物工		式	1		134,754				
視線誘導標	防護柵取付 10本未満	本	7	6,730	47,110				単-180号
距離標 距離標補助標識(A)	設置 パネル式(金具固定)	枚	1	19,010	19,010				単-181号
反射テープ	360×100 封入レンズ 白	枚	27	2,542	68,634				単-182号
構造物撤去工		式	1		642,523				
防護柵撤去工		式	1		581,817				
防護柵撤去(ガードパイプ) Gp-Bp-2B-2		m	98	2,344	229,712				単-183号
防護柵(横断・転落防止柵)撤去 横断防止柵		m	19	912.6	17,339				単-184号
防護柵(横断・転落防止柵)撤去 転落防止柵		m	10	912.6	9,126				単-185号
立入防止柵撤去	H=2000 防護柵取付用	m	40	8,141	325,640				単-186号

設計内訳書

工事名	令和7年度防府岩国管内交通安全施設工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路付属物撤去工			式	1		4,070			
距離標撤去	防護柵取付用		本	1	4,070	4,070			単-187号
運搬処理工			式	1		56,636			
殻運搬	コンクリート殻(無筋)		m3	0.1	3,780	378			単-188号
殻処分	コンクリート殻(無筋)		m3	0.1	1,880	188			単-189号
現場発生品運搬	防護柵、距離標		t	2.67	21,000	56,070			単-190号
仮設工			式	1		150,480			
交通管理工			式	1		150,480			
交通誘導警備員			人日	9	16,720	150,480			単-191号
道路修繕 周南市下上①地区			式	1		5,628,026			
防護柵工			式	1		1,160,000			
路側防護柵工			式	1		1,160,000			

設計内訳書

工事名	令和7年度防府岩国管内交通安全施設工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ガードパイプ Gp-Bp-2B ダークブラウン	Gp-Bp-2E 塗装品 50m 以上100m未満 曲線部 補正無	m	58	20,000	1,160,000				単-192号
道路付属施設工		式	1		4,364,070				
道路付属物工		式	1		4,364,070				
車止めポスト(A)		本	20	215,400	4,308,000				単-193号
反射テープ	200×100 封入レンズ 白	枚	35	1,602	56,070				単-194号
構造物撤去工		式	1		3,636				
道路付属物撤去工		式	1		3,636				
視線誘導標撤去	土中建込 10本未満	本	3	1,212	3,636				単-195号
仮設工		式	1		100,320				
交通管理工		式	1		100,320				
交通誘導警備員		人日	6	16,720	100,320				単-196号
道路修繕 周南市下上②地区		式	1		753,680				

設計内訳書

工事名	令和7年度防府岩国管内交通安全施設工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
道路土工		式	1		10,347				
残土処理工		式	1		10,347				
整地	残土受入れ地での処理	m3	3	126	378			単-197号	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	3	3,323	9,969			単-198号	
舗装工		式	1		19,223				
アスファルト舗装工 舗装復旧(A)		式	1		6,959				
下層路盤(歩道部) 路盤	再生クランチャー RC-30 仕上り厚 100mm	m2	2	988.7	1,977			単-199号	
表層(歩道部)	再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 40mm 1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2	2	2,491	4,982			単-200号	
アスファルト舗装工 舗装復旧(B)		式	1		12,264				
下層路盤(車道・路肩部) 路盤	再生クランチャー RC-40 仕上り厚 150mm	m2	3	1,133	3,399			単-201号	
表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2	3	2,955	8,865			単-202号	

設計内訳書

工事名	令和7年度防府岩国管内交通安全施設工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
防護柵工		式	1		22,218				
路側防護柵工		式	1		22,218				
ガードレール Gr-B-4E 流用品	メッキ品 Gr-B-4E 21m以上50m未満 曲線部補正無	m	6	3,703	22,218			単-203号	
道路付属施設工		式	1		551,221				
作業土工		式	1		214,950				
床掘り	土砂	m3	30	2,163	64,890			単-204号	
埋戻し	土砂 土砂	m3	30	3,875	116,250			単-205号	
埋戻し(砂)	砂	m3	3	11,270	33,810			単-206号	
管路工		式	1		120,771				
管路(A)		m	64	839.4	53,721			単-207号	
管路防護	合成樹脂板 t=10	m2	3	22,350	67,050			単-208号	
道路付属物工		式	1		215,500				

設計内訳書

工事名	令和7年度防府岩国管内交通安全施設工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
CCTV基礎(A)			基	1	215,500	215,500			単-209号
構造物撤去工			式	1		50,351			
防護柵撤去工			式	1		11,034			
防護柵撤去(ガードレール)	土中建込		m	6	1,839	11,034			単-210号
構造物取壊し工			式	1		36,180			
コンクリート削孔	径110mm以上128mm未満 厚さ50mm以上200mm未満		孔	1	6,850	6,850			単-211号
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下		m	30	695	20,850			単-212号
舗装版破砕	アスファルト舗装版 15cm以下		m2	5	1,696	8,480			単-213号
運搬処理工			式	1		3,137			
殻運搬	アスファルト殻		m3	0.2	9,528	1,905			単-214号
殻処分	アスファルト殻(歩道)		m3	0.2	6,160	1,232			単-215号
仮設工			式	1		100,320			

設計内訳書

工事名	令和7年度防府岩国管内交通安全施設工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
交通管理工		式	1		100,320				
交通誘導警備員		人日	6	16,720	100,320			単-216号	
道路修繕 周南市若山地区		式	1		596,169				
道路土工		式	1		4,188				
残土処理工		式	1		4,188				
整地	残土受入れ地での処理	m3	1	126	126			単-217号	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	1	4,062	4,062			単-218号	
舗装工		式	1		24,528				
アスファルト舗装工 舗装復旧(A)		式	1		24,528				
下層路盤(車道・路肩部) 路盤	再生クワッチャレン RC-40 仕上り厚 150mm	m2	6	1,133	6,798			単-219号	
表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2	6	2,955	17,730			単-220号	

設計内訳書

工事名	令和7年度防府岩国管内交通安全施設工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
防護柵工		式	1		22,218				
路側防護柵工		式	1		22,218				
ガードレール Gr-B-4E 流用品	メッキ品 Gr-B-4E 21m以上50m未満 曲線部補正無	m	6	3,703	22,218			単-221号	
道路付属施設工		式	1		384,346				
作業土工		式	1		152,533				
床掘り	土砂	m3	30	2,163	64,890			単-222号	
埋戻し	土砂 土砂	m3	20	3,875	77,500			単-223号	
埋戻し(砂)	砂	m3	0.9	11,270	10,143			単-224号	
管路工		式	1		16,313				
管路(A)		m	19	858.6	16,313			単-225号	
道路付属物工		式	1		215,500				
CCTV基礎(A)		基	1	215,500	215,500			単-226号	

設計内訳書

工事名	令和7年度防府岩国管内交通安全施設工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
構造物撤去工			式	1		60,569			
防護柵撤去工			式	1		11,034			
防護柵撤去(ガードレール)	土中建込		m	6	1,839	11,034			単-227号
構造物取壊し工			式	1		43,436			
コンクリート削孔	径110mm以上128mm未満 厚さ50mm以上200mm未満		孔	1	6,850	6,850			単-228号
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下		m	38	695	26,410			単-229号
舗装版破碎	アスファルト舗装版 15cm以下		m2	6	1,696	10,176			単-230号
運搬処理工			式	1		6,099			
殻運搬	アスファルト殻		m3	0.4	9,528	3,811			単-231号
殻処分	アスファルト殻(歩道)		m3	0.4	5,720	2,288			単-232号
仮設工			式	1		100,320			
交通管理工			式	1		100,320			

設計内訳書

工事名	令和7年度防府岩国管内交通安全施設工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員			人日	6	16,720	100,320			単-233号
道路修繕 周南市 ルーネ周南			式	1		403,680			
標識工			式	1		334,800			
小型標識工			式	1		334,800			
標識板	2.0m2未満		枚	2	167,400	334,800			単-234号
仮設工			式	1		68,880			
交通管理工			式	1		68,880			
交通誘導警備員			人日	4	17,220	68,880			単-235号
道路修繕 防府市高井地区			式	1		227,746			
道路付属施設工			式	1		130,960			
道路付属物工			式	1		130,960			
車線分離標	着脱式(穿孔式・3本脚) 10本未満		本	4	32,740	130,960			単-236号

設計内訳書

工事名	令和7年度防府岩国管内交通安全施設工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
構造物撤去工			式	1		21,576			
道路附属施設撤去工			式	1		21,576			
車線分離標撤去	穿孔式(3本脚) 10本未満		本	4	5,394	21,576			単-237号
仮設工			式	1		75,210			
交通管理工			式	1		75,210			
交通誘導警備員			人日	3	25,070	75,210			単-238号
道路修繕 光市中央町6丁目地内			式	1		1,631,581			
道路土工			式	1		3,449			
残土処理工			式	1		3,449			
整地	残土受入れ地での処理		m3	1	126	126			単-239号
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)		m3	1	3,323	3,323			単-240号
舗装工			式	1		30,730			

設計内訳書

工事名	令和7年度防府岩国管内交通安全施設工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
透水性舗装工 舗装復旧(A)			式	1		30,730			
フィルター層	砂 仕上り厚 50mm		m2	6	1,385	8,310			単-241号
下層路盤(歩道部) 路盤	再生クワッシュラン RC-30 仕上り厚 100mm		m2	6	988.7	5,932			単-242号
表層	透水性As(13) 1.4m未満 舗装厚 40mm		m2	6	2,748	16,488			単-243号
道路付属施設工			式	1		1,306,198			
作業土工			式	1		28,478			
床掘り	土砂		m3	6	2,163	12,978			単-244号
埋戻し	土砂 土砂		m3	4	3,875	15,500			単-245号
道路付属物工			式	1		1,277,720			
バス停上屋(A)	H=2500 L=5800		基	1	1,188,000	1,188,000			単-246号
バス停上屋基礎(A)			基	2	44,860	89,720			単-247号
構造物撤去工			式	1		40,404			

設計内訳書

工事名	令和7年度防府岩国管内交通安全施設工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
構造物取壊し工			式	1		27,997			
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下		m	11	695	7,645			単-248号
舗装版破砕	アスファルト舗装版 15cm以下		m2	12	1,696	20,352			単-249号
運搬処理工			式	1		12,407			
殻運搬	アスファルト殻		m3	1	7,457	7,457			単-250号
殻処分	アスファルト殻(歩道)		m3	1	4,950	4,950			単-251号
仮設工			式	1		250,800			
交通管理工			式	1		250,800			
交通誘導警備員			人日	15	16,720	250,800			単-252号
直接工事費			式	1		21,367,321			
共通仮設費			式	1		3,884,180			
共通仮設費			式	1		703,180			

設計内訳書

工事名	令和7年度防府岩国管内交通安全施設工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
技術管理費		式	1		63,180				
道路施設基本データ作成費用		式	1		63,180			内-1号	
現場環境改善費 (率計上)		式	1		640,000				
共通仮設費 (率計上)		式	1		3,181,000				
純工事費		式	1		25,251,501				
現場管理費		式	1		12,775,000				
工事原価		式	1		51,310,700				
一般管理費等		式	1		9,039,300				
工事価格		式	1		60,350,000				
消費税相当額		式	1		6,035,000				
工事費計		式	1		66,385,000				

設計内訳書

工事名	令和7年度防府岩国管内交通安全施設工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
道路修繕 岩国市玖珂地区		式	1		1,825,300				
標識工		式	1		1,580,600				
大型標識工		式	1		1,580,600				
標識板 標識版(A)	2.0m2以上	枚	1	790,300	790,300			単-1号	
標識板 標識版(B)	2.0m2以上	枚	1	790,300	790,300			単-2号	
仮設工		式	1		244,700				
交通管理工		式	1		244,700				
交通誘導警備員		人日	10	24,470	244,700			単-3号	
道路修繕 岩国市南岩国地区		式	1		775,951				
道路土工		式	1		1,210				
残土処理工		式	1		1,210				
整地	残土受入れ地での処理	m3	0.4	153.6	61			単-4号	

設計内訳書

工事名	令和7年度防府岩国管内交通安全施設工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	0.4	2,874	1,149				単-5号
防護柵工		式	1		490,560				
防止柵工		式	1		490,560				
転落(横断)防止柵 横断防止柵	柵高 0.8m プレキャストコンクリートブロック建込	m	32	15,330	490,560				単-6号
道路付属施設工		式	1		41,342				
道路付属物工		式	1		41,342				
視線誘導標	防護柵取付用 両面 φ100 かぶせ式 光触媒型 ターゲット 防護柵取付 30本以上	本	2	8,638	17,276				単-7号
反射テープ	200×100 封入レンズ 白	枚	14	1,719	24,066				単-8号
構造物撤去工		式	1		17,209				
構造物取壊し工		式	1		16,006				
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	m	17	819.7	13,934				単-9号

設計内訳書

工事名	令和7年度防府岩国管内交通安全施設工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装版破碎	アスファルト舗装版 15cm以下	m2	1	2,072	2,072				単-10号
運搬処理工		式	1		1,203				
殻運搬	アスファルト殻	m3	0.06	12,810	768				単-11号
殻処分	アスファルト殻(歩道)	m3	0.06	7,260	435				単-12号
仮設工		式	1		225,630				
交通管理工		式	1		225,630				
交通誘導警備員		人日	9	25,070	225,630				単-13号
道路修繕 柳井市南浜地区		式	1		716,010				
標識工		式	1		565,530				
小型標識工		式	1		565,530				
標識板 1号交差点名標識	2.0m2未満	枚	3	80,790	242,370				単-14号
標識板 2号交差点名標識	2.0m2未満	枚	4	80,790	323,160				単-15号

設計内訳書

工事名	令和7年度防府岩国管内交通安全施設工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
仮設工		式	1		150,480				
交通管理工		式	1		150,480				
交通誘導警備員		人日	9	16,720	150,480			単-16号	
道路修繕 柳井市南町地区		式	1		1,663,514				
道路土工		式	1		567				
残土処理工		式	1		567				
整地	残土受入れ地での処理	m3	0.4	126	50			単-17号	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	0.4	1,293	517			単-18号	
防護柵工		式	1		1,288,170				
防止柵工		式	1		1,288,170				
転落(横断)防止柵 横断防止柵	柵高 0.8m 土中建込	m	89	10,530	937,170			単-19号	
転落(横断)防止柵 横断防止柵	柵高 0.8m プレキャストコンクリートブロック建込	m	30	11,700	351,000			単-20号	

設計内訳書

工事名	令和7年度防府岩国管内交通安全施設工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
道路付属施設工		式	1		213,070				
道路付属物工		式	1		213,070				
視線誘導標	防護柵取付用 かぶせ式 両面 φ100 ターグラーン 防護柵取付 30本以上	本	19	7,420	140,980			単-21号	
反射テープ	200×100 封入レンズ 白	枚	45	1,602	72,090			単-22号	
構造物撤去工		式	1		11,227				
構造物取壊し工		式	1		10,731				
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	m	13	695	9,035			単-23号	
舗装版破砕	アスファルト舗装版 15cm以下	m2	1	1,696	1,696			単-24号	
運搬処理工		式	1		496				
殻運搬	アスファルト殻	m3	0.04	7,457	298			単-25号	
殻処分	アスファルト殻(歩道)	m3	0.04	4,950	198			単-26号	

設計内訳書

工事名	令和7年度防府岩国管内交通安全施設工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
仮設工		式	1		150,480				
交通管理工		式	1		150,480				
交通誘導警備員		人日	9	16,720	150,480			単-27号	
道路修繕 田布施町麻郷地区		式	1		1,566,424				
道路土工		式	1		615				
残土処理工		式	1		615				
整地	残土受入れ地での処理	m3	0.2	126	25			単-28号	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	0.2	2,954	590			単-29号	
防護柵工		式	1		1,106,820				
防止柵工		式	1		1,106,820				
転落(横断)防止柵 横断防止柵	柵高 0.8m 土中建込	m	94	10,530	989,820			単-30号	
転落(横断)防止柵 横断防止柵	柵高 0.8m プレキャストコンクリートブロック建込	m	10	11,700	117,000			単-31号	

設計内訳書

工事名	令和7年度防府岩国管内交通安全施設工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
道路付属施設工		式	1		303,310				
道路付属物工		式	1		303,310				
視線誘導標	防護柵取付用 かぶせ式 両面 φ100 ターグラーン 防護柵取付 30本以上	本	28	8,029	224,812			単-32号	
反射テープ	200×100 封入レンズ 白	枚	49	1,602	78,498			単-33号	
構造物撤去工		式	1		5,199				
構造物取壊し工		式	1		5,018				
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	m	6	695	4,170			単-34号	
舗装版破砕	アスファルト舗装版 15cm以下	m2	0.5	1,696	848			単-35号	
運搬処理工		式	1		181				
殻運搬	アスファルト殻	m3	0.02	4,143	82			単-36号	
殻処分	アスファルト殻(歩道)	m3	0.02	4,950	99			単-37号	

設計内訳書

工事名	令和7年度防府岩国管内交通安全施設工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
仮設工		式	1		150,480				
交通管理工		式	1		150,480				
交通誘導警備員		人日	9	16,720	150,480			単-38号	
直接工事費		式	1		6,547,199				
共通仮設費		式	1		1,725,000				
共通仮設費		式	1		241,000				
現場環境改善費 (率計上)		式	1		241,000				
共通仮設費 (率計上)		式	1		1,484,000				
純工事費		式	1		8,272,199				
現場管理費		式	1		5,012,000				
工事原価		式	1		13,284,199				

1次単価表

							単価使用年月	2025.04	
							歩掛使用年月	2025.04	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一1号	整地	残土受入れ地での処理	単位	m3	数量		1	単価	126
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
整地		残土受入れ地での処理	m3	1	126	126	CB210610		
計						126			
単価						126	円/m3		

							単価使用年月	2025.04	
							歩掛使用年月	2025.04	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一2号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量		1	単価	4,062
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土砂等運搬		小規模 パッホ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)有り	m3	1	4,062	4,062	CB210110		
計						4,062			
単価						4,062	円/m3		

1次単価表

							単価使用年月	2025.04	
							歩掛使用年月	2025.04	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-3号	下層路盤(歩道部) 路盤	再生クワッシュラン RC-30 仕上り厚 100mm	単位	m2	数量		1	単価	988.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
下層路盤(歩道部)		100mm 1層施工 再生クワッシュラン RC-30 全ての費用	m 2	1	988.7	988.7	CB410031		
計						988.7			
単価						988.7	円/m2		

							単価使用年月	2025.04	
							歩掛使用年月	2025.04	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-4号	表層(歩道部)	再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 40mm 1.4m以上	単位	m2	数量		1	単価	1,745
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
表層(歩道部)		1.4m以上 40mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1	1,745	1,745	CB410261		
計						1,745			
単価						1,745	円/m2		

1次単価表

							単価使用年月	2025.04	
							歩掛使用年月	2025.04	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-5号	下層路盤(車道・路肩部) 路盤	再生クワッシュラン RC-40 仕上り厚 150mm	単位	m2	数量		1	単価	1,133
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	下層路盤(歩道部)	150mm 1層施工 再生クワッシュラン RC-40 全ての費用	m2	1	1,133	1,133	CB410031		
	計					1,133			
	単価					1,133	円/m2		

							単価使用年月	2025.04	
							歩掛使用年月	2025.04	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-6号	表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚50mm以下)	単位	m2	数量		1	単価	2,955
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	表層(車道・路肩部)	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン(20) プライムコート PK-3 全ての費用	m2	1	2,955	2,955	CB410260		
	計					2,955			
	単価					2,955	円/m2		

1次単価表

							単価使用年月	2025.04
							歩掛使用年月	2025.04
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-7号	歩車道境界ブロック BB-1-3(250) 流用品	C種 両面R 流用品	単位	m	数量	1	単価	4,002
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
歩車道境界ブロック		再利用設置 各種(600mm以下、50kg以上100kg未満) 再生クラッシュラン RC-40 無し	m	1	4,002	4,002	CB422510	
計						4,002		
単価						4,002	円/m	

							単価使用年月	2025.04
							歩掛使用年月	2025.04
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-8号	ガードレール Gr-B-2B 流用品	メッキ品 Gr-B-2B 21m未満 曲線部補正無	単位	m	数量	1	単価	5,609
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵設置工(材料費を除く手間のみ)		コンクリート建込 Gr-B-2B メッキ品 21m未満 無 無 無	m	1	5,609	5,609	WB810540 単- 253号	
計						5,609		
単価						5,609	円/m	

1次単価表

							単価使用年月	2025.04	
							歩掛使用年月	2025.04	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-9号	床掘り	土砂	単位	m3	数量		1	単価	2,163
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
床掘り		土砂 上記以外(小規模) 全ての費用	m3	1	2,163	2,163	CB210030		
計						2,163			
単価						2,163	円/m3		

							単価使用年月	2025.04	
							歩掛使用年月	2025.04	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-10号	埋戻し	土砂 土砂	単位	m3	数量		1	単価	3,875
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
埋戻し		上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	m3	1	3,875	3,875	CB210410		
計						3,875			
単価						3,875	円/m3		

1次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-12号	管路(A)		単位	m	数量		26.4	単価	851.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	波付硬質合成樹脂管 (F E P) 敷設	道路沿い(地中) 新設 FEP 50mm 1条 0%	m	26.4	482.9	12,748.56	WE110500 単- 254号		
	波付硬質電線管用付属品 (F E P用)	ベルマウス 50mm	個	1	545	545			
	埋設標識シート(材料費)	W=150 2倍	m	26.4	179	4,725.6			
	敷砂	t=50	m2	7.9	563	4,447.7	WYB00005 単- 255号		
	計					22,466.86			
	単価					851.1	円/m		

1次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-13号	CCTV基礎(A)	単位	基	数量	単価	金額	単価	215,500
名称	規格	単位	数量	単価	金額	金額	摘要	
コンクリート	小型構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 24-12-25(20)(高炉) 一般養生 全ての費用	m ³	1.923	38,770	74,554.71		CB240010	
基礎砕石	12.5cmを超え17.5cm以下 再生クラッシュラン 40~0 全ての費用	m ²	1.539	1,496	2,302.34		CB221110	
スライスタクト(亜鉛引き)(材料費)	直管 φ1200mm×1.0t	m	1.7	52,700	89,590			
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	0.043	175,300	7,537.9		WB810010	単- 256号
枠組アンカーボルト(材料費)	4-M24×1000	組	1	41,500	41,500			
計						215,484.95		
単価						215,500	円/基	

1次単価表

							単価使用年月	2025.04	
							歩掛使用年月	2025.04	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-14号	防護柵撤去(ガードレール)	コンクリート建込	単位	m	数量		1	単価	2,218
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵撤去工(ガードレール撤去工)		コンクリート建込・標準型 Gr-B-2B 無 有		m	1	2,218	2,218	WB810530 単-257号	
計							2,218		
単価							2,218	円/m	

							単価使用年月	2025.04	
							歩掛使用年月	2025.04	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-15号	コンクリート削孔	径110mm以上128mm未満 厚さ50mm以上200mm未満	単位	孔	数量		1	単価	6,850
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート削孔(コンクリート穿孔機)		110mm以上128mm未満 50mm以上200mm未満		孔	1	6,850	6,850	CB224430	
計							6,850		
単価							6,850	円/孔	

1次単価表

							単価使用年月	2025.04	
							歩掛使用年月	2025.04	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-16号	舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	単位	m	数量		1	単価	695
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1	695	695	CB430510		
計						695			
単価						695	円/m		

							単価使用年月	2025.04	
							歩掛使用年月	2025.04	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-17号	舗装版破碎	アスファルト舗装版 15cm以下	単位	m2	数量		1	単価	1,696
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
舗装版破碎積込(小規模土工)		全ての費用	m 2	1	1,696	1,696	CB210720		
計						1,696			
単価						1,696	円/m2		

1次単価表

							単価使用年月	2025.04	
							歩掛使用年月	2025.04	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-18号	歩車道境界ブロック撤去	再利用	単位	m	数量		1	単価	1,421
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	歩車道境界ブロック撤去	再利用	m	1	1,421	1,421	CB422540		
	計					1,421			
	単価					1,421	円/m		

							単価使用年月	2025.04	
							歩掛使用年月	2025.04	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-19号	殻運搬	アスファルト殻	単位	m3	数量		1	単価	9,528
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	殻運搬	舗装版破碎 機械積込(小規模土工) 無し 17.0km以下 全ての費用	m3	1	9,528	9,528	CB227010		
	計					9,528			
	単価					9,528	円/m3		

1次単価表

							単価使用年月	2025.04	
							歩掛使用年月	2025.04	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-20号	殻運搬	アスファルト殻	単位	m3	数量		1	単価	2,890
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
殻運搬		舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要、厚15cm超)又(騒音対策必要) 無し 13.5km以下 全ての費用	m 3	1	2,890	2,890	CB227010		
	計					2,890			
	単価					2,890	円/m3		

							単価使用年月	2025.04	
							歩掛使用年月	2025.04	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-21号	殻処分	アスファルト殻(歩道)	単位	m3	数量		1	単価	3,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
処分費 (m 3)			m 3	1	3,300	3,300	WB020051		
	計					3,300	単- 258号		
	単価					3,300	円/m3		

1次単価表

							単価使用年月	2025.04
							歩掛使用年月	2025.04
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-22号	処分	アスファルト敷(車道)	単位	m3	数量	1	単価	3,525
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)			m3	1	3,525	3,525	WB020051 単- 259号	
計						3,525		
単価						3,525	円/m3	

							単価使用年月	2025.04
							歩掛使用年月	2025.04
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-23号	交通誘導警備員		単位	人日	数量	6	単価	16,720
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人日	2	18,720	37,440	WB010211 単- 260号	
交通誘導警備員B			人日	4	15,710	62,840	WB010212 単- 261号	
計						100,280		
単価						16,720	円/人日	

1次単価表

						単価使用年月	2025.04	
						歩掛使用年月	2025.04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-24号	整地	残土受入れ地での処理	単位	m3	数量	1	単価	126
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地		残土受入れ地での処理	m3	1	126	126	CB210610	
計						126		
単価						126	円/m3	

						単価使用年月	2025.04	
						歩掛使用年月	2025.04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-25号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	2,954
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		小規模 パッホ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)有り 9.0km以下	m3	1	2,954	2,954	CB210110	
計						2,954		
単価						2,954	円/m3	

1次単価表

							単価使用年月	2025.04	
							歩掛使用年月	2025.04	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-26号	フィルター層	砂 仕上り厚 50mm	単位	m2	数量		1	単価	1,385
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
フィルター層		40mm以上60mm未満	m2	1	1,385	1,385	CB410650		
計						1,385			
単価						1,385	円/m2		

							単価使用年月	2025.04	
							歩掛使用年月	2025.04	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-27号	下層路盤(歩道部) 路盤	再生クラッシュラン RC-30 仕上り厚 100mm	単位	m2	数量		1	単価	988.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
下層路盤(歩道部)		100mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-30 全ての費用	m2	1	988.7	988.7	CB410031		
計						988.7			
単価						988.7	円/m2		

1次単価表

							単価使用年月	2025.04	
							歩掛使用年月	2025.04	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-28号	表層	透水性As(13)ベンガラ 1.4m未満 舗装厚 40mm	単位	m2	数量		1	単価	7,769
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
透水性アスファルト舗装		1.4m未満 40mm 各種(1.90以上2.00t/m3未満)	m2	1	7,769	7,769	CB410660		
計						7,769			
単価						7,769	円/m2		

							単価使用年月	2025.04	
							歩掛使用年月	2025.04	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-29号	ガードレール	メッキ品 Gr-B-4E 21m以上50m未満 曲線部補正無	単位	m	数量		1	単価	3,703
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
防護柵設置工(材料費を除く手間のみ)		土中建込 Gr-B-4E メッキ品 21m以上50m未満 無 無 無	m	1	3,703	3,703	WB810540 単-262号		
計						3,703			
単価						3,703	円/m		

1次単価表

							単価使用年月	2025.04	
							歩掛使用年月	2025.04	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-30号	床掘り	土砂	単位	m3	数量		1	単価	2,163
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
床掘り		土砂 上記以外(小規模) 全ての費用	m3	1	2,163	2,163	CB210030		
計						2,163			
単価						2,163	円/m3		

							単価使用年月	2025.04	
							歩掛使用年月	2025.04	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-31号	埋戻し	土砂 土砂	単位	m3	数量		1	単価	3,875
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
埋戻し		上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	m3	1	3,875	3,875	CB210410		
計						3,875			
単価						3,875	円/m3		

1次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-33号	管路(A)		単位	m	数量		34.6	単価	846.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	波付硬質合成樹脂管 (F E P) 敷設	道路沿い(地中) 新設 FEP 50mm 1条 0%	m	34.6	482.9	16,708.34	WE110500 単- 254号		
	波付硬質電線管用付属品 (F E P用)	ベルマウス 50mm	個	1	545	545			
	埋設標識シート(材料費)	W=150 2倍	m	34.6	179	6,193.4			
	敷砂	t=50	m2	10.4	563	5,855.2	WYB00008 単- 263号		
	計					29,301.94			
	単価					846.9	円/m		

1次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-34号	CCTV基礎(A)		単位	基	数量		1	単価	215,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリート		小型構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 24-12-25(20)(高炉) 一般養生 全ての費用	m ³		1.923	38,770	74,554.71		CB240010
基礎砕石		12.5cmを超え17.5cm以下 再生クラッシュラン 40~0 全ての費用	m ²		1.539	1,496	2,302.34		CB221110
スライスタクト(亜鉛引き)(材料費)		直管 φ1200mm×1.0t	m		1.7	52,700	89,590		
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t		0.043	175,300	7,537.9		WB810010 単- 256号
枠組アンカーボルト(材料費)		4-M24×1000	組		1	41,500	41,500		
計							215,484.95		
単価							215,500	円/基	

1次単価表

							単価使用年月	2025.04
							歩掛使用年月	2025.04
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-35号	1号張コンクリート	t=70	単位	m2	数量		単価	2,913
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート打設工		防草コンクリート 人力打設 18-8-40 (高炉) 無し 7m3/100m2 無し	m2	1	2,810	2,810	WB240730 単- 264号	
養生工		防草コンクリート	m2	1	102.4	102.4	WB240740 単- 265号	
計						2,912.4		
単価						2,913	円/m2	

							単価使用年月	2025.04
							歩掛使用年月	2025.04
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-36号	防護柵撤去(ガードレール)	土中建込	単位	m	数量		単価	1,839
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵撤去工 (ガードレール撤去工)		土中建込・標準型 Gr-B-4E 無 有	m	1	1,839	1,839	WB810530 単- 266号	
計						1,839		
単価						1,839	円/m	

1次単価表

							単価使用年月	2025.04
							歩掛使用年月	2025.04
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-37号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
単-37号	コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m3				1	11,140
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 著しく有り 無し 必要	m3	1	11,140	11,140		WB824010 単-267号
	計					11,140		
	単価					11,140	円/m3	

							単価使用年月	2025.04
							歩掛使用年月	2025.04
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-38号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
単-38号	コンクリート削孔	径110mm以上128mm未満 厚さ50mm以上200mm未満	孔				1	6,850
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
	コンクリート削孔 (コンクリート穿孔機)	110mm以上128mm未満 50mm以上200mm未満	孔	1	6,850	6,850		CB224430
	計					6,850		
	単価					6,850	円/孔	

1次単価表

							単価使用年月	2025.04	
							歩掛使用年月	2025.04	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-39号	舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	単位	m	数量		1	単価	695
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1	695	695	CB430510		
計						695			
単価						695	円/m		

							単価使用年月	2025.04	
							歩掛使用年月	2025.04	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-40号	舗装版切断	コンクリート舗装版 15cm以下	単位	m	数量		1	単価	1,265
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
舗装版切断		コンクリート舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1	1,265	1,265	CB430510		
計						1,265			
単価						1,265	円/m		

1次単価表

							単価使用年月	2025.04
							歩掛使用年月	2025.04
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一41号	舗装版破碎	アスファルト舗装版 15cm以下	単位	m2	数量		単価	1,696
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎積込 (小規模土工)		全ての費用	m 2	1	1,696	1,696	CB210720	
計						1,696		
単価						1,696	円/m2	

							単価使用年月	2025.04
							歩掛使用年月	2025.04
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一42号	殻運搬	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量		単価	2,072
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 14.4km以下 全ての費用	m 3	1	2,072	2,072	CB227010	
計						2,072		
単価						2,072	円/m3	

1次単価表

							単価使用年月	2025.04	
							歩掛使用年月	2025.04	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-43号	殻運搬	アスファルト殻	単位	m3	数量		1	単価	4,143
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
殻運搬		舗装版破碎 機械積込(小規模土工)無し 4.5km以下 全ての費用	m3	1	4,143	4,143	CB227010		
	計					4,143			
	単価					4,143	円/m3		

							単価使用年月	2025.04	
							歩掛使用年月	2025.04	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-44号	殻処分	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量		1	単価	1,880
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
処分費 (m3)			m3	1	1,880	1,880	WB020051 単-268号		
	計					1,880			
	単価					1,880	円/m3		

1次単価表

							単価使用年月	2025.04
							歩掛使用年月	2025.04
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-45号	処処分	アスファルト敷(歩道)	単位	m3	数量		単価	6,160
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)			m3	1	6,160	6,160	WB020051 単-269号	
計						6,160		
単価						6,160	円/m3	

							単価使用年月	2025.04
							歩掛使用年月	2025.04
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-46号	交通誘導警備員		単位	人日	数量		単価	16,720
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人日	2	18,720	37,440	WB010211 単-260号	
交通誘導警備員B			人日	4	15,710	62,840	WB010212 単-261号	
計						100,280		
単価						16,720	円/人日	

1次単価表

						単価使用年月	2025.04	
						歩掛使用年月	2025.04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一47号	整地	残土受入れ地での処理	単位	m3	数量	1	単価	126
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地		残土受入れ地での処理	m3	1	126	126	CB210610	
計						126		
単価						126	円/m3	

						単価使用年月	2025.04	
						歩掛使用年月	2025.04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一48号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	1,847
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		小規模 パッホ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)有り 4.5km以下	m3	1	1,847	1,847	CB210110	
計						1,847		
単価						1,847	円/m3	

1次単価表

							単価使用年月	2025.04	
							歩掛使用年月	2025.04	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一49号	下層路盤(歩道部) 路盤	再生クワッシュラン RC-30 仕上り厚 100mm	単位	m2	数量		1	単価	988.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
下層路盤(歩道部)		100mm 1層施工 再生クワッシュラン RC-30 全ての費用	m 2	1	988.7	988.7	CB410031		
計						988.7			
単価						988.7	円/m2		

							単価使用年月	2025.04	
							歩掛使用年月	2025.04	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一50号	表層(歩道部)	再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 40mm 1.4m以上	単位	m2	数量		1	単価	1,745
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
表層(歩道部)		1.4m以上 40mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1	1,745	1,745	CB410261		
計						1,745			
単価						1,745	円/m2		

1次単価表

							単価使用年月	2025.04	
							歩掛使用年月	2025.04	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-51号	カートレール Gr-B-4E 流用品	メッキ品 Gr-B-4E 21m以上50m未満 曲線部補正無	単位	m	数量		1	単価	3,703
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
防護柵設置工（材料費を除く手間のみ）		土中建込 Gr-B-4E メッキ品 21m以上50m未満 無 無 無	m	1	3,703	3,703	WB810540 単- 262号		
計						3,703			
単価						3,703	円/m		

							単価使用年月	2025.04	
							歩掛使用年月	2025.04	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-52号	床掘り	土砂	単位	m3	数量		1	単価	2,163
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
床掘り		土砂 上記以外(小規模) 全ての費用	m 3	1	2,163	2,163	CB210030		
計						2,163			
単価						2,163	円/m3		

1次単価表

							単価使用年月	2025.04	
							歩掛使用年月	2025.04	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-53号	埋戻し	土砂 土砂	単位	m3	数量		1	単価	3,875
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
埋戻し		上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	m 3	1	3,875	3,875	CB210410		
計						3,875			
単価						3,875	円/m3		

							単価使用年月	2025.04	
							歩掛使用年月	2025.04	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-54号	埋戻し(砂)	砂	単位	m3	数量		1	単価	11,270
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
埋戻し・締固め(電線共同溝工)		中埋砂	m 3	1	11,270	11,270	CB440420		
計						11,270			
単価						11,270	円/m3		

1次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-55号	管路(A)	単位	m	数量	単価	金額	単価	835.7
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	波付硬質合成樹脂管 (F E P) 敷設	道路沿い(地中) 新設 FEP 50mm 1条 0%	m	106.8	482.9	51,573.72	単- 254号	WE110500
	波付硬質電線管用付属品 (F E P用)	ベルマウス 50mm	個	1	545	545		
	埋設標識シート(材料費)	W=150 2倍	m	106.8	179	19,117.2		
	敷砂	t=50	m2	32	563	18,016	単- 270号	WYB00010
	計					89,251.92		
	単価					835.7	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-56号	CCTV基礎(A)	単位	基	数量	単価	金額	単価	215,500
名称	規格	単位	数量	単価	金額	金額	摘要	
コンクリート	小型構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 24-12-25(20)(高炉) 一般養生 全ての費用	m ³		1.923	38,770	74,554.71	CB240010	
基礎砕石	12.5cmを超え17.5cm以下 再生クラッシュラン 40~0 全ての費用	m ²		1.539	1,496	2,302.34	CB221110	
スライスタクト(亜鉛引き)(材料費)	直管 φ1200mm×1.0t	m		1.7	52,700	89,590		
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t		0.043	175,300	7,537.9	WB810010	単-256号
枠組アンカーボルト(材料費)	4-M24×1000	組		1	41,500	41,500		
計						215,484.95		
単価						215,500	円/基	

1次単価表

							単価使用年月	2025.04	
							歩掛使用年月	2025.04	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-57号	防護柵撤去(ガードレール)	土中建込	単位	m	数量		1	単価	1,839
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	防護柵撤去工(ガードレール撤去工)	土中建込・標準型 Gr-B-4E 無有	m	1	1,839	1,839	WB810530 単-266号		
	計					1,839			
	単価					1,839	円/m		

							単価使用年月	2025.04	
							歩掛使用年月	2025.04	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-58号	コンクリート削孔	径110mm以上128mm未満 厚さ50mm以上200mm未満	単位	孔	数量		1	単価	6,850
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	コンクリート削孔(コンクリート穿孔機)	110mm以上128mm未満 50mm以上200mm未満	孔	1	6,850	6,850	CB224430		
	計					6,850			
	単価					6,850	円/孔		

1次単価表

							単価使用年月	2025.04
							歩掛使用年月	2025.04
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-59号	舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	単位	m	数量		単価	695
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1	695	695	CB430510	
計						695		
単価						695	円/m	

							単価使用年月	2025.04
							歩掛使用年月	2025.04
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-60号	舗装版破碎	アスファルト舗装版 15cm以下	単位	m2	数量		単価	1,696
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎積込(小規模土工)		全ての費用	m 2	1	1,696	1,696	CB210720	
計						1,696		
単価						1,696	円/m2	

1次単価表

							単価使用年月	2025.04
							歩掛使用年月	2025.04
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-61号	殻運搬	アスファルト殻	単位	m3	数量		単価	4,143
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破碎 機械積込(小規模土工)有り 4.5km以下 全ての費用	m3	1	4,143	4,143	CB227010	
	計					4,143		
	単価					4,143	円/m3	

							単価使用年月	2025.04
							歩掛使用年月	2025.04
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-62号	殻処分	アスファルト殻(歩道)	単位	m3	数量		単価	6,380
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)			m3	1	6,380	6,380	WB020051 単-271号	
	計					6,380		
	単価					6,380	円/m3	

1次単価表

							単価使用年月	2025.04
							歩掛使用年月	2025.04
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-63号	交通誘導警備員		単位	人日	数量		単価	16,720
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員 A		人日	2	18,720	37,440	WB010211 単-260号	
	交通誘導警備員 B		人日	4	15,710	62,840	WB010212 単-261号	
	計					100,280		
	単価					16,720	円/人日	

							単価使用年月	2025.04
							歩掛使用年月	2025.04
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-64号	整地	残土受入れ地での処理	単位	m3	数量		単価	126
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	整地	残土受入れ地での処理	m3	1	126	126	CB210610	
	計					126		
	単価					126	円/m3	

1次単価表

							単価使用年月	2025.04	
							歩掛使用年月	2025.04	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-65号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量		1	単価	1,477
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土砂等運搬		小規模 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)有り 3.0km以下	m3	1	1,477	1,477	CB210110		
計						1,477			
単価						1,477	円/m3		

							単価使用年月	2025.04	
							歩掛使用年月	2025.04	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-66号	下層路盤(車道・路肩部) 路盤	再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 150mm	単位	m2	数量		1	単価	1,133
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
下層路盤(歩道部)		150mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用	m2	1	1,133	1,133	CB410031		
計						1,133			
単価						1,133	円/m2		

1次単価表

							単価使用年月	2025.04	
							歩掛使用年月	2025.04	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-67号	表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚50mm以下)	単位	m2	数量		1	単価	2,955
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
表層(車道・路肩部)		1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン(20) プライムコート PK-3 全ての費用	m2	1	2,955	2,955	CB410260		
計						2,955			
単価						2,955	円/m2		

							単価使用年月	2025.04	
							歩掛使用年月	2025.04	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-68号	ガードレール Gr-B-4E 流用品	メッキ品 Gr-B-4E 21m以上50m未満 曲線部補正無	単位	m	数量		1	単価	3,703
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
防護柵設置工(材料費を除く手間のみ)		土中建込 Gr-B-4E メッキ品 21m以上50m未満 無 無 無	m	1	3,703	3,703	WB810540 単-262号		
計						3,703			
単価						3,703	円/m		

1次単価表

							単価使用年月	2025.04	
							歩掛使用年月	2025.04	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-69号	床掘り	土砂	単位	m3	数量		1	単価	2,163
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
床掘り		土砂 上記以外(小規模) 全ての費用	m3	1	2,163	2,163	CB210030		
計						2,163			
単価						2,163	円/m3		

							単価使用年月	2025.04	
							歩掛使用年月	2025.04	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-70号	埋戻し	土砂 土砂	単位	m3	数量		1	単価	3,875
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
埋戻し		上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	m3	1	3,875	3,875	CB210410		
計						3,875			
単価						3,875	円/m3		

1次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-72号	管路(A)	単位	m	数量	単価	金額	単価	845.4
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	波付硬質合成樹脂管 (F E P) 敷設	道路沿い(地中) 新設 FEP 50mm 1条 0%		m	35.8	482.9	17,287.82	WE110500 単- 254号
	波付硬質電線管用付属品 (F E P用)	ベルマウス 50mm		個	1	545	545	
	埋設標識シート(材料費)	W=150 2倍		m	35.8	179	6,408.2	
	敷砂	t=50		m2	10.7	563	6,024.1	WYB00012 単- 272号
	計						30,265.12	
	単価						845.4	円/m

1次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-73号	CCTV基礎(A)	単位	基	数量	単価	金額	単価	215,500
名称	規格	単位	数量	単価	金額	金額	摘要	
コンクリート	小型構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 24-12-25(20)(高炉) 一般養生 全ての費用	m ³		1.923	38,770	74,554.71	CB240010	
基礎砕石	12.5cmを超え17.5cm以下 再生クラッシュラン 40~0 全ての費用	m ²		1.539	1,496	2,302.34	CB221110	
スライスタクト(亜鉛引き)(材料費)	直管 φ1200mm×1.0t	m		1.7	52,700	89,590		
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t		0.043	175,300	7,537.9	WB810010	単- 256号
枠組アンカーボルト(材料費)	4-M24×1000	組		1	41,500	41,500		
計						215,484.95		
単価						215,500	円/基	

1次単価表

							単価使用年月	2025.04
							歩掛使用年月	2025.04
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-74号	防護柵撤去(ガードレール)	土中建込	単位	m	数量		単価	1,839
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	防護柵撤去工(ガードレール撤去工)	土中建込・標準型 Gr-B-4E 無有	m	1	1,839	1,839	WB810530 単-266号	
	計					1,839		
	単価					1,839	円/m	

							単価使用年月	2025.04
							歩掛使用年月	2025.04
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-75号	コンクリート削孔	径110mm以上128mm未満 厚さ50mm以上200mm未満	単位	孔	数量		単価	6,850
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	コンクリート削孔(コンクリート穿孔機)	110mm以上128mm未満 50mm以上200mm未満	孔	1	6,850	6,850	CB224430	
	計					6,850		
	単価					6,850	円/孔	

1次単価表

							単価使用年月	2025.04
							歩掛使用年月	2025.04
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-76号	舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	単位	m	数量		単価	695
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1	695	695	CB430510	
計						695		
単価						695	円/m	

							単価使用年月	2025.04
							歩掛使用年月	2025.04
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-77号	舗装版破碎	アスファルト舗装版 15cm以下	単位	m2	数量		単価	1,696
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎積込(小規模土工)		全ての費用	m 2	1	1,696	1,696	CB210720	
計						1,696		
単価						1,696	円/m2	

1次単価表

							単価使用年月	2025.04
							歩掛使用年月	2025.04
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-78号	殻運搬	アスファルト殻	単位	m3	数量		単価	4,143
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破碎 機械積込(小規模土工) 有り 4.5km以下 全ての費用	m3	1	4,143	4,143	CB227010	
	計					4,143		
	単価					4,143	円/m3	

							単価使用年月	2025.04
							歩掛使用年月	2025.04
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-79号	殻処分	アスファルト殻(歩道)	単位	m3	数量		単価	6,380
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)			m3	1	6,380	6,380	WB020051 単-273号	
	計					6,380		
	単価					6,380	円/m3	

1次単価表

							単価使用年月	2025.04
							歩掛使用年月	2025.04
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-80号	交通誘導警備員		単位	人日	数量		単価	16,720
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員 A		人日	2	18,720	37,440	WB010211 単-260号	
	交通誘導警備員 B		人日	4	15,710	62,840	WB010212 単-261号	
	計					100,280		
	単価					16,720	円/人日	

							単価使用年月	2025.04
							歩掛使用年月	2025.04
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-81号	整地	残土受入れ地での処理	単位	m3	数量		単価	126
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	整地	残土受入れ地での処理	m3	1	126	126	CB210610	
	計					126		
	単価					126	円/m3	

1次単価表

							単価使用年月	2025.04	
							歩掛使用年月	2025.04	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-82号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量		1	単価	1,477
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土砂等運搬		小規模 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)有り 3.0km以下	m3	1	1,477	1,477	CB210110		
計						1,477			
単価						1,477	円/m3		

							単価使用年月	2025.04	
							歩掛使用年月	2025.04	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-83号	下層路盤(歩道部) 路盤	再生クラッシュラン RC-30 仕上り厚 100mm	単位	m2	数量		1	単価	988.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
下層路盤(歩道部)		100mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-30 全ての費用	m2	1	988.7	988.7	CB410031		
計						988.7			
単価						988.7	円/m2		

1次単価表

							単価使用年月	2025.04	
							歩掛使用年月	2025.04	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-84号	表層(歩道部)	再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 40mm 1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚50mm以下)	単位	m2	数量		1	単価	2,491
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
表層(歩道部)		1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 40mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3 全ての費用	m2	1	2,491	2,491	CB410261		
計						2,491			
単価						2,491	円/m2		

							単価使用年月	2025.04	
							歩掛使用年月	2025.04	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-85号	ガードレール Gr-B-4E 流用品	メッキ品 Gr-B-4E 21m以上50m未満 曲線部補正無	単位	m	数量		1	単価	3,703
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
防護柵設置工(材料費を除く手間のみ)		土中建込 Gr-B-4E メッキ品 21m以上50m未満 無 無 無	m	1	3,703	3,703	WB810540 単-262号		
計						3,703			
単価						3,703	円/m		

1次単価表

							単価使用年月	2025.04	
							歩掛使用年月	2025.04	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-86号	床掘り	土砂	単位	m3	数量		1	単価	2,163
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
床掘り		土砂 上記以外(小規模) 全ての費用	m3	1	2,163	2,163	CB210030		
計						2,163			
単価						2,163	円/m3		

							単価使用年月	2025.04	
							歩掛使用年月	2025.04	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-87号	埋戻し	土砂 土砂	単位	m3	数量		1	単価	3,875
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
埋戻し		上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	m3	1	3,875	3,875	CB210410		
計						3,875			
単価						3,875	円/m3		

1次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-88号	埋戻し(砂)	砂	単位	m3	数量	1	単価	11,270
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	埋戻し・締固め(電線共同溝工)	中埋砂	m3	1	11,270	11,270	CB440420	
	計					11,270		
	単価					11,270	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-89号	管路(A)	単位	m	数量	単価	金額	単価	884.3
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	波付硬質合成樹脂管 (F E P) 敷設	道路沿い(地中) 新設 FEP 50mm 1条 0%		m	10.3	482.9	4,973.87	WE110500 単- 254号
	波付硬質電線管用付属品 (F E P用)	ベルマウス 50mm		個	1	545	545	
	埋設標識シート(材料費)	W=150 2倍		m	10.3	179	1,843.7	
	敷砂	t=50		m2	3.1	563	1,745.3	WYB00014 単- 274号
	計						9,107.87	
	単価						884.3	円/m

1次単価表

							単価使用年月	2025.04
							歩掛使用年月	2025.04
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-90号	CCTV基礎(A)		単位	基	数量		単価	729,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	抵抗板付鋼製杭基礎打込及び引抜(同日施工3回以上)	無し 著しく受ける	回	1	231,800	231,800	WB823010	単- 275号
	抵抗板付鋼製杭基礎材料費 (H形鋼杭)		t	0.579	860,000	497,940	WB823040	単- 276号
	計					729,740		
	単価					729,800	円/基	

							単価使用年月	2025.04
							歩掛使用年月	2025.04
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-91号	防護柵撤去(ガードレール)	土中建込	単位	m	数量		単価	1,839
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	防護柵撤去工 (ガードレール撤去工)	土中建込・標準型 Gr-B-4E 無 有	m	1	1,839	1,839	WB810530	単- 266号
	計					1,839		
	単価					1,839	円/m	

1次単価表

							単価使用年月	2025.04	
							歩掛使用年月	2025.04	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-92号	コクリート削孔	径110mm以上128mm未満 厚さ50mm以上200mm未満	単位	孔	数量		1	単価	6,850
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
コクリート削孔 (コクリート穿孔機)		110mm以上128mm未満 50mm以上200mm未満	孔	1	6,850	6,850	CB224430		
計						6,850			
単価						6,850	円/孔		

							単価使用年月	2025.04	
							歩掛使用年月	2025.04	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-93号	舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	単位	m	数量		1	単価	695
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1	695	695	CB430510		
計						695			
単価						695	円/m		

1次単価表

							単価使用年月	2025.04	
							歩掛使用年月	2025.04	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-94号	舗装版破碎	アスファルト舗装版 15cm以下	単位	m2	数量		1	単価	1,696
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
舗装版破碎積込(小規模土工)		全ての費用	m2	1	1,696	1,696	CB210720		
計						1,696			
単価						1,696	円/m2		

							単価使用年月	2025.04	
							歩掛使用年月	2025.04	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-95号	殻運搬	アスファルト殻	単位	m3	数量		1	単価	4,143
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
殻運搬		舗装版破碎 機械積込(小規模土工) 有り 4.5km以下 全ての費用	m3	1	4,143	4,143	CB227010		
計						4,143			
単価						4,143	円/m3		

1次単価表

							単価使用年月	2025.04
							歩掛使用年月	2025.04
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-96号	処分	アスファルト敷(歩道)	単位	m3	数量		単価	6,380
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)			m3	1	6,380	6,380	WB020051 単-277号	
計						6,380		
単価						6,380	円/m3	

							単価使用年月	2025.04
							歩掛使用年月	2025.04
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-97号	交通誘導警備員		単位	人日	数量		単価	16,720
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人日	2	18,720	37,440	WB010211 単-260号	
交通誘導警備員B			人日	4	15,710	62,840	WB010212 単-261号	
計						100,280		
単価						16,720	円/人日	

1次単価表

							単価使用年月	2025.04
							歩掛使用年月	2025.04
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-98号	整地	残土受入れ地での処理	単位	m3	数量		単価	126
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	整地	残土受入れ地での処理	m3	1	126	126	CB210610	
	計					126		
	単価					126	円/m3	

							単価使用年月	2025.04
							歩掛使用年月	2025.04
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-99号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量		単価	2,031
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土砂等運搬	小規模 パッホ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)有り 5.5km以下	m3	1	2,031	2,031	CB210110	
	計					2,031		
	単価					2,031	円/m3	

1次単価表

							単価使用年月	2025.04	
							歩掛使用年月	2025.04	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-100号	フィルター層	砂 仕上り厚 50mm	単位	m2	数量		1	単価	1,385
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	フィルター層	40mm以上60mm未満	m2	1	1,385	1,385	CB410650		
	計					1,385			
	単価					1,385	円/m2		

							単価使用年月	2025.04	
							歩掛使用年月	2025.04	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-101号	下層路盤(歩道部) 路盤	再生クラッシュラン RC-30 仕上り厚 100mm	単位	m2	数量		1	単価	988.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	下層路盤(歩道部)	100mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-30 全ての費用	m2	1	988.7	988.7	CB410031		
	計					988.7			
	単価					988.7	円/m2		

1次単価表

							単価使用年月	2025.04
							歩掛使用年月	2025.04
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-102号	表層	透水性As(13)ベンガラ 1.4m未満 舗装厚 40mm	単位	m ²	数量	1	単価	7,769
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
透水性アスファルト舗装		1.4m未満 40mm 各種(1.90以上2.00t/m ³ 未満)	m ²	1	7,769	7,769	CB410660	
計						7,769		
単価						7,769	円/m ²	

							単価使用年月	2025.04
							歩掛使用年月	2025.04
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-103号	下層路盤(車道・路肩部) 路盤	再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 150mm	単位	m ²	数量	1	単価	1,133
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤(歩道部)		150mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用	m ²	1	1,133	1,133	CB410031	
計						1,133		
単価						1,133	円/m ²	

1次単価表

							単価使用年月	2025.04	
							歩掛使用年月	2025.04	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-104号	表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚50mm以下)	単位	m2	数量		1	単価	2,955
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
表層(車道・路肩部)		1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン(20) プライムコート PK-3 全ての費用	m2	1	2,955	2,955	CB410260		
計						2,955			
単価						2,955	円/m2		

							単価使用年月	2025.04	
							歩掛使用年月	2025.04	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-105号	ガードレール Gr-B-4E 流用品	メッキ品 Gr-B-4E 21m以上50m未満 曲線部補正無	単位	m	数量		1	単価	3,703
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
防護柵設置工(材料費を除く手間のみ)		土中建込 Gr-B-4E メッキ品 21m以上50m未満 無 無 無	m	1	3,703	3,703	WB810540 単-262号		
計						3,703			
単価						3,703	円/m		

1次単価表

							単価使用年月	2025.04	
							歩掛使用年月	2025.04	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-106号	床掘り	土砂	単位	m3	数量		1	単価	2,163
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
床掘り		土砂 上記以外(小規模) 全ての費用	m3	1	2,163	2,163	CB210030		
計						2,163			
単価						2,163	円/m3		

							単価使用年月	2025.04	
							歩掛使用年月	2025.04	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-107号	埋戻し	土砂 土砂	単位	m3	数量		1	単価	3,875
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
埋戻し		上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	m3	1	3,875	3,875	CB210410		
計						3,875			
単価						3,875	円/m3		

1次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-109号	管路(A)		単位	m	数量		36.3	単価	846
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	波付硬質合成樹脂管 (F E P) 敷設	道路沿い(地中) 新設 FEP 50mm 1条 0%	m	36.3	482.9	17,529.27	WE110500 単- 254号		
	波付硬質電線管用付属品 (F E P用)	ベルマウス 50mm	個	1	545	545			
	埋設標識シート(材料費)	W=150 2倍	m	36.3	179	6,497.7			
	敷砂	t=50	m2	10.9	563	6,136.7	WYB00016 単- 278号		
	計					30,708.67			
	単価					846	円/m		

1次単価表

							単価使用年月	2025.04
							歩掛使用年月	2025.04
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-110号	CCTV基礎(A)		単位	基	数量		単価	729,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	抵抗板付鋼製杭基礎打込及び引抜(同日施工3回以上)	無し 著しく受ける	回	1	231,800	231,800	WB823010	単- 275号
	抵抗板付鋼製杭基礎材料費 (H形鋼杭)		t	0.579	860,000	497,940	WB823040	単- 276号
	計					729,740		
	単価					729,800	円/基	

							単価使用年月	2025.04
							歩掛使用年月	2025.04
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-111号	1号張コンクリート		単位	m2	数量		単価	2,913
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	コンクリート打設工	防草コンクリート 人力打設 18-8-40 (高炉) 無し 7m3/100m2 無し	m2	1	2,810	2,810	WB240730	単- 264号
	養生工	防草コンクリート	m2	1	102.4	102.4	WB240740	単- 265号
	計					2,912.4		
	単価					2,913	円/m2	

1次単価表

							単価使用年月	2025.04
							歩掛使用年月	2025.04
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-112号	防護柵撤去(ガードレール)	土中建込	単位	m	数量		単価	1,839
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	防護柵撤去工(ガードレール撤去工)	土中建込・標準型 Gr-B-4E 無 有	m	1	1,839	1,839	WB810530 単-266号	
	計					1,839		
	単価					1,839	円/m	

							単価使用年月	2025.04
							歩掛使用年月	2025.04
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-113号	コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	単位	m3	数量		単価	11,140
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 著しく有り 無し 必要	m3	1	11,140	11,140	WB824010 単-267号	
	計					11,140		
	単価					11,140	円/m3	

1次単価表

							単価使用年月	2025.04	
							歩掛使用年月	2025.04	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-114号	コクリート削孔	径110mm以上128mm未満 厚さ50mm以上200mm未満	単位	孔	数量		1	単価	6,850
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
コクリート削孔 (コクリート穿孔機)		110mm以上128mm未満 50mm以上200mm未満	孔	1	6,850	6,850	CB224430		
計						6,850			
単価						6,850	円/孔		

							単価使用年月	2025.04	
							歩掛使用年月	2025.04	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-115号	舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	単位	m	数量		1	単価	695
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1	695	695	CB430510		
計						695			
単価						695	円/m		

1次単価表

							単価使用年月	2025.04	
							歩掛使用年月	2025.04	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-116号	舗装版切断	コンクリート舗装版 15cm以下	単位	m	数量		1	単価	1,265
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
舗装版切断		コンクリート舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1	1,265	1,265	CB430510		
計						1,265			
単価						1,265	円/m		

							単価使用年月	2025.04	
							歩掛使用年月	2025.04	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-117号	舗装版破碎	アスファルト舗装版 15cm以下	単位	m2	数量		1	単価	1,696
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
舗装版破碎積込(小規模土工)		全ての費用	m 2	1	1,696	1,696	CB210720		
計						1,696			
単価						1,696	円/m2		

1次単価表

							単価使用年月	2025.04	
							歩掛使用年月	2025.04	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-118号	殻運搬	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量		1	単価	3,262
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 23.2km以下 全ての費用	m3	1	3,262	3,262	CB227010		
	計					3,262			
	単価					3,262	円/m3		

							単価使用年月	2025.04	
							歩掛使用年月	2025.04	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-119号	殻運搬	アスファルト殻	単位	m3	数量		1	単価	4,557
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
殻運搬		舗装版破碎 機械積込(小規模土工) 有り 5.0km以下 全ての費用	m3	1	4,557	4,557	CB227010		
	計					4,557			
	単価					4,557	円/m3		

1次単価表

							単価使用年月	2025.04	
							歩掛使用年月	2025.04	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-120号	処処分	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量		1	単価	1,880
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
処分費 (m3)			m3	1	1,880	1,880	WB020051 単- 279号		
計						1,880			
単価						1,880	円/m3		

							単価使用年月	2025.04	
							歩掛使用年月	2025.04	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-121号	処処分	アスファルト殻(歩道)	単位	m3	数量		1	単価	6,380
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
処分費 (m3)			m3	1	6,380	6,380	WB020051 単- 280号		
計						6,380			
単価						6,380	円/m3		

1次単価表

							単価使用年月	2025.04
							歩掛使用年月	2025.04
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-122号	交通誘導警備員		単位	人日	数量		単価	16,720
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員 A		人日	2	18,720	37,440	WB010211 単-260号	
	交通誘導警備員 B		人日	4	15,710	62,840	WB010212 単-261号	
	計					100,280		
	単価					16,720	円/人日	

							単価使用年月	2025.04
							歩掛使用年月	2025.04
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-123号	整地	残土受入れ地での処理	単位	m3	数量		単価	126
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	整地	残土受入れ地での処理	m3	1	126	126	CB210610	
	計					126		
	単価					126	円/m3	

1次単価表

							単価使用年月	2025.04	
							歩掛使用年月	2025.04	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-124号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量		1	単価	1,847
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土砂等運搬		小規模 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)有り 4.5km以下	m3	1	1,847	1,847	CB210110		
	計					1,847			
	単価					1,847	円/m3		

							単価使用年月	2025.04	
							歩掛使用年月	2025.04	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-125号	フィルター層	砂 仕上り厚 50mm	単位	m2	数量		1	単価	1,385
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
フィルター層		40mm以上60mm未満	m2	1	1,385	1,385	CB410650		
	計					1,385			
	単価					1,385	円/m2		

1次単価表

							単価使用年月	2025.04	
							歩掛使用年月	2025.04	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-126号	下層路盤(歩道部) 路盤	再生クラッシュラン RC-30 仕上り厚 100mm	単位	m2	数量		1	単価	988.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
下層路盤(歩道部)		100mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-30 全ての費用	m 2	1	988.7	988.7	CB410031		
計						988.7			
単価						988.7	円/m2		

							単価使用年月	2025.04	
							歩掛使用年月	2025.04	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-127号	特殊ブロック舗装	再利用設置	単位	m2	数量		1	単価	2,560
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
特殊ブロック舗装		再利用設置	m 2	1	2,560	2,560	CB422530		
計						2,560			
単価						2,560	円/m2		

1次単価表

							単価使用年月	2025.04
							歩掛使用年月	2025.04
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-128号	歩車道境界ブロック 1号縁石	200×100×600 流用品	単位	m	数量	1	単価	3,010
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
歩車道境界ブロック		設置 各種(600mm以下、50kg未満) 1.65個/m 無し 無し	m	1	3,010	3,010	CB422510	
計						3,010		
単価						3,010	円/m	

							単価使用年月	2025.04
							歩掛使用年月	2025.04
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-129号	ガードパイプ Gp-Bp-2E 流用品	Gp-Bp-2E メッキ品 50m以上100m未満 曲線部補正無	単位	m	数量	1	単価	4,864
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵設置工(材料費を除く手間のみ)		土中建込 Gp-Bp-2E メッキ品 50m以上100m未満 無 無 無	m	1	4,864	4,864	WB810620 単-281号	
計						4,864		
単価						4,864	円/m	

1次単価表

							単価使用年月	2025.04	
							歩掛使用年月	2025.04	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-130号	床掘り	土砂	単位	m3	数量		1	単価	2,163
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
床掘り		土砂 上記以外(小規模) 全ての費用	m3	1	2,163	2,163	CB210030		
計						2,163			
単価						2,163	円/m3		

							単価使用年月	2025.04	
							歩掛使用年月	2025.04	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-131号	埋戻し	土砂 土砂	単位	m3	数量		1	単価	3,875
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
埋戻し		上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	m3	1	3,875	3,875	CB210410		
計						3,875			
単価						3,875	円/m3		

1次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-132号	埋戻し(砂)	砂	単位	m3	数量	1	単価	11,270
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
埋戻し・締固め(電線共同溝工)	中埋砂	m3	1	11,270	11,270	CB440420		
計					11,270			
単価					11,270	円/m3		

1次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-133号	管路(A)		単位	m	数量		4.2	単価	966
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	波付硬質合成樹脂管 (F E P) 敷設	道路沿い(地中) 新設 FEP 50mm 1条 0%	m	4.2	482.9	2,028.18	WE110500 単- 254号		
	波付硬質電線管用付属品 (F E P用)	ベルマウス 50mm	個	1	545	545			
	埋設標識ポット(材料費)	W=150 2倍	m	4.2	179	751.8			
	敷砂	t=50	m2	1.3	563	731.9	WYB00018 単- 282号		
	計					4,056.88			
	単価					966	円/m		

1次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-134号	管路(B)		単位	m	数量		6.5	単価	996.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	波付硬質合成樹脂管 (F E P) 敷設	道路沿い(地中) 新設 FEP 65mm 1条 0%	m	6.5	553.9	3,600.35	WE110500 単- 283号		
	波付硬質電線管用付属品 (F E P用)	ベルマウス 65mm	個	1	589	589			
	埋設標識シート(材料費)	W=150 2倍	m	6.5	179	1,163.5			
	敷砂	t=50	m2	2	563	1,126	WYB00026 単- 284号		
	計					6,478.85			
	単価					996.8	円/m		

1次単価表

							単価使用年月	2025.04	
							歩掛使用年月	2025.04	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-135号	CCTV基礎(A)		単位	基	数量		1	単価	729,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
抵抗板付鋼製杭基礎打込及び引抜(同日施工3回以上)		無し 著しく受ける	回	1	231,800	231,800	WB823010 単- 275号		
抵抗板付鋼製杭基礎材料費 (H形鋼杭)			t	0.579	860,000	497,940	WB823040 単- 276号		
計						729,740			
単価						729,800	円/基		

							単価使用年月	2025.04	
							歩掛使用年月	2025.04	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-136号	防護柵撤去(ガードパイプ)	土中建込	単位	m	数量		1	単価	3,973
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
防護柵撤去工 (ガードパイプ撤去工)		土中建込 無 有	m	1	3,973	3,973	WB810610 単- 285号		
計						3,973			
単価						3,973	円/m		

1次単価表

							単価使用年月	2025.04
							歩掛使用年月	2025.04
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-137号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
	コンクリート削孔	径110mm以上128mm未満 厚さ50mm以上200mm未満	孔	1	6,850	6,850	6,850	CB224430
	計					6,850		
	単価					6,850	円/孔	

							単価使用年月	2025.04
							歩掛使用年月	2025.04
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-138号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
	特殊ブロック撤去	300×300×60	m2	1	1,280	1,280	1,280	CB422530
	計					1,280		
	単価					1,280	円/m2	

1次単価表

							単価使用年月	2025.04
							歩掛使用年月	2025.04
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-139号	歩車道境界ブロック撤去	再利用	単位	m	数量		単価	1,421
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	歩車道境界ブロック撤去	再利用	m	1	1,421	1,421	CB422540	
	計					1,421		
	単価					1,421	円/m	

							単価使用年月	2025.04
							歩掛使用年月	2025.04
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-140号	交通誘導警備員		単位	人日	数量		単価	16,720
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員A		人日	2	18,720	37,440	WB010211 単-260号	
	交通誘導警備員B		人日	4	15,710	62,840	WB010212 単-261号	
	計					100,280		
	単価					16,720	円/人日	

1次単価表

							単価使用年月	2025.04	
							歩掛使用年月	2025.04	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-141号	整地	残土受入れ地での処理	単位	m3	数量		1	単価	126
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
整地		残土受入れ地での処理	m3	1	126	126	CB210610		
計						126			
単価						126	円/m3		

							単価使用年月	2025.04	
							歩掛使用年月	2025.04	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-142号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量		1	単価	2,031
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土砂等運搬		小規模 パッホ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)有り 5.5km以下	m3	1	2,031	2,031	CB210110		
計						2,031			
単価						2,031	円/m3		

1次単価表

							単価使用年月	2025.04	
							歩掛使用年月	2025.04	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-143号	フィルター層	砂 仕上り厚 50mm	単位	m2	数量		1	単価	1,385
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
フィルター層		40mm以上60mm未満	m 2	1	1,385	1,385	CB410650		
計						1,385			
単価						1,385	円/m2		

							単価使用年月	2025.04	
							歩掛使用年月	2025.04	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-144号	下層路盤(歩道部) 路盤	再生クラッシュラン RC-30 仕上り厚 100mm	単位	m2	数量		1	単価	988.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
下層路盤(歩道部)		100mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-30 全ての費用	m 2	1	988.7	988.7	CB410031		
計						988.7			
単価						988.7	円/m2		

1次単価表

						単価使用年月	2025.04	
						歩掛使用年月	2025.04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-145号	表層	透水性As(13) 1.4m未満 舗装厚 40mm	単位	m2	数量	1	単価	2,748
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
透水性アスファルト舗装		1.4m未満 40mm 各種(1.90以上2.00t/m3未満)	m2	1	2,748	2,748	CB410660	
計						2,748		
単価						2,748	円/m2	

						単価使用年月	2025.04	
						歩掛使用年月	2025.04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-146号	歩車道境界ブロック 1号歩車道境界ブロック	200×100×600 流用品	単位	m	数量	1	単価	3,010
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
歩車道境界ブロック		設置 各種(600mm以下、50kg未満) 1.65個/m 無し 無し	m	1	3,010	3,010	CB422510	
計						3,010		
単価						3,010	円/m	

1次単価表

							単価使用年月	2025.04	
							歩掛使用年月	2025.04	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-147号	床掘り	土砂	単位	m3	数量		1	単価	2,163
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
床掘り		土砂 上記以外(小規模) 全ての費用	m 3	1	2,163	2,163	CB210030		
計						2,163			
単価						2,163	円/m3		

							単価使用年月	2025.04	
							歩掛使用年月	2025.04	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-148号	埋戻し	土砂 土砂	単位	m3	数量		1	単価	3,875
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
埋戻し		上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	m 3	1	3,875	3,875	CB210410		
計						3,875			
単価						3,875	円/m3		

1次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-150号	管路(A)		単位	m	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
	波付硬質合成樹脂管 (F E P) 敷設	道路沿い(地中) 新設 FEP 50mm 1条 0%	m	2.9	482.9	1,400.41		WE110500 単- 254号
	波付硬質電線管用付属品 (F E P用)	ベルマウス 50mm	個	1	545	545		
	埋設標識ポット(材料費)	W=150 2倍	m	2.9	179	519.1		
	敷砂	t=50	m2	0.9	563	506.7		WYB00019 単- 286号
	計					2,971.21		
	単価					1,025		円/m

1次単価表

							単価使用年月	2025.04	
							歩掛使用年月	2025.04	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-151号	CCTV基礎(A)		単位	基	数量		1	単価	755,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
抵抗板付鋼製杭基礎打込及び引抜(同日施工3回以上)		無し 著しく受ける	回	1	231,800	231,800	WB823010 単-275号		
抵抗板付鋼製杭基礎材料費(H形鋼杭)			t	0.609	860,000	523,740	WB823040 単-276号		
計						755,540			
単価						755,600	円/基		

							単価使用年月	2025.04	
							歩掛使用年月	2025.04	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-152号	コンクリート削孔	径110mm以上128mm未満 厚さ50mm以上200mm未満	単位	孔	数量		1	単価	6,850
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリート削孔(コンクリート穿孔機)		110mm以上128mm未満 50mm以上200mm未満	孔	1	6,850	6,850	CB224430		
計						6,850			
単価						6,850	円/孔		

1次単価表

							単価使用年月	2025.04	
							歩掛使用年月	2025.04	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-153号	舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	単位	m	数量		1	単価	695
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1	695	695	CB430510		
計						695			
単価						695	円/m		

							単価使用年月	2025.04	
							歩掛使用年月	2025.04	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-154号	舗装版破碎	アスファルト舗装版 15cm以下	単位	m2	数量		1	単価	1,696
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
舗装版破碎積込(小規模土工)		全ての費用	m 2	1	1,696	1,696	CB210720		
計						1,696			
単価						1,696	円/m2		

1次単価表

							単価使用年月	2025.04	
							歩掛使用年月	2025.04	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-155号	歩車道境界ブロック撤去	再利用	単位	m	数量		1	単価	1,421
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	歩車道境界ブロック撤去	再利用	m	1	1,421	1,421	CB422540		
	計					1,421			
	単価					1,421	円/m		

							単価使用年月	2025.04	
							歩掛使用年月	2025.04	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-156号	殻運搬	アスファルト殻	単位	m3	数量		1	単価	5,386
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	殻運搬	舗装版破碎 機械積込(小規模土工)有り 6.5km以下 全ての費用	m3	1	5,386	5,386	CB227010		
	計					5,386			
	単価					5,386	円/m3		

1次単価表

							単価使用年月	2025.04
							歩掛使用年月	2025.04
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-157号	処分	アスファルト敷(歩道)	単位	m3	数量		単価	6,160
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)			m3	1	6,160	6,160	WB020051 単-287号	
計						6,160		
単価						6,160	円/m3	

							単価使用年月	2025.04
							歩掛使用年月	2025.04
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-158号	交通誘導警備員		単位	人日	数量		単価	16,720
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人日	2	18,720	37,440	WB010211 単-260号	
交通誘導警備員B			人日	4	15,710	62,840	WB010212 単-261号	
計						100,280		
単価						16,720	円/人日	

1次単価表

							単価使用年月	2025.04	
							歩掛使用年月	2025.04	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-159号	整地	残土受入れ地での処理	単位	m3	数量		1	単価	126
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
整地		残土受入れ地での処理	m3	1	126	126	CB210610		
計						126			
単価						126	円/m3		

							単価使用年月	2025.04	
							歩掛使用年月	2025.04	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-160号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量		1	単価	2,954
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土砂等運搬		小規模 パッホ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)有り 9.0km以下	m3	1	2,954	2,954	CB210110		
計						2,954			
単価						2,954	円/m3		

1次単価表

							単価使用年月	2025.04	
							歩掛使用年月	2025.04	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-161号	フィルター層	砂 仕上り厚 50mm	単位	m2	数量		1	単価	1,385
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
フィルター層		40mm以上60mm未満	m 2	1	1,385	1,385	CB410650		
計						1,385			
単価						1,385	円/m2		

							単価使用年月	2025.04	
							歩掛使用年月	2025.04	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-162号	下層路盤(歩道部) 路盤	再生クラッシュラン RC-30 仕上り厚 100mm	単位	m2	数量		1	単価	988.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
下層路盤(歩道部)		100mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-30 全ての費用	m 2	1	988.7	988.7	CB410031		
計						988.7			
単価						988.7	円/m2		

1次単価表

							単価使用年月	2025.04	
							歩掛使用年月	2025.04	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-163号	特殊ブロック舗装	再利用設置	単位	m2	数量		1	単価	2,560
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
特殊ブロック舗装		再利用設置	m2	1	2,560	2,560	CB422530		
計						2,560			
単価						2,560	円/m2		

							単価使用年月	2025.04	
							歩掛使用年月	2025.04	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-164号	ガードパイプ Gp-Bp-2E 流用品	Gp-Bp-2E メッキ品 50m以上100m未満 曲線部補正無	単位	m	数量		1	単価	4,864
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
防護柵設置工 (材料費を除く手間のみ)		土中建込 Gp-Bp-2E メッキ品 50m以上100m未満 無 無 無	m	1	4,864	4,864	WB810620 単-281号		
計						4,864			
単価						4,864	円/m		

1次単価表

							単価使用年月	2025.04	
							歩掛使用年月	2025.04	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-165号	床掘り	土砂	単位	m3	数量		1	単価	2,163
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
床掘り		土砂 上記以外(小規模) 全ての費用	m3	1	2,163	2,163	CB210030		
計						2,163			
単価						2,163	円/m3		

							単価使用年月	2025.04	
							歩掛使用年月	2025.04	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-166号	埋戻し	土砂 土砂	単位	m3	数量		1	単価	3,875
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
埋戻し		上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	m3	1	3,875	3,875	CB210410		
計						3,875			
単価						3,875	円/m3		

1次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-168号	管路(A)		単位	m	数量		17.9	単価	862.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	波付硬質合成樹脂管 (F E P) 敷設	道路沿い(地中) 新設 FEP 50mm 1条 0%	m	17.9	482.9	8,643.91	WE110500 単- 254号		
	波付硬質電線管用付属品 (F E P用)	ベルマウス 50mm	個	1	545	545			
	埋設標識シート(材料費)	W=150 2倍	m	17.9	179	3,204.1			
	敷砂	t=50	m2	5.4	563	3,040.2	WYB00021 単- 288号		
	計					15,433.21			
	単価					862.2	円/m		

1次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-169号	CCTV基礎(A)	単位	基	数量	単価	金額	単価	215,500
名称	規格	単位	数量	単価	金額	金額	摘要	
コンクリート	小型構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 24-12-25(20)(高炉) 一般養生 全ての費用	m ³		1.923	38,770	74,554.71	CB240010	
基礎砕石	12.5cmを超え17.5cm以下 再生クラッシュラン 40~0 全ての費用	m ²		1.539	1,496	2,302.34	CB221110	
スライスタクト(亜鉛引き)(材料費)	直管 φ1200mm×1.0t	m		1.7	52,700	89,590		
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t		0.043	175,300	7,537.9	WB810010	単-256号
枠組アンカーボルト(材料費)	4-M24×1000	組		1	41,500	41,500		
計						215,484.95		
単価						215,500	円/基	

1次単価表

							単価使用年月	2025.04	
							歩掛使用年月	2025.04	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-170号	防護柵撤去(ガードパイプ)	土中建込	単位	m	数量		1	単価	3,973
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	防護柵撤去工(ガードパイプ撤去工)	土中建込 無 有	m	1	3,973	3,973	WB810610 単-285号		
	計					3,973			
	単価					3,973	円/m		

							単価使用年月	2025.04	
							歩掛使用年月	2025.04	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-171号	コンクリート削孔	径110mm以上128mm未満 厚さ50mm以上200mm未満	単位	孔	数量		1	単価	6,850
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	コンクリート削孔(コンクリート穿孔機)	110mm以上128mm未満 50mm以上200mm未満	孔	1	6,850	6,850	CB224430		
	計					6,850			
	単価					6,850	円/孔		

1次単価表

							単価使用年月	2025.04	
							歩掛使用年月	2025.04	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-172号	特殊ブロック撤去	300×300×60	単位	m2	数量		1	単価	1,280
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
特殊ブロック舗装		撤去	m2	1	1,280	1,280	CB422530		
計						1,280			
単価						1,280	円/m2		

							単価使用年月	2025.04	
							歩掛使用年月	2025.04	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-173号	交通誘導警備員		単位	人日	数量		6	単価	16,720
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
交通誘導警備員A			人日	2	18,720	37,440	WB010211 単-260号		
交通誘導警備員B			人日	4	15,710	62,840	WB010212 単-261号		
計						100,280			
単価						16,720	円/人日		

1次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-174号	カ-ト-ハ-イフ Gp-Bp-2B-2 タ-クフ-ラウ	Gp-Bp-2B-2 塗装品(タ-クフ-ラウ) 20m以上100m未満 曲 線部補正無	単位	m	数量	1	単価	16,630
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵設置工(カ-ト-ハ-イフ 設置工)		コンクリ-ト建込用 Gp-Bp-2B-2 20m以上100m未満	m	1	5,328	5,328		
時間規制(著しい) 4週8休								
カ-ト-ハ-イフ(材料費)		Gp-Bp-2B-2 塗装(景観色)	m	1	11,300	11,300		
計						16,628		
単価						16,630	円/m	

1次単価表

							単価使用年月	2025.04	
							歩掛使用年月	2025.04	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一175号	1号転落防止柵兼用車両用防護柵	Gp-Bp-2B-2 H=1100 縦格子 コンクリート建込 ターコアラウン	単位	m	数量		1	単価	59,930
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
転落防止柵兼用車両用防護柵設置		コンクリート建込 縦格子 組立式	m	1	3,928	3,928	WYB00001 単一 289号		
転落防止柵兼用車両用防護柵(材料費)		Gp-Bp-2B-2 H=1100 縦格子 コンクリート建込用 ターコアラウン	m	1	56,000	56,000			
計						59,928			
単価						59,930	円/m		

							単価使用年月	2025.04	
							歩掛使用年月	2025.04	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一176号	金網・支柱(立入防止柵) 立入防止柵(A)	1.91m 2m 防護柵取付用 ターコアラウン	単位	m	数量		1	単価	20,630
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
金網・支柱(立入防止柵)(防護柵取付 H=1910 2m)			m	1	1,421	1,421	WYB00002 単一 290号		
金網・支柱(立入防止柵)(材料費)			m	1	19,200	19,200	CB420841		
計						20,621			
単価						20,630	円/m		

1次単価表

							単価使用年月	2025.04
							歩掛使用年月	2025.04
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-177号	転落(横断)防止柵 転落防止柵	柵高 1.1m コンクリート建込	単位	m	数量		単価	13,110
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵(横断・転落防止柵)設置工		コンクリート建込 ビーム式・ハネ式 3m 100m未満 無	m	1	13,110	13,110	WB810760 単-291号	
計						13,110		
単価						13,110	円/m	

							単価使用年月	2025.04
							歩掛使用年月	2025.04
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-178号	転落防止柵(A)	P種 縦格子 ベースプレート式	単位	m	数量		単価	20,530
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
転落防止柵設置(P種 縦格子 ベースプレート式)			m	1	3,114	3,114	WYB00003 単-292号	
転落防止柵(材料費)		P種 縦格子 ベースプレート式 ターコアラウン	m	1	17,410	17,410		
計						20,524		
単価						20,530	円/m	

1次単価表

							単価使用年月	2025.04
							歩掛使用年月	2025.04
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-179号	袖ビーム(A)	W=500 P種 縦格子 転落防止柵用 ダークブラウン	単位	基	数量		単価	26,020
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
部材設置(パイプ)		手間のみ 無 有 無	m	0.5	1,377	688.5	WB810630 単-293号	
袖ビーム(材料費)		W=500 P種 縦格子 転落防止柵用 ダークブラウン	基	1	25,330	25,330		
計						26,018.5		
単価						26,020	円/基	

							単価使用年月	2025.04
							歩掛使用年月	2025.04
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-180号	視線誘導標	防護柵取付 10本未満	単位	本	数量		単価	6,730
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路付属物設置工(視線誘導標設置)		防護柵取付 手間のみ 両面 反射体径φ100以下 バンド式 10本未満 無 無	本	1	1,450	1,450	WB812310 単-294号	
視線誘導標(材料費)		防護柵取付用 両面 φ100 バンド式 光触媒 ダークブラウン	本	1	5,280	5,280		
計						6,730		
単価						6,730	円/本	

1次単価表

							単価使用年月	2025.04	
							歩掛使用年月	2025.04	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-181号	距離標 距離標補助標識(A)	設置 パネル式(金具固定)	単位	枚	数量		1	単価	19,010
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
距離標		設置 パネル式(金具固定)	枚	1	2,041	2,041	CB422910		
距離標標識(材料費)400×200		広角プラスチックラウン(※支柱、取付金具含む)	枚	1	16,960	16,960			
計						19,001			
単価						19,010	円/枚		

							単価使用年月	2025.04	
							歩掛使用年月	2025.04	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-182号	反射テープ	360×100 封入レンズ 白	単位	枚	数量		1	単価	2,542
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
反射テープ 貼付(360×100 封入レンズ)			枚	1	371.5	371.5	WYB00004		
反射テープ(材料費)		360×100 封入レンズ 白	枚	1	2,170	2,170	単-295号		
計						2,541.5			
単価						2,542	円/枚		

1次単価表

							単価使用年月	2025.04	
							歩掛使用年月	2025.04	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-183号	防護柵撤去(ガードパイプ)		単位	m	数量		1	単価	2,344
	Gp-Bp-2B-2								
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
防護柵撤去工(ガードパイプ撤去工)		コンクリート建込 無 有						WB810610	
			m	1	2,344	2,344		単-296号	
計						2,344			
単価						2,344		円/m	

							単価使用年月	2025.04	
							歩掛使用年月	2025.04	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-184号	防護柵(横断・転落防止柵)撤去		単位	m	数量		1	単価	912.6
	横断防止柵								
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
防護柵(横断・転落防止柵)撤去工		コンクリート建込 ヒール式・ハル式 3m 有 無						WB810770	
			m	1	912.6	912.6		単-297号	
計						912.6			
単価						912.6		円/m	

1次単価表

							単価使用年月	2025.04	
							歩掛使用年月	2025.04	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-185号	防護柵(横断・転落防止柵)撤去 転落防止柵		単位	m	数量		1	単価	912.6
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
	防護柵(横断・転落防止柵)撤去工	コンクリート建込ヒール式・ハネ式 3m 有 無		m	1	912.6	912.6	WB810770 単-297号	
	計						912.6		
	単価						912.6	円/m	

							単価使用年月	2025.04	
							歩掛使用年月	2025.04	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-186号	立入防止柵撤去	H=2000 防護柵取付用	単位	m	数量		1	単価	8,141
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
	立入防止柵撤去(H=2000 防護柵取付用)			m	1	8,141	8,141	WYB00017 単-298号	
	計						8,141		
	単価						8,141	円/m	

1次単価表

							単価使用年月	2025.04
							歩掛使用年月	2025.04
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-187号	距離標撤去	防護柵取付用	単位	本	数量		単価	4,070
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
距離標撤去(防護柵取付用)			本	1	4,070	4,070	WYB00020 単-299号	
計						4,070		
単価						4,070	円/本	

							単価使用年月	2025.04
							歩掛使用年月	2025.04
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-188号	殻運搬	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量		単価	3,780
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 28.4km以下 全ての費用	m3	1	3,780	3,780	CB227010	
計						3,780		
単価						3,780	円/m3	

1次単価表

							単価使用年月	2025.04
							歩掛使用年月	2025.04
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-189号	処分	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量		単価	1,880
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)			m3	1	1,880	1,880	WB020051 単-300号	
計						1,880		
単価						1,880	円/m3	

							単価使用年月	2025.04
							歩掛使用年月	2025.04
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-190号	現場発生品運搬	防護柵、距離標	単位	t	数量		単価	21,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場発生品及び支給品運搬		トラック[クレーン装置付]ヘーストラック4〜4.5t積、吊能力2.9t 有り 23.5km以下	t	1	12,110	12,110	CB010410	
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し		トラック[クレーン装置付]ヘーストラック4〜4.5t積、吊能力2.9t	t	1	8,886	8,886	CB010420	
計						20,996		
単価						21,000	円/t	

1次単価表

							単価使用年月	2025.04
							歩掛使用年月	2025.04
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-191号	交通誘導警備員		単位	人日	数量		単価	16,720
	9							
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 A			人日	3	18,720	56,160	WB010211 単-260号	
交通誘導警備員 B			人日	6	15,710	94,260	WB010212 単-261号	
計						150,420		
単価						16,720	円/人日	

							単価使用年月	2025.04
							歩掛使用年月	2025.04
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-192号	ガードパイプ Gp-Bp-2B ターコブラウン	Gp-Bp-2E 塗装品 50m以上100m未満 曲線部補正無	単位	m	数量		単価	20,000
	1							
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵設置工 (材料費を除く手間のみ)		土中建込 Gp-Bp-2E 塗装品 50m以上100m未満 無 無 無	m	1	4,698	4,698	WB810620 単-301号	
ガードパイプ (材料費)		Gp-Bp-2E 塗装(景観色)	m	1	15,300	15,300		
計						19,998		
単価						20,000	円/m	

1次単価表

							単価使用年月	2025.04
							歩掛使用年月	2025.04
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-193号	車止めポスト(A)		単位	本	数量		単価	215,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	車止めポスト設置(HB種 φ165 H=850 土中式 二重管)		本	1	137,100	137,100	WYB00015 単-302号	
	車止めポスト(材料費)	HB種 φ165 H=850 土中式 ターググラウン	基	1	78,300	78,300		
	計					215,400		
	単価					215,400	円/本	

							単価使用年月	2025.04
							歩掛使用年月	2025.04
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-194号	反射テープ	200×100 封入レンズ 白	単位	枚	数量		単価	1,602
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	反射テープ貼付(200×100 封入レンズ)		枚	1	371.5	371.5	WYB00023 単-303号	
	反射テープ(材料費)	200×100 封入レンズ 白	枚	1	1,230	1,230		
	計					1,601.5		
	単価					1,602	円/枚	

1次単価表

							単価使用年月	2025.04
							歩掛使用年月	2025.04
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-195号	視線誘導標撤去	土中建込 10本未満	単位	本	数量		単価	1,212
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	道路付属物撤去工（視線誘導標）	土中建込 10本未満 無 無	本	1	1,212	1,212	WB812360 単- 304号	
	計					1,212		
	単価					1,212	円/本	

							単価使用年月	2025.04
							歩掛使用年月	2025.04
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-196号	交通誘導警備員		単位	人日	数量		単価	16,720
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員A		人日	2	18,720	37,440	WB010211 単- 260号	
	交通誘導警備員B		人日	4	15,710	62,840	WB010212 単- 261号	
	計					100,280		
	単価					16,720	円/人日	

1次単価表

							単価使用年月	2025.04	
							歩掛使用年月	2025.04	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-197号	整地	残土受入れ地での処理	単位	m3	数量		1	単価	126
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
整地		残土受入れ地での処理	m3	1	126	126	CB210610		
計						126			
単価						126	円/m3		

							単価使用年月	2025.04	
							歩掛使用年月	2025.04	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-198号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量		1	単価	3,323
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土砂等運搬		小規模 パッホ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)有り	m3	1	3,323	3,323	CB210110		
計						3,323			
単価						3,323	円/m3		

1次単価表

							単価使用年月	2025.04	
							歩掛使用年月	2025.04	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-199号	下層路盤(歩道部) 路盤	再生クワッシュラン RC-30 仕上り厚 100mm	単位	m2	数量		1	単価	988.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	下層路盤(歩道部)	100mm 1層施工 再生クワッシュラン RC-30 全ての費用	m 2	1	988.7	988.7	CB410031		
	計					988.7			
	単価					988.7	円/m2		

							単価使用年月	2025.04	
							歩掛使用年月	2025.04	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-200号	表層(歩道部)	再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 40mm 1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚50mm以下)	単位	m2	数量		1	単価	2,491
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	表層(歩道部)	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 40mm 再生密粒度アスコン (13) プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1	2,491	2,491	CB410261		
	計					2,491			
	単価					2,491	円/m2		

1次単価表

							単価使用年月	2025.04	
							歩掛使用年月	2025.04	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-201号	下層路盤(車道・路肩部) 路盤	再生クワッシュラン RC-40 仕上り厚 150mm	単位	m2	数量		1	単価	1,133
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	下層路盤(歩道部)	150mm 1層施工 再生クワッシュラン RC-40 全ての費用	m 2	1	1,133	1,133	CB410031		
	計					1,133			
	単価					1,133	円/m2		

							単価使用年月	2025.04	
							歩掛使用年月	2025.04	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-202号	表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	単位	m2	数量		1	単価	2,955
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	表層(車道・路肩部)	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン(20) プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1	2,955	2,955	CB410260		
	計					2,955			
	単価					2,955	円/m2		

1次単価表

							単価使用年月	2025.04	
							歩掛使用年月	2025.04	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-203号	カートレール Gr-B-4E 流用品	メッキ品 Gr-B-4E 21m以上50m未満 曲線部補正無	単位	m	数量		1	単価	3,703
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
防護柵設置工 (材料費を除く手間のみ)		土中建込 Gr-B-4E メッキ品 21m以上50m未満 無 無 無	m	1	3,703	3,703	WB810540 単- 262号		
計						3,703			
単価						3,703	円/m		

							単価使用年月	2025.04	
							歩掛使用年月	2025.04	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-204号	床掘り	土砂	単位	m3	数量		1	単価	2,163
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
床掘り		土砂 上記以外(小規模) 全ての費用	m 3	1	2,163	2,163	CB210030		
計						2,163			
単価						2,163	円/m3		

1次単価表

							単価使用年月	2025.04	
							歩掛使用年月	2025.04	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-205号	埋戻し	土砂 土砂	単位	m3	数量		1	単価	3,875
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
埋戻し		上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	m 3	1	3,875	3,875	CB210410		
計						3,875			
単価						3,875	円/m3		

							単価使用年月	2025.04	
							歩掛使用年月	2025.04	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-206号	埋戻し(砂)	砂	単位	m3	数量		1	単価	11,270
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
埋戻し・締固め(電線共同溝工)		中埋砂	m 3	1	11,270	11,270	CB440420		
計						11,270			
単価						11,270	円/m3		

1次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-207号	管路(A)	単位	m	数量	単価	金額	単価	839.4
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	波付硬質合成樹脂管 (F E P) 敷設	道路沿い(地中) 新設 FEP 50mm 1条 0%		m	64	482.9	30,905.6	WE110500 単- 254号
	波付硬質電線管用付属品 (F E P用)	ベルマウス 50mm		個	1	545	545	
	埋設標識シート(材料費)	W=150 2倍		m	64	179	11,456	
	敷砂	t=50		m2	19.2	563	10,809.6	WYB00025 単- 305号
	計						53,716.2	
	単価						839.4	円/m

1次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-208号	管路防護	合成樹脂板 t=10	単位	m2	数量	1	単価	22,350
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
管路防護設置(t=10)			m2	1	5,900	5,900	WYB00022 単-306号	
埋設防護板(材料費)		合成樹脂板 t=10	m 2	1	16,450	16,450		
計						22,350		
単価						22,350	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-209号	CCTV基礎(A)	単位	基	数量	単価	金額	単価	215,500
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	小型構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 24-12-25(20)(高炉) 一般養生 全ての費用	m ³		1.923	38,770	74,554.71		CB240010
基礎砕石	12.5cmを超え17.5cm以下 再生クラッシュラン 40~0 全ての費用	m ²		1.539	1,496	2,302.34		CB221110
スライスタクト(亜鉛引き)(材料費)	直管 φ1200mm×1.0t	m		1.7	52,700	89,590		
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t		0.043	175,300	7,537.9		WB810010 単-256号
枠組アンカーボルト(材料費)	4-M24×1000	組		1	41,500	41,500		
計						215,484.95		
単価						215,500	円/基	

1次単価表

							単価使用年月	2025.04
							歩掛使用年月	2025.04
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-210号	防護柵撤去(ガードレール)	土中建込	単位	m	数量	1	単価	1,839
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	防護柵撤去工(ガードレール撤去工)	土中建込・標準型 Gr-B-4E 無有	m	1	1,839	1,839	WB810530 単-266号	
	計					1,839		
	単価					1,839	円/m	

							単価使用年月	2025.04
							歩掛使用年月	2025.04
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-211号	コンクリート削孔	径110mm以上128mm未満 厚さ50mm以上200mm未満	単位	孔	数量	1	単価	6,850
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	コンクリート削孔(コンクリート穿孔機)	110mm以上128mm未満 50mm以上200mm未満	孔	1	6,850	6,850	CB224430	
	計					6,850		
	単価					6,850	円/孔	

1次単価表

							単価使用年月	2025.04	
							歩掛使用年月	2025.04	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-212号	舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	単位	m	数量		1	単価	695
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1	695	695	CB430510		
計						695			
単価						695	円/m		

							単価使用年月	2025.04	
							歩掛使用年月	2025.04	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-213号	舗装版破碎	アスファルト舗装版 15cm以下	単位	m2	数量		1	単価	1,696
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
舗装版破碎積込(小規模土工)		全ての費用	m 2	1	1,696	1,696	CB210720		
計						1,696			
単価						1,696	円/m2		

1次単価表

							単価使用年月	2025.04	
							歩掛使用年月	2025.04	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-214号	殻運搬	アスファルト殻	単位	m3	数量		1	単価	9,528
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
殻運搬		舗装版破碎 機械積込(小規模土工) 有り 15.0km以下 全ての費用	m3	1	9,528	9,528	CB227010		
	計					9,528			
	単価					9,528	円/m3		

							単価使用年月	2025.04	
							歩掛使用年月	2025.04	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-215号	殻処分	アスファルト殻(歩道)	単位	m3	数量		1	単価	6,160
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
処分費 (m3)			m3	1	6,160	6,160	WB020051 単-307号		
	計					6,160			
	単価					6,160	円/m3		

1次単価表

							単価使用年月	2025.04
							歩掛使用年月	2025.04
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-216号	交通誘導警備員		単位	人日	数量		単価	
						6		16,720
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 A			人日	2	18,720	37,440	WB010211 単-260号	
交通誘導警備員 B			人日	4	15,710	62,840	WB010212 単-261号	
計						100,280		
単価						16,720	円/人日	

							単価使用年月	2025.04
							歩掛使用年月	2025.04
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-217号	整地	残土受入れ地での処理	単位	m3	数量		単価	
						1		126
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地		残土受入れ地での処理	m3	1	126	126	CB210610	
計						126		
単価						126	円/m3	

1次単価表

							単価使用年月	2025.04	
							歩掛使用年月	2025.04	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-218号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量		1	単価	4,062
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土砂等運搬		小規模 ハックホリ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)有り	m3	1	4,062	4,062	CB210110		
計						4,062			
単価						4,062	円/m3		

							単価使用年月	2025.04	
							歩掛使用年月	2025.04	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-219号	下層路盤(車道・路肩部) 路盤	再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 150mm	単位	m2	数量		1	単価	1,133
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
下層路盤(歩道部)		150mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用	m2	1	1,133	1,133	CB410031		
計						1,133			
単価						1,133	円/m2		

1次単価表

						単価使用年月	2025.04	
						歩掛使用年月	2025.04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-220号	表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚50mm以下)	単位	m2	数量	1	単価	2,955
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(車道・路肩部)		1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン(20) プライムコート PK-3 全ての費用	m2	1	2,955	2,955	CB410260	
計						2,955		
単価						2,955	円/m2	

						単価使用年月	2025.04	
						歩掛使用年月	2025.04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-221号	ガードレール Gr-B-4E 流用品	メッキ品 Gr-B-4E 21m以上50m未満 曲線部補正無	単位	m	数量	1	単価	3,703
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵設置工(材料費を除く手間のみ)		土中建込 Gr-B-4E メッキ品 21m以上50m未満 無 無 無	m	1	3,703	3,703	WB810540 単-262号	
計						3,703		
単価						3,703	円/m	

1次単価表

							単価使用年月	2025.04	
							歩掛使用年月	2025.04	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-222号	床掘り	土砂	単位	m3	数量		1	単価	2,163
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
床掘り		土砂 上記以外(小規模) 全ての費用	m 3	1	2,163	2,163	CB210030		
計						2,163			
単価						2,163	円/m3		

							単価使用年月	2025.04	
							歩掛使用年月	2025.04	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-223号	埋戻し	土砂 土砂	単位	m3	数量		1	単価	3,875
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
埋戻し		上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	m 3	1	3,875	3,875	CB210410		
計						3,875			
単価						3,875	円/m3		

1次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-225号	管路(A)		単位	m	数量		18.8	単価	858.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	波付硬質合成樹脂管 (F E P) 敷設	道路沿い(地中) 新設 FEP 50mm 1条 0%	m	18.8	482.9	9,078.52	WE110500 単- 254号		
	波付硬質電線管用付属品 (F E P用)	ベルマウス 50mm	個	1	545	545			
	埋設標識シート(材料費)	W=150 2倍	m	18.8	179	3,365.2			
	敷砂	t=50	m2	5.6	563	3,152.8	WYB00027 単- 308号		
	計					16,141.52			
	単価					858.6	円/m		

1次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-226号	CCTV基礎(A)		単位	基	数量		1	単価	215,500
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 24-12-25(20)(高炉) 一般養生 全ての費用	m ³		1.923	38,770	74,554.71	CB240010	
基礎砕石		12.5cmを超え17.5cm以下 再生クラッシュラン 40~0 全ての費用	m ²		1.539	1,496	2,302.34	CB221110	
スライスタクト(亜鉛引き)(材料費)		直管 φ1200mm×1.0t	m		1.7	52,700	89,590		
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t		0.043	175,300	7,537.9	WB810010 単-256号	
枠組アンカーボルト(材料費)		4-M24×1000	組		1	41,500	41,500		
計							215,484.95		
単価							215,500	円/基	

1次単価表

							単価使用年月	2025.04
							歩掛使用年月	2025.04
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-227号	防護柵撤去(ガードレール)	土中建込	単位	m	数量	1	単価	1,839
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	防護柵撤去工(ガードレール撤去工)	土中建込・標準型 Gr-B-4E 無有	m	1	1,839	1,839	WB810530 単-266号	
	計					1,839		
	単価					1,839	円/m	

							単価使用年月	2025.04
							歩掛使用年月	2025.04
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-228号	コンクリート削孔	径110mm以上128mm未満 厚さ50mm以上200mm未満	単位	孔	数量	1	単価	6,850
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	コンクリート削孔(コンクリート穿孔機)	110mm以上128mm未満 50mm以上200mm未満	孔	1	6,850	6,850	CB224430	
	計					6,850		
	単価					6,850	円/孔	

1次単価表

							単価使用年月	2025.04	
							歩掛使用年月	2025.04	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-229号	舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	単位	m	数量		1	単価	695
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1	695	695	CB430510		
計						695			
単価						695	円/m		

							単価使用年月	2025.04	
							歩掛使用年月	2025.04	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-230号	舗装版破碎	アスファルト舗装版 15cm以下	単位	m2	数量		1	単価	1,696
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
舗装版破碎積込(小規模土工)		全ての費用	m 2	1	1,696	1,696	CB210720		
計						1,696			
単価						1,696	円/m2		

1次単価表

							単価使用年月	2025.04	
							歩掛使用年月	2025.04	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-231号	殻運搬	アスファルト殻	単位	m3	数量		1	単価	9,528
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
殻運搬		舗装版破碎 機械積込(小規模土工) 有り 15.0km以下 全ての費用	m3	1	9,528	9,528	CB227010		
	計					9,528			
	単価					9,528	円/m3		

							単価使用年月	2025.04	
							歩掛使用年月	2025.04	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-232号	殻処分	アスファルト殻(歩道)	単位	m3	数量		1	単価	5,720
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
処分費 (m3)			m3	1	5,720	5,720	WB020051 単-309号		
	計					5,720			
	単価					5,720	円/m3		

1次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-233号	交通誘導警備員		単位	人日	数量		単価	
						6		16,720
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
交通誘導警備員 A		人日	2	18,720	37,440	WB010211 単-260号		
交通誘導警備員 B		人日	4	15,710	62,840	WB010212 単-261号		
計					100,280			
単価					16,720	円/人日		

1次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-234号	標識板	2.0m2未満	単位	枚	数量	1	単価	167,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
案内標識板設置(600×600)			枚	1	126,300	126,300	WYB00030 単-310号	
案内標識(材料費)		600×600 カブセルプラスチック型 EV QUICK	枚	1	29,000	29,000		
取付金具(材料費)		φ230~320用 アルミポール 共架金具 自在バンド含む	組	1	12,080	12,080		
計						167,380		
単価						167,400	円/枚	

1次単価表

							単価使用年月	2025.04
							歩掛使用年月	2025.04
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-235号	交通誘導警備員		単位	人日	数量		単価	17,220
	4							
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 A			人日	2	18,720	37,440	WB010211 単-260号	
交通誘導警備員 B			人日	2	15,710	31,420	WB010212 単-261号	
計						68,860		
単価						17,220	円/人日	

							単価使用年月	2025.04
							歩掛使用年月	2025.04
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-236号	車線分離標	着脱式(穿孔式・3本脚) 10本未満	単位	本	数量		単価	32,740
	1							
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路付属物設置工(車線分離標(ラバーポール)設置)		着脱式(穿孔式・3本脚) 手間+材料費 本体(柱)径φ80 高さ径φ250 高さ800mm 10本未満 有 無	本	1	32,740	32,740	WB812400 単-311号	
計						32,740		
単価						32,740	円/本	

1次単価表

							単価使用年月	2025.04
							歩掛使用年月	2025.04
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-237号	車線分離標撤去	穿孔式(3本脚) 10本未満	単位	本	数量		単価	5,394
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路付属物撤去工(車線分離標)		穿孔式(3本脚) 10本未満 有 無	本	1	5,394	5,394	WB812410 単- 312号	
計						5,394		
単価						5,394	円/本	

							単価使用年月	2025.04
							歩掛使用年月	2025.04
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-238号	交通誘導警備員		単位	人日	数量		単価	25,070
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人日	1	28,080	28,080	WB010211 単- 313号	
交通誘導警備員B			人日	2	23,560	47,120	WB010212 単- 314号	
計						75,200		
単価						25,070	円/人日	

1次単価表

						単価使用年月	2025.04	
						歩掛使用年月	2025.04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-239号	整地	残土受入れ地での処理	単位	m3	数量	1	単価	126
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地		残土受入れ地での処理	m3	1	126	126	CB210610	
計						126		
単価						126	円/m3	

						単価使用年月	2025.04	
						歩掛使用年月	2025.04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-240号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	3,323
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		小規模 パッホ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)有り	m3	1	3,323	3,323	CB210110	
計						3,323		
単価						3,323	円/m3	

1次単価表

							単価使用年月	2025.04	
							歩掛使用年月	2025.04	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-241号	フィルター層	砂 仕上り厚 50mm	単位	m2	数量		1	単価	1,385
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
フィルター層		40mm以上60mm未満	m 2	1	1,385	1,385	CB410650		
計						1,385			
単価						1,385	円/m2		

							単価使用年月	2025.04	
							歩掛使用年月	2025.04	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-242号	下層路盤(歩道部) 路盤	再生クラッシュラン RC-30 仕上り厚 100mm	単位	m2	数量		1	単価	988.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
下層路盤(歩道部)		100mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-30 全ての費用	m 2	1	988.7	988.7	CB410031		
計						988.7			
単価						988.7	円/m2		

1次単価表

							単価使用年月	2025.04
							歩掛使用年月	2025.04
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-243号	表層	透水性As(13) 1.4m未満 舗装厚 40mm	単位	m2	数量	1	単価	2,748
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
透水性アスファルト舗装		1.4m未満 40mm 各種(1.90以上2.00t/m3未満)	m 2	1	2,748	2,748	CB410660	
計						2,748		
単価						2,748	円/m2	

							単価使用年月	2025.04
							歩掛使用年月	2025.04
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-244号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	1	単価	2,163
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂 上記以外(小規模) 全ての費用	m 3	1	2,163	2,163	CB210030	
計						2,163		
単価						2,163	円/m3	

1次単価表

							単価使用年月	2025.04
							歩掛使用年月	2025.04
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-245号	埋戻し	土砂 土砂	単位	m3	数量		単価	3,875
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	m3	1	3,875	3,875	CB210410	
	計					3,875		
	単価					3,875	円/m3	

							単価使用年月	2025.04
							歩掛使用年月	2025.04
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-246号	ハース停上屋(A)	H=2500 L=5800	単位	基	数量		単価	1,188,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ハース停上屋設置(H=2500 L=5800)		基	1	187,100	187,100	WYB00028	
	ハース停上屋(材料費)	H=2500 L=5800	基	1	1,000,000	1,000,000	単- 315号	
	計					1,187,100		
	単価					1,188,000	円/基	

1次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-247号	バス停上屋基礎(A)	単位	基	数量	単価	金額	単価	44,860
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	0.55	37,160	20,438	CB240010		
型枠	一般型枠 小型構造物	m 2	2.074	8,835	18,323.79	CB240210		
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	0.065	31,380	2,039.7	CB240010		
型枠	一般型枠 均しコンクリート	m 2	0.46	4,970	2,286.2	CB240210		
基礎碎石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュラン 40~0 全ての費用	m 2	1.3	1,361	1,769.3	CB221110		
計					44,856.99			
単価					44,860	円/基		

1次単価表

							単価使用年月	2025.04	
							歩掛使用年月	2025.04	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-248号	舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	単位	m	数量		1	単価	695
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1	695	695	CB430510		
計						695			
単価						695	円/m		

							単価使用年月	2025.04	
							歩掛使用年月	2025.04	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-249号	舗装版破碎	アスファルト舗装版 15cm以下	単位	m2	数量		1	単価	1,696
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
舗装版破碎積込(小規模土工)		全ての費用	m 2	1	1,696	1,696	CB210720		
計						1,696			
単価						1,696	円/m2		

1次単価表

						単価使用年月	2025.04	
						歩掛使用年月	2025.04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-250号	殻運搬	アスファルト殻	単位	m3	数量	1	単価	7,457
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破碎 機械積込(小規模土工)有り 11.0km以下 全ての費用	m3	1	7,457	7,457	CB227010	
	計					7,457		
	単価					7,457	円/m3	

						単価使用年月	2025.04	
						歩掛使用年月	2025.04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-251号	殻処分	アスファルト殻(歩道)	単位	m3	数量	1	単価	4,950
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)			m3	1	4,950	4,950	WB020051 単-316号	
	計					4,950		
	単価					4,950	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-252号	交通誘導警備員		単位	人日	数量		単価	
						15		16,720
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
交通誘導警備員 A		人日	5	18,720	93,600	WB010211 単- 260号		
交通誘導警備員 B		人日	10	15,710	157,100	WB010212 単- 261号		
計					250,700			
単価					16,720	円/人日		

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-253号	防護柵設置工 (材料費を除く手間のみ)	コンクリート建込 Gr-B-2B メッキ品 21m未満 無 無 無	単位	m	数量	単価	金額	単価	5,609
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	ガードレール設置工 コンクリート建込用	G r - B - 2 B メッキ	m	1	17,907.3	17,907			
	ガードレール 路側用	コンクリート建込 G r - B - 2 B メッキ	m	1	-12,298	-12,298			
	諸雑費 (まるめ)		式	1		0			
	計					5,609			
	単価					5,609	円/m		

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-14

単-254号	波付硬質合成樹脂管 (F E P) 敷設	道路沿い(地中) 新設 FEP 50mm 1条 0%	単位	m	数量	100	単価	482.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	0.5	28,572	14,286		
波付硬質ポリエチレン電線管		F E P 50mm	m	100	340	34,000		
諸雑費 (まるめ)			式	1		4		
計						48,290		
単価						482.9	円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-256号	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	単価	金額	単価	175,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD 3 4 5 D 1 3	t	1.03	104,000	107,120			
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	68,172	68,172			
	諸雑費(まるめ)		式	1		8			
	計					175,300			
	単価					175,300		円/t	

参考資料（１）

							単価使用年月	2025.04
							歩掛使用年月	2025.04
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-257号	防護柵撤去工（ガードレール撤去工）	コンクリート建込・標準型 Gr-B-2B 無 有	単位	m	数量		単価	2,218
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ガードレール撤去工	コンクリート建込用	Gr-A、B、C-2B	m	1	2,218.32	2,218	
	諸雑費（まるめ）		式	1			0	
	計						2,218	
	単価						2,218	円/m

							単価使用年月	2025.04
							歩掛使用年月	2025.04
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-258号	処分費（m ³ ）		単位	m ³	数量		単価	3,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	処分費	As殻（歩道）昼間 周南市樋口地区	m ³	100	3,300	330,000		
	計					330,000		
	単価					3,300	円/m ³	

参考資料（1）

							単価使用年月	2025.04
							歩掛使用年月	2025.04
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-259号	処分費 (m ³)		単位	m ³	数量		単価	
					100			3,525
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		As殻(車道) 昼間 周南市樋口地区	m ³	100	3,525	352,500		
計						352,500		
単価						3,525	円/m ³	

							単価使用年月	2025.04
							歩掛使用年月	2025.04
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-260号	交通誘導警備員A		単位	人日	数量		単価	
					1			18,720
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人	1	18,720	18,720		
諸雑費(まるめ)			式	1		0		
計						18,720		
単価						18,720	円/人日	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-261号	交通誘導警備員B		単位	人日	数量		単価	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	交通誘導警備員B		人	1	15,704		15,704	
	諸雑費(まるめ)		式	1			6	
	計						15,710	
	単価						15,710	円/人日

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-262号	防護柵設置工 (材料費を除く手間のみ)	土中建込 Gr-B-4E メッキ品 21m以上50m未満 無 無 無	単位	m	数量	1	単価	3,703
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ガードレール設置工 土中建込用	Gr-B-4E メッキ	m	1	13,113.84	13,113		
	ガードレール 路側用	土中建込 Gr-B-4E メッキ	m	1	-9,410	-9,410		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		0		
	計					3,703		
	単価					3,703	円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-14

単-264号	コンクリート打設工	防草コンクリート 人力打設 18-8-40 (高炉) 無し 7m3/100m2 無し	単位	m 2	数量	100	単価	2,810
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1	30,351	30,351		
普通作業員			人	2.9	23,593	68,419		
生コンクリート 高炉		18-8-40	m 3	8.47	21,500	182,105		
諸雑費 (率+まるめ) 0.2%			式	1		125		
計						281,000		
単価						2,810	円/m 2	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-14

単-265号	養生工	防草コンクリート	単位	m ²	数量	100	単価	102.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.09	30,351	2,731		
	普通作業員		人	0.31	23,593	7,313		
	諸雑費 (率+まるめ) 2%		式	1		196		
	計					10,240		
	単価					102.4	円/m ²	

参考資料 (1)

						単価使用年月	2025.04	
						歩掛使用年月	2025.04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-266号	防護柵撤去工 (ガードレール撤去工)	土中建込・標準型 Gr-B-4E 無 有	単位	m	数量	1	単価	1,839
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ガードレール撤去工 土中建込用	Gr-A、B、C-4E	m	1	1,839.24	1,839		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		0		
	計					1,839		
	単価					1,839	円/m	

						単価使用年月	2025.04	
						歩掛使用年月	2025.04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-267号	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 著しく有り 無し 必要	単位	m ³	数量	1	単価	11,140
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	無筋構造物	昼間 機械施工 制約著しく受ける	m ³	1	11,135.12	11,135		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		5		
	計					11,140		
	単価					11,140	円/m ³	

参考資料（1）

単-268号		処分費 (m ³)	単位	m ³	数量	単価	金額	摘要
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		Co殻(無筋) 昼間 下松市峠市地区	m ³	100	1,880	188,000		
計						188,000		
単価						1,880	円/m ³	

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-269号		処分費 (m ³)	単位	m ³	数量	単価	金額	摘要
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		As殻(歩道) 昼間 下松市峠市地区	m ³	100	6,160	616,000		
計						616,000		
単価						6,160	円/m ³	

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

参考資料（1）

							単価使用年月	2025.04
							歩掛使用年月	2025.04
							労務調整係数	1.000-00-00-2-14
単-270号	敷砂	t=50	単位	m2	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	埋戻し・締固め（電線共同溝工）	中埋砂	m 3	0.05	11,270	563	CB440420	
	計					563		
	単価					563	円/m2	

							単価使用年月	2025.04
							歩掛使用年月	2025.04
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-271号	処分費（m 3）		単位	m 3	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	処分費	As殻(歩道) 昼間 下松市末武中地区	m 3	100	6,380	638,000		
	計					638,000		
	単価					6,380	円/m 3	

参考資料（1）

							単価使用年月	2025.04
							歩掛使用年月	2025.04
							労務調整係数	1.000-00-00-2-14
単-272号	敷砂	t=50	単位	m2	数量		単価	563
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	埋戻し・締固め（電線共同溝工）	中埋砂	m 3	0.05	11,270	563	CB440420	
	計					563		
	単価					563	円/m2	

							単価使用年月	2025.04
							歩掛使用年月	2025.04
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-273号	処分費（m 3）		単位	m 3	数量		単価	6,380
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	処分費	As殻(歩道) 昼間 周南市久米①地区	m 3	100	6,380	638,000		
	計					638,000		
	単価					6,380	円/m 3	

参考資料（1）

							単価使用年月	2025.04
							歩掛使用年月	2025.04
							労務調整係数	1.000-00-00-2-14
単-274号	敷砂	t=50	単位	m2	数量		単価	563
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	埋戻し・締固め（電線共同溝工）	中埋砂	m 3	0.05	11,270	563	CB440420	
	計					563		
	単価					563	円/m2	

							単価使用年月	2025.04
							歩掛使用年月	2025.04
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-275号	抵抗板付鋼製杭基礎打込及び引抜（同日施工3回以上）	無し 著しく受ける	単位	回	数量		単価	231,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	抵抗板付鋼製杭基礎打込および引抜 昼間	施工条件I 時間制約著受	回	1	231,750	231,750		
	諸雑費（まるめ）		式	1		50		
	計					231,800		
	単価					231,800	円/回	

参考資料（1）

							単価使用年月	2025.04
							歩掛使用年月	2025.04
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-276号	抵抗板付鋼製杭基礎材料費（H形鋼杭）		単位	t	数量		単価	860,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	抵抗板付鋼製杭基礎	ボールアンカー100型-V H150~400	t	1	860,000	860,000		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					860,000		
	単価					860,000	円/t	

							単価使用年月	2025.04
							歩掛使用年月	2025.04
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-277号	処分費（m3）		単位	m3	数量		単価	6,380
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	処分費	As殻(歩道) 昼間 周南市久米②地区	m3	100	6,380	638,000		
	計					638,000		
	単価					6,380	円/m3	

参考資料（1）

							単価使用年月	2025.04
							歩掛使用年月	2025.04
							労務調整係数	1.000-00-00-2-14
単-278号	敷砂	t=50	単位	m2	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	1	563
	埋戻し・締固め（電線共同溝工）	中埋砂	m 3	0.05	11,270	563		CB440420
	計					563		
	単価					563	円/m2	

							単価使用年月	2025.04
							歩掛使用年月	2025.04
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-279号	処分費（m 3）		単位	m 3	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	100	1,880
	処分費	Co殻(無筋) 昼間 周南市桜木2丁目地区	m 3	100	1,880	188,000		
	計					188,000		
	単価					1,880	円/m 3	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-280号	処分費 (m ³)		単位	m ³	数量		単価	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
処分費		As殻(歩道) 昼間 周南市桜木2丁目地区						
			m ³	100	6,380		638,000	
計							638,000	
単価							6,380	円/m ³

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-281号	防護柵設置工 (材料費を除く手間のみ)	土中建込 Gp-Bp-2E メッキ品 50m以上100m未満 無 無 無	単位	m	数量	1	単価	4,864
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ガードパイプ設置工 土中建込用	G p - B p - 2 E メッキ	m	1	19,764.69	19,764		
	ガードパイプ 歩車道境界用	G P - B P - 2 E 土中建込 メッキ	m	1	-14,900	-14,900		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		0		
	計					4,864		
	単価					4,864	円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-14

単-283号	波付硬質合成樹脂管 (F E P) 敷設	道路沿い(地中) 新設 FEP 65mm 1条 0%	単位	m	数量	100	単価	553.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	0.5	28,572	14,286		
波付硬質ポリエチレン電線管		F E P 65mm	m	100	411	41,100		
諸雑費 (まるめ)			式	1		4		
計						55,390		
単価						553.9	円/m	

参考資料（１）

							単価使用年月	2025.04
							歩掛使用年月	2025.04
							労務調整係数	1.000-00-00-2-14
単-284号	敷砂	t=50	単位	m2	数量	1	単価	563
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し・締固め（電線共同溝工）		中埋砂	m 3	0.05	11,270	563	CB440420	
計						563		
単価						563	円/m2	

							単価使用年月	2025.04
							歩掛使用年月	2025.04
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-285号	防護柵撤去工（ガードパイプ撤去工）	土中建込 無 有	単位	m	数量	1	単価	3,973
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガードパイプ撤去工 土中建込用		G p - A p、B p、C p - 2 E	m	1	3,973.32	3,973		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						3,973		
単価						3,973	円/m	

参考資料（1）

							単価使用年月	2025.04
							歩掛使用年月	2025.04
							労務調整係数	1.000-00-00-2-14
単-286号	敷砂	t=50	単位	m2	数量		単価	563
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し・締固め（電線共同溝工）		中埋砂	m 3	0.05	11,270	563	CB440420	
計						563		
単価						563	円/m2	

							単価使用年月	2025.04
							歩掛使用年月	2025.04
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-287号	処分費（m 3）		単位	m 3	数量		単価	6,160
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		As殻(歩道) 昼間 周南市周陽1丁目地区	m 3	100	6,160	616,000		
計						616,000		
単価						6,160	円/m 3	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-14

単-289号	転落防止柵兼用車両用防護柵設置	コンクリート建込 縦格子 組立式	単位	m	数量	1	単価	3,928
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.03	30,351	910		
	普通作業員		人	0.12	23,593	2,831		
	諸雑費 (率+まるめ) 5%		式	1		187		
	計					3,928		
	単価					3,928	円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-14

単-290号	金網・支柱（立入防止柵）（防護柵 取付 H=1910 2m)	単位	m	数量	単価	金額	単価	1,421
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	土木一般世話役			人	0.5	30,351	15,175	
	普通作業員			人	1	23,593	23,593	
	諸雑費（率+まるめ） 10%			式	1		3,872	
	計						42,640	
	単価						1,421	円/m

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-291号	防護柵（横断・転落防止柵）設置工	コンクリート建込 ビーム式・パネル式 3m 100m未満 無	単位	m	数量	100	単価	13,110
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	横断・転落防止柵設置工 コンクリート建込用	ビーム式・パネル式	m	100	1,600.56	160,056		
	転落防止柵(材料費)	P種 縦格子 コンクリート建込用 ターググラウン	m	100	11,500	1,150,000		
	諸雑費(まるめ)		式	1		944		
	計					1,311,000		
	単価					13,110	円/m	

参考資料（１）

							単価使用年月	2025.04
							歩掛使用年月	2025.04
							労務調整係数	1.000-00-00-2-14
単-292号	転落防止柵設置(P種 縦格子 ベースプレート式)		単位	m	数量		単価	3,114
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	1.2	23,593	28,311		
諸雑費(率+まるめ) 10%			式	1		2,829		
計						31,140		
単価						3,114	円/m	

							単価使用年月	2025.04
							歩掛使用年月	2025.04
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-293号	部材設置(パイプ)	手間のみ 無 有 無	単位	m	数量		単価	1,377
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガードパイプ部材設置工	パイプのみ	歩車道境界用 A p、B p、C p 2 m	m	1	1,377.13	1,377		
諸雑費(まるめ)			式	1		0		
計						1,377		
単価						1,377	円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-294号	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	防護柵取付 手間のみ 両面 反射体径φ100以下 バンド式 10本未満 無 無	単位	本	数量	1	単価	1,450
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
視線誘導標設置工 防護柵取付用	両面反射 φ100以下 バンド式	本	1	5,970.11	5,970			
視線誘導標	防護柵 両面 反射体 径100以下 バンド式	本	1	-4,520	-4,520			
諸雑費(まるめ)		式	1		0			
計					1,450			
単価					1,450	円/本		

参考資料（１）

						単価使用年月	2025.04
						歩掛使用年月	2025.04
						労務調整係数	1.000-00-00-2-14
単-295号	名称	規格	単位	枚	数量	単価	金額
	反射テープ貼付(360×100 封入レンズ)					100	371.5
	普通作業員		人	1.5	23,593		35,389
	諸雑費(率+まるめ) 5%		式	1			1,761
	計						37,150
	単価						371.5 円/枚

						単価使用年月	2025.04
						歩掛使用年月	2025.04
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-296号	名称	規格	単位	m	数量	単価	金額
	防護柵撤去工(ガードパイプ撤去工)	コンクリート建込 無有				1	2,344
	ガードパイプ撤去工	コンクリート建込用	G p - A p、B p、C p - 2 B				
	諸雑費(まるめ)		m	1	2,344.68		2,344
	計		式	1			0
	単価						2,344 円/m

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-297号	防護柵（横断・転落防止柵）撤去工	コンクリート建込 ビーム式・パネル式 3m 有 無	単位	m	数量	単価	金額	単価	912.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	横断・転落防止柵撤去工	コンクリート建込用	m	100	912.6	91,260			
	諸雑費（まるめ）		式	1		0			
	計					91,260			
	単価					912.6		円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-14

単-298号	立入防止柵撤去(H=2000 防護柵取付用)	単位	m	数量	単価	金額	単価	8,141
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	1	30,351	30,351			
普通作業員		人	2	23,593	47,186			
諸雑費 (率+まるめ) 5%		式	1		3,873			
計					81,410			
単価					8,141		円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-14

単-299号	距離標撤去(防護柵取付用)		単位	本	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.5	30,351	15,175		
	普通作業員		人	1	23,593	23,593		
	諸雑費(率+まるめ) 5%		式	1		1,932		
	計					40,700		
	単価					4,070	円/本	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-300号	処分費 (m ³)		単位	m ³	数量		単価	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
処分費		Co殻(無筋) 昼間 周南市川崎2丁目地区		m ³	100	1,880	188,000	
計							188,000	
単価							1,880	円/m ³

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-301号	防護柵設置工 (材料費を除く手間の み)	土中建込 Gp-Bp-2E 塗装品 50m以上100m未満 無 無 無	単位	m	数量	1	単価	4,698
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ガードパイプ設置工 土中建込用	G p - B p - 2 E 塗装	m	1	18,598.14	18,598		
	ガードパイプ 歩車道境界用	G P - B P - 2 E 土中建込 塗装	m	1	-13,900	-13,900		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		0		
	計					4,698		
	単価					4,698	円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-14

単-302号	車止めポスト設置(HB種 φ165 H=850 土中式 二重管)	単位	本	数量	単価	金額	単価	137,100
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	1	30,351	30,351			
普通作業員		人	4	23,593	94,372			
諸雑費 (率+まるめ) 10%		式	1		12,377			
計					137,100			
単価					137,100	円/本		

参考資料（1）

						単価使用年月	2025.04
						歩掛使用年月	2025.04
						労務調整係数	1.000-00-00-2-14
単-303号	名称	規格	単位	枚	数量	単価	金額
	反射テープ貼付(200×100 封入レンズ)					100	371.5
	普通作業員		人	1.5	23,593		35,389
	諸雑費(率+まるめ) 5%		式	1			1,761
	計						37,150
	単価						371.5 円/枚

						単価使用年月	2025.04
						歩掛使用年月	2025.04
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-304号	名称	規格	単位	本	数量	単価	金額
	道路付属物撤去工(視線誘導標)	土中建込 10本未満 無 無				1	1,212
	視線誘導標撤去工	土中建込用 スノーポール併用型含	本	1	1,212.74		1,212
	諸雑費(まるめ)		式	1			0
	計						1,212
	単価						1,212 円/本

参考資料（1）

							単価使用年月	2025.04
							歩掛使用年月	2025.04
							労務調整係数	1.000-00-00-2-14
単-305号	敷砂	t=50	単位	m2	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	埋戻し・締固め（電線共同溝工）	中埋砂	m 3	0.05	11,270	563	CB440420	
	計					563		
	単価					563	円/m2	

							単価使用年月	2025.04
							歩掛使用年月	2025.04
							労務調整係数	1.000-00-00-2-14
単-306号	管路防護設置(t=10)		単位	m2	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	普通作業員		人	5	23,593	117,965		
	諸雑費（まるめ）		式	1		35		
	計					118,000		
	単価					5,900	円/m2	

参考資料（1）

							単価使用年月	2025.04
							歩掛使用年月	2025.04
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-307号	処分費 (m ³)		単位	m ³	数量		単価	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	処分費	As殻(歩道) 昼間 周南市下上②地区		m ³	100	6,160	616,000	
	計						616,000	
	単価						6,160	円/m ³

							単価使用年月	2025.04
							歩掛使用年月	2025.04
							労務調整係数	1.000-00-00-2-14
単-308号	敷砂	t=50	単位	m ²	数量		単価	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	埋戻し・締固め (電線共同溝工)	中埋砂		m ³	0.05	11,270	563	CB440420
	計						563	
	単価						563	円/m ²

参考資料（1）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-14

単-310号	案内標識板設置 (600×600)	単位	枚	数量	単価	金額	単価	126,300
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	1	30,351	30,351			
普通作業員		人	2	23,593	47,186			
高所作業車(リフト車) 運転	[自走式(クローラ)・プラットフォーム型] 作業床高6.8m	日	1	37,370	37,370	WYB00031	単- 318号	
諸雑費 (率+まるめ) 10%		式	1		11,393			
計					126,300			
単価					126,300		円/枚	

参考資料 (1)

						単価使用年月	2025.04
						歩掛使用年月	2025.04
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-311号	道路付属物設置工 (車線分離標 (ラバーポール) 設置)	着脱式(穿孔式・3本脚) 手間+材料費 本体(柱)径φ80 ヘース径φ250 高さ800mm 10本未満 有 無	単位	本	数量	1	単価 32,740
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
車線分離標 (ラバーポール) 設置		着脱式 穿孔式 3本脚 φ80 高さ800mm	本	1	32,733.39	32,733	
諸雑費 (まるめ)			式	1		7	
計						32,740	
単価						32,740	円/本

						単価使用年月	2025.04
						歩掛使用年月	2025.04
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-312号	道路付属物撤去工 (車線分離標)	穿孔式(3本脚) 10本未満 有 無	単位	本	数量	1	単価 5,394
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
車線分離標撤去		着脱式 穿孔式 3本脚	本	1	5,394.48	5,394	
諸雑費 (まるめ)			式	1		0	
計						5,394	
単価						5,394	円/本

参考資料（1）

							単価使用年月	2025.04
							歩掛使用年月	2025.04
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50
単-313号	交通誘導警備員A		単位	人日	数量		単価	
						1		28,080
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人	1	28,080	28,080		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						28,080		
単価						28,080	円/人日	

							単価使用年月	2025.04
							歩掛使用年月	2025.04
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50
単-314号	交通誘導警備員B		単位	人日	数量		単価	
						1		23,560
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人	1	23,556	23,556		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						23,560		
単価						23,560	円/人日	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-315号	バス停上屋設置(H=2500 L=5800)	単位	基	数量	単価	金額	単価	187,100
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	1.04	26,624	27,688			
普通作業員		人	6.763	20,696	139,967			
トラック [クレーン装置付]	ベーストラック4~4.5t積 吊能力2.9t	時間	1.156	2,180	2,520			
諸雑費 (率+まるめ) 10%		式	1		16,925			
計						187,100		
単価						187,100	円/基	

参考資料（1）

							単価使用年月	2025.04
							歩掛使用年月	2025.04
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-316号	処分費 (m ³)		単位	m ³	数量		単価	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	処分費	As殻(歩道) 昼間 光市中央町6丁目地区		m ³	100	4,950	495,000	
	計						495,000	
	単価						4,950	円/m ³

							単価使用年月	2025.04
							歩掛使用年月	2025.04
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-317号	道路施設基本 ^テ - ^ク 作成費用		単位	式	数量		単価	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	技術員		人		1.75	36,100	63,175	
	諸雑費(まるめ)		式		1		5	
	計						63,180	
	単価						63,180	円/式

参考資料 (2)

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-14

単-318号	高所作業車(リフト車) 運転	[自走式(クローラ)・ブーム型] 作業床高6.8m	単位	日	数量	単価	金額	単価	37,370
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	運転手 (一般)		人	1	25,016	25,016			
	軽油		L	26	152	3,952			
	高所作業車 (リフト車)	[自走式 (クローラ) ・ブーム型] 作業床高6.8m	日	1.37	6,130	8,398			
	諸雑費 (まるめ)		式	1		4			
	計					37,370			
	単価					37,370		円/日	

1次単価表

						単価使用年月	2025.04
						歩掛使用年月	2025.04
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一1号	標識板 標識版(A)	2.0m2以上	単位	枚	数量	1	単価 790,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識板設置（案内標識 [路線番号除く]）		新設 2.0m2以上 カブセルブリスム・カブセルレンス 10m2以上 無 有 無	m 2	7.5	102,900	771,750	WB812140 単一 39号
添架式標識板取付金具設置		照明柱・既設標識柱に取付け 無 有 有	基	1	18,470	18,470	WB812160 単一 40号
計						790,220	
単価						790,300	円/枚

						単価使用年月	2025.04
						歩掛使用年月	2025.04
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一2号	標識板 標識版(B)	2.0m2以上	単位	枚	数量	1	単価 790,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識板設置（案内標識 [路線番号除く]）		新設 2.0m2以上 カブセルブリスム・カブセルレンス 10m2以上 無 有 無	m 2	7.5	102,900	771,750	WB812140 単一 39号
添架式標識板取付金具設置		照明柱・既設標識柱に取付け 無 有 有	基	1	18,470	18,470	WB812160 単一 40号
計						790,220	
単価						790,300	円/枚

1次単価表

							単価使用年月	2025.04
							歩掛使用年月	2025.04
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-3号	交通誘導警備員		単位	人日	数量		単価	24,470
					10			
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 A			人日	2	28,080	56,160	WB010211 単一 41号	
交通誘導警備員 B			人日	8	23,560	188,480	WB010212 単一 42号	
計						244,640		
単価						24,470	円/人日	

							単価使用年月	2025.04
							歩掛使用年月	2025.04
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-4号	整地	残土受入れ地での処理	単位	m3	数量		単価	153.6
					1			
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地		残土受入れ地での処理	m3	1	153.6	153.6	CB210610	
計						153.6		
単価						153.6	円/m3	

1次単価表

						単価使用年月	2025.04	
						歩掛使用年月	2025.04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一5号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	2,874
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		小規模 ハックホリ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)有り 7.0km以下	m3	1	2,874	2,874	CB210110	
計						2,874		
単価						2,874	円/m3	

						単価使用年月	2025.04	
						歩掛使用年月	2025.04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一6号	転落(横断)防止柵 横断防止柵	柵高 0.8m プレキャストコンクリートブロック建込	単位	m	数量	1	単価	15,330
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵(横断・転落防止柵)設置工		プレキャストコンクリートブロック建込 ビーム式・ハネ式 3m 100m未満 有	m	1	15,330	15,330	WB810760 単一 43号	
計						15,330		
単価						15,330	円/m	

1次単価表

						単価使用年月	2025.04
						歩掛使用年月	2025.04
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一7号	視線誘導標	防護柵取付用 両面 φ100 かぶせ式 光触媒型 ダークグレー 防護柵取付 30本以上	単位	本	数量	1	単価 8,638
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工(視線誘導標設置)		防護柵取付 手間のみ 両面 反射体径φ100以下 かぶせ式 30本以上(標準) 有 無	本	1	1,658	1,658	WB812310 単一 44号
視線誘導標(材料費)防護柵取付用		両面 φ100 かぶせ式 光触媒型 ダークグレー	本	1	6,980	6,980	
計						8,638	
単価						8,638	円/本

						単価使用年月	2025.04
						歩掛使用年月	2025.04
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一8号	反射テープ	200×100 封入レンズ 白	単位	枚	数量	1	単価 1,719
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
反射テープ 貼付(200×100 封入レンズ)			枚	1	488.9	488.9	WYB00001 単一 45号
反射テープ(材料費)		200×100 封入レンズ 白	枚	1	1,230	1,230	
計						1,718.9	
単価						1,719	円/枚

1次単価表

							単価使用年月	2025.04	
							歩掛使用年月	2025.04	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-9号	舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	単位	m	数量		1	単価	819.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1	819.7	819.7	CB430510		
計						819.7			
単価						819.7	円/m		

							単価使用年月	2025.04	
							歩掛使用年月	2025.04	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-10号	舗装版破碎	アスファルト舗装版 15cm以下	単位	m2	数量		1	単価	2,072
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
舗装版破碎積込(小規模土工)		全ての費用	m 2	1	2,072	2,072	CB210720		
計						2,072			
単価						2,072	円/m2		

1次単価表

						単価使用年月	2025.04	
						歩掛使用年月	2025.04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-11号	殻運搬	アスファルト殻	単位	m3	数量	1	単価	12,810
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破碎 機械積込(小規模土工) 有り 15.0km以下 全ての費用	m3	1	12,810	12,810	CB227010	
	計					12,810		
	単価					12,810	円/m3	

						単価使用年月	2025.04	
						歩掛使用年月	2025.04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-12号	殻処分	アスファルト殻(歩道)	単位	m3	数量	1	単価	7,260
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)			m3	1	7,260	7,260	WB020051	
	計					7,260	単- 46号	
	単価					7,260	円/m3	

1次単価表

							単価使用年月	2025.04
							歩掛使用年月	2025.04
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-13号	交通誘導警備員		単位	人日	数量		単価	25,070
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員 A		人日	3	28,080	84,240	WB010211 単-41号	
	交通誘導警備員 B		人日	6	23,560	141,360	WB010212 単-42号	
	計					225,600		
	単価					25,070	円/人日	

							単価使用年月	2025.04
							歩掛使用年月	2025.04
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-14号	標識板 1号交差点名標識	2.0m2未満	単位	枚	数量		単価	80,790
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	標識板設置(案内標識[路線番号除く])	新設 2.0m2未満 カブセルブ°リズム・カブセルレンズ° 10m2以上 有 無 無	m 2	0.624	111,100	69,326.4	WB812140 単-47号	
	添架式標識板取付金具設置	信号アーム部に取付け 有 無 有	基	1	11,460	11,460	WB812160 単-48号	
	計					80,786.4		
	単価					80,790	円/枚	

1次単価表

							単価使用年月	2025.04	
							歩掛使用年月	2025.04	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-15号	標識板 2号交差点名標識	2.0m2未満	単位	枚	数量		1	単価	80,790
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
標識板設置（案内標識 [路線番号除く]）		新設 2.0m2未満 カブセルブ°リス°ム・カブセルレンス° 10m2以上 有 無 無	m 2	0.624	111,100	69,326.4	WB812140 単一 47号		
添架式標識板取付金具設置		信号アーム部に取付け 有 無 有	基	1	11,460	11,460	WB812160 単一 48号		
計						80,786.4			
単価						80,790	円/枚		

							単価使用年月	2025.04	
							歩掛使用年月	2025.04	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-16号	交通誘導警備員		単位	人日	数量		9	単価	16,720
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
交通誘導警備員A			人日	3	18,720	56,160	WB010211 単一 49号		
交通誘導警備員B			人日	6	15,710	94,260	WB010212 単一 50号		
計						150,420			
単価						16,720	円/人日		

1次単価表

							単価使用年月	2025.04	
							歩掛使用年月	2025.04	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-17号	整地	残土受入れ地での処理	単位	m3	数量		1	単価	126
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
整地		残土受入れ地での処理	m3	1	126	126	CB210610		
計						126			
単価						126	円/m3		

							単価使用年月	2025.04	
							歩掛使用年月	2025.04	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-18号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量		1	単価	1,293
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土砂等運搬		小規模 パッホ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)有り 2.0km以下	m3	1	1,293	1,293	CB210110		
計						1,293			
単価						1,293	円/m3		

1次単価表

							単価使用年月	2025.04	
							歩掛使用年月	2025.04	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一19号	転落(横断)防止柵 横断防止柵	柵高 0.8m 土中建込	単位	m	数量		1	単価	10,530
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
防護柵(横断・転落防止柵)設置工		土中建込 ビーム式・ハネ式 3m 無 100m以上(標準) 有 無	m	1	10,530	10,530	WB810760 単一 51号		
計						10,530			
単価						10,530	円/m		

							単価使用年月	2025.04	
							歩掛使用年月	2025.04	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一20号	転落(横断)防止柵 横断防止柵	柵高 0.8m プレキャストコンクリートブロック建込	単位	m	数量		1	単価	11,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
防護柵(横断・転落防止柵)設置工		プレキャストコンクリートブロック建込 ビーム式・ハネ式 3m 100m未満 無	m	1	11,700	11,700	WB810760 単一 52号		
計						11,700			
単価						11,700	円/m		

1次単価表

							単価使用年月	2025.04	
							歩掛使用年月	2025.04	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一21号	視線誘導標	防護柵取付用 かぶせ式 両面 φ100 ダークフラウン 防護柵取付 30本以上	単位	本	数量		1	単価	7,420
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
道路付属物設置工(視線誘導標設置)		防護柵取付 手間のみ 両面 反射体径φ100以下 かぶせ式 30本以上(標準) 無 無	本	1	440	440	WB812310 単一 53号		
視線誘導標(材料費)防護柵取付用		両面 φ100 かぶせ式 光触媒型 ダークフラウン	本	1	6,980	6,980			
計						7,420			
単価						7,420	円/本		

							単価使用年月	2025.04	
							歩掛使用年月	2025.04	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一22号	反射テープ	200×100 封入レンズ 白	単位	枚	数量		1	単価	1,602
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
反射テープ貼付(200×100 封入レンズ)			枚	1	371.5	371.5	WYB00003 単一 54号		
反射テープ(材料費)		200×100 封入レンズ 白	枚	1	1,230	1,230			
計						1,601.5			
単価						1,602	円/枚		

1次単価表

							単価使用年月	2025.04	
							歩掛使用年月	2025.04	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-23号	舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	単位	m	数量		1	単価	695
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1	695	695	CB430510		
計						695			
単価						695	円/m		

							単価使用年月	2025.04	
							歩掛使用年月	2025.04	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-24号	舗装版破碎	アスファルト舗装版 15cm以下	単位	m2	数量		1	単価	1,696
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
舗装版破碎積込(小規模土工)		全ての費用	m 2	1	1,696	1,696	CB210720		
計						1,696			
単価						1,696	円/m2		

1次単価表

							単価使用年月	2025.04	
							歩掛使用年月	2025.04	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-25号	殻運搬	アスファルト殻	単位	m3	数量		1	単価	7,457
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
殻運搬		舗装版破碎 機械積込(小規模土工) 有り 11.0km以下 全ての費用	m3	1	7,457	7,457	CB227010		
	計					7,457			
	単価					7,457	円/m3		

							単価使用年月	2025.04	
							歩掛使用年月	2025.04	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-26号	殻処分	アスファルト殻(歩道)	単位	m3	数量		1	単価	4,950
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
処分費 (m3)			m3	1	4,950	4,950	WB020051		
	計					4,950	単- 55号		
	単価					4,950	円/m3		

1次単価表

							単価使用年月	2025.04
							歩掛使用年月	2025.04
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一27号	交通誘導警備員		単位	人日	数量		単価	16,720
	9							
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 A			人日	3	18,720	56,160	WB010211 単一 49号	
交通誘導警備員 B			人日	6	15,710	94,260	WB010212 単一 50号	
計						150,420		
単価						16,720	円/人日	

							単価使用年月	2025.04
							歩掛使用年月	2025.04
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一28号	整地	残土受入れ地での処理	単位	m3	数量		単価	126
	1							
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地		残土受入れ地での処理	m3	1	126	126	CB210610	
計						126		
単価						126	円/m3	

1次単価表

							単価使用年月	2025.04	
							歩掛使用年月	2025.04	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-29号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量		1	単価	2,954
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土砂等運搬		小規模 ハックホ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)有り 9.0km以下	m3	1	2,954	2,954	CB210110		
計						2,954			
単価						2,954	円/m3		

							単価使用年月	2025.04	
							歩掛使用年月	2025.04	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-30号	転落(横断)防止柵 横断防止柵	柵高 0.8m 土中建込	単位	m	数量		1	単価	10,530
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
防護柵(横断・転落防止柵)設置工		土中建込 ヒール式・ハネ式 3m 無 100m以上(標準)有 無	m	1	10,530	10,530	WB810760 単一 51号		
計						10,530			
単価						10,530	円/m		

1次単価表

						単価使用年月	2025.04
						歩掛使用年月	2025.04
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-31号	転落(横断)防止柵 横断防止柵	柵高 0.8m フレキャストコンクリートブロック建込	単位	m	数量	1	単価 11,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵(横断・転落防止柵)設置工		フレキャストコンクリートブロック建込 ヒール式・ハネ式 3m 100m未満 無	m	1	11,700	11,700	WB810760 単一 52号
計						11,700	
単価						11,700	円/m

						単価使用年月	2025.04
						歩掛使用年月	2025.04
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-32号	視線誘導標	防護柵取付用 かぶせ式 両面 φ100 タークラウン 防護柵取付 30本以上	単位	本	数量	1	単価 8,029
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工(視線誘導標設置)		防護柵取付 手間のみ 両面 反射体径φ100以下 かぶせ式 30本以上(標準) 無 有	本	1	1,049	1,049	WB812310 単一 56号
視線誘導標(材料費)防護柵取付用		両面 φ100 かぶせ式 光触媒型 タークラウン	本	1	6,980	6,980	
計						8,029	
単価						8,029	円/本

1次単価表

							単価使用年月	2025.04
							歩掛使用年月	2025.04
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-33号	反射テープ	200×100 封入レンズ 白	単位	枚	数量		単価	1,602
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
反射テープ 貼付(200×100 封入レンズ)			枚	1	371.5	371.5	WYB00005 単- 54号	
反射テープ(材料費)		200×100 封入レンズ 白	枚	1	1,230	1,230		
計						1,601.5		
単価						1,602	円/枚	

							単価使用年月	2025.04
							歩掛使用年月	2025.04
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-34号	舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	単位	m	数量		単価	695
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1	695	695	CB430510	
計						695		
単価						695	円/m	

1次単価表

							単価使用年月	2025.04	
							歩掛使用年月	2025.04	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-35号	舗装版破碎	アスファルト舗装版 15cm以下	単位	m2	数量		1	単価	1,696
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
舗装版破碎積込(小規模土工)		全ての費用	m2	1	1,696	1,696	CB210720		
計						1,696			
単価						1,696	円/m2		

							単価使用年月	2025.04	
							歩掛使用年月	2025.04	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-36号	殻運搬	アスファルト殻	単位	m3	数量		1	単価	4,143
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
殻運搬		舗装版破碎 機械積込(小規模土工)無し 4.5km以下 全ての費用	m3	1	4,143	4,143	CB227010		
計						4,143			
単価						4,143	円/m3		

1次単価表

							単価使用年月	2025.04	
							歩掛使用年月	2025.04	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-37号	処分	アスファルト敷(歩道)	単位	m3	数量		1	単価	4,950
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
処分費 (m3)			m3	1	4,950	4,950	WB020051 単- 57号		
計						4,950			
単価						4,950	円/m3		

							単価使用年月	2025.04	
							歩掛使用年月	2025.04	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-38号	交通誘導警備員		単位	人日	数量		9	単価	16,720
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
交通誘導警備員A			人日	3	18,720	56,160	WB010211 単- 49号		
交通誘導警備員B			人日	6	15,710	94,260	WB010212 単- 50号		
計						150,420			
単価						16,720	円/人日		

参考資料（1）

							単価使用年月	2025.04	
							歩掛使用年月	2025.04	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-39号	標識板設置（案内標識 [路線番号除く]）	新設 2.0m2以上 カブセルブリスム・カブセルレンス 10m2以上 無 有 無	単位	m 2	数量		1	単価	102,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	標識板設置（案内標識 [路線番号除く]）	新設 カブセルブリスム・カブセルレンス 2m2以上 金具含 材工共	m 2	1	102,868.5	102,868			
	諸雑費（まるめ）		式	1		32			
	計					102,900			
	単価					102,900	円/m 2		

							単価使用年月	2025.04	
							歩掛使用年月	2025.04	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-40号	添架式標識板取付金具設置	照明柱・既設標識柱に取付け 無 有 有	単位	基	数量		1	単価	18,470
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	添架式標識板取付金具設置	照明柱 既設標識柱 金具含 材工共	基	1	18,467.85	18,467			
	諸雑費（まるめ）		式	1		3			
	計					18,470			
	単価					18,470	円/基		

参考資料（1）

							単価使用年月	2025.04
							歩掛使用年月	2025.04
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50
単一41号	交通誘導警備員A		単位	人日	数量		単価	
						1		28,080
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人	1	28,080	28,080		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						28,080		
単価						28,080	円/人日	

							単価使用年月	2025.04
							歩掛使用年月	2025.04
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50
単一42号	交通誘導警備員B		単位	人日	数量		単価	
						1		23,560
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人	1	23,556	23,556		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						23,560		
単価						23,560	円/人日	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-43号	防護柵（横断・転落防止柵）設置工	プレキャストコンクリートブロック建込 ビーム式・パネル式 3m 100m未満 有	単位	m	数量	単価	金額	単価	15,330
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
	横断・転落防止柵設置工 ブロック建込用	ビーム式・パネル式		m	100	5,126.11	512,611		
	横断防止柵(材料費)	P種 縦格子 プレキャストコンクリートブロック建込用 ターグブラウン		m	100	10,200	1,020,000		
	諸雑費(まるめ)			式	1		389		
	計						1,533,000		
	単価						15,330	円/m	

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-44号	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	防護柵取付 手間のみ 両面 反射体径φ100以下 かぶせ式 30本以上(標準) 有 無	単位	本	数量	単価	金額	単価	1,658
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	視線誘導標設置工 防護柵取付用	両面反射 φ100以下 かぶせ式	本	1	7,308.36	7,308			
	視線誘導標	防護柵 両面 反射体 径100以下 かぶせ式	本	1	-5,650	-5,650			
	諸雑費(まるめ)		式	1		0			
	計					1,658			
	単価					1,658		円/本	

参考資料（1）

							単価使用年月	2025.04
							歩掛使用年月	2025.04
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50
単-45号	名称	規格	単位	枚	数量	単価	金額	摘要
単-45号	反射テープ貼付(200×100 封入レンズ)		単位	枚	数量	100		488.9
	普通作業員		人	1.5	31,044		46,566	
	諸雑費(率+まるめ) 5%		式	1			2,324	
	計						48,890	
	単価						488.9	円/枚

							単価使用年月	2025.04
							歩掛使用年月	2025.04
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-46号	名称	規格	単位	m3	数量	単価	金額	摘要
単-46号	処分費(m3)		単位	m3	数量	100		7,260
	処分費	アスファルト舗(歩道) 夜間 岩国市南岩国地区	m3	100	7,260		726,000	
	計						726,000	
	単価						7,260	円/m3

参考資料（１）

						単価使用年月	2025.04	
						歩掛使用年月	2025.04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-47号	標識板設置（案内標識〔路線番号除く〕）	新設 2.0m2未満 カブセルブリス ^ム ・カブセルレンス ^ス 10m2以上 有 無 無	単位	m 2	数量	1	単価	111,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	標識板設置（案内標識〔路線番号除く〕）	新設 カブセルブリス ^ム ・カブセルレンス ^ス 2m2未満 金具含 材工共	m 2	1	111,100	111,100		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					111,100		
	単価					111,100	円/m 2	

						単価使用年月	2025.04	
						歩掛使用年月	2025.04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-48号	添架式標識板取付金具設置	信号アーム部に取付け 有 無 有	単位	基	数量	1	単価	11,460
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	添架式標識板取付金具設置	信号アーム部 金具含 材工共	基	1	11,453.4	11,453		
	諸雑費（まるめ）		式	1		7		
	計					11,460		
	単価					11,460	円/基	

参考資料（1）

							単価使用年月	2025.04
							歩掛使用年月	2025.04
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一49号	交通誘導警備員A		単位	人日	数量		単価	
						1		18,720
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人	1	18,720	18,720		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						18,720		
単価						18,720	円/人日	

							単価使用年月	2025.04
							歩掛使用年月	2025.04
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一50号	交通誘導警備員B		単位	人日	数量		単価	
						1		15,710
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人	1	15,704	15,704		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						15,710		
単価						15,710	円/人日	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-51号	防護柵 (横断・転落防止柵) 設置工	土中建込 ビーム式・パネル式 3m 無 100m以上(標準) 有 無	単位	m	数量	100	単価	10,530
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	横断・転落防止柵設置工 土中建込用	ビーム式・パネル式	m	100	2,119	211,900		
	横断防止柵(材料費)	P種 3段 土中建込用 ダークブラウン	m	100	8,410	841,000		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		100		
	計					1,053,000		
	単価					10,530	円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-52号	防護柵 (横断・転落防止柵) 設置工	プレキャストコンクリートブロック建込 ビーム式・パネル式 3m 100m未満 無	単位	m	数量	100	単価	11,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	横断・転落防止柵設置工 ブロック建込用	ビーム式・パネル式	m	100	3,796	379,600		
	横断防止柵(材料費)	P種 3段 プレキャストコンクリートブロック建込用 ターグアラウン	m	100	7,900	790,000		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		400		
	計					1,170,000		
	単価					11,700	円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-53号	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	防護柵取付 手間のみ 両面 反射体径φ100以下 かぶせ式 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	440
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
視線誘導標設置工 防護柵取付用	両面反射 φ100以下 かぶせ式	本	1	6,090.3	6,090			
視線誘導標	防護柵 両面 反射体 径100以下 かぶせ式	本	1	-5,650	-5,650			
諸雑費(まるめ)		式	1		0			
計					440			
単価					440	円/本		

参考資料（1）

							単価使用年月	2025.04
							歩掛使用年月	2025.04
							労務調整係数	1.000-00-00-2-14
単-54号	反射テープ貼付(200×100 封入レンズ)		単位	枚	数量		単価	
						100		371.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	1.5	23,593	35,389		
諸雑費(率+まるめ) 5%			式	1		1,761		
計						37,150		
単価						371.5	円/枚	

							単価使用年月	2025.04
							歩掛使用年月	2025.04
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-55号	処分費(m ³)		単位	m ³	数量		単価	
						100		4,950
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		アスファルト殻(歩道) 昼間 柳井市南町地区	m ³	100	4,950	495,000		
計						495,000		
単価						4,950	円/m ³	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-56号	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	防護柵取付 手間のみ 両面 反射体径φ100以下 かぶせ式 30本以上(標準) 無 有	単位	本	数量	1	単価	1,049
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	視線誘導標設置工 防護柵取付用	両面反射 φ100以下 かぶせ式	本	1	6,699.33	6,699		
	視線誘導標	防護柵 両面 反射体 径100以下 かぶせ式	本	1	-5,650	-5,650		
	諸雑費(まるめ)		式	1		0		
	計					1,049		
	単価					1,049	円/本	

