

鏡

1. 工事名

工事名	令和7年度宇部下関管内交通安全施設他工事
工事地名	宇部国道維持出張所管内、下関国道維持出張所管内

2. 工事内容

1) 発注年月	令和7年5月	12) 設計年月	令和7年3月
2) 事務所名	山口河川国道事務所 交通対策課	13) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	6055010002	14) 単価適用年月	2025年4月
4) 契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官	15) 歩掛適用年月	2025年4月
5) 変更回数	0回	16) 前請負工事費	0
6) 主工種	道路維持工事	17) 前請負代金額	0
7) 工事量		18) 調整区分	0
8) 工期	217日間 自 令和7年5月24日 (当初) 至 令和7年12月26日 (0回変更) 至 年月日	19) 共通仮設費対象額	
9) 施工県	山口県	20) 現場管理費対象額	
10) 地区	宇部	21) 一般管理費等対象額	
11) 河川・路線	一般国道9号	22) 処分費等	830,825
		23) 公告日	令和7年3月11日
		24) 入札締切日	年月日

3. 予算科目

1) 予算科目：	2) 目：	3) 目の細分：	4) 事業名：
----------	-------	----------	---------

設計内訳書

工事名	令和7年度宇部下関管内交通安全施設他工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路修繕 宇部市瓜生野地区			式	1		3,937,268			
防護柵工			式	1		3,154,920			
路側防護柵工			式	1		3,154,920			
カートハイブ Gp-Bp-2E ターグアラウン	Gp-Bp-2E 塗装品 100m 以上 曲線部補正無		m	143	20,000	2,860,000			単-1号
1号カートハイブ			m	4	73,730	294,920			単-2号
道路付属施設工			式	1		163,946			
道路付属物工			式	1		163,946			
視線誘導標	防護柵取付 画面 Φ 100 光触媒型 ハンド 用 ターク 防護柵取付 10本以上30本未満		本	7	6,470	45,290			単-3号
反射テープ	200×100 封入レンズ 橙		枚	86	1,146	98,556			単-4号
嵩上げコンクリート(A)			m	5	4,020	20,100			単-5号
構造物撤去工			式	1		16,482			

設計内訳書

工事名	令和7年度宇部下関管内交通安全施設他工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路付属物撤去工			式	1		4,848			
視線誘導標撤去	土中建込式 土中建込 10本未満		本	4	1,212	4,848			単-6号
構造物取壊し工			式	1		6,867			
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下		m	5	695	3,475			単-7号
舗装版破砕	アスファルト舗装版 舗装版 厚 5 c m		m2	2	1,696	3,392			単-8号
道路付属施設撤去工			式	1		3,596			
車線分離標撤去	穿孔式(3本脚) 10本未満		本	1	3,596	3,596			単-9号
運搬処理工			式	1		1,171			
殻運搬	アスファルト殻		m3	0.1	6,214	621			単-10号
殻処分	アスファルト殻(歩道)		m3	0.1	5,500	550			単-11号
仮設工			式	1		601,920			
交通管理工			式	1		601,920			

設計内訳書

工事名	令和7年度宇部下関管内交通安全施設他工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員			人日	36	16,720	601,920			単-12号
道路修繕 宇部市松山1丁目地区			式	1		1,051,717			
道路土工			式	1		5,665			
残土処理工			式	1		5,665			
整地	残土受入れ地での処理		m3	1	126	126			単-13号
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)		m3	1	5,539	5,539			単-14号
舗装工			式	1		22,428			
ブロック舗装工 舗装復旧(A)			式	1		22,428			
フィルター層 (砂)	砂 仕上り厚 50mm		m2	4	1,386	5,544			単-15号
下層路盤(歩道部) 路盤	再生クランチャレン RC-30 仕上り厚 100mm		m2	4	1,021	4,084			単-16号
特殊ブロック舗装 透水性平板ブロック	再利用設置		m2	5	2,560	12,800			単-17号
道路付属施設工			式	1		750,707			

設計内訳書

工事名	令和7年度宇部下関管内交通安全施設他工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
作業土工		式	1		15,600				
床掘り	土砂	m3	3	2,163	6,489			単-18号	
埋戻し	土砂 砂質土	m3	2	3,875	7,750			単-19号	
埋戻し(砂)		m3	0.1	13,610	1,361			単-20号	
管路工		式	1		5,307				
管路(A)		m	1	2,907	2,907			単-21号	
埋設表示鋲(通信用)		個	3	800	2,400			単-22号	
CCTV基礎		式	1		729,800				
CCTV基礎(A)		基	1	729,800	729,800			単-23号	
構造物撤去工		式	1		22,117				
構造物取壊し工		式	1		15,717				
コンクリート削孔	削孔径φ67~80 削孔長L=200	孔	1	7,728	7,728			単-24号	

設計内訳書

工事名	令和7年度宇部下関管内交通安全施設他工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート削孔	削孔径φ80～100 削孔長L=200	孔	1	7,989	7,989				単-25号
ブロック舗装撤去工		式	1		6,400				
特殊ブロック撤去	300×300	m2	5	1,280	6,400				単-26号
仮設工		式	1		250,800				
交通管理工		式	1		250,800				
交通誘導警備員		人日	15	16,720	250,800				単-27号
道路修繕 宇部市西中町地区		式	1		368,276				
舗装工		式	1		829				
透水性舗装工 舗装復旧(A)		式	1		829				
表層	透水性As(13) 1.4m未満 舗装厚 40mm	m2	0.3	2,765	829				単-28号
標識工		式	1		264,800				
小型標識工		式	1		264,800				

設計内訳書

工事名	令和7年度宇部下関管内交通安全施設他工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
1号路側式標識			基	1	264,800	264,800			単-29号
構造物撤去工			式	1		2,327			
構造物取壊し工			式	1		2,068			
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下		m	2	695	1,390			単-30号
舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 4cm		m2	0.4	1,696	678			単-31号
運搬処理工			式	1		259			
殻運搬	アスファルト殻		m3	0.02	7,457	149			単-32号
殻処分	アスファルト殻(歩道)		m3	0.02	5,500	110			単-33号
仮設工			式	1		100,320			
交通管理工			式	1		100,320			
交通誘導警備員			人日	6	16,720	100,320			単-34号
道路修繕 宇部市藤山地区			式	1		339,796			

設計内訳書

工事名	令和7年度宇部下関管内交通安全施設他工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
道路土工		式	1		1,255				
残土処理工		式	1		1,255				
整地	残土受入れ地での処理	m3	0.3	126	37			単-35号	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	0.3	4,062	1,218			単-36号	
標識工		式	1		186,400				
小型標識工		式	1		186,400				
1号路側式標識		基	1	186,400	186,400			単-37号	
道路付属施設工		式	1		1,151				
道路付属物工		式	1		1,151				
張コンクリート(A)		m2	0.4	2,879	1,151			単-38号	
構造物撤去工		式	1		510				
構造物取壊し工		式	1		334				

設計内訳書

工事名	令和7年度宇部下関管内交通安全施設他工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m3	0.03	11,140	334				単-39号
運搬処理工		式	1		176				
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m3	0.03	2,382	71				単-40号
殻処分	コンクリート殻(鉄筋)	m3	0.03	3,525	105				単-41号
仮設工		式	1		150,480				
交通管理工		式	1		150,480				
交通誘導警備員		人日	9	16,720	150,480				単-42号
道路修繕 山陽小野田市植生地区		式	1		1,118,275				
道路土工		式	1		3,080				
残土処理工		式	1		3,080				
整地	残土受入れ地での処理	m3	1	126	126				単-43号
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	1	2,954	2,954				単-44号

設計内訳書

工事名	令和7年度宇部下関管内交通安全施設他工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	工事区分	数量増減	金額増減	摘要
舗装工			式	1				18,310	
アスファルト舗装工 舗装復旧(A)			式	1				1,676	
下層路盤(車道・路肩部)	再生クワッチャラン RC-40 仕上り厚 200mm	m2	0.1	1,340				134	単-45号
上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整砕石 M-40 仕上り厚 150mm	m2	0.1	1,543				154	単-46号
上層路盤(車道・路肩部)	路盤材(各種) 再生As 安定処理(30) 仕上り厚 100mm	m2	0.1	4,662				466	単-47号
基層(車道・路肩部)	再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2	0.1	2,858				285	単-48号
中間層(車道・路肩部)	改質As 再生粗粒II型(20)DS5000 舗装厚 50mm 1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2	0.1	3,102				310	単-49号
表層(車道・路肩部)	改質As 粗粒II型(20)DS5000 舗装厚 50mm 1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2	0.1	3,279				327	単-50号
アスファルト舗装工 舗装復旧(B)			式	1				16,634	
下層路盤(歩道部) 路盤	再生クワッチャラン RC-30 仕上り厚 100mm	m2	4	1,021				4,084	単-51号

設計内訳書

工事名	令和7年度宇部下関管内交通安全施設他工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
表層(歩道部)	再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 40mm 1.4m未 満(1層当り平均仕上 り厚50mm以下)	m2	5	2,510	12,550				単-52号
防護柵工		式	1		140,000				
路側防護柵工		式	1		140,000				
カーブハブ Gp-Bp-2E ターグブレーション	Gp-Bp-2E 塗装品 100m 以上 曲線部補正無	m	7	20,000	140,000				単-53号
縁石工		式	1		8,030				
縁石工		式	1		8,030				
歩車道境界ブロック BB-2-3(200)	B種 両面R 流用品	m	2	4,015	8,030				単-54号
道路付属施設工		式	1		664,322				
作業土工		式	1		19,124				
床掘り	土砂	m3	4	2,163	8,652				単-55号
埋戻し	土砂 砂質土	m3	2	3,875	7,750				単-56号

設計内訳書

工事名	令和7年度宇部下関管内交通安全施設他工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し(砂)			m3	0.2	13,610	2,722			単-57号
道路付属物工			式	1		16,058			
視線誘導標	防護柵取付用 防護柵取付 10本以上30本未満		本	2	8,029	16,058			単-58号
管路工			式	1		6,840			
管路(A)			m	4	1,110	4,440			単-59号
埋設表示鋸(通信用)			個	3	800	2,400			単-60号
CCTV基礎			式	1		622,300			
CCTV基礎(A)			基	1	622,300	622,300			単-61号
構造物撤去工			式	1		33,733			
構造物取壊し工			式	1		28,303			
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下		m	13	695	9,035			単-62号
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cmを超え30cm以下		m	2	1,488	2,976			単-63号

設計内訳書

工事名	令和7年度宇部下関管内交通安全施設他工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装版破砕	舗装版破砕	アスファルト舗装版 舗装版厚 4 c m	m2	5	1,696	8,480			単-64号
舗装版破砕	舗装版破砕	アスファルト舗装版 舗装版厚 25 c m	m2	0.1	842.9	84			単-65号
コンクリート削孔	コンクリート削孔	削孔径φ67～φ80 削孔長L=200mm未満	箇所	1	7,728	7,728			単-66号
縁石撤去工	縁石撤去工		式	1		2,842			
歩車道境界ブロック撤去	歩車道境界ブロック撤去	再利用	m	2	1,421	2,842			単-67号
運搬処理工	運搬処理工		式	1		2,588			
殻運搬	殻運搬	アスファルト殻	m3	0.2	6,214	1,242			単-68号
殻運搬	殻運搬	アスファルト殻	m3	0.03	2,358	70			単-69号
殻処分	殻処分	アスファルト殻(歩道)	m3	0.2	5,500	1,100			単-70号
殻処分	殻処分	アスファルト殻(車道)	m3	0.03	5,875	176			単-71号
仮設工	仮設工		式	1		250,800			
交通管理工	交通管理工		式	1		250,800			

設計内訳書

工事名	令和7年度宇部下関管内交通安全施設他工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員			人日	15	16,720	250,800			単-72号
道路修繕 山陽小野田市前場地区			式	1		1,495,633			
道路土工			式	1		24,143			
残土処理工			式	1		24,143			
整地	残土受入れ地での処理		m3	7	126	882			単-73号
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)		m3	7	3,323	23,261			単-74号
舗装工			式	1		198,598			
アスファルト舗装工 舗装復旧(A)			式	1		167,840			
下層路盤(車道・路肩部)	再生クワッチャレン RC-40 仕上り厚 200mm		m2	10	1,340	13,400			単-75号
上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整砕石 M-40 仕上り厚 150mm		m2	10	1,543	15,430			単-76号
上層路盤(車道・路肩部)	路盤材(各種) 再生As 安定処理(30) 仕上り厚 100mm		m2	10	4,662	46,620			単-77号

設計内訳書

工事名	令和7年度宇部下関管内交通安全施設他工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基層(車道・路肩部)	再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2	10	2,858	28,580				単-78号
中間層(車道・路肩部)	改質As 再生粗粒II型(20)DS5000 舗装厚 50mm 1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2	10	3,102	31,020				単-79号
表層(車道・路肩部)	改質As 粗粒II型(20)DS5000 舗装厚 50mm 1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2	10	3,279	32,790				単-80号
アスファルト舗装工 舗装復旧(B)		式	1		30,758				
下層路盤(歩道部) 路盤	再生クラッシュレン RC-30 仕上り厚 100mm	m2	8	1,021	8,168				単-81号
表層(歩道部)	再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 40mm 1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2	9	2,510	22,590				単-82号
防護柵工		式	1		128,170				
路側防護柵工		式	1		128,170				
ガードパイプ Gp-Bp-2E ターグブルー	Gp-Bp-2E 塗装品 100m以上 曲線部補正無	m	7	18,310	128,170				単-83号
縁石工		式	1		8,030				

設計内訳書

工事名	令和7年度宇部下関管内交通安全施設他工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
縁石工		式	1		8,030				
歩車道境界ブロック BB-2-3(200)	B種 両面R 流用品	m	2	4,015	8,030			単-84号	
道路付属施設工		式	1		747,827				
作業土工		式	1		72,100				
床掘り	土砂	m3	10	2,163	21,630			単-85号	
埋戻し	土砂 砂質土	m3	6	3,875	23,250			単-86号	
埋戻し(砂)		m3	2	13,610	27,220			単-87号	
道路付属物工		式	1		16,666				
視線誘導標	防護柵取付用 防護柵 取付 10本未満	本	2	8,333	16,666			単-88号	
管路工		式	1		36,761				
管路(A)		m	32	998.8	31,961			単-89号	
埋設表示鋸(通信用)		個	6	800	4,800			単-90号	

設計内訳書

工事名	令和7年度宇部下関管内交通安全施設他工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
CCTV基礎		式	1		622,300				
CCTV基礎(A)		基	1	622,300	622,300			単-91号	
構造物撤去工		式	1		138,065				
構造物取壊し工		式	1		114,072				
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	m	29	695	20,155			単-92号	
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cmを超え30cm以下	m	42	1,488	62,496			単-93号	
舗装版破砕	アスファルト舗装版 舗装版厚 4 c m	m2	9	1,696	15,264			単-94号	
舗装版破砕	アスファルト舗装版 舗装版厚 25 c m	m2	10	842.9	8,429			単-95号	
コンクリート削孔	削孔径φ67～φ80 削孔長L=200mm未満	箇所	1	7,728	7,728			単-96号	
縁石撤去工		式	1		2,842				
歩車道境界ブロック撤去	再利用	m	2	1,421	2,842			単-97号	
運搬処理工		式	1		21,151				

設計内訳書

工事名	令和7年度宇部下関管内交通安全施設他工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
殻運搬	アスファルト殻	m3	0.4	6,214	2,485				単-98号
殻運搬	アスファルト殻	m3	2	2,358	4,716				単-99号
殻処分	アスファルト殻(歩道)	m3	0.4	5,500	2,200				単-100号
殻処分	アスファルト殻(車道)	m3	2	5,875	11,750				単-101号
仮設工		式	1		250,800				
交通管理工		式	1		250,800				
交通誘導警備員		人日	15	16,720	250,800				単-102号
直接工事費		式	1		8,310,965				
共通仮設費		式	1		2,089,710				
共通仮設費		式	1		358,710				
技術管理費		式	1		65,710				
道路施設基本データ作成費用		式	1		65,710				内-1号

設計内訳書

工事名	令和7年度宇部下関管内交通安全施設他工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	工事区分	数量増減	金額増減	摘要
現場環境改善費 (率計上)			式	1		金額			
						293,000			
共通仮設費 (率計上)			式	1					
						1,731,000			
純工事費			式	1					
						10,400,675			
現場管理費			式	1					
						6,042,000			
工事原価			式	1					
						69,965,983			
一般管理費等			式	1					
						11,944,017			
工事価格			式	1					
						81,910,000			
消費税相当額			式	1					
						8,191,000			
工事費計			式	1					
						90,101,000			

設計内訳書

工事名	令和7年度宇部下関管内交通安全施設他工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
道路修繕 下関市長府才川地区		式	1		1,478,987				
標識工		式	1		1,247,900				
大型標識工		式	1		1,247,900				
1号案内標識ポト		枚	1	576,500	576,500			単-1号	
2号案内標識ポト		枚	1	671,400	671,400			単-2号	
構造物撤去工		式	1		5,457				
道路付属物撤去工		式	1		5,457				
視線誘導標撤去	土中建込用 土中建込 10本未満	本	3	1,819	5,457			単-3号	
仮設工		式	1		225,630				
交通管理工		式	1		225,630				
交通誘導警備員		人日	9	25,070	225,630			単-4号	
道路修繕 下関市楠乃地区		式	1		202,726				

設計内訳書

工事名	令和7年度宇部下関管内交通安全施設他工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
道路付属施設工		式	1		113,320				
道路付属物工		式	1		113,320				
車線分離標	H-650 Φ80 可変式(穿孔式・1本脚) 可変式(穿孔・可変式(穿孔式・1本脚) 30本以上	本	4	28,330	113,320			単-5号	
構造物撤去工		式	1		14,196				
道路付属施設撤去工		式	1		14,196				
車線分離標撤去	穿孔式(1本脚) 10本未満	本	4	3,549	14,196			単-6号	
仮設工		式	1		75,210				
交通管理工		式	1		75,210				
交通誘導警備員		人日	3	25,070	75,210			単-7号	
道路修繕 下関市新地西町地区		式	1		164,960				
道路付属施設工		式	1		114,800				

設計内訳書

工事名	令和7年度宇部下関管内交通安全施設他工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
道路付属物工		式	1		114,800				
横断幕	カーボン地 2000×1000 2つ折り	箇所	2	57,400	114,800			単-8号	
仮設工		式	1		50,160				
交通管理工		式	1		50,160				
交通誘導警備員		人日	3	16,720	50,160			単-9号	
道路修繕 下関市安岡町地区		式	1		1,461,396				
道路土工		式	1		5,088				
掘削工		式	1		972				
掘削	土砂 上記以外(小規模) 小規模(標準)	m3	0.8	1,215	972			単-10号	
路体盛土工		式	1		2,513				
路体(築堤)盛土	2.5m未満	m3	0.4	6,284	2,513			単-11号	
残土処理工		式	1		1,603				

設計内訳書

工事名	令和7年度宇部下関管内交通安全施設他工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕			
	工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地			残土受入れ地での処理	m3	1	126	126			単-12号
土砂等運搬			土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	1	1,477	1,477			単-13号
舗装工				式	1		119,260			
アスファルト舗装工 車道舗装(A)				式	1		57,380			
下層路盤(車道・路肩部)			再生クワッチャレン RC-40 仕上り厚 150mm	m2	5	1,133	5,665			単-14号
上層路盤(車道・路肩部)			路盤材(各種) 再生As 安定処理(30) 仕上り厚 80mm	m2	5	4,013	20,065			単-15号
基層(車道・路肩部)			改質As 再生粗粒II型(20)DS5000 舗装厚 50mm 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2	5	3,077	15,385			単-16号
表層(車道・路肩部)			改質As 粗粒II型(20)DS5000 舗装厚 50mm 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2	5	3,253	16,265			単-17号
透水性舗装工 歩道舗装(A)				式	1		61,880			
フィルター層			砂 仕上り厚 50mm	m2	12	1,385	16,620			単-18号
下層路盤(歩道部) 路盤			再生クワッチャレン RC-30 仕上り厚 100mm	m2	12	988.7	11,864			単-19号

設計内訳書

工事名	令和7年度宇部下関管内交通安全施設他工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
表層	透水性As(13) 1.4m未満 舗装厚 40mm	m2	2	2,748	5,496				単-20号
表層	透水性As(13) 1.4m以上2.4m未満 舗装厚 40mm	m2	15	1,860	27,900				単-21号
排水構造物工		式	1		782,817				
作業土工		式	1		8,201				
床掘り	土砂	m3	2	2,163	4,326				単-22号
埋戻し	土砂 土砂	m3	1	3,875	3,875				単-23号
側溝工		式	1		774,616				
鋼製排水溝(A)		m	9	43,230	389,070				単-24号
鋼製排水溝(B)		m	1	50,250	50,250				単-25号
側溝嵩上げ(A)		m	10	8,866	88,660				単-26号
1号現場打側溝床版		m	10	24,310	243,100				単-27号
暗渠排水管 1号暗渠排水管	据付 直管 50~150mm	m	2	1,768	3,536				単-28号

設計内訳書

工事名	令和7年度宇部下関管内交通安全施設他工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
縁石工		式	1		79,672				
縁石工		式	1		79,672				
歩車道境界ブロック BB-2-3(150)	B種 両面R	m	4	7,975	31,900			単-29号	
歩車道境界ブロック BB-1-3(150)	B種(180/205×250×600)	m	6	7,962	47,772			単-30号	
区画線工		式	1		1,947				
区画線工		式	1		1,947				
熔融式区画線	熔融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装 無	m	5	389.4	1,947			単-31号	
構造物撤去工		式	1		128,212				
構造物取壊し工		式	1		87,455				
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m3	0.9	11,140	10,026			単-32号	
コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工	m3	2	19,660	39,320			単-33号	
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	m	3	695	2,085			単-34号	

設計内訳書

工事名	令和7年度宇部下関管内交通安全施設他工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装版切断	舗装版切断	アスファルト舗装版 15cmを 超え30cm以下	m	11	1,488	16,368			単-35号
舗装版切断	舗装版切断	コンクリート舗装版 15cmを 超え30cm以下	m	2	3,270	6,540			単-36号
舗装版破砕	舗装版破砕	アスファルト舗装版 舗装版 厚 4 c m	m2	12	601.4	7,216			単-37号
舗装版破砕	舗装版破砕	アスファルト舗装版 舗装版 厚 18 c m	m2	7	842.9	5,900			単-38号
運搬処理工	運搬処理工		式	1		40,757			
殻運搬	殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m3	0.9	2,382	2,143			単-39号
殻運搬	殻運搬	コンクリート殻(鉄筋)	m3	2	3,418	6,836			単-40号
殻運搬	殻運搬	アスファルト殻	m3	2	3,574	7,148			単-41号
殻処分	殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	0.9	4,700	4,230			単-42号
殻処分	殻処分	コンクリート殻(鉄筋)	m3	2	6,750	13,500			単-43号
殻処分	殻処分	アスファルト殻(歩道)	m3	0.5	4,400	2,200			単-44号
殻処分	殻処分	アスファルト殻(車道)	m3	1	4,700	4,700			単-45号

設計内訳書

工事名	令和7年度宇部下関管内交通安全施設他工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
仮設工		式	1		344,400				
交通管理工		式	1		344,400				
交通誘導警備員		人日	20	17,220	344,400			単-46号	
道路修繕 豊浦町北村地区		式	1		19,587,230				
道路土工		式	1		604,043				
掘削工		式	1		63,004				
掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満	m3	190	331.6	63,004			単-47号	
残土処理工		式	1		541,039				
整地	残土受入れ地での処理	m3	190	126	23,940			単-48号	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土 含む)	m3	190	2,707	514,330			単-49号	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土 含む)	m3	0.5	5,539	2,769			単-50号	
舗装工		式	1		5,660,179				

設計内訳書

工事名	令和7年度宇部下関管内交通安全施設他工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
アスファルト舗装工 車道舗装(A)			式	1		4,313,034			
下層路盤(車道・路肩部)	再生クワッチャラン RC-40 仕上り厚 200mm	m2	583	1,276	743,908				単-51号
上層路盤(車道・路肩部)	路盤材(各種) 再生As 安定処理(30) 仕上り厚 50mm	m2	583	1,858	1,083,214				単-52号
基層(車道・路肩部)	改質As 再生粗粒II型(20)DS5000 舗装厚 50mm 3.0m超	m2	583	2,044	1,191,652				単-53号
表層(車道・路肩部)	改質As 粗粒II型(20)DS5000 舗装厚 50mm 3.0m超	m2	583	2,220	1,294,260				単-54号
アスファルト舗装工 歩道舗装(A)			式	1		831,978			
下層路盤(歩道部) 路盤	再生クワッチャラン RC-30 仕上り厚 100mm	m2	282	988.7	278,813				単-55号
表層(歩道部)	再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 40mm 1.4m以上	m2	317	1,745	553,165				単-56号
アスファルト舗装工 乗入舗装(A)			式	1		515,167			
下層路盤(歩道部) 路盤	再生クワッチャラン RC-40 仕上り厚 150mm	m2	151	1,133	171,083				単-57号
表層(歩道部)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m以上	m2	169	2,036	344,084				単-58号
排水構造物工			式	1		6,093,683			

設計内訳書

工事名	令和7年度宇部下関管内交通安全施設他工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
作業土工			式	1		50,467			
床掘り	土砂		m3	9	2,163	19,467			単-59号
埋戻し	土砂 土砂		m3	8	3,875	31,000			単-60号
側溝工			式	1		5,756,530			
1号鋼製路肩排水溝			m	185	17,410	3,220,850			単-61号
1号側溝蓋			箇所	27	47,770	1,289,790			単-62号
2号側溝蓋			箇所	18	66,310	1,193,580			単-63号
3号側溝蓋			箇所	1	52,310	52,310			単-64号
排水性舗装用路肩排水工			式	1		17,442			
舗装体排水ハ [°] イ [°] (A)			m	6	2,907	17,442			単-65号
管渠工			式	1		11,424			
暗渠排水管 1号排水管	据付 直管 50~150mm		m	12	952	11,424			単-66号

設計内訳書

工事名	令和7年度宇部下関管内交通安全施設他工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
集水桝・マンホール工			式	1		257,820			
現場打ち集水桝 1号集水桝	現場打材 18-8-40(高 炉) 法面作業補正無		箇所	6	42,970	257,820			単-67号
縁石工			式	1		1,553,817			
縁石工			式	1		1,553,817			
歩車道境界ブロック BB-2-3(200)	C種 両面R		m	117	8,653	1,012,401			単-68号
歩車道境界ブロック BB-1-3(20)	B種(180/205×250×60 0)		m	68	7,962	541,416			単-69号
区画線工			式	1		854,763			
区画線工			式	1		854,763			
溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装 無		m	190	365.9	69,521			単-70号
溶融式区画線	溶融式手動 実線 20cm 厚1.5mm 排水性舗装 無		m	5	4,722	23,610			単-71号
溶融式区画線	溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装 無		m	52	389.4	20,248			単-72号
溶融式区画線	溶融式手動 ゼアラ 45c m 厚1.5mm 排水性舗装 無		m	250	926.3	231,575			単-73号

設計内訳書

工事名	令和7年度宇部下関管内交通安全施設他工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
溶解式区画線	溶解式手動 矢印・記号 ・文字 15cm換算 厚1.5 mm 排水性舗装無	m	22	823.8	18,123				単-74号
1号貼付式路面標示		枚	1	20,020	20,020				単-75号
2号貼付式路面標示		枚	1	20,020	20,020				単-76号
3号貼付式路面標示		枚	1	7,076	7,076				単-77号
区画線消去	削取り式	m	730	609	444,570				単-78号
道路付属施設工		式	1		15,660				
道路付属物工		式	1		15,660				
車線分離標	φ80 H650 可変式(穿 孔式・1本脚・小径台座) 可変式(穿孔式・1本脚) 30本以上	本	1	15,660	15,660				単-79号
構造物撤去工		式	1		1,872,015				
構造物取壊し工		式	1		833,490				
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m3	15	11,140	167,100				単-80号

設計内訳書

工事名	令和7年度宇部下関管内交通安全施設他工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 人力施工	m3	1	34,920	34,920			単-81号	
舗装版破砕	アスファルト舗装版 舗装版厚 15 c m	m2	1,050	601.4	631,470			単-82号	
排水構造物撤去工		式	1		11,067				
蓋版撤去	40kg/枚以下	枚	46	240.6	11,067			単-83号	
運搬処理工		式	1		1,027,458				
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m3	16	1,088	17,408			単-84号	
殻運搬	アスファルト殻	m3	150	1,369	205,350			単-85号	
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	16	4,700	75,200			単-86号	
殻処分	アスファルト殻(車道)	m3	147	4,700	690,900			単-87号	
殻処分	アスファルト殻(歩道)	m3	3	4,400	13,200			単-88号	
現場発生品運搬	グレーチング 蓋	t	1.29	19,690	25,400			単-89号	
仮設工		式	1		2,933,070				

設計内訳書

工事名	令和7年度宇部下関管内交通安全施設他工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
仮設防護柵工		式	1		425,070				
高緩衝型ハリケートブロック撤去		個	110	3,471	381,810			単-90号	
現場発生品運搬	ハリケートブロック	t	2.06	21,000	43,260			単-91号	
交通管理工		式	1		2,508,000				
交通誘導警備員		人日	150	16,720	2,508,000			単-92号	
道路修繕 総合支援学校前バス停		式	1		675,829				
道路土工		式	1		12,286				
掘削工		式	1		2,600				
掘削	土砂 上記以外(小規模) 小規模(標準以外)	m3	1	2,600	2,600			単-93号	
残土処理工		式	1		9,686				
整地	残土受入れ地での処理	m3	1	126	126			単-94号	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	1	9,560	9,560			単-95号	

設計内訳書

工事名	令和7年度宇部下関管内交通安全施設他工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
舗装工		式	1		40,507				
アスファルト舗装工 歩道舗装(A)		式	1		19,135				
下層路盤(歩道部) 路盤	再生クラッシュラン RC-30 仕 上り厚 100mm	m2	7	988.7	6,920			単-96号	
表層(歩道部)	再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 40mm 1.4m以 上	m2	7	1,745	12,215			単-97号	
カー舗装剤塗布工 歩道舗装(B)		式	1		21,372				
カー舗装剤塗布	水性カー塗料 グリーン	m2	6	3,562	21,372			単-98号	
排水構造物工		式	1		66,340				
側溝工		式	1		66,340				
側溝蓋更新(A)		箇所	1	66,340	66,340			単-99号	
防護柵工		式	1		283,660				
路側防護柵工		式	1		152,440				
ガードレール 1号ガードレール	塗装品 Gr-A-4E 21m未 満 曲線部補正無	m	4	38,110	152,440			単-100号	

設計内訳書

工事名	令和7年度宇部下関管内交通安全施設他工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
防止柵工		式	1		131,220				
転落(横断)防止柵 転落防止柵	柵高 1.1m 土中建込	m	9	14,580	131,220			単-101号	
構造物撤去工		式	1		22,236				
防護柵撤去工		式	1		14,712				
防護柵撤去(ガードレール)	土中建込用	m	8	1,839	14,712			単-102号	
構造物取壊し工		式	1		1,396				
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 人力施工	m3	0.04	34,920	1,396			単-103号	
排水構造物撤去工		式	1		573				
蓋版撤去	40を超え170kg/枚以下	枚	1	573.3	573			単-104号	
運搬処理工		式	1		5,555				
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m3	0.04	1,295	51			単-105号	
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	0.04	4,700	188			単-106号	

設計内訳書

工事名	令和7年度宇部下関管内交通安全施設他工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場発生品運搬	グレーチング蓋, ガートレール		t	0.27	19,690	5,316			単-107号
仮設工			式	1		250,800			
交通管理工			式	1		250,800			
交通誘導警備員			人日	15	16,720	250,800			単-108号
道路修繕 宮の前バス停			式	1		1,287,564			
道路土工			式	1		43,944			
掘削工			式	1		5,200			
掘削	土砂 上記以外(小規模) 小規模(標準以外)		m3	2	2,600	5,200			単-109号
残土処理工			式	1		38,744			
整地	残土受入れ地での処理		m3	4	126	504			単-110号
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)		m3	4	9,560	38,240			単-111号
舗装工			式	1		76,957			

設計内訳書

工事名	令和7年度宇部下関管内交通安全施設他工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
アスファルト舗装工 路肩舗装(A)			式	1		14,829			
下層路盤(車道・路肩部) 路盤	再生クラッシュラン RC-40 仕 上り厚 150mm	m2	4	752.4	3,009				単-112号
表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m未 満(1層当り平均仕上 り厚50mm以下)	m2	4	2,955	11,820				単-113号
アスファルト舗装工 歩道舗装(A)			式	1		30,070			
下層路盤(歩道部) 路盤	再生クラッシュラン RC-30 仕 上り厚 100mm	m2	11	988.7	10,875				単-114号
表層(歩道部)	再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 40mm 1.4m以 上	m2	11	1,745	19,195				単-115号
カー舗装剤塗布工 歩道舗装(B)			式	1		32,058			
カー舗装剤塗布	水溶性カー塗料 グリーン	m2	9	3,562	32,058				単-116号
擁壁工			式	1		342,785			
作業土工			式	1		48,755			
床掘り	土砂	m3	10	2,163	21,630				単-117号

設計内訳書

工事名	令和7年度宇部下関管内交通安全施設他工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕			
	工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し			土砂	m3	7	3,875	27,125			単-118号
場所打擁壁工(構造物単位)				式	1		294,030			
小型擁壁			0.8m以上1.0m以下 18-8-40(高炉)	m3	3	98,010	294,030			単-119号
防護柵工				式	1		376,056			
路側防護柵工				式	1		195,126			
ガードレール Gr-A-2B(流用品)			塗装品 Gr-A-2B 21m以上100m未満 曲線部補正無	m	3	5,522	16,566			単-120号
ガードパイプ Gp-A-3E ターコアラウン				m	6	29,760	178,560			単-121号
防止柵工				式	1		180,930			
転落(横断)防止柵 転落防止柵			柵高 1.1m コンクリート建込	m	6	13,110	78,660			単-122号
1号転落防止柵				m	3	34,090	102,270			単-123号
区画線工				式	1		1,463			
区画線工				式	1		1,463			

設計内訳書

工事名	令和7年度宇部下関管内交通安全施設他工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装 無	m	4	365.9	1,463				単-124号
構造物撤去工		式	1		195,559				
防護柵撤去工		式	1		149,814				
防護柵撤去(ガードレール)	コンクリート建込用	m	3	2,218	6,654				単-125号
ガードケール撤去		m	6	23,860	143,160				単-126号
構造物取壊し工		式	1		35,637				
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 人力施工	m3	0.9	34,920	31,428				単-127号
舗装版破砕	アスファルト舗装版 舗装版 厚 5cm	m2	7	601.4	4,209				単-128号
運搬処理工		式	1		10,108				
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m3	0.9	1,295	1,165				単-129号
殻運搬	アスファルト殻	m3	0.3	1,825	547				単-130号
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	0.9	4,700	4,230				単-131号

設計内訳書

工事名	令和7年度宇部下関管内交通安全施設他工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕			
	工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
工事区分	殻処分		アスファルト殻(車道)	m3	0.3	4,700	1,410			単-132号
現場発生品運搬			ガードケーブル	t	0.14	19,690	2,756			単-133号
仮設工				式	1		250,800			
交通管理工				式	1		250,800			
交通誘導警備員				人日	15	16,720	250,800			単-134号
道路修繕 小串小学校前バス停				式	1		588,503			
舗装工				式	1		42,744			
カー舗装剤塗布工 歩道舗装(A)				式	1		42,744			
カー舗装剤塗布			水溶性カー塗料 グリーン	m2	12	3,562	42,744			単-135号
排水構造物工				式	1		72,760			
側溝工				式	1		72,760			
側溝蓋更新(A)				箇所	2	36,380	72,760			単-136号

設計内訳書

工事名	令和7年度宇部下関管内交通安全施設他工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
防護柵工		式	1		193,600				
路側防護柵工		式	1		193,600				
ガードパイプ Gp-B-3E ターコアラウン		m	8	24,200	193,600			単-137号	
区画線工		式	1		23,271				
区画線工		式	1		23,271				
溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装 無	m	11	365.9	4,024			単-138号	
溶融式区画線	溶融式手動 セアラ 45c m 厚1.5mm 排水性舗装 無	m	5	926.3	4,631			単-139号	
区画線消去	削取り式	m	24	609	14,616			単-140号	
構造物撤去工		式	1		5,328				
構造物取壊し工		式	1		2,793				
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 人力施工	m3	0.08	34,920	2,793			単-141号	
排水構造物撤去工		式	1		481				

設計内訳書

工事名	令和7年度宇部下関管内交通安全施設他工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
蓋版撤去	40kg/枚以下	枚	2	240.6	481				単-142号
運搬処理工		式	1		2,054				
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m3	0.08	1,295	103				単-143号
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	0.08	4,700	376				単-144号
現場発生品運搬	グレーチング 蓋	t	0.08	19,690	1,575				単-145号
仮設工		式	1		250,800				
交通管理工		式	1		250,800				
交通誘導警備員		人日	15	16,720	250,800				単-146号
道路修繕 小田バス停		式	1		4,435,399				
舗装工		式	1		192,348				
カー舗装剤塗布工 歩道舗装(A)		式	1		192,348				
カー舗装剤塗布	水性カー塗料 グリーン	m2	54	3,562	192,348				単-147号

設計内訳書

工事名	令和7年度宇部下関管内交通安全施設他工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
防護柵工		式	1		2,886,710				
路側防護柵工		式	1		193,600				
ガードパイプ Gp-B-3E ターコグラウン		m	8	24,200	193,600			単-148号	
防止柵工		式	1		2,693,110				
1号転落防止柵		m	79	34,090	2,693,110			単-149号	
区画線工		式	1		317,381				
区画線工		式	1		317,381				
溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装 無	m	110	365.9	40,249			単-150号	
溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装 無	m	83	446.7	37,076			単-151号	
溶融式区画線	溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装 無	m	28	389.4	10,903			単-152号	
溶融式区画線	溶融式手動 矢印・記号 ・文字 15cm換算 厚1.5 mm 排水性舗装無	m	66	823.8	54,370			単-153号	
区画線消去	削取り式	m	287	609	174,783			単-154号	

設計内訳書

工事名	令和7年度宇部下関管内交通安全施設他工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
道路付属施設工		式	1		788,160				
道路付属物工		式	1		788,160				
車線分離標	φ80 H=650 可変式(穿孔式・1本脚) 可変式(穿孔式・1本脚) 30本以上	本	32	24,630	788,160			単-155号	
仮設工		式	1		250,800				
交通管理工		式	1		250,800				
交通誘導警備員		人日	15	16,720	250,800			単-156号	
道路修繕 豊浦町宇賀1地区		式	1		621,785				
道路土工		式	1		11,330				
残土処理工		式	1		11,330				
整地	残土受入れ地での処理	m3	2	126	252			単-157号	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	2	5,539	11,078			単-158号	

設計内訳書

工事名	令和7年度宇部下関管内交通安全施設他工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
舗装工		式	1		53,065				
アスファルト舗装工 舗装復旧(A)		式	1		53,065				
下層路盤(車道・路肩部)	再生クワッチャラン RC-40 仕上り厚 200mm	m2	5	1,340	6,700			単-159号	
上層路盤(車道・路肩部)	路盤材(各種) 再生As 安定処理(30) 仕上り厚 50mm	m2	5	2,892	14,460			単-160号	
基層(車道・路肩部)	改質As 再生粗粒II型(20)DS5000 舗装厚 50mm 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2	5	3,102	15,510			単-161号	
表層(車道・路肩部)	改質As 粗粒II型(20)DS5000 舗装厚 50mm 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2	5	3,279	16,395			単-162号	
防護柵工		式	1		157,410				
路側防護柵工		式	1		157,410				
ガードレール Gr-B-4E めっき	メッキ品 Gr-B-4E 21m未満 曲線部補正無	m	9	17,490	157,410			単-163号	
道路付属施設工		式	1		150,494				
作業土工		式	1		10,364				

設計内訳書

工事名	令和7年度宇部下関管内交通安全施設他工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂	m3	3	2,163	6,489				単-164号
埋戻し	土砂 土砂	m3	1	3,875	3,875				単-165号
道路付属物工		式	1		140,130				
路肩コンクリート(A)		m	9	15,570	140,130				単-166号
構造物撤去工		式	1		77,286				
防護柵撤去工		式	1		43,884				
単管防護柵撤去		m	18	2,438	43,884				単-167号
構造物取壊し工		式	1		19,517				
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	m	11	695	7,645				単-168号
舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 15cm	m2	7	1,696	11,872				単-169号
運搬処理工		式	1		13,885				
殻運搬	アスファルト殻	m3	1	7,457	7,457				単-170号

設計内訳書

工事名	令和7年度宇部下関管内交通安全施設他工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
敷処分	アスファルト敷(車道)		m3	1	4,700	4,700			単-171号
現場発生品運搬	単管パイプ		t	0.08	21,610	1,728			単-172号
仮設工			式	1		172,200			
交通管理工			式	1		172,200			
交通誘導警備員			人日	10	17,220	172,200			単-173号
道路修繕 豊浦町宇賀2地区			式	1		768,929			
防護柵工			式	1		516,200			
路側防護柵工			式	1		516,200			
カーブレール Gr-A-2B めっき	メッキ品 Gr-A-2B 21m以上100m未満 曲線部補正無		m	29	17,800	516,200			単-174号
構造物撤去工			式	1		80,529			
防護柵撤去工			式	1		64,322			
防護柵撤去(カーブレール)			m	29	2,218	64,322			単-175号

設計内訳書

工事名	令和7年度宇部下関管内交通安全施設他工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
運搬処理工			式	1		16,207			
現場発成品運搬	路側防護柵		t	0.75	21,610	16,207			単-176号
仮設工			式	1		172,200			
交通管理工			式	1		172,200			
交通誘導警備員			人日	10	17,220	172,200			単-177号
直接工事費			式	1		31,273,308			
共通仮設費			式	1		4,926,000			
共通仮設費			式	1		858,000			
現場環境改善費(率計上)			式	1		858,000			
共通仮設費(率計上)			式	1		4,068,000			
純工事費			式	1		36,199,308			
現場管理費			式	1		17,324,000			

設計内訳書

工事名	令和7年度宇部下関管内交通安全施設他工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
工事原価		式	1		53,523,308				

1次単価表

							単価使用年月	2025.04	
							歩掛使用年月	2025.04	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一1号	カートハイ Gp-Bp-2E ターグフライン	Gp-Bp-2E 塗装品 100m以上 曲線部補正無	単位	m	数量		1	単価	20,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
防護柵設置工 (材料費を除く手間のみ)		土中建込 Gp-Bp-2E 塗装品 100m以上 無有無	m	1	4,698	4,698	WB810620 単一 103号		
カートハイ		Gp-Bp-2E ターグフライン	m	1	15,300	15,300			
計						19,998			
単価						20,000	円/m		

							単価使用年月	2025.04	
							歩掛使用年月	2025.04	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一2号	1号カートハイ		単位	m	数量		1	単価	73,730
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
カートハイ設置(H=800 B種 ヘースプレート式)			m	1	8,529	8,529	WYB00001 単一 104号		
カートハイ (材料費)		H=800 B種 ヘースプレート式 ターグフライン	m	1	65,200	65,200			
計						73,729			
単価						73,730	円/m		

1次単価表

							単価使用年月	2025.04	
							歩掛使用年月	2025.04	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-3号	視線誘導標	防護柵取付 画面 Φ100 光触媒型 ハント [®] 用 タ [®] ク 防護柵取付 10本以上30本未満	単位	本	数量		1	単価	6,470
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
道路付属物設置工(視線誘導標設置)		防護柵取付 手間のみ 両面 反射体径φ100以下 ハント [®] 式 10本以上30本未満 無 無	本	1	1,190	1,190	WB812310 単- 105号		
視線誘導標(材料費)		防護柵取付用 両面 Φ100 光触媒型 ハント [®] 式 タ [®]	本	1	5,280	5,280			
計						6,470			
単価						6,470	円/本		

							単価使用年月	2025.04	
							歩掛使用年月	2025.04	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-4号	反射テープ	200×100 封入レンズ [®] 橙	単位	枚	数量		1	単価	1,146
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
反射テープ 張付(200×100 封入レンズ [®])			枚	1	495.4	495.4	WYB00002 単- 106号		
反射テープ(材料費)		200×100 封入レンズ [®] 橙	枚	1	650	650			
計						1,145.4			
単価						1,146	円/枚		

1次単価表

							単価使用年月	2025.04
							歩掛使用年月	2025.04
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-5号	嵩上げコンクリート(A)		単位	m	数量		単価	4,020
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	0.3	36,730	11,019	CB240010	
	型枠	一般型枠 小型構造物	m 2	0.8	8,835	7,068	CB240210	
	計					18,087		
	単価					4,020	円/m	

							単価使用年月	2025.04
							歩掛使用年月	2025.04
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-6号	視線誘導標撤去	土中建込式 土中建込 10本未満	単位	本	数量		単価	1,212
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	道路付属物撤去工(視線誘導標)	土中建込 10本未満 無 無	本	1	1,212	1,212	WB812360 単- 107号	
	計					1,212		
	単価					1,212	円/本	

1次単価表

							単価使用年月	2025.04	
							歩掛使用年月	2025.04	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一7号	舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	単位	m	数量		1	単価	695
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1	695	695	CB430510		
計						695			
単価						695	円/m		

							単価使用年月	2025.04	
							歩掛使用年月	2025.04	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一8号	舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 5cm	単位	m2	数量		1	単価	1,696
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
舗装版破碎積込(小規模土工)		全ての費用	m2	1	1,696	1,696	CB210720		
計						1,696			
単価						1,696	円/m2		

1次単価表

							単価使用年月	2025.04	
							歩掛使用年月	2025.04	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-9号	車線分離標撤去	穿孔式(3本脚) 10本未満	単位	本	数量		1	単価	3,596
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	道路付属物撤去工(車線分離標)	穿孔式(3本脚) 10本未満 無 無	本	1	3,596	3,596	WB812410 単-108号		
	計					3,596			
	単価					3,596	円/本		

							単価使用年月	2025.04	
							歩掛使用年月	2025.04	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-10号	殻運搬	アスファルト殻	単位	m3	数量		1	単価	6,214
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	殻運搬	舗装版破碎 機械積込(小規模土工) 無し 9.0km以下 全ての費用	m3	1	6,214	6,214	CB227010		
	計					6,214			
	単価					6,214	円/m3		

1 次単価表

							単価使用年月	2025.04
							歩掛使用年月	2025.04
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-11号	処処分	アスファルト殻(歩道)	単位	m3	数量		単価	5,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)			m3	1	5,500	5,500	WB020051 単-109号	
計						5,500		
単価						5,500	円/m3	

							単価使用年月	2025.04
							歩掛使用年月	2025.04
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-12号	交通誘導警備員		単位	人日	数量		単価	16,720
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人日	12	18,720	224,640	WB010211 単-110号	
交通誘導警備員B			人日	24	15,710	377,040	WB010212 単-111号	
計						601,680		
単価						16,720	円/人日	

1次単価表

							単価使用年月	2025.04	
							歩掛使用年月	2025.04	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-13号	整地	残土受入れ地での処理	単位	m3	数量		1	単価	126
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
整地		残土受入れ地での処理	m3	1	126	126	CB210610		
計						126			
単価						126	円/m3		

							単価使用年月	2025.04	
							歩掛使用年月	2025.04	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-14号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量		1	単価	5,539
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土砂等運搬		小規模 パッホ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)有り	m3	1	5,539	5,539	CB210110		
計						5,539			
単価						5,539	円/m3		

1次単価表

							単価使用年月	2025.04	
							歩掛使用年月	2025.04	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-15号	フィルター層 (砂)	砂 仕上り厚 50mm	単位	m2	数量		1	単価	1,386
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
フィルター層		40mm以上60mm未満	m 2	1	1,386	1,386	CB410650		
計						1,386			
単価						1,386	円/m2		

							単価使用年月	2025.04	
							歩掛使用年月	2025.04	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-16号	下層路盤(歩道部) 路盤	再生クラッシュラン RC-30 仕上り厚 100mm	単位	m2	数量		1	単価	1,021
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
下層路盤(歩道部)		100mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-30 全ての費用	m 2	1	1,021	1,021	CB410031		
計						1,021			
単価						1,021	円/m2		

1次単価表

							単価使用年月	2025.04
							歩掛使用年月	2025.04
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-17号	特殊ブロック舗装 透水性平板ブロック	再利用設置	単位	m2	数量	1	単価	2,560
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊ブロック舗装		再利用設置	m2	1	2,560	2,560	CB422530	
計						2,560		
単価						2,560	円/m2	

							単価使用年月	2025.04
							歩掛使用年月	2025.04
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-18号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	1	単価	2,163
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂 上記以外(小規模) 全ての費用	m3	1	2,163	2,163	CB210030	
計						2,163		
単価						2,163	円/m3	

1次単価表

							単価使用年月	2025.04
							歩掛使用年月	2025.04
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-19号	埋戻し	土砂 砂質土	単位	m3	数量	1	単価	3,875
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	m 3	1	3,875	3,875	CB210410	
計						3,875		
単価						3,875	円/m3	

							単価使用年月	2025.04
							歩掛使用年月	2025.04
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-20号	埋戻し(砂)		単位	m3	数量	1	単価	13,610
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し・締固め(電線共同溝工)		中埋砂	m 3	1	13,610	13,610	CB440420	
計						13,610		
単価						13,610	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-21号	管路(A)		単位	m	数量		1.2	単価	2,907
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	波付硬質合成樹脂管 (FEP) 敷設	道路沿い(地中) 新設 FEP 50mm 1条 0%	m	1.2	482.9	579.48	WE110500 単- 112号		
	波付硬質合成樹脂管 (FEP) 敷設	道路沿い(地中) 新設 FEP 65mm 1条 0%	m	1.2	553.9	664.68	WE110500 単- 113号		
	波付硬質電線管用付属品 (FEP用)	ベルマウス 50mm	個	1	545	545			
	波付硬質電線管用付属品 (FEP用)	ベルマウス 65mm	個	1	589	589			
	敷砂	t=5cm	m ²	1	680	680	WYB00004 単- 114号		
	埋設標識シート(材料費)	W=150, 2倍	m	2.4	179	429.6			
	計					3,487.76			
	単価					2,907	円/m		

1次単価表

							単価使用年月	2025.04
							歩掛使用年月	2025.04
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-22号	埋設表示板(通信用)		単位	個	数量		単価	800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	埋設表示板(通信用)	重力, 通信, アース用	個	1	800	800		
	計					800		
	単価					800	円/個	

							単価使用年月	2025.04
							歩掛使用年月	2025.04
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-23号	CCTV基礎(A)		単位	基	数量		単価	729,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	抵抗板付鋼製杭基礎打込及び引抜(同日施工3回以上)	無し 著しく受ける	回	1	231,800	231,800		WB823010 単-115号
	抵抗板付鋼製杭基礎材料費(H形鋼杭)		t	0.579	860,000	497,940		WB823040 単-116号
	計					729,740		
	単価					729,800	円/基	

1次単価表

							単価使用年月	2025.04	
							歩掛使用年月	2025.04	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-24号	コンクリート削孔	削孔径φ67~80 削孔長L=200	単位	孔	数量		1	単価	7,728
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリート削孔 (電動式コアボーリングマシン)		67mmを超え80mm以下 500mm以下 全ての費用	孔	1	7,728	7,728	CB435910		
計						7,728			
単価						7,728	円/孔		

							単価使用年月	2025.04	
							歩掛使用年月	2025.04	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-25号	コンクリート削孔	削孔径φ80~100 削孔長L=200	単位	孔	数量		1	単価	7,989
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリート削孔 (電動式コアボーリングマシン)		80mmを超え100mm以下 500mm以下 全ての費用	孔	1	7,989	7,989	CB435910		
計						7,989			
単価						7,989	円/孔		

1次単価表

							単価使用年月	2025.04	
							歩掛使用年月	2025.04	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-26号	特殊ブロック撤去	300×300	単位	m2	数量		1	単価	1,280
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
特殊ブロック舗装		撤去	m2	1	1,280	1,280	CB422530		
計						1,280			
単価						1,280	円/m2		

							単価使用年月	2025.04	
							歩掛使用年月	2025.04	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-27号	交通誘導警備員		単位	人日	数量		15	単価	16,720
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
交通誘導警備員A			人日	5	18,720	93,600	WB010211 単-110号		
交通誘導警備員B			人日	10	15,710	157,100	WB010212 単-111号		
計						250,700			
単価						16,720	円/人日		

1次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-28号	表層	透水性As(13) 1.4m未満 舗装厚 40mm	単位	m2	数量	1	単価	2,765
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	透水性アスファルト舗装	1.4m未満 40mm 各種(1.90以上2.00t/m3未満)	m2	1	2,765	2,765	CB410660	
	計					2,765		
	単価					2,765	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-29号	1号路側式標識		単位	基	数量		1	単価	264,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
標識板設置(案内標識 [路線番号除く])		新設 2.0m2未満 カブセルブリス [°] ム・カブセルレンス [°] 10m2未満 無 無 有	m ²	1.2	129,800	155,760	WB812140 単- 117号		
標識柱・基礎設置(路側式)単柱式(基礎含む)Φ101.6			基	1	109,000	109,000	WYB00003 単- 118号		
施工規模加算=2基以下									
時間的制約を受ける場合の補正=無									
夜間作業の補正=無; 曲げ支柱加算=無									
柱の材料費の計上=有; 舗装仕様=ターク [°] ラウ [°]									
計						264,760			
単価						264,800	円/基		

1次単価表

							単価使用年月	2025.04	
							歩掛使用年月	2025.04	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-30号	舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	単位	m	数量		1	単価	695
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1	695	695	CB430510		
計						695			
単価						695	円/m		

							単価使用年月	2025.04	
							歩掛使用年月	2025.04	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-31号	舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 4cm	単位	m ²	数量		1	単価	1,696
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
舗装版破碎積込(小規模土工)		全ての費用	m ²	1	1,696	1,696	CB210720		
計						1,696			
単価						1,696	円/m ²		

1次単価表

							単価使用年月	2025.04
							歩掛使用年月	2025.04
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-32号	殻運搬	アスファルト殻	単位	m3	数量	1	単価	7,457
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破碎 機械積込(小規模土工)有り 11.0km以下 全ての費用	m3	1	7,457	7,457	CB227010	
	計					7,457		
	単価					7,457	円/m3	

							単価使用年月	2025.04
							歩掛使用年月	2025.04
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-33号	殻処分	アスファルト殻(歩道)	単位	m3	数量	1	単価	5,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)			m3	1	5,500	5,500	WB020051 単-119号	
	計					5,500		
	単価					5,500	円/m3	

1次単価表

							単価使用年月	2025.04
							歩掛使用年月	2025.04
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-34号	交通誘導警備員		単位	人日	数量		単価	16,720
	6							
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 A			人日	2	18,720	37,440	WB010211 単-110号	
交通誘導警備員 B			人日	4	15,710	62,840	WB010212 単-111号	
計						100,280		
単価						16,720	円/人日	

							単価使用年月	2025.04
							歩掛使用年月	2025.04
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-35号	整地	残土受入れ地での処理	単位	m3	数量		単価	126
	1							
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地		残土受入れ地での処理	m3	1	126	126	CB210610	
計						126		
単価						126	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-36号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	4,062
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		小規模 ハックホ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)有り	m3	1	4,062	4,062	CB210110	
計						4,062		
単価						4,062	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-37号	1号路側式標識		単位	基	数量		1	単価	186,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
標識板設置（案内標識 [路線番号除く]）		新設 2.0m2未満 カブセルブ [°] リス [°] ム・カブセルレンス [°] 10m2未満 無 無 有	m ²		0.88	129,800	114,224	WB812140 単- 117号	
標識柱・基礎設置（路側式）		単柱式(基礎含む) φ76.3 2基以下 無 無 無 無 下地亜鉛メッキ+静電粉体塗装（白色）	基		1	47,520	47,520	WB812110 単- 120号	
標識柱(材料費)		STK-Φ76.3×3.2 L=3000 タ [°] -クブ [°] ラウ [°] ン	基		1	24,600	24,600		
計							186,344		
単価							186,400	円/基	

1次単価表

							単価使用年月	2025.04	
							歩掛使用年月	2025.04	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-38号	張コンクリート(A)		単位	m2	数量		1	単価	2,879
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリート打設工		防草コンクリート 人力打設 18-8-40 (高炉) 無し 7m3/100m2 無し	m 2	1	2,776	2,776	WB240730 単- 121号		
養生工		防草コンクリート	m 2	1	102.4	102.4	WB240740 単- 122号		
計						2,878.4			
単価						2,879	円/m2		

							単価使用年月	2025.04	
							歩掛使用年月	2025.04	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-39号	コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	単位	m3	数量		1	単価	11,140
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
構造物とりこわし		無筋構造物 機械施工 著しく有り 無し 必要	m 3	1	11,140	11,140	WB824010 単- 123号		
計						11,140			
単価						11,140	円/m3		

1次単価表

							単価使用年月	2025.04	
							歩掛使用年月	2025.04	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-40号	殻運搬	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量		1	単価	2,382
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 14.4km以下 全ての費用	m 3	1	2,382	2,382	CB227010		
	計					2,382			
	単価					2,382	円/m3		

							単価使用年月	2025.04	
							歩掛使用年月	2025.04	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-41号	殻処分	コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	数量		1	単価	3,525
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
処分費 (m 3)			m 3	1	3,525	3,525	WB020051		
	計					3,525	単- 124号		
	単価					3,525	円/m3		

1次単価表

							単価使用年月	2025.04
							歩掛使用年月	2025.04
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-42号	交通誘導警備員		単位	人日	数量		単価	16,720
	9							
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 A			人日	3	18,720	56,160	WB010211 単-110号	
交通誘導警備員 B			人日	6	15,710	94,260	WB010212 単-111号	
計						150,420		
単価						16,720	円/人日	

							単価使用年月	2025.04
							歩掛使用年月	2025.04
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-43号	整地	残土受入れ地での処理	単位	m3	数量		単価	126
	1							
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地		残土受入れ地での処理	m3	1	126	126	CB210610	
計						126		
単価						126	円/m3	

1次単価表

							単価使用年月	2025.04	
							歩掛使用年月	2025.04	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-44号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量		1	単価	2,954
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土砂等運搬		小規模 パックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)無し	m3	1	2,954	2,954	CB210110		
計						2,954			
単価						2,954	円/m3		

							単価使用年月	2025.04	
							歩掛使用年月	2025.04	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-45号	下層路盤(車道・路肩部)	再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 200mm	単位	m2	数量		1	単価	1,340
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
下層路盤(歩道部)		200mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用	m2	1	1,340	1,340	CB410031		
計						1,340			
単価						1,340	円/m2		

1次単価表

							単価使用年月	2025.04
							歩掛使用年月	2025.04
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-46号	上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整碎石 M-40 仕上り厚 150mm	単位	m2	数量		単価	1,543
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	上層路盤(歩道部)	150mm 1層施工 粒度調整碎石 M-40 全ての費用	m 2	1	1,543	1,543	CB410041	
	計					1,543		
	単価					1,543	円/m2	

							単価使用年月	2025.04
							歩掛使用年月	2025.04
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-47号	上層路盤(車道・路肩部)	路盤材(各種) 再生As安定処理(30) 仕上り厚 100mm	単位	m2	数量		単価	4,662
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	上層路盤(車道・路肩部)	路盤材(各種) 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え100mm以下) 100mm プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1	4,662	4,662	CB410040	
	計					4,662		
	単価					4,662	円/m2	

1次単価表

						単価使用年月	2025.04	
						歩掛使用年月	2025.04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-48号	基層(車道・路肩部)	再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚50mm以下)	単位	m2	数量	1	単価	2,858
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	基層(車道・路肩部)	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生粗粒度アスコン(20) タックコート PK-4 全ての費用	m2	1	2,858	2,858	CB410240	
	計					2,858		
	単価					2,858	円/m2	

						単価使用年月	2025.04	
						歩掛使用年月	2025.04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-49号	中間層(車道・路肩部)	改質As 再生粗粒II型(20)DS5000 舗装厚 50mm 1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚50mm以下)	単位	m2	数量	1	単価	3,102
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	中間層(車道・路肩部)	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 改質As 再生粗粒 II型(20) DS5000 タックコート(各種)	m2	1	3,102	3,102	CB410250	
	計					3,102		
	単価					3,102	円/m2	

1次単価表

							単価使用年月	2025.04	
							歩掛使用年月	2025.04	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-50号	表層(車道・路肩部)	改質As 粗粒II型(20)DS5000 舗装厚 50mm 1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚50mm以下)	単位	m2	数量		1	単価	3,279
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
表層(車道・路肩部)		1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 改質As 粗粒 II型(20) DS5000 タックコート(各種)	m2	1	3,279	3,279	CB410260		
計						3,279			
単価						3,279	円/m2		

							単価使用年月	2025.04	
							歩掛使用年月	2025.04	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-51号	下層路盤(歩道部) 路盤	再生クラッシュラン RC-30 仕上り厚 100mm	単位	m2	数量		1	単価	1,021
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
下層路盤(歩道部)		100mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-30 全ての費用	m2	1	1,021	1,021	CB410031		
計						1,021			
単価						1,021	円/m2		

1次単価表

							単価使用年月	2025.04	
							歩掛使用年月	2025.04	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-52号	表層(歩道部)	再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 40mm 1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚50mm以下)	単位	m2	数量		1	単価	2,510
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
表層(歩道部)		1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 40mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3 全ての費用	m2	1	2,510	2,510	CB410261		
計						2,510			
単価						2,510	円/m2		

							単価使用年月	2025.04	
							歩掛使用年月	2025.04	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-53号	カーブパイプ Gp-Bp-2E ターグレーション	Gp-Bp-2E 塗装品 100m以上 曲線部補正無	単位	m	数量		1	単価	20,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
防護柵設置工(材料費を除く手間のみ)		土中建込 Gp-Bp-2E 塗装品 100m以上 無有無	m	1	4,698	4,698	WB810620		
カーブパイプ		Gp-Bp-2E ターグレーション	m	1	15,300	15,300	単-103号		
計						19,998			
単価						20,000	円/m		

1次単価表

							単価使用年月	2025.04	
							歩掛使用年月	2025.04	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-54号	歩車道境界ブロック BB-2-3(200)	B種 両面R 流用品	単位	m	数量		1	単価	4,015
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
歩車道境界ブロック		設置 各種(600mm以下、50kg以上100kg未満) 1.65個/m 再生クラッシュラン RC-40	m	1	4,015	4,015	CB422510		
計						4,015			
単価						4,015	円/m		

							単価使用年月	2025.04	
							歩掛使用年月	2025.04	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-55号	床掘り	土砂	単位	m3	数量		1	単価	2,163
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
床掘り		土砂 上記以外(小規模) 全ての費用	m3	1	2,163	2,163	CB210030		
計						2,163			
単価						2,163	円/m3		

1次単価表

							単価使用年月	2025.04
							歩掛使用年月	2025.04
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-56号	埋戻し	土砂 砂質土	単位	m3	数量	1	単価	3,875
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	m 3	1	3,875	3,875	CB210410	
計						3,875		
単価						3,875	円/m3	

							単価使用年月	2025.04
							歩掛使用年月	2025.04
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-57号	埋戻し(砂)		単位	m3	数量	1	単価	13,610
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し・締固め(電線共同溝工)		中埋砂	m 3	1	13,610	13,610	CB440420	
計						13,610		
単価						13,610	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-58号	視線誘導標	防護柵取付用 防護柵取付 10本以上30本未満	単位	本	数量	1	単価	8,029
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
道路付属物設置工(視線誘導標設置)	防護柵取付 手間のみ 両面 反射体径φ100以下 かぶせ式 10本以上30本未満 無 無	本	1	1,049	1,049	WB812310 単- 125号		
視線誘導標(かぶせ式)(材料費)	防護柵取付用 両面 φ100 支柱径φ60.5 ダークブラウン	基	1	6,980	6,980			
計					8,029			
単価					8,029	円/本		

1次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-59号	管路(A)	単位	m	数量	単価	金額	単価	1,110
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	波付硬質合成樹脂管 (F E P) 敷設	道路沿い(地中) 新設 FEP 50mm 1条 0%		m	4.1	482.9	1,979.89	WE110500 単- 112号
	波付硬質電線管用付属品 (F E P用)	ベルマウス 50mm		個	1	545	545	
	埋設標識シート(材料費)	W=150, 2倍		m	4.1	179	733.9	
	敷砂	t=5cm		m ²	1.9	680	1,292	WYB00008 単- 126号
	計						4,550.79	
	単価						1,110	円/m

1次単価表

							単価使用年月	2025.04
							歩掛使用年月	2025.04
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-60号	埋設表示板(通信用)		単位	個	数量		単価	800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	埋設表示板(通信用)	重力, 通信, アース用	個	1	800	800		
	計					800		
	単価					800	円/個	

							単価使用年月	2025.04
							歩掛使用年月	2025.04
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-61号	CCTV基礎(A)		単位	基	数量		単価	622,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	抵抗板付鋼製杭基礎打込及び引抜(同日施工3回以上)	無し 著しく受ける	回	1	231,800	231,800		WB823010 単-115号
	抵抗板付鋼製杭基礎材料費(H形鋼杭)		t	0.454	860,000	390,440		WB823040 単-116号
	計					622,240		
	単価					622,300	円/基	

1次単価表

							単価使用年月	2025.04	
							歩掛使用年月	2025.04	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-62号	舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	単位	m	数量		1	単価	695
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1	695	695	CB430510		
計						695			
単価						695	円/m		

							単価使用年月	2025.04	
							歩掛使用年月	2025.04	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-63号	舗装版切断	アスファルト舗装版 15cmを超え30cm以下	単位	m	数量		1	単価	1,488
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cmを超え30cm以下 全ての費用	m	1	1,488	1,488	CB430510		
計						1,488			
単価						1,488	円/m		

1次単価表

							単価使用年月	2025.04
							歩掛使用年月	2025.04
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-64号	舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 4cm	単位	m2	数量	1	単価	1,696
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎積込 (小規模土工)		全ての費用	m2	1	1,696	1,696	CB210720	
計						1,696		
単価						1,696	円/m2	

							単価使用年月	2025.04
							歩掛使用年月	2025.04
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-65号	舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 25cm	単位	m2	数量	1	単価	842.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎		アスファルト舗装版 無し 必要 15cmを超え35cm以下 有り 全ての費用	m2	1	842.9	842.9	CB430310	
計						842.9		
単価						842.9	円/m2	

1次単価表

							単価使用年月	2025.04
							歩掛使用年月	2025.04
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-66号	コンクリート削孔	削孔径φ67～φ80 削孔長L=200mm未満	単位	箇所	数量		単価	7,728
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート削孔（電動式コアボーリングマシン）		67mmを超え80mm以下 500mm以下 全ての費用	孔	1	7,728	7,728	CB435910	
計						7,728		
単価						7,728	円/箇所	

							単価使用年月	2025.04
							歩掛使用年月	2025.04
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-67号	歩車道境界ブロック撤去	再利用	単位	m	数量		単価	1,421
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
歩車道境界ブロック撤去		再利用	m	1	1,421	1,421	CB422540	
計						1,421		
単価						1,421	円/m	

1次単価表

							単価使用年月	2025.04
							歩掛使用年月	2025.04
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一68号	殻運搬	アスファルト殻	単位	m3	数量	1	単価	6,214
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破碎 機械積込(小規模土工)無し 9.0km以下 全ての費用	m3	1	6,214	6,214	CB227010	
	計					6,214		
	単価					6,214	円/m3	

							単価使用年月	2025.04
							歩掛使用年月	2025.04
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一69号	殻運搬	アスファルト殻	単位	m3	数量	1	単価	2,358
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要、厚15cm超)又(騒音対策必要) 無し 10.0km以下 全ての費用	m3	1	2,358	2,358	CB227010	
	計					2,358		
	単価					2,358	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-70号	処処分	アスファルト殻(歩道)	単位	m3	数量	1	単価	5,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)			m3	1	5,500	5,500	WB020051 単-127号	
計						5,500		
単価						5,500	円/m3	

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-71号	処処分	アスファルト殻(車道)	単位	m3	数量	1	単価	5,875
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)			m3	1	5,875	5,875	WB020051 単-128号	
計						5,875		
単価						5,875	円/m3	

1次単価表

							単価使用年月	2025.04
							歩掛使用年月	2025.04
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-72号	交通誘導警備員		単位	人日	数量		単価	
						15		16,720
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 A			人日	5	18,720	93,600	WB010211 単-110号	
交通誘導警備員 B			人日	10	15,710	157,100	WB010212 単-111号	
計						250,700		
単価						16,720	円/人日	

							単価使用年月	2025.04
							歩掛使用年月	2025.04
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-73号	整地	残土受入れ地での処理	単位	m3	数量		単価	
						1		126
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地		残土受入れ地での処理	m3	1	126	126	CB210610	
計						126		
単価						126	円/m3	

1次単価表

							単価使用年月	2025.04	
							歩掛使用年月	2025.04	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-74号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量		1	単価	3,323
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土砂等運搬		小規模 パックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)無し	m3	1	3,323	3,323	CB210110		
計						3,323			
単価						3,323	円/m3		

							単価使用年月	2025.04	
							歩掛使用年月	2025.04	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-75号	下層路盤(車道・路肩部)	再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 200mm	単位	m2	数量		1	単価	1,340
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
下層路盤(歩道部)		200mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用	m2	1	1,340	1,340	CB410031		
計						1,340			
単価						1,340	円/m2		

1次単価表

							単価使用年月	2025.04	
							歩掛使用年月	2025.04	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-76号	上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整碎石 M-40 仕上り厚 150mm	単位	m2	数量		1	単価	1,543
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	上層路盤(歩道部)	150mm 1層施工 粒度調整碎石 M-40 全ての費用	m 2	1	1,543	1,543	CB410041		
	計					1,543			
	単価					1,543	円/m2		

							単価使用年月	2025.04	
							歩掛使用年月	2025.04	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-77号	上層路盤(車道・路肩部)	路盤材(各種) 再生As安定処理(30) 仕上り厚 100mm	単位	m2	数量		1	単価	4,662
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	上層路盤(車道・路肩部)	路盤材(各種) 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え100mm以下) 100mm プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1	4,662	4,662	CB410040		
	計					4,662			
	単価					4,662	円/m2		

1次単価表

							単価使用年月	2025.04	
							歩掛使用年月	2025.04	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-78号	基層(車道・路肩部)	再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚50mm以下)	単位	m2	数量		1	単価	2,858
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	基層(車道・路肩部)	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生粗粒度アスコン(20) タックコート PK-4 全ての費用	m2	1	2,858	2,858			CB410240
	計					2,858			
	単価					2,858			円/m2

							単価使用年月	2025.04	
							歩掛使用年月	2025.04	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-79号	中間層(車道・路肩部)	改質As 再生粗粒II型(20)DS5000 舗装厚 50mm 1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚50mm以下)	単位	m2	数量		1	単価	3,102
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	中間層(車道・路肩部)	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 改質As 再生粗粒 II型(20) DS5000 タックコート(各種)	m2	1	3,102	3,102			CB410250
	計					3,102			
	単価					3,102			円/m2

1次単価表

							単価使用年月	2025.04	
							歩掛使用年月	2025.04	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-80号	表層(車道・路肩部)	改質As 粗粒II型(20)DS5000 舗装厚 50mm 1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚50mm以下)	単位	m2	数量		1	単価	3,279
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
表層(車道・路肩部)		1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 改質As 粗粒 II型(20) DS5000 タックコート(各種)	m2	1	3,279	3,279	CB410260		
計						3,279			
単価						3,279	円/m2		

							単価使用年月	2025.04	
							歩掛使用年月	2025.04	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-81号	下層路盤(歩道部) 路盤	再生クラッシュラン RC-30 仕上り厚 100mm	単位	m2	数量		1	単価	1,021
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
下層路盤(歩道部)		100mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-30 全ての費用	m2	1	1,021	1,021	CB410031		
計						1,021			
単価						1,021	円/m2		

1次単価表

						単価使用年月	2025.04	
						歩掛使用年月	2025.04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-82号	表層(歩道部)	再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 40mm 1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚50mm以下)	単位	m2	数量	1	単価	2,510
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(歩道部)		1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 40mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3 全ての費用	m2	1	2,510	2,510	CB410261	
計						2,510		
単価						2,510	円/m2	

						単価使用年月	2025.04	
						歩掛使用年月	2025.04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-83号	カーブハイク	Gp-Bp-2E 塗装品 100m以上 曲線部補正無	単位	m	数量	1	単価	18,310
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵設置工(材料費を除く手間のみ)		土中建込 Gp-Bp-2E 塗装品 100m以上 無 無 無	m	1	3,007	3,007	WB810620	
カーブハイク		Gp-Bp-2E ターグレーション	m	1	15,300	15,300	単-129号	
計						18,307		
単価						18,310	円/m	

1次単価表

							単価使用年月	2025.04
							歩掛使用年月	2025.04
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-84号	歩車道境界ブロック BB-2-3(200)	B種 両面R 流用品	単位	m	数量	1	単価	4,015
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
歩車道境界ブロック		設置 各種(600mm以下、50kg以上100kg未満) 1.65個/m 再生クラッシュラン RC-40	m	1	4,015	4,015	CB422510	
計						4,015		
単価						4,015	円/m	

							単価使用年月	2025.04
							歩掛使用年月	2025.04
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-85号	床掘り	土砂	単位	m ³	数量	1	単価	2,163
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂 上記以外(小規模) 全ての費用	m ³	1	2,163	2,163	CB210030	
計						2,163		
単価						2,163	円/m ³	

1次単価表

							単価使用年月	2025.04	
							歩掛使用年月	2025.04	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-86号	埋戻し	土砂 砂質土	単位	m3	数量		1	単価	3,875
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
埋戻し		上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	m 3	1	3,875	3,875	CB210410		
計						3,875			
単価						3,875	円/m3		

							単価使用年月	2025.04	
							歩掛使用年月	2025.04	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-87号	埋戻し(砂)		単位	m3	数量		1	単価	13,610
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
埋戻し・締固め(電線共同溝工)		中埋砂	m 3	1	13,610	13,610	CB440420		
計						13,610			
単価						13,610	円/m3		

1次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-88号	視線誘導標	防護柵取付用 防護柵取付 10本未満	単位	本	数量	単価	金額	単価	8,333
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
道路付属物設置工(視線誘導標設置)	防護柵取付 手間のみ 両面 反射体径φ100以下 かぶせ式 10本未満 無 無	本	1	1,353	1,353	WB812310	単- 130号		
視線誘導標(かぶせ式)(材料費)	防護柵取付用 両面 φ100 支柱径φ60.5 ダークブラウン	基	1	6,980	6,980				
計					8,333				
単価					8,333	円/本			

1次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-89号	管路(A)	単位	m	数量	単価	金額	単価	998.8
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	波付硬質合成樹脂管 (F E P) 敷設	道路沿い(地中) 新設 FEP 50mm 1条 0%		m	32.1	482.9	15,501.09	WE110500 単- 112号
	波付硬質電線管用付属品 (F E P用)	ベルマウス 50mm		個	1	545	545	
	埋設標識シート(材料費)	W=150, 2倍		m	32.1	179	5,745.9	
	敷砂	t=5cm		m2	15.1	680	10,268	WYB00010 単- 131号
	計						32,059.99	
	単価						998.8	円/m

1次単価表

							単価使用年月	2025.04
							歩掛使用年月	2025.04
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-90号	埋設表示板(通信用)		単位	個	数量		単価	800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	埋設表示板(通信用)	重力, 通信, アース用	個	1	800	800		
	計					800		
	単価					800	円/個	

							単価使用年月	2025.04
							歩掛使用年月	2025.04
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-91号	CCTV基礎(A)		単位	基	数量		単価	622,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	抵抗板付鋼製杭基礎打込及び引抜(同日施工3回以上)	無し 著しく受ける	回	1	231,800	231,800		WB823010 単-115号
	抵抗板付鋼製杭基礎材料費(H形鋼杭)		t	0.454	860,000	390,440		WB823040 単-116号
	計					622,240		
	単価					622,300	円/基	

1次単価表

							単価使用年月	2025.04	
							歩掛使用年月	2025.04	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-92号	舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	単位	m	数量		1	単価	695
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1	695	695	CB430510		
計						695			
単価						695	円/m		

							単価使用年月	2025.04	
							歩掛使用年月	2025.04	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-93号	舗装版切断	アスファルト舗装版 15cmを超え30cm以下	単位	m	数量		1	単価	1,488
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cmを超え30cm以下 全ての費用	m	1	1,488	1,488	CB430510		
計						1,488			
単価						1,488	円/m		

1次単価表

							単価使用年月	2025.04
							歩掛使用年月	2025.04
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-94号	舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 4cm	単位	m2	数量	1	単価	1,696
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎積込 (小規模土工)		全ての費用	m2	1	1,696	1,696	CB210720	
計						1,696		
単価						1,696	円/m2	

							単価使用年月	2025.04
							歩掛使用年月	2025.04
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-95号	舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 25cm	単位	m2	数量	1	単価	842.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎		アスファルト舗装版 無し 必要 15cmを超え35cm以下 有り 全ての費用	m2	1	842.9	842.9	CB430310	
計						842.9		
単価						842.9	円/m2	

1次単価表

							単価使用年月	2025.04
							歩掛使用年月	2025.04
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-96号	コンクリート削孔	削孔径φ67～φ80 削孔長L=200mm未満	単位	箇所	数量		単価	7,728
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート削孔 (電動式コアボーリングマシン)		67mmを超え80mm以下 500mm以下 全ての費用	孔	1	7,728	7,728	CB435910	
計						7,728		
単価						7,728	円/箇所	

							単価使用年月	2025.04
							歩掛使用年月	2025.04
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-97号	歩車道境界ブロック撤去	再利用	単位	m	数量		単価	1,421
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
歩車道境界ブロック撤去		再利用	m	1	1,421	1,421	CB422540	
計						1,421		
単価						1,421	円/m	

1次単価表

							単価使用年月	2025.04	
							歩掛使用年月	2025.04	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-98号	殻運搬	アスファルト殻	単位	m3	数量		1	単価	6,214
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
殻運搬		舗装版破碎 機械積込(小規模土工)無し 9.0km以下 全ての費用	m3	1	6,214	6,214	CB227010		
	計					6,214			
	単価					6,214	円/m3		

							単価使用年月	2025.04	
							歩掛使用年月	2025.04	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-99号	殻運搬	アスファルト殻	単位	m3	数量		1	単価	2,358
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
殻運搬		舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要、厚15cm超)又(騒音対策必要) 無し 10.0km以下 全ての費用	m3	1	2,358	2,358	CB227010		
	計					2,358			
	単価					2,358	円/m3		

1次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-100号	処分	アスファルト殻(歩道)	単位	m3	数量	1	単価	5,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)			m3	1	5,500	5,500	WB020051 単- 132号	
計						5,500		
単価						5,500	円/m3	

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-101号	処分	アスファルト殻(車道)	単位	m3	数量	1	単価	5,875
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)			m3	1	5,875	5,875	WB020051 単- 133号	
計						5,875		
単価						5,875	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-102号	交通誘導警備員		単位	人日	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	15	16,720
交通誘導警備員 A			人日	5	18,720	93,600		WB010211 単-110号
交通誘導警備員 B			人日	10	15,710	157,100		WB010212 単-111号
計						250,700		
単価						16,720		円/人日

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-103号	防護柵設置工 (材料費を除く手間のみ)	土中建込 Gp-Bp-2E 塗装品 100m以上 無有無	単位	m	数量	1	単価	4,698
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ガードパイプ設置工 土中建込用	G p - B p - 2 E 塗装	m	1	18,598.14	18,598		
	ガードパイプ 歩車道境界用	G P - B P - 2 E 土中建込 塗装	m	1	-13,900	-13,900		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		0		
	計					4,698		
	単価					4,698	円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-14

単-104号	カートハイフ設置(H=800 B種 ハース ート式)	単位	m	数量	単価	金額	単価	8,529
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	1	30,351	30,351			
普通作業員		人	2	23,593	47,186			
諸雑費 (率+まるめ) 10%		式	1		7,753			
計					85,290			
単価					8,529	円/m		

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-105号	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	防護柵取付 手間のみ 両面 反射体径φ100以下 バンド式 10本以上30本未満 無 無	単位	本	数量	1	単価	1,190
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	視線誘導標設置工 防護柵取付用	両面反射 φ100以下 バンド式	本	1	5,710.54	5,710		
	視線誘導標	防護柵 両面 反射体 径100以下 バンド式	本	1	-4,520	-4,520		
	諸雑費(まるめ)		式	1		0		
	計					1,190		
	単価					1,190	円/本	

参考資料 (1)

						単価使用年月	2025.04
						歩掛使用年月	2025.04
						労務調整係数	1.000-00-00-2-14
単-106号	名称	規格	単位	枚	数量	単価	金額
	反射テープ 張付(200×100 封入レンズ)					100	495.4
	普通作業員		人	2	23,593		47,186
	諸雑費 (率+まるめ) 5%		式	1			2,354
	計						49,540
	単価						495.4 円/枚

						単価使用年月	2025.04
						歩掛使用年月	2025.04
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-107号	名称	規格	単位	本	数量	単価	金額
	道路付属物撤去工 (視線誘導標)	土中建込 10本未満 無 無				1	1,212
	視線誘導標撤去工	土中建込用 スノーポール併用型含	本	1	1,212.74		1,212
	諸雑費 (まるめ)		式	1			0
	計						1,212
	単価						1,212 円/本

参考資料 (1)

						単価使用年月	2025.04	
						歩掛使用年月	2025.04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-108号	道路付属物撤去工 (車線分離標)	穿孔式(3本脚) 10本未満 無 無	単位	本	数量	1	単価	3,596
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
車線分離標撤去		着脱式 穿孔式 3本脚	本	1	3,596.32	3,596		
諸雑費 (まるめ)			式	1		0		
計						3,596		
単価						3,596	円/本	

						単価使用年月	2025.04	
						歩掛使用年月	2025.04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-109号	処分費 (m3)		単位	m3	数量	100	単価	5,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		As殻(歩道) 昼間 宇部市瓜生野地区	m3	100	5,500	550,000		
計						550,000		
単価						5,500	円/m3	

参考資料 (1)

							単価使用年月	2025.04
							歩掛使用年月	2025.04
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-110号	交通誘導警備員A		単位	人日	数量		単価	
					1			18,720
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人	1	18,720	18,720		
諸雑費(まるめ)			式	1		0		
計						18,720		
単価						18,720	円/人日	

							単価使用年月	2025.04
							歩掛使用年月	2025.04
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-111号	交通誘導警備員B		単位	人日	数量		単価	
					1			15,710
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人	1	15,704	15,704		
諸雑費(まるめ)			式	1		6		
計						15,710		
単価						15,710	円/人日	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-14

単-112号	波付硬質合成樹脂管 (FEP) 敷設	道路沿い(地中) 新設 FEP 50mm 1条 0%	単位	m	数量	100	単価	482.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	0.5	28,572	14,286		
波付硬質ポリエチレン電線管		FEP 50mm	m	100	340	34,000		
諸雑費 (まるめ)			式	1		4		
計						48,290		
単価						482.9	円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-14

単-113号	波付硬質合成樹脂管 (F E P) 敷設	道路沿い(地中) 新設 FEP 65mm 1条 0%	単位	m	数量	100	単価	553.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	0.5	28,572	14,286		
波付硬質ポリエチレン電線管		F E P 65mm	m	100	411	41,100		
諸雑費 (まるめ)			式	1		4		
計						55,390		
単価						553.9	円/m	

参考資料 (1)

							単価使用年月	2025.04
							歩掛使用年月	2025.04
							労務調整係数	1.000-00-00-2-14
単-114号	敷砂	t=5cm	単位	m2	数量	1	単価	680
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し・締固め(電線共同溝工)		中埋砂	m3	0.05	13,610	680	CB440420	
計						680		
単価						680	円/m2	

							単価使用年月	2025.04
							歩掛使用年月	2025.04
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-115号	抵抗板付鋼製杭基礎打込及び引抜(同日施工3回以上)	無し 著しく受ける	単位	回	数量	1	単価	231,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
抵抗板付鋼製杭基礎打込および引抜 昼間		施工条件I 時間制約著受	回	1	231,750	231,750		
諸雑費(まるめ)			式	1		50		
計						231,800		
単価						231,800	円/回	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-116号	抵抗板付鋼製杭基礎材料費 (H形鋼杭)	単位	t	数量	単価	金額	単価	860,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
抵抗板付鋼製杭基礎	ボールアンカー100型-V H150~400	t	1	860,000	860,000			
諸雑費 (まるめ)		式	1		0			
計					860,000			
単価					860,000	円/t		

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-117号	標識板設置 (案内標識 [路線番号除く])	新設 2.0m2未満 カブセルブリスム・カブセルレンズ 10m2未満 無 無 有	単位	m 2	数量	単価	金額	単価	129,800
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
標識板設置 (案内標識 [路線番号除く])	新設 カブセルブリスム・カブセルレンズ 2m2未満 金具含 材工共	m 2	1	116,655	116,655				
道路標識設置工 加算額	標識板の裏面塗装	m 2	1	13,100	13,100				
諸雑費 (まるめ)		式	1		45				
計					129,800				
単価					129,800	円/m 2			

参考資料 (1)

						単価使用年月	2025.04
						歩掛使用年月	2025.04
						労務調整係数	1.000-00-00-2-14
単-118号	標識柱・基礎設置(路側式)単柱式(基礎含む)Φ101.6		単位	基	数量		単価
					1		109,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識柱・基礎設置(路側式)		単柱式基礎含む	基	1	109,080	109,080	
計						109,080	
単価						109,000	円/基

						単価使用年月	2025.04
						歩掛使用年月	2025.04
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-119号	処分費 (m3)		単位	m3	数量		単価
					100		5,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費		As殻(歩道) 昼間 宇部市西中町地区	m3	100	5,500	550,000	
計						550,000	
単価						5,500	円/m3

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-120号	標識柱・基礎設置 (路側式)	単柱式(基礎含む) φ76.3 2基以下 無 無 無 無 下地亜鉛メッキ+静電粉体塗装 (白色)	単位	基	数量	1	単価	47,520
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	標識柱・基礎設置 (路側式)	単柱式 メッキ+塗装 φ76.3	基	1	68,311.35	68,311		
	道路標識柱控除額	路側式用	基	1	-20,800	-20,800		
	諸雑費 (まるめ)		式	1			9	
	計						47,520	
	単価						47,520	円/基

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-14

単-121号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
	コンクリート打設工	防草コンクリート 人力打設 18-8-40 (高炉) 無し 7m3/100m2 無し	m ²				100	2,776
	土木一般世話役		人	1	30,351	30,351		
	普通作業員		人	2.9	23,593	68,419		
	生コンクリート 高炉	18-8-40	m ³	8.47	21,100	178,717		
	諸雑費 (率+まるめ) 0.2%		式	1		113		
	計					277,600		
	単価					2,776	円/m ²	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-14

単-122号	養生工	防草コンクリート	単位	m ²	数量	100	単価	102.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.09	30,351	2,731		
	普通作業員		人	0.31	23,593	7,313		
	諸雑費 (率+まるめ) 2%		式	1		196		
	計					10,240		
	単価					102.4	円/m ²	

参考資料 (1)

						単価使用年月	2025.04	
						歩掛使用年月	2025.04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-123号	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 著しく有り 無し 必要	単位	m ³	数量	1	単価	11,140
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
無筋構造物		昼間 機械施工 制約著しく受ける	m ³	1	11,135.12	11,135		
諸雑費 (まるめ)			式	1		5		
計						11,140		
単価						11,140	円/m ³	

						単価使用年月	2025.04	
						歩掛使用年月	2025.04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-124号	処分費 (m ³)		単位	m ³	数量	100	単価	3,525
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		Co殻(無筋) 昼間 宇部市藤山地区	m ³	100	3,525	352,500		
計						352,500		
単価						3,525	円/m ³	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-125号	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	防護柵取付 手間のみ 両面 反射体径φ100以下 かぶせ式 10本以上30本未満 無 無	単位	本	数量	1	単価	1,049
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	視線誘導標設置工 防護柵取付用	両面反射 φ100以下 かぶせ式	本	1	6,699.33	6,699		
	視線誘導標	防護柵 両面 反射体 径100以下 かぶせ式	本	1	-5,650	-5,650		
	諸雑費(まるめ)		式	1		0		
	計					1,049		
	単価					1,049	円/本	

参考資料 (1)

							単価使用年月	2025.04
							歩掛使用年月	2025.04
							労務調整係数	1.000-00-00-2-14
単-126号	敷砂	t=5cm	単位	m ²	数量	1	単価	680
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し・締固め(電線共同溝工)		中埋砂		m ³	0.05	13,610	680	CB440420
計							680	
単価							680	円/m ²

							単価使用年月	2025.04
							歩掛使用年月	2025.04
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-127号	処分費(m ³)		単位	m ³	数量	100	単価	5,500
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
処分費		As殻(歩道) 昼間 山陽小野田市植生地区		m ³	100	5,500	550,000	
計							550,000	
単価							5,500	円/m ³

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-129号	防護柵設置工（材料費を除く手間のみ）	土中建込 Gp-Bp-2E 塗装品 100m以上 無 無 無	単位	m	数量	1	単価	3,007
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ガードパイプ設置工 土中建込用	G p - B p - 2 E 塗装	m	1	16,907.4	16,907		
	ガードパイプ 歩車道境界用	G P - B P - 2 E 土中建込 塗装	m	1	-13,900	-13,900		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					3,007		
	単価					3,007	円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-130号	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	防護柵取付 手間のみ 両面 反射体径φ100以下 かぶせ式 10本未満 無 無	単位	本	数量	1	単価	1,353
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
視線誘導標設置工 防護柵取付用	両面反射 φ100以下 かぶせ式	本	1	7,003.84	7,003			
視線誘導標	防護柵 両面 反射体 径100以下 かぶせ式	本	1	-5,650	-5,650			
諸雑費(まるめ)		式	1		0			
計					1,353			
単価					1,353	円/本		

参考資料 (1)

							単価使用年月	2025.04
							歩掛使用年月	2025.04
							労務調整係数	1.000-00-00-2-14
単-131号	敷砂	t=5cm	単位	m2	数量	1	単価	680
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し・締固め(電線共同溝工)		中埋砂	m3	0.05	13,610	680	CB440420	
計						680		
単価						680	円/m2	

							単価使用年月	2025.04
							歩掛使用年月	2025.04
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-132号	処分費(m3)		単位	m3	数量	100	単価	5,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		As殻(歩道) 昼間 山陽小野田市前場地区	m3	100	5,500	550,000		
計						550,000		
単価						5,500	円/m3	

参考資料（1）

						単価使用年月	2025.04	
						歩掛使用年月	2025.04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-133号	処分費 (m ³)		単位	m ³	数量		単価	
					100		5,875	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
処分費		As殻(車道) 昼間 山陽小野田市前場地区		m ³	100	5,875	587,500	
計							587,500	
単価							5,875	円/m ³

						単価使用年月	2025.04	
						歩掛使用年月	2025.04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-134号	道路施設基本 ^テ - ^ク 作成費用		単位	式	数量		単価	
					1		65,710	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
技術員				人	1.75	37,544	65,702	
諸雑費(まるめ)				式	1		8	
計							65,710	
単価							65,710	円/式

1次単価表

							単価使用年月	2025.04
							歩掛使用年月	2025.04
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一1号	1号案内標識シート		単位	枚	数量		単価	576,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	標識シート張替(2550×2950 カブセルブリスム型)		枚	1	91,970	91,970	WYB00001	単一 178号
	標識シート(材料費)	2550×2950 カブセルブリスム型	枚	1	484,481	484,481		
	計					576,451		
	単価					576,500		円/枚

							単価使用年月	2025.04
							歩掛使用年月	2025.04
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一2号	2号案内標識シート		単位	枚	数量		単価	671,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	標識シート張替(3050×2950 カブセルブリスム型)		枚	1	91,970	91,970	WYB00005	単一 179号
	標識シート(材料費)	3050×2950 カブセルブリスム型	枚	1	579,400	579,400	WYB00003	単一 180号
	計					671,370		
	単価					671,400		円/枚

1次単価表

						単価使用年月	2025.04	
						歩掛使用年月	2025.04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-3号	視線誘導標撤去	土中建込用 土中建込 10本未満	単位	本	数量	1	単価	1,819
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路付属物撤去工（視線誘導標）		土中建込 10本未満 有 無	本	1	1,819	1,819	WB812360 単- 181号	
計						1,819		
単価						1,819	円/本	

						単価使用年月	2025.04	
						歩掛使用年月	2025.04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-4号	交通誘導警備員		単位	人日	数量	9	単価	25,070
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人日	3	28,080	84,240	WB010211 単- 182号	
交通誘導警備員B			人日	6	23,560	141,360	WB010212 単- 183号	
計						225,600		
単価						25,070	円/人日	

1次単価表

						単価使用年月	2025.04	
						歩掛使用年月	2025.04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-5号	車線分離標	H-650 Φ80 可変式(穿孔式・1本脚) 可変式(穿孔式・1本脚) 30本以上	単位	本	数量	1	単価	28,330
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路付属物設置工(車線分離標(ラバーボール)設置)		可変式(穿孔式・1本脚) 手間+材料費 本体(柱)径φ80 へース径φ250 高さ650mm 30本以上(標準) 有 有	本	1	28,330	28,330	WB812400 単- 184号	
計						28,330		
単価						28,330	円/本	

						単価使用年月	2025.04	
						歩掛使用年月	2025.04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-6号	車線分離標撤去	穿孔式(1本脚) 10本未満	単位	本	数量	1	単価	3,549
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路付属物撤去工(車線分離標)		穿孔式(1本脚) 10本未満 有 無	本	1	3,549	3,549	WB812410 単- 185号	
計						3,549		
単価						3,549	円/本	

1次単価表

							単価使用年月	2025.04
							歩掛使用年月	2025.04
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-7号	交通誘導警備員		単位	人日	数量		単価	25,070
	3							
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 A			人日	1	28,080	28,080	WB010211 単- 182号	
交通誘導警備員 B			人日	2	23,560	47,120	WB010212 単- 183号	
計						75,200		
単価						25,070	円/人日	

							単価使用年月	2025.04
							歩掛使用年月	2025.04
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-8号	横断幕	ターボリン地 2000×1000 2つ折り	単位	箇所	数量		単価	57,400
	1							
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
横断幕設置(ターボリン地 2000×1000 2つ折り)			箇所	1	40,700	40,700	WYB00004 単- 186号	
横断幕(材料費)		ターボリン地 2000×1000 2つ折り	枚	1	16,700	16,700		
計						57,400		
単価						57,400	円/箇所	

1次単価表

							単価使用年月	2025.04
							歩掛使用年月	2025.04
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-9号	交通誘導警備員		単位	人日	数量		単価	16,720
					3			
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 A			人日	1	18,720	18,720	WB010211 単- 187号	
交通誘導警備員 B			人日	2	15,710	31,420	WB010212 単- 188号	
計						50,140		
単価						16,720	円/人日	

							単価使用年月	2025.04
							歩掛使用年月	2025.04
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-10号	掘削	土砂 上記以外(小規模) 小規模(標準)	単位	m3	数量		単価	1,215
					1			
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂 上記以外(小規模) 小規模(標準)	m3	1	1,215	1,215	CB210100	
計						1,215		
単価						1,215	円/m3	

1次単価表

						単価使用年月	2025.04	
						歩掛使用年月	2025.04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-11号	路体(築堤)盛土	2.5m未満	単位	m3	数量	1	単価	6,284
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	路体(築堤)盛土	2.5m未満	m3	1	6,284	6,284	CB210510	
	計					6,284		
	単価					6,284	円/m3	

						単価使用年月	2025.04	
						歩掛使用年月	2025.04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-12号	整地	残土受入れ地での処理	単位	m3	数量	1	単価	126
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	整地	残土受入れ地での処理	m3	1	126	126	CB210610	
	計					126		
	単価					126	円/m3	

1次単価表

							単価使用年月	2025.04	
							歩掛使用年月	2025.04	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-13号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量		1	単価	1,477
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土砂等運搬		小規模 パックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)有り 3.0km以下	m3	1	1,477	1,477	CB210110		
計						1,477			
単価						1,477	円/m3		

							単価使用年月	2025.04	
							歩掛使用年月	2025.04	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-14号	下層路盤(車道・路肩部)	再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 150mm	単位	m2	数量		1	単価	1,133
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
下層路盤(歩道部)		150mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用	m2	1	1,133	1,133	CB410031		
計						1,133			
単価						1,133	円/m2		

1次単価表

							単価使用年月	2025.04	
							歩掛使用年月	2025.04	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-15号	上層路盤(車道・路肩部)	路盤材(各種) 再生As安定処理(30) 仕上り厚 80mm	単位	m2	数量		1	単価	4,013
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	上層路盤(車道・路肩部)	路盤材(各種) 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え100mm以下) 80mm プライムコート PK-3 全ての費用	m2	1	4,013	4,013			CB410040
	計					4,013			
	単価					4,013		円/m2	

							単価使用年月	2025.04	
							歩掛使用年月	2025.04	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-16号	基層(車道・路肩部)	改質As 再生粗粒II型(20)DS5000 舗装厚 50mm 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	単位	m2	数量		1	単価	3,077
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	基層(車道・路肩部)	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 改質As 再生粗粒 II型(20) DS5000 タックコート(各種)	m2	1	3,077	3,077			CB410240
	計					3,077			
	単価					3,077		円/m2	

1次単価表

						単価使用年月	2025.04	
						歩掛使用年月	2025.04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-17号	表層(車道・路肩部)	改質As 粗粒II型(20)DS5000 舗装厚 50mm 1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚50mm以下)	単位	m2	数量	1	単価	3,253
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(車道・路肩部)		1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 改質As 粗粒 II型(20) DS5000 タックコート(各種)	m2	1	3,253	3,253	CB410260	
計						3,253		
単価						3,253	円/m2	

						単価使用年月	2025.04	
						歩掛使用年月	2025.04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-18号	フィルター層	砂 仕上り厚 50mm	単位	m2	数量	1	単価	1,385
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
フィルター層		40mm以上60mm未満	m2	1	1,385	1,385	CB410650	
計						1,385		
単価						1,385	円/m2	

1次単価表

							単価使用年月	2025.04	
							歩掛使用年月	2025.04	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-19号	下層路盤(歩道部) 路盤	再生クワツヤラン RC-30 仕上り厚 100mm	単位	m2	数量		1	単価	988.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
下層路盤(歩道部)		100mm 1層施工 再生クワツヤラン RC-30 全ての費用	m 2	1	988.7	988.7	CB410031		
計						988.7			
単価						988.7	円/m2		

							単価使用年月	2025.04	
							歩掛使用年月	2025.04	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-20号	表層	透水性As(13) 1.4m未満 舗装厚 40mm	単位	m2	数量		1	単価	2,748
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
透水性アスファルト舗装		1.4m未満 40mm 各種(1.90以上2.00t/m3未満)	m 2	1	2,748	2,748	CB410660		
計						2,748			
単価						2,748	円/m2		

1次単価表

						単価使用年月	2025.04	
						歩掛使用年月	2025.04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-21号	表層	透水性As(13) 1.4m以上2.4m未満 舗装厚 40mm	単位	m2	数量	1	単価	1,860
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
透水性アスファルト舗装		1.4m以上2.4m未満 40mm 各種(1.90以上2.00t/m3未満)	m2	1	1,860	1,860	CB410660	
計						1,860		
単価						1,860	円/m2	

						単価使用年月	2025.04	
						歩掛使用年月	2025.04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-22号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	1	単価	2,163
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂 上記以外(小規模) 全ての費用	m3	1	2,163	2,163	CB210030	
計						2,163		
単価						2,163	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-24号	鋼製排水溝(A)	単位	m	数量	単価	金額	単価	43,230
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鋼製排水溝設置(D.H-120用 並目 ボルト固定)		m	10	8,529	85,290	WYB00020 単-189号		
鋼製排水溝(材料費)	排水性舗装用 D.H-120用 並目 ボルト固定	m	10	19,500	195,000			
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	0.146	38,220	5,580.12	CB240010		
型枠	一般型枠 小型構造物	m ²	0.85	8,835	7,509.75	CB240210		
基礎碎石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュラン 40~0 全ての費用	m ²	1.7	1,361	2,313.7	CB221110		
コンクリート	小型構造物 人力打設 各種 一般養生 無し 全ての費用	m ³	0.063	2,168,000	136,584	CB240010		
計					432,277.57			
単価					43,230	円/m		

1次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-25号	鋼製排水溝(B)	単位	m	数量	単価	金額	単価	50,250
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鋼製排水溝設置(D.H-120用 並目 ボルト固定)排水管付		m	10	9,048	90,480	WYB00008 単-190号		
鋼製排水溝(材料費)	排水性舗装用 D.H-120用 並目 ボルト固定 100A排水管	m	10	26,000	260,000			
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	0.146	38,220	5,580.12	CB240010		
型枠	一般型枠 小型構造物	m ²	0.85	8,835	7,509.75	CB240210		
基礎碎石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュラン 40~0 全ての費用	m ²	1.7	1,361	2,313.7	CB221110		
コンクリート	小型構造物 人力打設 各種 一般養生 無し 全ての費用	m ³	0.063	2,168,000	136,584	CB240010		
計					502,467.57			
単価					50,250	円/m		

1次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-26号	側溝嵩上げ(A)		単位	m	数量		10	単価	8,866
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリート		小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	0.555	38,220	21,212.1			CB240010
型枠		一般型枠 小型構造物	m 2	7.4	8,835	65,379			CB240210
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理	t	0.012	172,000	2,064			WB810010 単- 191号
計						88,655.1			
単価						8,866		円/m	

1次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-27号	1号現場打側溝床版	単位	m	数量	単価	金額	単価	24,310
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリート	小型構造物 人力打設 24-12-25(20)(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	0.186	38,640	7,187.04	CB240010		
型枠	一般型枠 小型構造物	m ²	0.84	8,835	7,421.4	CB240210		
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m ²	0.8	9,784	7,827.2	CB240210		
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	0.016	175,300	2,804.8	WB810010	単- 192号	
目地板	30m2未満 瀝青繊維質目地板 t=10	m ²	0.07	3,999	279.93	CB224710		
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 著しく有り 無し	枚	1	42,730	42,730	WB821430	単- 193号	
排水金具(材料費)	ストレーナ(φ50)+VUφ50(L=0.094m)含む	個	1	4,650	4,650			
計					72,900.37			
単価					24,310		円/m	

1次単価表

							単価使用年月	2025.04	
							歩掛使用年月	2025.04	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-28号	暗渠排水管 1号暗渠排水管	据付 直管 50~150mm	単位	m	数量		1	単価	1,768
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
暗渠排水管		据付 直管 50~150mm 全ての費用	m	1	1,768	1,768	CB222770		
計						1,768			
単価						1,768	円/m		

							単価使用年月	2025.04	
							歩掛使用年月	2025.04	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-29号	歩車道境界ブロック BB-2-3(150)	B種 両面R	単位	m	数量		1	単価	7,975
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
歩車道境界ブロック		設置 各種(600mm以下、50kg以上100kg未満) 1.65個/m 再生クラッシュラン RC-40	m	1	7,975	7,975	CB422510		
計						7,975			
単価						7,975	円/m		

1次単価表

							単価使用年月	2025.04	
							歩掛使用年月	2025.04	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-30号	歩車道境界ブロック	B種(180/205×250×600)	単位	m	数量		1	単価	7,962
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
歩車道境界ブロック		設置 B種(180/205×250×600) 再生クラッシュラン RC-40 無し	m	1	7,962	7,962	CB422510		
計						7,962			
単価						7,962	円/m		

							単価使用年月	2025.04	
							歩掛使用年月	2025.04	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-31号	溶融式区画線	溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量		1	単価	389.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 破線 15cm 著しく有り 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	389.4	389.4	WB821210 単- 194号		
計						389.4			
単価						389.4	円/m		

1次単価表

							単価使用年月	2025.04
							歩掛使用年月	2025.04
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-32号	コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1	単価	11,140
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし		無筋構造物 機械施工 著しく有り 無し 必要		m3	1	11,140	11,140	WB824010 単-195号
計							11,140	
単価							11,140	円/m3

							単価使用年月	2025.04
							歩掛使用年月	2025.04
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-33号	コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1	単価	19,660
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし		鉄筋構造物 機械施工 著しく有り 無し 必要		m3	1	19,660	19,660	WB824010 単-196号
計							19,660	
単価							19,660	円/m3

1次単価表

							単価使用年月	2025.04	
							歩掛使用年月	2025.04	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一34号	舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	単位	m	数量		1	単価	695
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1	695	695	CB430510		
計						695			
単価						695	円/m		

							単価使用年月	2025.04	
							歩掛使用年月	2025.04	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一35号	舗装版切断	アスファルト舗装版 15cmを超え30cm以下	単位	m	数量		1	単価	1,488
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cmを超え30cm以下 全ての費用	m	1	1,488	1,488	CB430510		
計						1,488			
単価						1,488	円/m		

1次単価表

							単価使用年月	2025.04	
							歩掛使用年月	2025.04	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-36号	舗装版切断	コンクリート舗装版 15cmを超え30cm以下	単位	m	数量		1	単価	3,270
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
舗装版切断		コンクリート舗装版 15cmを超え30cm以下 全ての費用	m	1	3,270	3,270	CB430510		
計						3,270			
単価						3,270	円/m		

							単価使用年月	2025.04	
							歩掛使用年月	2025.04	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-37号	舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 4cm	単位	m ²	数量		1	単価	601.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
舗装版破碎		アスファルト舗装版 無し 必要 15cm以下 有り 全ての費用	m ²	1	601.4	601.4	CB430310		
計						601.4			
単価						601.4	円/m ²		

1次単価表

							単価使用年月	2025.04	
							歩掛使用年月	2025.04	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-38号	舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 18cm	単位	m2	数量		1	単価	842.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
舗装版破碎		アスファルト舗装版 無し 必要 15cmを超え35cm以下 有り 全ての費用	m2	1	842.9	842.9	CB430310		
計						842.9			
単価						842.9	円/m2		

							単価使用年月	2025.04	
							歩掛使用年月	2025.04	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-39号	殻運搬	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量		1	単価	2,382
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 14.4km以下 全ての費用	m3	1	2,382	2,382	CB227010		
計						2,382			
単価						2,382	円/m3		

1次単価表

							単価使用年月	2025.04	
							歩掛使用年月	2025.04	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一40号	殻運搬	コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	数量		1	単価	3,418
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
殻運搬		コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 18.5km以下 全ての費用	m3	1	3,418	3,418	CB227010		
	計					3,418			
	単価					3,418	円/m3		

							単価使用年月	2025.04	
							歩掛使用年月	2025.04	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一41号	殻運搬	アスファルト殻	単位	m3	数量		1	単価	3,574
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
殻運搬		舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要、厚15cm超)又(騒音対策必要) 有り 17.5km以下 全ての費用	m3	1	3,574	3,574	CB227010		
	計					3,574			
	単価					3,574	円/m3		

1次単価表

							単価使用年月	2025.04
							歩掛使用年月	2025.04
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-42号	処処分	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	4,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)			m3	1	4,700	4,700	WB020051 単-197号	
計						4,700		
単価						4,700	円/m3	

							単価使用年月	2025.04
							歩掛使用年月	2025.04
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-43号	処処分	コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	数量	1	単価	6,750
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)			m3	1	6,750	6,750	WB020051 単-198号	
計						6,750		
単価						6,750	円/m3	

1次単価表

							単価使用年月	2025.04	
							歩掛使用年月	2025.04	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-44号	処区分	アスファルト殻(歩道)	単位	m3	数量		1	単価	4,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
処分費 (m3)			m3	1	4,400	4,400	WB020051 単-199号		
計						4,400			
単価						4,400	円/m3		

							単価使用年月	2025.04	
							歩掛使用年月	2025.04	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-45号	処区分	アスファルト殻(車道)	単位	m3	数量		1	単価	4,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
処分費 (m3)			m3	1	4,700	4,700	WB020051 単-200号		
計						4,700			
単価						4,700	円/m3		

1次単価表

							単価使用年月	2025.04
							歩掛使用年月	2025.04
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-46号	交通誘導警備員		単位	人日	数量		単価	
						20		17,220
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 A			人日	10	18,720	187,200	WB010211 単- 187号	
交通誘導警備員 B			人日	10	15,710	157,100	WB010212 単- 188号	
計						344,300		
単価						17,220	円/人日	

							単価使用年月	2025.04
							歩掛使用年月	2025.04
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-47号	掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満	単位	m3	数量		単価	
						1		331.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満	m3	1	331.6	331.6	CB210100	
計						331.6		
単価						331.6	円/m3	

1次単価表

							単価使用年月	2025.04	
							歩掛使用年月	2025.04	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-48号	整地	残土受入れ地での処理	単位	m3	数量		1	単価	126
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
整地		残土受入れ地での処理	m3	1	126	126	CB210610		
計						126			
単価						126	円/m3		

							単価使用年月	2025.04	
							歩掛使用年月	2025.04	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-49号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量		1	単価	2,707
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土砂等運搬		標準 トラック山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 19.5km以下	m3	1	2,707	2,707	CB210110		
計						2,707			
単価						2,707	円/m3		

1次単価表

							単価使用年月	2025.04	
							歩掛使用年月	2025.04	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-50号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量		1	単価	5,539
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土砂等運搬		小規模 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)有り	m3	1	5,539	5,539	CB210110		
計						5,539			
単価						5,539	円/m3		

							単価使用年月	2025.04	
							歩掛使用年月	2025.04	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-51号	下層路盤(車道・路肩部)	再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 200mm	単位	m2	数量		1	単価	1,276
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
下層路盤(歩道部)		200mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用	m2	1	1,276	1,276	CB410031		
計						1,276			
単価						1,276	円/m2		

1次単価表

						単価使用年月	2025.04	
						歩掛使用年月	2025.04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-52号	上層路盤(車道・路肩部)	路盤材(各種) 再生As安定処理(30) 仕上り厚 50mm	単位	m2	数量	1	単価	1,858
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	上層路盤(車道・路肩部)	路盤材(各種) 3.0m超 50mm プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1	1,858	1,858	CB410040	
	計					1,858		
	単価					1,858	円/m2	

						単価使用年月	2025.04	
						歩掛使用年月	2025.04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-53号	基層(車道・路肩部)	改質As 再生粗粒II型(20)DS5000 舗装厚 50mm 3.0m超	単位	m2	数量	1	単価	2,044
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	基層(車道・路肩部)	3.0m超 50mm 改質As 再生粗粒 II型(20) DS5000 タックコート(各種) 全ての費用	m 2	1	2,044	2,044	CB410240	
	計					2,044		
	単価					2,044	円/m2	

1次単価表

							単価使用年月	2025.04	
							歩掛使用年月	2025.04	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-54号	表層(車道・路肩部)	改質As 粗粒II型(20)DS5000 舗装厚 50mm 3.0m超	単位	m2	数量		1	単価	2,220
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
表層(車道・路肩部)		3.0m超 50mm 改質As 粗粒 II型(20) DS5000 タックコート(各種) 全ての費用	m2	1	2,220	2,220	CB410260		
計						2,220			
単価						2,220	円/m2		

							単価使用年月	2025.04	
							歩掛使用年月	2025.04	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-55号	下層路盤(歩道部) 路盤	再生クラッシュラン RC-30 仕上り厚 100mm	単位	m2	数量		1	単価	988.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
下層路盤(歩道部)		100mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-30 全ての費用	m2	1	988.7	988.7	CB410031		
計						988.7			
単価						988.7	円/m2		

1次単価表

							単価使用年月	2025.04	
							歩掛使用年月	2025.04	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-56号	表層(歩道部)	再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 40mm 1.4m以上	単位	m2	数量		1	単価	1,745
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
表層(歩道部)		1.4m以上 40mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3 全ての費用	m2	1	1,745	1,745	CB410261		
計						1,745			
単価						1,745	円/m2		

							単価使用年月	2025.04	
							歩掛使用年月	2025.04	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-57号	下層路盤(歩道部) 路盤	再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 150mm	単位	m2	数量		1	単価	1,133
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
下層路盤(歩道部)		150mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用	m2	1	1,133	1,133	CB410031		
計						1,133			
単価						1,133	円/m2		

1次単価表

							単価使用年月	2025.04	
							歩掛使用年月	2025.04	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-58号	表層(歩道部)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m以上	単位	m2	数量		1	単価	2,036
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
表層(歩道部)		1.4m以上 50mm 再生密粒度アスコン(20) プライムコート PK-3 全ての費用	m2	1	2,036	2,036	CB410261		
計						2,036			
単価						2,036	円/m2		

							単価使用年月	2025.04	
							歩掛使用年月	2025.04	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-59号	床掘り	土砂	単位	m3	数量		1	単価	2,163
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
床掘り		土砂 上記以外(小規模) 全ての費用	m3	1	2,163	2,163	CB210030		
計						2,163			
単価						2,163	円/m3		

1次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-60号	埋戻し	土砂 土砂	単位	m3	数量	1	単価	3,875
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	m3	1	3,875	3,875	CB210410	
計						3,875		
単価						3,875	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-61号	1号鋼製路肩排水溝	単位	m	数量	単価	金額	単価	17,410
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³		0.09	38,220	3,439.8		CB240010
1号鋼製路肩排水溝設置	排水性舗装用 D・H-90用 細目 ホルト固定	m		10	5,562	55,620		単- 201号 WYB00009
鋼製路肩排水溝(材料費)	排水性舗装用 D・H-90用 細目 ホルト固定	m		10	11,500	115,000		
計						174,059.8		
単価						17,410	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-62号	1号側溝蓋	単位	箇所	数量	単価	金額	単価	47,770
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³		0.038	38,220	1,452.36		CB240010
型枠	一般型枠 小型構造物	m ²		0.6	8,835	5,301		CB240210
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理	t		0.001	172,000	172		WB810010 単- 191号
コンクリート削孔 (電動ハンマドリル)	30mm以上200mm未満	孔		4	662.9	2,651.6		CB224410
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 著しく有り 無し	枚		1	38,190	38,190		WB821430 単- 202号
計						47,766.96		
単価						47,770		円/箇所

1次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-63号	2号側溝蓋	単位	箇所	数量	単価	金額	単価	66,310
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	0.038	38,220	1,452.36	CB240010		
型枠	一般型枠 小型構造物	m ²	0.6	8,835	5,301	CB240210		
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理	t	0.001	172,000	172	WB810010 単-191号		
コンクリート削孔 (電動ハンマドリル)	30mm以上200mm未満	孔	4	662.9	2,651.6	CB224410		
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 著しく有り 無し	枚	1	56,730	56,730	WB821430 単-203号		
計					66,306.96			
単価					66,310	円/箇所		

1次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-64号	3号側溝蓋	単位	箇所	数量	単価	金額	単価	52,310
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3		0.038	38,220	1,452.36		CB240010
型枠	一般型枠 小型構造物	m 2		0.6	8,835	5,301		CB240210
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理	t		0.001	172,000	172		WB810010 単- 191号
コンクリート削孔 (電動ハンマドリル)	30mm以上200mm未満	孔		4	662.9	2,651.6		CB224410
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 著しく有り 無し	枚		1	42,730	42,730		WB821430 単- 193号
計						52,306.96		
単価						52,310		円/箇所

1次単価表

						単価使用年月	2025.04
						歩掛使用年月	2025.04
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-65号	舗装体排水ハ ^イ イ ^ア (A)		単位	m	数量		単価
					10		2,907
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装体導水ハ ^イ イ ^ア (材料費)		φ20 有孔管 樹脂製	m	20	930	18,600	
排水性舗装・表層 (車道・路肩部)		1.4m未満 50mm 有り 各種(2.00t/m3以上2.10t/m3未満) 無し	m ²	3	3,490	10,470	CB410510
計						29,070	
単価						2,907	円/m

						単価使用年月	2025.04
						歩掛使用年月	2025.04
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-66号	暗渠排水管 1号排水管	据付 直管 50~150mm	単位	m	数量		単価
					1		952
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
暗渠排水管		据付 直管 50~150mm 全ての費用	m	1	952	952	CB222770
計						952	
単価						952	円/m

1次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一67号	現場打ち集水桝 1号集水桝	現場打材 18-8-40(高炉) 法面作業補正無	単位	箇所	数量	1	単価	42,970
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎砕石		12.5cmを超え17.5cm以下 再生クラッシュラン 40~0 全ての費用	m ²	0.49	1,496	733.04	CB221110	
コンクリート		小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	0.129	38,220	4,930.38	CB240010	
型枠		一般型枠 小型構造物	m ²	1.62	8,835	14,312.7	CB240210	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 著しく有り 無し	枚	1	22,990	22,990	WB821430 単一 204号	
計						42,966.12		
単価						42,970	円/箇所	

1次単価表

						単価使用年月	2025.04	
						歩掛使用年月	2025.04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一68号	歩車道境界ブロック BB-2-3(200)	C種 両面R	単位	m	数量	1	単価	8,653
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
歩車道境界ブロック		設置 各種(600mm以下、50kg以上100kg未満) 1.65個/m 再生クラッシュラン RC-40	m	1	8,653	8,653	CB422510	
計						8,653		
単価						8,653	円/m	

						単価使用年月	2025.04	
						歩掛使用年月	2025.04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一69号	歩車道境界ブロック BB-1-3(20)	B種(180/205×250×600)	単位	m	数量	1	単価	7,962
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
歩車道境界ブロック		設置 B種(180/205×250×600) 再生クラッシュラン RC-40 無し	m	1	7,962	7,962	CB422510	
計						7,962		
単価						7,962	円/m	

1次単価表

							単価使用年月	2025.04
							歩掛使用年月	2025.04
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一70号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
	溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	m				1	365.9
	区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 著しく有り 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	365.9	365.9		WB821210 単一 205号
	計					365.9		
	単価					365.9	円/m	

							単価使用年月	2025.04
							歩掛使用年月	2025.04
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一71号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
	溶融式区画線	溶融式手動 実線 20cm 厚1.5mm 排水性舗装無	m				1	4,722
	区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 20cm 著しく有り 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 各種 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	4,722	4,722		WB821210 単一 206号
	計					4,722		
	単価					4,722	円/m	

1次単価表

							単価使用年月	2025.04
							歩掛使用年月	2025.04
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-72号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
	溶融式区画線	溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	m				1	389.4
	区画線設置	無し 溶融式手動 無し 破線 15cm 著しく有り 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	389.4	389.4		WB821210 単- 194号
	計					389.4		
	単価					389.4	円/m	

							単価使用年月	2025.04
							歩掛使用年月	2025.04
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-73号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
	溶融式区画線	溶融式手動 ゼブラ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無	m				1	926.3
	区画線設置	無し 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 著しく有り 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装	m	1	926.3	926.3		WB821210 単- 207号
	計					926.3		
	単価					926.3	円/m	

1次単価表

							単価使用年月	2025.04
							歩掛使用年月	2025.04
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-74号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
	溶融式区画線	溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無	m				1	823.8
	区画線設置	無し 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 著しく有り 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装	m	1	823.8	823.8		WB821210 単- 208号
	計					823.8		
	単価					823.8	円/m	

							単価使用年月	2025.04
							歩掛使用年月	2025.04
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-75号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
	1号貼付式路面標示		枚				1	20,020
	貼付式路面標示設置(0.3m2/枚以下)		枚	1	7,076	7,076		WYB00010 単- 209号
	貼付式路面標示(材料費)	加熱溶融接着タイプ(A=0.26m2) 角島大橋	枚	1	12,938	12,938		
	計					20,014		
	単価					20,020	円/枚	

1次単価表

							単価使用年月	2025.04
							歩掛使用年月	2025.04
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一76号	2号貼付式路面標示		単位	枚	数量		単価	20,020
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
貼付式路面標示設置(0.3m2/枚以下)			枚	1	7,076	7,076	WYB00012 単一 209号	
貼付式路面標示(材料費)		加熱溶融接着タイプ(A=0.26m2) 川棚温泉	枚	1	12,938	12,938		
計						20,014		
単価						20,020	円/枚	

							単価使用年月	2025.04
							歩掛使用年月	2025.04
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一77号	3号貼付式路面標示		単位	枚	数量		単価	7,076
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
貼付式路面標示設置(0.3m2/枚以下)			枚	1	7,076	7,076	WYB00014 単一 209号	
計						7,076		
単価						7,076	円/枚	

1次単価表

							単価使用年月	2025.04	
							歩掛使用年月	2025.04	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一78号	区画線消去	削取り式	単位	m	数量		1	単価	609
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線消去		無し 削取り式 無し 著しく有り 全ての費用		m	1	609	609	WB821220 単一 210号	
計							609		
単価							609	円/m	

							単価使用年月	2025.04	
							歩掛使用年月	2025.04	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一79号	車線分離標	φ80 H650 可変式(穿孔式・1本脚・小径台座) 可変式(穿孔式・1本脚) 30本以上	単位	本	数量		1	単価	15,660
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
道路付属物設置工(車線分離標(ラバーボール)設置)		可変式(穿孔式・1本脚) 手間のみ 本体(柱)径φ80 径φ250 高さ650mm 30本以上(標準) 無 無		本	1	3,952	3,952	WB812400 単一 211号	
車線分離標(材料費)		φ80 H=650 可変式(穿孔式・1本脚・小径台座)		本	1	11,700	11,700		
計							15,652		
単価							15,660	円/本	

1次単価表

							単価使用年月	2025.04
							歩掛使用年月	2025.04
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-80号	コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1	単価	11,140
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし		無筋構造物 機械施工 著しく有り 無し 必要		m 3	1	11,140	11,140	WB824010 単- 195号
計							11,140	
単価							11,140	円/m3

							単価使用年月	2025.04
							歩掛使用年月	2025.04
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-81号	コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 人力施工	単位	m3	数量	1	単価	34,920
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし		無筋構造物 人力施工 著しく有り 無し		m 3	1	34,920	34,920	WB824010 単- 212号
計							34,920	
単価							34,920	円/m3

1次単価表

							単価使用年月	2025.04
							歩掛使用年月	2025.04
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-82号	舗装版破砕	アスファルト舗装版 舗装版厚 15cm	単位	m2	数量	1	単価	601.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破砕		アスファルト舗装版 無し 必要 15cm以下 有り 全ての費用	m2	1	601.4	601.4	CB430310	
計						601.4		
単価						601.4	円/m2	

							単価使用年月	2025.04
							歩掛使用年月	2025.04
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-83号	蓋版撤去	40kg/枚以下	単位	枚	数量	1	単価	240.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		再利用撤去 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 著しく有り 無し	枚	1	240.6	240.6	WB821430 単- 213号	
計						240.6		
単価						240.6	円/枚	

1次単価表

							単価使用年月	2025.04	
							歩掛使用年月	2025.04	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-84号	殻運搬	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量		1	単価	1,088
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 3.3km以下 全ての費用	m 3	1	1,088	1,088	CB227010		
	計					1,088			
	単価					1,088	円/m3		

							単価使用年月	2025.04	
							歩掛使用年月	2025.04	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-85号	殻運搬	アスファルト殻	単位	m3	数量		1	単価	1,369
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
殻運搬		舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要、厚15cm超)又(騒音対策必要) 無し 3.5km以下 全ての費用	m 3	1	1,369	1,369	CB227010		
	計					1,369			
	単価					1,369	円/m3		

1次単価表

							単価使用年月	2025.04	
							歩掛使用年月	2025.04	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-86号	処処分	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量		1	単価	4,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
処分費 (m3)			m3	1	4,700	4,700	WB020051 単-214号		
計						4,700			
単価						4,700	円/m3		

							単価使用年月	2025.04	
							歩掛使用年月	2025.04	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-87号	処処分	アスファルト殻(車道)	単位	m3	数量		1	単価	4,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
処分費 (m3)			m3	1	4,700	4,700	WB020051 単-215号		
計						4,700			
単価						4,700	円/m3		

1次単価表

							単価使用年月	2025.04	
							歩掛使用年月	2025.04	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-88号	処分	アスファルト舗(歩道)	単位	m3	数量		1	単価	4,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
処分費 (m3)			m3	1	4,400	4,400	WB020051 単-216号		
計						4,400			
単価						4,400	円/m3		

							単価使用年月	2025.04	
							歩掛使用年月	2025.04	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-89号	現場発生品運搬	グレーチング 蓋	単位	t	数量		1	単価	19,690
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
現場発生品及び支給品運搬		トラック[クレーン装置付]ヘーストラック2t積、吊能力2.9t 有り 23.5km以下	t	1	11,350	11,350	CB010410		
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し		トラック[クレーン装置付]ヘーストラック2t積、吊能力2.9t	t	1	8,331	8,331	CB010420		
計						19,681			
単価						19,690	円/t		

1次単価表

							単価使用年月	2025.04	
							歩掛使用年月	2025.04	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-90号	高緩衝型ハリケートブロック撤去		単位	個	数量		1	単価	3,471
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
	高緩衝型ハリケートブロック撤去	可動型 ハリケートブロック H550×W450×L1000		個	1	3,471	3,471	WYB00011 単-217号	
	計						3,471		
	単価						3,471	円/個	

							単価使用年月	2025.04	
							歩掛使用年月	2025.04	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-91号	現場発生産品運搬	ハリケートブロック	単位	t	数量		1	単価	21,000
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
	現場発生産品及び支給品運搬	トラック[クレーン装置付]ハーストラック4〜4.5t積、吊能力2.9t 有り 23.5km以下		t	1	12,110	12,110	CB010410	
	現場発生産品及び支給品積込み・荷卸し	トラック[クレーン装置付]ハーストラック4〜4.5t積、吊能力2.9t		t	1	8,886	8,886	CB010420	
	計						20,996		
	単価						21,000	円/t	

1次単価表

							単価使用年月	2025.04
							歩掛使用年月	2025.04
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-92号	交通誘導警備員		単位	人日	数量		単価	
					150			16,720
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 A			人日	50	18,720	936,000	WB010211 単- 187号	
交通誘導警備員 B			人日	100	15,710	1,571,000	WB010212 単- 188号	
計						2,507,000		
単価						16,720	円/人日	

							単価使用年月	2025.04
							歩掛使用年月	2025.04
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-93号	掘削	土砂 上記以外(小規模) 小規模(標準以外)	単位	m3	数量		単価	
					1			2,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂 上記以外(小規模) 小規模(標準以外)	m3	1	2,600	2,600	CB210100	
計						2,600		
単価						2,600	円/m3	

1次単価表

							単価使用年月	2025.04	
							歩掛使用年月	2025.04	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-94号	整地	残土受入れ地での処理	単位	m3	数量		1	単価	126
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
整地		残土受入れ地での処理	m3	1	126	126	CB210610		
計						126			
単価						126	円/m3		

							単価使用年月	2025.04	
							歩掛使用年月	2025.04	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-95号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量		1	単価	9,560
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土砂等運搬		小規模 パツクホリ山積0.13m3(平積0.1m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)有り	m3	1	9,560	9,560	CB210110		
計						9,560			
単価						9,560	円/m3		

1次単価表

							単価使用年月	2025.04	
							歩掛使用年月	2025.04	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-96号	下層路盤(歩道部) 路盤	再生クワッシュラン RC-30 仕上り厚 100mm	単位	m2	数量		1	単価	988.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
下層路盤(歩道部)		100mm 1層施工 再生クワッシュラン RC-30 全ての費用	m 2	1	988.7	988.7	CB410031		
計						988.7			
単価						988.7	円/m2		

							単価使用年月	2025.04	
							歩掛使用年月	2025.04	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-97号	表層(歩道部)	再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 40mm 1.4m以上	単位	m2	数量		1	単価	1,745
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
表層(歩道部)		1.4m以上 40mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1	1,745	1,745	CB410261		
計						1,745			
単価						1,745	円/m2		

1次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-98号	カー舗装剤塗布	水性カー塗料 グリーン	単位	m2	数量	1	単価	3,562
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
カー舗装剤(材工含む)	水性カー塗料 グリーン	m2	1	3,562	3,562			
計					3,562			
単価					3,562		円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-99号	側溝蓋更新(A)		単位	箇所	数量		単価	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3		0.039	38,220	1,490.58	CB240010
	型枠	一般型枠 小型構造物	m 2		0.488	8,835	4,311.48	CB240210
	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 著しく有り 無し	枚		1	60,530	60,530	WB821430 単- 218号
	計						66,332.06	
	単価						66,340	円/箇所

1次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-100号	カートレール 1号カートレール	塗装品 Gr-A-4E 21m未満 曲線部補正無	単位	m	数量	3.9	単価	38,110
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵設置工（材料費を除く手間のみ）		土中建込 Gr-A-4E 塗装品 21m未満 無 無 無	m	3.9	5,015	19,558.5	WB810540 単- 219号	
カートレール部材(材料費)		ビーム A種 L=2000 クレハージュ	m	3.9	11,400	44,460		
カートレール部材(材料費)		巻袖ビーム A種 クレハージュ	枚	4	10,840	43,360		
カートレール部材(材料費)		支柱 A種 土中用 クレハージュ	本	2	20,610	41,220		
計						148,598.5		
単価						38,110	円/m	

1次単価表

							単価使用年月	2025.04
							歩掛使用年月	2025.04
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-101号	転落(横断)防止柵 転落防止柵	柵高 1.1m 土中建込	単位	m	数量	1	単価	14,580
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵(横断・転落防止柵)設置工		土中建込 ビーム式・パネル式 3m 無 50m未満 無	m	1	14,580	14,580	WB810760 単-220号	
計						14,580		
単価						14,580	円/m	

							単価使用年月	2025.04
							歩掛使用年月	2025.04
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-102号	防護柵撤去(ガードレール)	土中建込用	単位	m	数量	1	単価	1,839
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵撤去工(ガードレール撤去工)		土中建込・標準型 Gr-A-4E 無 有	m	1	1,839	1,839	WB810530 単-221号	
計						1,839		
単価						1,839	円/m	

1次単価表

							単価使用年月	2025.04
							歩掛使用年月	2025.04
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-103号	コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 人力施工	単位	m3	数量	1	単価	34,920
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		無筋構造物 人力施工 著しく有り 無し	m3	1	34,920	34,920	WB824010 単- 212号	
計						34,920		
単価						34,920	円/m3	

							単価使用年月	2025.04
							歩掛使用年月	2025.04
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-104号	蓋版撤去	40を超え170kg/枚以下	単位	枚	数量	1	単価	573.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		再利用撤去 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 著しく有り 無し	枚	1	573.3	573.3	WB821430 単- 222号	
計						573.3		
単価						573.3	円/枚	

1次単価表

							単価使用年月	2025.04	
							歩掛使用年月	2025.04	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-105号	殻運搬	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量		1	単価	1,295
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 5.7km以下 全ての費用	m3	1	1,295	1,295	CB227010		
	計					1,295			
	単価					1,295	円/m3		

							単価使用年月	2025.04	
							歩掛使用年月	2025.04	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-106号	殻処分	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量		1	単価	4,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
処分費 (m3)			m3	1	4,700	4,700	WB020051 単-223号		
	計					4,700			
	単価					4,700	円/m3		

1次単価表

							単価使用年月	2025.04
							歩掛使用年月	2025.04
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-107号	現場発生産品運搬	グレーチング蓋,ガードレール	単位	t	数量	1	単価	19,690
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場発生産品及び支給品運搬		トラック[クレーン装置付]へーすトラック2t積、吊能力2.9t 有り 23.5km以下	t	1	11,350	11,350	CB010410	
現場発生産品及び支給品積込み・荷卸し		トラック[クレーン装置付]へーすトラック2t積、吊能力2.9t	t	1	8,331	8,331	CB010420	
計						19,681		
単価						19,690	円/t	

							単価使用年月	2025.04
							歩掛使用年月	2025.04
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-108号	交通誘導警備員		単位	人日	数量	15	単価	16,720
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人日	5	18,720	93,600	WB010211 単-187号	
交通誘導警備員B			人日	10	15,710	157,100	WB010212 単-188号	
計						250,700		
単価						16,720	円/人日	

1次単価表

							単価使用年月	2025.04	
							歩掛使用年月	2025.04	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-109号	掘削	土砂 上記以外(小規模) 小規模(標準以外)	単位	m3	数量		1	単価	2,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	掘削	土砂 上記以外(小規模) 小規模(標準以外)	m3	1	2,600	2,600	CB210100		
	計					2,600			
	単価					2,600	円/m3		

							単価使用年月	2025.04	
							歩掛使用年月	2025.04	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-110号	整地	残土受入れ地での処理	単位	m3	数量		1	単価	126
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	整地	残土受入れ地での処理	m3	1	126	126	CB210610		
	計					126			
	単価					126	円/m3		

1次単価表

							単価使用年月	2025.04	
							歩掛使用年月	2025.04	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-111号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量		1	単価	9,560
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土砂等運搬		小規模 バックホウ山積0.13m3(平積0.1m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)有り	m3	1	9,560	9,560	CB210110		
計						9,560			
単価						9,560	円/m3		

							単価使用年月	2025.04	
							歩掛使用年月	2025.04	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-112号	下層路盤(車道・路肩部) 路盤	再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 150mm	単位	m2	数量		1	単価	752.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
下層路盤(車道・路肩部)		150mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用	m2	1	752.4	752.4	CB410030		
計						752.4			
単価						752.4	円/m2		

1次単価表

							単価使用年月	2025.04	
							歩掛使用年月	2025.04	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-113号	表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚50mm以下)	単位	m2	数量		1	単価	2,955
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
表層(車道・路肩部)		1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン(20) プライムコート PK-3 全ての費用	m2	1	2,955	2,955	CB410260		
計						2,955			
単価						2,955	円/m2		

							単価使用年月	2025.04	
							歩掛使用年月	2025.04	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-114号	下層路盤(歩道部) 路盤	再生クラッシュラン RC-30 仕上り厚 100mm	単位	m2	数量		1	単価	988.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
下層路盤(歩道部)		100mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-30 全ての費用	m2	1	988.7	988.7	CB410031		
計						988.7			
単価						988.7	円/m2		

1次単価表

							単価使用年月	2025.04	
							歩掛使用年月	2025.04	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-115号	表層(歩道部)	再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 40mm 1.4m以上	単位	m2	数量		1	単価	1,745
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
表層(歩道部)		1.4m以上 40mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3 全ての費用	m2	1	1,745	1,745	CB410261		
計						1,745			
単価						1,745	円/m2		

							単価使用年月	2025.04	
							歩掛使用年月	2025.04	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-116号	カー舗装剤塗布	水溶性カー塗料 グリーン	単位	m2	数量		1	単価	3,562
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
カー舗装剤(材工含む)		水溶性カー塗料 グリーン	m2	1	3,562	3,562			
計						3,562			
単価						3,562	円/m2		

1次単価表

							単価使用年月	2025.04	
							歩掛使用年月	2025.04	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-117号	床掘り	土砂	単位	m3	数量		1	単価	2,163
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
床掘り		土砂 上記以外(小規模) 全ての費用	m3	1	2,163	2,163	CB210030		
計						2,163			
単価						2,163	円/m3		

							単価使用年月	2025.04	
							歩掛使用年月	2025.04	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-118号	埋戻し	土砂	単位	m3	数量		1	単価	3,875
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
埋戻し		上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	m3	1	3,875	3,875	CB210410		
計						3,875			
単価						3,875	円/m3		

1次単価表

						単価使用年月	2025.04
						歩掛使用年月	2025.04
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-119号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価
	小型擁壁	0.8m以上1.0m以下 18-8-40(高炉)	m3				98,010
	小型擁壁	0.8m以上1.0m以下 18-8-40(高炉) 有り 無し 一般養生・特殊養生(練炭)	m 3	1	98,010	98,010	CB226311
	計					98,010	
	単価					98,010	円/m3

						単価使用年月	2025.04
						歩掛使用年月	2025.04
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-120号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価
	ガードレール Gr-A-2B(流用品)	塗装品 Gr-A-2B 21m以上100m未満 曲線部補正無	m				5,522
	防護柵設置工(材料費を除く手間のみ)	コンクリート建込 Gr-A-2B 塗装品 21m以上100m未満 無 無 無	m	1	5,522	5,522	WB810540 単-224号
	計					5,522	
	単価					5,522	円/m

1次単価表

							単価使用年月	2025.04
							歩掛使用年月	2025.04
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-121号	カーブハーフ Gp-A-3E タークブラウン		単位	m	数量	1	単価	29,760
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
カーブハーフ設置		Gp-A-3E タークブラウン H=0.6m		m	1	9,454	9,454	WYB00015 単-225号
カーブハーフ(材料費)		Gp-A-3E タークブラウン		m	1	20,300	20,300	
計							29,754	
単価							29,760	円/m

							単価使用年月	2025.04
							歩掛使用年月	2025.04
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-122号	転落(横断)防止柵 転落防止柵	柵高 1.1m コンクリート建込	単位	m	数量	1	単価	13,110
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵(横断・転落防止柵)設置工		コンクリート建込 ビーム式・ハネ式 3m 100m未満 無		m	1	13,110	13,110	WB810760 単-226号
計							13,110	
単価							13,110	円/m

1次単価表

							単価使用年月	2025.04
							歩掛使用年月	2025.04
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-123号	1号転落防止柵		単位	m	数量		単価	34,090
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
転落防止柵設置		既設車両用防護柵添加式 H=1100	m	1	5,190	5,190	WYB00016 単-227号	
転落防止柵(材料費)		既設車両防護柵添加式 H=1100 ダークブラウン	m	1	28,900	28,900		
計						34,090		
単価						34,090	円/m	

							単価使用年月	2025.04
							歩掛使用年月	2025.04
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-124号	溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量		単価	365.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 著しく有り 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	365.9	365.9	WB821210 単-205号	
計						365.9		
単価						365.9	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-126号	カートケーブル撤去	単位	m	数量	単価	金額	単価	23,860
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
カートケーブル端末支柱撤去	標準型	本	1	75,920	75,920	WYB00017	単-229号	
カートケーブル中間支柱撤去	標準型	本	1	60,730	60,730	WYB00018	単-230号	
カートケーブル撤去(A種)		m	6	1,083	6,498	WYB00019	単-231号	
計					143,148			
単価					23,860		円/m	

1次単価表

						単価使用年月	2025.04	
						歩掛使用年月	2025.04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-127号	コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 人力施工	単位	m3	数量	1	単価	34,920
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし		無筋構造物 人力施工 著しく有り 無し		m 3	1	34,920	34,920	WB824010 単- 212号
計							34,920	
単価							34,920	円/m3

						単価使用年月	2025.04	
						歩掛使用年月	2025.04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-128号	舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 5 c m	単位	m2	数量	1	単価	601.4
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎		アスファルト舗装版 無し 必要 15cm以下 有り 全ての費用		m 2	1	601.4	601.4	CB430310
計							601.4	
単価							601.4	円/m2

1次単価表

							単価使用年月	2025.04	
							歩掛使用年月	2025.04	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-129号	殻運搬	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量		1	単価	1,295
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 5.7km以下 全ての費用	m3	1	1,295	1,295	CB227010		
	計					1,295			
	単価					1,295	円/m3		

							単価使用年月	2025.04	
							歩掛使用年月	2025.04	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-130号	殻運搬	アスファルト殻	単位	m3	数量		1	単価	1,825
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
殻運搬		舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要、厚15cm超)又(騒音対策必要) 無し 6.0km以下 全ての費用	m3	1	1,825	1,825	CB227010		
	計					1,825			
	単価					1,825	円/m3		

1次単価表

							単価使用年月	2025.04	
							歩掛使用年月	2025.04	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-131号	処処分	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量		1	単価	4,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
処分費 (m3)			m3	1	4,700	4,700	WB020051 単-232号		
計						4,700			
単価						4,700	円/m3		

							単価使用年月	2025.04	
							歩掛使用年月	2025.04	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-132号	処処分	アスファルト殻(車道)	単位	m3	数量		1	単価	4,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
処分費 (m3)			m3	1	4,700	4,700	WB020051 単-233号		
計						4,700			
単価						4,700	円/m3		

1次単価表

							単価使用年月	2025.04
							歩掛使用年月	2025.04
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-133号	現場発生産品運搬	カートケール	単位	t	数量		単価	19,690
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場発生産品及び支給品運搬		トラック[クレーン装置付]ヘーストラック2t積、吊能力2.9t 有り 23.5km以下	t	1	11,350	11,350	CB010410	
現場発生産品及び支給品積込み・荷卸し		トラック[クレーン装置付]ヘーストラック2t積、吊能力2.9t	t	1	8,331	8,331	CB010420	
計						19,681		
単価						19,690	円/t	

							単価使用年月	2025.04
							歩掛使用年月	2025.04
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-134号	交通誘導警備員		単位	人日	数量		単価	16,720
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人日	5	18,720	93,600	WB010211 単-187号	
交通誘導警備員B			人日	10	15,710	157,100	WB010212 単-188号	
計						250,700		
単価						16,720	円/人日	

1次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-135号	カー舗装剤塗布	水性カー塗料 グリーン	単位	m2	数量	1	単価	3,562
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	カー舗装剤(材工含む)	水性カー塗料 グリーン	m2	1	3,562	3,562		
	計					3,562		
	単価					3,562	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-136号	側溝蓋更新(A)		単位	箇所	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	1	36,380
コンクリート		小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	0.035	38,220	1,337.7		CB240010
型枠		一般型枠 小型構造物	m 2	0.458	8,835	4,046.43		CB240210
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 著しく有り 無し	枚	1	30,990	30,990		WB821430 単- 234号
計						36,374.13		
単価						36,380		円/箇所

1次単価表

							単価使用年月	2025.04
							歩掛使用年月	2025.04
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-137号	カートハイフ Gp-B-3E タークフライン		単位	m	数量	1	単価	24,200
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
カートハイフ設置		Gp-B-3E タークフライン H=0.6m		m	1	7,896	7,896	WYB00021 単-235号
カートハイフ(材料費)		Gp-B-3E タークフライン		m	1	16,300	16,300	
計							24,196	
単価							24,200	円/m

							単価使用年月	2025.04
							歩掛使用年月	2025.04
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-138号	溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1	単価	365.9
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 著しく有り 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用		m	1	365.9	365.9	WB821210 単-205号
計							365.9	
単価							365.9	円/m

1次単価表

							単価使用年月	2025.04
							歩掛使用年月	2025.04
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-139号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
	溶融式区画線	溶融式手動 ゼブラ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無	m			1		926.3
	区画線設置	無し 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 著しく有り 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装	m	1	926.3	926.3		WB821210 単- 207号
	計					926.3		
	単価					926.3	円/m	

							単価使用年月	2025.04
							歩掛使用年月	2025.04
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-140号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
	区画線消去	削取り式	m			1		609
	区画線消去	無し 削取り式 無し 著しく有り 全ての費用	m	1	609	609		WB821220 単- 210号
	計					609		
	単価					609	円/m	

1次単価表

							単価使用年月	2025.04
							歩掛使用年月	2025.04
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-141号	コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 人力施工	単位	m3	数量	1	単価	34,920
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		無筋構造物 人力施工 著しく有り 無し	m3	1	34,920	34,920	WB824010 単- 212号	
計						34,920		
単価						34,920	円/m3	

							単価使用年月	2025.04
							歩掛使用年月	2025.04
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-142号	蓋版撤去	40kg/枚以下	単位	枚	数量	1	単価	240.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		再利用撤去 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 著しく有り 無し	枚	1	240.6	240.6	WB821430 単- 213号	
計						240.6		
単価						240.6	円/枚	

1次単価表

							単価使用年月	2025.04
							歩掛使用年月	2025.04
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-143号	殻運搬	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	1,295
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 5.7km以下 全ての費用	m3	1	1,295	1,295	CB227010	
計						1,295		
単価						1,295	円/m3	

							単価使用年月	2025.04
							歩掛使用年月	2025.04
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-144号	殻処分	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	4,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)			m3	1	4,700	4,700	WB020051 単-236号	
計						4,700		
単価						4,700	円/m3	

1次単価表

							単価使用年月	2025.04	
							歩掛使用年月	2025.04	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-145号	現場発生品運搬	グレーチング 蓋	単位	t	数量		1	単価	19,690
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
現場発生品及び支給品運搬		トラック[クレーン装置付]へ^{-ストラック2t積、吊能力2.9t 有り 23.5km以下	t	1	11,350	11,350	CB010410		
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し		トラック[クレーン装置付]へ^{-ストラック2t積、吊能力2.9t	t	1	8,331	8,331	CB010420		
計						19,681			
単価						19,690	円/t		

							単価使用年月	2025.04	
							歩掛使用年月	2025.04	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-146号	交通誘導警備員		単位	人日	数量		15	単価	16,720
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
交通誘導警備員A			人日	5	18,720	93,600	WB010211 単- 187号		
交通誘導警備員B			人日	10	15,710	157,100	WB010212 単- 188号		
計						250,700			
単価						16,720	円/人日		

1次単価表

							単価使用年月	2025.04	
							歩掛使用年月	2025.04	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-147号	カー舗装剤塗布	水溶性カー塗料 グリーン	単位	m2	数量		1	単価	3,562
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
カー舗装剤(材工含む)		水溶性カー塗料 グリーン	m2	1	3,562	3,562			
計						3,562			
単価						3,562	円/m2		

							単価使用年月	2025.04	
							歩掛使用年月	2025.04	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-148号	カートハイフ	Gp-B-3E ターグフ ラウン	単位	m	数量		1	単価	24,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
カートハイフ設置		Gp-B-3E ターグフ ラウン H=0.6m	m	1	7,896	7,896	WYB00025		
カートハイフ(材料費)		Gp-B-3E ターグフ ラウン	m	1	16,300	16,300	単-235号		
計						24,196			
単価						24,200	円/m		

1次単価表

							単価使用年月	2025.04	
							歩掛使用年月	2025.04	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-149号	1号転落防止柵		単位	m	数量		1	単価	34,090
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
転落防止柵設置		既設車両用防護柵添加式 H=1100		m	1	5,190	5,190	WYB00007 単-227号	
転落防止柵(材料費)		既設車両防護柵添加式 H=1100 ダークブラウン		m	1	28,900	28,900		
計							34,090		
単価							34,090	円/m	

							単価使用年月	2025.04	
							歩掛使用年月	2025.04	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-150号	溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量		1	単価	365.9
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 著しく有り 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用		m	1	365.9	365.9	WB821210 単-205号	
計							365.9		
単価							365.9	円/m	

1次単価表

							単価使用年月	2025.04
							歩掛使用年月	2025.04
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-151号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
	溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	m				1	446.7
	区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 著しく有り 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 黄 鉛・クロムフリー アスファルト舗装 全ての費用	m	1	446.7	446.7		WB821210 単- 237号
	計					446.7		
	単価					446.7	円/m	

							単価使用年月	2025.04
							歩掛使用年月	2025.04
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-152号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
	溶融式区画線	溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	m				1	389.4
	区画線設置	無し 溶融式手動 無し 破線 15cm 著しく有り 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	389.4	389.4		WB821210 単- 194号
	計					389.4		
	単価					389.4	円/m	

1次単価表

							単価使用年月	2025.04
							歩掛使用年月	2025.04
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-153号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
	溶融式区画線	溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無	m			1		823.8
	区画線設置	無し 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 著しく有り 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装	m	1	823.8	823.8		WB821210 単- 208号
	計					823.8		
	単価					823.8	円/m	

							単価使用年月	2025.04
							歩掛使用年月	2025.04
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-154号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
	区画線消去	削取り式	m			1		609
	区画線消去	無し 削取り式 無し 著しく有り 全ての費用	m	1	609	609		WB821220 単- 210号
	計					609		
	単価					609	円/m	

1次単価表

							単価使用年月	2025.04	
							歩掛使用年月	2025.04	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-155号	車線分離標	φ80 H=650 可変式(穿孔式・1本脚) 可変式(穿孔式・1本脚) 30本以上	単位	本	数量		1	単価	24,630
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
道路付属物設置工(車線分離標(ラバーポール)設置)		可変式(穿孔式・1本脚) 手間+材料費 本体(柱)径φ80 へース径φ250 高さ650mm 30本以上(標準) 無 有	本	1	24,630	24,630	WB812400 単- 238号		
計						24,630			
単価						24,630	円/本		

							単価使用年月	2025.04	
							歩掛使用年月	2025.04	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-156号	交通誘導警備員		単位	人日	数量		15	単価	16,720
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
交通誘導警備員A			人日	5	18,720	93,600	WB010211 単- 187号		
交通誘導警備員B			人日	10	15,710	157,100	WB010212 単- 188号		
計						250,700			
単価						16,720	円/人日		

1次単価表

							単価使用年月	2025.04	
							歩掛使用年月	2025.04	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-157号	整地	残土受入れ地での処理	単位	m3	数量		1	単価	126
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
整地		残土受入れ地での処理	m3	1	126	126	CB210610		
計						126			
単価						126	円/m3		

							単価使用年月	2025.04	
							歩掛使用年月	2025.04	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-158号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量		1	単価	5,539
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土砂等運搬		小規模 パッホ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)有り	m3	1	5,539	5,539	CB210110		
計						5,539			
単価						5,539	円/m3		

1次単価表

							単価使用年月	2025.04	
							歩掛使用年月	2025.04	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-159号	下層路盤(車道・路肩部)	再生クワッシュラン RC-40 仕上り厚 200mm	単位	m2	数量		1	単価	1,340
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	下層路盤(歩道部)	200mm 1層施工 再生クワッシュラン RC-40 全ての費用	m 2	1	1,340	1,340	CB410031		
	計					1,340			
	単価					1,340	円/m2		

							単価使用年月	2025.04	
							歩掛使用年月	2025.04	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-160号	上層路盤(車道・路肩部)	路盤材(各種) 再生As安定処理(30) 仕上り厚 50mm	単位	m2	数量		1	単価	2,892
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	上層路盤(車道・路肩部)	路盤材(各種) 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1	2,892	2,892	CB410040		
	計					2,892			
	単価					2,892	円/m2		

1次単価表

						単価使用年月	2025.04
						歩掛使用年月	2025.04
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-161号	基層(車道・路肩部)	改質As 再生粗粒II型(20)DS5000 舗装厚 50mm 1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚50mm以下)	単位	m2	数量	1	単価 3,102
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基層(車道・路肩部)		1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 改質As 再生粗粒 II型(20) DS5000 タックコート(各種)	m2	1	3,102	3,102	CB410240
計						3,102	
単価						3,102	円/m2

						単価使用年月	2025.04
						歩掛使用年月	2025.04
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-162号	表層(車道・路肩部)	改質As 粗粒II型(20)DS5000 舗装厚 50mm 1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚50mm以下)	単位	m2	数量	1	単価 3,279
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道・路肩部)		1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 改質As 粗粒 II型(20) DS5000 タックコート(各種)	m2	1	3,279	3,279	CB410260
計						3,279	
単価						3,279	円/m2

1次単価表

							単価使用年月	2025.04	
							歩掛使用年月	2025.04	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-163号	ガードレール Gr-B-4E めっき	メッキ品 Gr-B-4E 21m未満 曲線部補正無	単位	m	数量		1	単価	17,490
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
防護柵設置工 (ガードレール設置工)		土中建込 Gr-B-4E メッキ品 21m未満 無 無 無 加算無し	m	1	17,490	17,490	WB810510 単- 239号		
計						17,490			
単価						17,490	円/m		

							単価使用年月	2025.04	
							歩掛使用年月	2025.04	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-164号	床掘り	土砂	単位	m3	数量		1	単価	2,163
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
床掘り		土砂 上記以外(小規模) 全ての費用	m 3	1	2,163	2,163	CB210030		
計						2,163			
単価						2,163	円/m3		

1次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-165号	埋戻し	土砂 土砂	単位	m3	数量	1	単価	3,875
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	m 3	1	3,875	3,875	CB210410	
計						3,875		
単価						3,875	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-166号	路肩コンクリート(A)	単位	m	数量	10	単価	15,570
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	2	40,340	80,680	CB240010	
型枠	一般型枠 小型構造物	m ²	8.4	8,835	74,214	CB240210	
目地板	30m ² 未満 瀝青繊維質目地板t=10	m ²	0.2	3,999	799.8	CB224710	
計					155,693.8		
単価					15,570	円/m	

1次単価表

							単価使用年月	2025.04
							歩掛使用年月	2025.04
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-167号	単管防護柵撤去		単位	m	数量		単価	2,438
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
単管防護柵撤去(支柱含む)			m	1	2,438	2,438	WYB00022 単-240号	
計						2,438		
単価						2,438	円/m	

							単価使用年月	2025.04
							歩掛使用年月	2025.04
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-168号	舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	単位	m	数量		単価	695
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1	695	695	CB430510	
計						695		
単価						695	円/m	

1次単価表

							単価使用年月	2025.04
							歩掛使用年月	2025.04
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-169号	舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 15cm	単位	m2	数量		単価	1,696
名称			単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎積込(小規模土工)		全ての費用	m2	1	1,696	1,696	CB210720	
計						1,696		
単価						1,696	円/m2	

							単価使用年月	2025.04
							歩掛使用年月	2025.04
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-170号	殻運搬	アスファルト殻	単位	m3	数量		単価	7,457
名称			単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破碎 機械積込(小規模土工)無し 12.0km以下 全ての費用	m3	1	7,457	7,457	CB227010	
計						7,457		
単価						7,457	円/m3	

1次単価表

							単価使用年月	2025.04	
							歩掛使用年月	2025.04	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-171号	処分	アスファルト殻(車道)	単位	m3	数量		1	単価	4,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
処分費 (m3)			m3	1	4,700	4,700	WB020051 単-241号		
計						4,700			
単価						4,700	円/m3		

							単価使用年月	2025.04	
							歩掛使用年月	2025.04	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-172号	現場発生品運搬	単管パイプ	単位	t	数量		1	単価	21,610
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
現場発生品及び支給品運搬		トラック[クレーン装置付]ベ-ストラック2t積、吊能力2.9t 有り 27.5km以下	t	1	13,270	13,270	CB010410		
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し		トラック[クレーン装置付]ベ-ストラック2t積、吊能力2.9t	t	1	8,331	8,331	CB010420		
計						21,601			
単価						21,610	円/t		

1次単価表

							単価使用年月	2025.04
							歩掛使用年月	2025.04
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-173号	交通誘導警備員		単位	人日	数量		単価	17,220
					10			
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 A			人日	5	18,720	93,600	WB010211 単-242号	
交通誘導警備員 B			人日	5	15,710	78,550	WB010212 単-243号	
計						172,150		
単価						17,220	円/人日	

							単価使用年月	2025.04
							歩掛使用年月	2025.04
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-174号	ガードレール	メッキ品 Gr-A-2B 21m以上100m未満 曲線部補正無	単位	m	数量		単価	17,800
	Gr-A-2B めっき				1			
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵設置工 (ガードレール設置工)		コンクリート建込 Gr-A-2B メッキ品 21m以上100m未満 無 無 無	m	1	17,800	17,800	WB810510 単-244号	
計						17,800		
単価						17,800	円/m	

1次単価表

							単価使用年月	2025.04	
							歩掛使用年月	2025.04	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-175号	防護柵撤去(ガードレール)		単位	m	数量		1	単価	2,218
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
	防護柵撤去工(ガードレール撤去工)	コンクリート建込・標準型 Gr-A-2B 無 有		m	1	2,218	2,218	WB810530 単-245号	
	計						2,218		
	単価						2,218	円/m	

							単価使用年月	2025.04	
							歩掛使用年月	2025.04	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-176号	現場発生品運搬	路側防護柵	単位	t	数量		1	単価	21,610
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
	現場発生品及び支給品運搬	トラック[クレーン装置付]ヘーストラック2t積、吊能力2.9t 有り 27.5km以下		t	1	13,270	13,270	CB010410	
	現場発生品及び支給品積込み・荷卸し	トラック[クレーン装置付]ヘーストラック2t積、吊能力2.9t		t	1	8,331	8,331	CB010420	
	計						21,601		
	単価						21,610	円/t	

1次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-177号	交通誘導警備員		単位	人日	数量		単価	
						10		17,220
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
交通誘導警備員 A		人日	5	18,720	93,600	WB010211 単-242号		
交通誘導警備員 B		人日	5	15,710	78,550	WB010212 単-243号		
計					172,150			
単価					17,220	円/人日		

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-178号	標識シート張替(2550×2950 カフセルブリスM型)	単位	枚	数量	単価	金額	単価	91,970
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	5	39,936	199,680			
普通作業員		人	10	31,044	310,440			
高所作業車運転	バケット・フォーム型(直伸・屈伸式) 床高12m	日	5	71,730	358,650	WYB00002	単- 246号	
諸雑費 (率+まるめ) 10%		式	1		50,930			
計					919,700			
単価					91,970	円/枚		

参考資料（1）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-179号	標識シート張替(3050×2950 カフセルブリスM型)	単位	枚	数量	単価	金額	単価	91,970
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	5	39,936		199,680		
普通作業員		人	10	31,044		310,440		
高所作業車運転		バケット・フォーム型(直伸・屈伸式) 床高12m		日	5	71,730	358,650	WYB00006 単- 246号
諸雑費 (率+まるめ) 10%		式	1			50,930		
計						919,700		
単価						91,970	円/枚	

参考資料（１）

						単価使用年月	2025.04
						歩掛使用年月	2025.04
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-180号	標識シート(材料費)	3050×2950 カブセルブリスM型	単位	枚	数量	1	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	標識シート	3050×2950 カブセルブリスM型	枚	1	579,471	579,471	
	計					579,471	
	単価					579,400	円/枚

						単価使用年月	2025.04
						歩掛使用年月	2025.04
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-181号	道路付属物撤去工（視線誘導標）	土中建込 10本未満 有 無	単位	本	数量	1	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	視線誘導標撤去工	土中建込用 スノーポール併用型含	本	1	1,819.11	1,819	
	諸雑費（まるめ）		式	1		0	
	計					1,819	
	単価					1,819	円/本

参考資料（1）

							単価使用年月	2025.04
							歩掛使用年月	2025.04
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50
単-182号	交通誘導警備員A		単位	人日	数量		単価	
						1		28,080
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人	1	28,080	28,080		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						28,080		
単価						28,080	円/人日	

							単価使用年月	2025.04
							歩掛使用年月	2025.04
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50
単-183号	交通誘導警備員B		単位	人日	数量		単価	
						1		23,560
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人	1	23,556	23,556		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						23,560		
単価						23,560	円/人日	

参考資料 (1)

						単価使用年月	2025.04
						歩掛使用年月	2025.04
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-184号	道路付属物設置工 (車線分離標 (ラバーポール) 設置)	可変式(穿孔式・1本脚) 手間+材料費 本体(柱)径φ80 へース径φ250 高さ650mm 30本以上(標準) 有 有	単位	本	数量	1	単価 28,330
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
車線分離標 (ラバーポール) 設置		可変式 穿孔式 1本脚 φ80 高さ650mm	本	1	28,330.25	28,330	
諸雑費 (まるめ)			式	1		0	
計						28,330	
単価						28,330	円/本

						単価使用年月	2025.04
						歩掛使用年月	2025.04
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-185号	道路付属物撤去工 (車線分離標)	穿孔式(1本脚) 10本未満 有 無	単位	本	数量	1	単価 3,549
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
車線分離標撤去		可変式 穿孔式 1本脚	本	1	3,549	3,549	
諸雑費 (まるめ)			式	1		0	
計						3,549	
単価						3,549	円/本

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-14

単-186号	横断幕設置(ターボリン地 2000×1000 2つ折り)	単位	箇所	数量	単価	金額	単価	概要
	名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	土木一般世話役	人		0.5	30,351	15,175		
	普通作業員	人		1	23,593	23,593		
	諸雑費(率+まるめ) 5%	式		1		1,932		
	計					40,700		
	単価					40,700	円/箇所	

参考資料（1）

							単価使用年月	2025.04
							歩掛使用年月	2025.04
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-187号	交通誘導警備員A		単位	人日	数量		単価	
						1		18,720
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人	1	18,720	18,720		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						18,720		
単価						18,720	円/人日	

							単価使用年月	2025.04
							歩掛使用年月	2025.04
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-188号	交通誘導警備員B		単位	人日	数量		単価	
						1		15,710
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人	1	15,704	15,704		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						15,710		
単価						15,710	円/人日	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-14

単一189号	鋼製排水溝設置(D.H-120用 並目ホ ル固定)	単位	m	数量	単価	金額	単価	8,529
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	土木一般世話役	人		1	30,351	30,351		
	普通作業員	人		2	23,593	47,186		
	諸雑費 (率+まるめ) 10%	式		1		7,753		
	計					85,290		
	単価					8,529	円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-14

単一190号	鋼製排水溝設置(D.H-120用 並目ホ ル固定)排水管付	単位	m	数量	単価	金額	単価	9,048
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人		1	30,351	30,351		
普通作業員		人		2.2	23,593	51,904		
諸雑費 (率+まるめ) 10%		式		1		8,225		
計						90,480		
単価						9,048	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-191号	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理	単位	t	数量	単価	金額	単価	172,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D13	t	1.03	104,000	107,120			
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	64,793.04	64,793			
	諸雑費(まるめ)		式	1		87			
	計					172,000			
	単価					172,000		円/t	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-192号	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	175,300
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D13	t	1.03	104,000	107,120			
鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	68,172	68,172			
諸雑費(まるめ)		式	1		8			
計					175,300			
単価					175,300	円/t		

参考資料（1）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-193号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 著しく有り 無し	単位	枚	数量	100	単価	42,730
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版コンクリート・鋼製	170kg以下 昼 著しく受	枚	100	924.56	92,456		
	グレーチング 蓋(材料費)	T-14 400×1000 側溝用 細目 4方枠 ホルト固定	枚	100	41,800	4,180,000		
	諸雑費(まるめ)		式	1		544		
	計					4,273,000		
	単価					42,730	円/枚	

参考資料（1）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-194号	区画線設置	無し 熔融式手動 無し 破線 15cm 著しく有り 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	389.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（熔融式）		昼間 豪雪無 破線15cm 制約著しく受ける	m	1,000	230.88	230,880		
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15~18 白 熔融型	kg	570	225	128,250		
ガラスビーズ		0.106~0.850mm	kg	25	175	4,375		
接着用プライマー		区画線用	kg	25	470	11,750		
軽油			L	44	152	6,688		
諸雑費（率+まるめ） 5%			式	1		7,457		
計						389,400		
単価						389.4	円/m	

参考資料（１）

							単価使用年月	2025.04
							歩掛使用年月	2025.04
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-195号	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 著しく有り 無し 必要	単位	m ³	数量		単価	
名称			単位	数量	単価	金額	摘要	
		昼間 機械施工 制約著しく受ける	m ³	1	11,135.12	11,135		
	諸雑費（まるめ）		式	1		5		
	計					11,140		
	単価					11,140	円/m ³	

							単価使用年月	2025.04
							歩掛使用年月	2025.04
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-196号	構造物とりこわし	鉄筋構造物 機械施工 著しく有り 無し 必要	単位	m ³	数量		単価	
名称			単位	数量	単価	金額	摘要	
		昼間 機械施工 制約著しく受ける	m ³	1	19,656.1	19,656		
	諸雑費（まるめ）		式	1		4		
	計					19,660		
	単価					19,660	円/m ³	

参考資料（1）

							単価使用年月	2025.04
							歩掛使用年月	2025.04
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-197号	処分費 (m ³)		単位	m ³	数量		単価	
						100		4,700
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
処分費		Co殻(無筋) 昼間 下関市安岡地区						
			m ³	100	4,700		470,000	
	計						470,000	
	単価						4,700	円/m ³

							単価使用年月	2025.04
							歩掛使用年月	2025.04
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-198号	処分費 (m ³)		単位	m ³	数量		単価	
						100		6,750
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
処分費		Co殻(鉄筋) 昼間 下関市安岡地区						
			m ³	100	6,750		675,000	
	計						675,000	
	単価						6,750	円/m ³

参考資料（1）

単-199号		処分費 (m ³)	単位	m ³	数量	単価	金額	単価	摘要
						100			4,400
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		As殻(歩道) 昼間 下関市安岡地区		m ³	100	4,400	440,000		
計							440,000		
単価							4,400	円/m ³	

単-200号		処分費 (m ³)	単位	m ³	数量	単価	金額	単価	摘要
						100			4,700
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		As殻(車道) 昼間 下関市安岡地区		m ³	100	4,700	470,000		
計							470,000		
単価							4,700	円/m ³	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-14

単-201号	1号鋼製路肩排水溝設置	排水性舗装用 D・H-90用 細目 ホルト固定	単位	m	数量	10	単価	5,562
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.5	30,351	15,175		
普通作業員			人	1.5	23,593	35,389		
諸雑費 (率+まるめ) 10%			式	1		5,056		
計						55,620		
単価						5,562	円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-202号	蓋版	据付け無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 著しく有り無し	単位	枚	数量	単価	金額	単価	38,190
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	蓋版コンクリート・鋼製	40kg以下 昼 著しく受	枚	100	387.92	38,792			
	グレーチング蓋(材料費)	T-2 400×1000 側溝用 細目 ボルト固定	枚	100	37,800	3,780,000			
	諸雑費(まるめ)		式	1		208			
	計					3,819,000			
	単価					38,190		円/枚	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-203号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 著しく有り 無し	単位	枚	数量	100	単価	56,730
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版コンクリート・鋼製	170kg以下 昼 著しく受	枚	100	924.56	92,456		
	グレーチング 蓋(材料費)	T-25 400×1000 側溝用 細目 ボルト固定	枚	100	55,800	5,580,000		
	諸雑費(まるめ)		式	1		544		
	計					5,673,000		
	単価					56,730	円/枚	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-204号	蓋版	据付け無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 著しく有り無し	単位	枚	数量	100	単価	22,990
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版コンクリート・鋼製	40kg以下 昼 著しく受	枚	100	387.92	38,792		
	グレーチング蓋(材料費)	T-25 300×300 落込正方形柵蓋 細目 ボルト固定	枚	100	22,600	2,260,000		
	諸雑費(まるめ)		式	1		208		
	計					2,299,000		
	単価					22,990	円/枚	

参考資料（1）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-205号	区画線設置	無し 熔融式手動 無し 実線 15cm 著しく有り 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	365.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（熔融式）		昼間 豪雪無 実線15cm 制約著しく受ける	m	1,000	208	208,000		
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15~18 白 熔融型	kg	570	225	128,250		
ガラスビーズ		0.106~0.850mm	kg	25	175	4,375		
接着用プライマー		区画線用	kg	25	470	11,750		
軽油			L	40	152	6,080		
諸雑費（率+まるめ） 5%			式	1		7,445		
計						365,900		
単価						365.9	円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-206号	区画線設置	無し 熔融式手動 無し 実線 20cm 著しく有り 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 各種 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	4,722
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置 (熔融式)		昼間 豪雪無 実線20cm 制約著しく受ける	m	1,000	224.64	224,640		
熔融式区画線		トフイックペイント 水色	kg	760	5,600	4,256,000		
ガラスビーズ		0.106~0.850mm	kg	33	175	5,775		
接着用プライマー		区画線用	kg	33	470	15,510		
軽油			L	43	152	6,536		
諸雑費 (率+まるめ) 5%			式	1		213,539		
計						4,722,000		
単価						4,722	円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-207号	区画線設置	無し 熔融式手動 無し ゼブラ 45cm 著しく有り 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装	単位	m	数量	1,000	単価	926.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置 (熔融式)		昼間 豪雪無 ゼブラ45cm 制約著しく受ける	m	1,000	459.68	459,680		
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15~18 白 熔融型	kg	1,700	225	382,500		
ガラスビーズ		0.106~0.850mm	kg	75	175	13,125		
接着用プライマー		区画線用	kg	75	470	35,250		
軽油			L	89	152	13,528		
諸雑費 (率+まるめ) 5%			式	1		22,217		
計						926,300		
単価						926.3	円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-208号	区画線設置	無し 熔融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 著しく有り 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装	単位	m	数量	1,000	単価	823.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置 (熔融式)		昼間 豪雪無 矢印・記号・文字 制約著しく受ける	m	1,200	518.96	622,752		
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15~18 白 熔融型	kg	684	225	153,900		
ガラスビーズ		0.106~0.850mm	kg	30	175	5,250		
接着用プライマー		区画線用	kg	30	470	14,100		
軽油			L	120	152	18,240		
諸雑費 (率+まるめ) 5%			式	1		9,558		
計						823,800		
単価						823.8	円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-14

単-209号	貼付式路面標示設置(0.3m2/枚以下)	単位	枚	数量	単価	金額	単価	7,076
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.666	30,351	20,213			
普通作業員		人	2	23,593	47,186			
諸雑費 (率+まるめ) 5%		式	1		3,361			
計					70,760			
単価					7,076		円/枚	

参考資料（1）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-210号	区画線消去	無し 削取り式 無し 著しく有り 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	609
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線消去		昼間 豪雪無 削取り式 制約著しく受ける	m	1,000	593.84	593,840		
軽油			L	62	152	9,424		
ガソリン		レギュラー	L	35	163	5,705		
諸雑費（まるめ）			式	1		31		
計						609,000		
単価						609	円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-211号	道路付属物設置工 (車線分離標 (ラバーポール) 設置)	可変式(穿孔式・1本脚) 手間のみ 本体(柱)径φ80 ベース径φ250 高さ650mm 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	単価	金額	単価	3,952
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
車線分離標 (ラバーポール) 設置		可変式 穿孔式 1本脚 φ80 高さ650mm	本	1	23,452.2	23,452			
車線分離標 (ラバーポール)		可変式 (穿孔式・1本脚) φ80 h650	本	1	-19,500	-19,500			
諸雑費 (まるめ)			式	1		0			
計						3,952			
単価						3,952		円/本	

参考資料（１）

							単価使用年月	2025.04
							歩掛使用年月	2025.04
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-212号	構造物とりこわし	無筋構造物 人力施工 著しく有り 無し	単位	m 3	数量		単価	34,920
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	無筋構造物	昼間 人力施工 制約著しく受ける	m 3	1	34,918	34,918		
	諸雑費（まるめ）		式	1		2		
	計					34,920		
	単価					34,920	円/m 3	

							単価使用年月	2025.04
							歩掛使用年月	2025.04
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-213号	蓋版	再利用撤去 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 著しく有り 無し	単位	枚	数量		単価	240.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版コンクリート・鋼製	40kg以下 昼 著しく受	枚	100	240.51	24,051		
	諸雑費（まるめ）		式	1		9		
	計					24,060		
	単価					240.6	円/枚	

参考資料（1）

							単価使用年月	2025.04
							歩掛使用年月	2025.04
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-214号	処分費 (m ³)		単位	m ³	数量		単価	
						100		4,700
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
処分費		Co殻(無筋) 昼間 下関市豊浦町北村地区		m ³	100	4,700	470,000	
計							470,000	
単価							4,700	円/m ³

							単価使用年月	2025.04
							歩掛使用年月	2025.04
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-215号	処分費 (m ³)		単位	m ³	数量		単価	
						100		4,700
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
処分費		As殻(車道部) 昼間 下関市豊浦町北村地区		m ³	100	4,700	470,000	
計							470,000	
単価							4,700	円/m ³

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-216号	処分費 (m ³)		単位	m ³	数量		単価	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
処分費		As殻(歩道部) 昼間	下関市豊浦町北村地区	m ³	100	4,400	440,000	
計							440,000	
単価							4,400	円/m ³

参考資料（1）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-14

単-217号	高緩衝型ハリケートブロック撤去	可動型 ハリケートブロック H550×W450×L1000	単位	個	数量	単価	金額	単価	3,471
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	土木一般世話役		人	0.2	30,351	6,070			
	特殊作業員		人	0.2	27,505	5,501			
	普通作業員		人	0.6	23,593	14,155			
	トラック(クレーン装置付)運転	4t積 2.9t吊	日	0.2	44,920	8,984		WYB00013 単- 247号	
	諸雑費(まるめ)		式	1		0			
	計					34,710			
	単価					3,471		円/個	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-218号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 著しく有り 無し	単位	枚	数量	100	単価	60,530
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版コンクリート・鋼製	170kg以下 昼 著しく受	枚	100	924.56	92,456		
	グレーチング 蓋(材料費)	T-25 450×1000 側溝用 細目 ボルト固定	枚	100	59,600	5,960,000		
	諸雑費(まるめ)		式	1		544		
	計					6,053,000		
	単価					60,530	円/枚	

参考資料（1）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-219号	防護柵設置工（材料費を除く手間のみ）	土中建込 Gr-A-4E 塗装品 21m未満 無 無	単位	m	数量	1	単価	5,015
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ガードレール設置工 土中建込用	Gr-A-4E 塗装	m	1	20,975.68	20,975		
	ガードレール 路側用	土中建込 Gr-A-4E 塗装	m	1	-15,960	-15,960		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					5,015		
	単価					5,015	円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-220号	防護柵 (横断・転落防止柵) 設置工	土中建込 ビーム式・パネル式 3m 無 50m未満 無	単位	m	数量	100	単価	14,580
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	横断・転落防止柵設置工 土中建込用	ビーム式・パネル式	m	100	2,373.28	237,328		
	転落防止柵(材料費)	P種 縦格子 土中建込用 ダークブラウン	m	100	12,200	1,220,000		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		672		
	計					1,458,000		
	単価					14,580	円/m	

参考資料（１）

						単価使用年月	2025.04	
						歩掛使用年月	2025.04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-221号	防護柵撤去工（ガードレール撤去工）	土中建込・標準型 Gr-A-4E 無 有	単位	m	数量	1	単価	1,839
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガードレール撤去工 土中建込用		Gr-A、B、C-4E	m	1	1,839.24	1,839		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						1,839		
単価						1,839	円/m	

						単価使用年月	2025.04	
						歩掛使用年月	2025.04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-222号	蓋版	再利用撤去 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 著しく有り 無し	単位	枚	数量	100	単価	573.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製		170kg以下 昼 著しく受	枚	100	573.22	57,322		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						57,330		
単価						573.3	円/枚	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-224号	防護柵設置工 (材料費を除く手間の み)	コンクリート建込 Gr-A-2B 塗装品 21m以上100m未満 無 無 無	単位	m	数量	1	単価	5,522
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ガードレール設置工 コンクリート建込用	Gr-A-2B 塗装	m	1	16,822.56	16,822		
	ガードレール 路側用	コンクリート建込 Gr-A-2B 塗装	m	1	-11,300	-11,300		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		0		
	計					5,522		
	単価					5,522	円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-14

単-225号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
	ガードパイプ設置	Gp-A-3E タークアラウン H=0.6m	m			50	9,454	
	土木一般世話役		人	2.5	30,351	75,877		
	普通作業員		人	15	23,593	353,895		
	諸雑費 (率+まるめ) 10%		式	1		42,928		
	計					472,700		
	単価					9,454	円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-226号	防護柵（横断・転落防止柵）設置工	コンクリート建込 ビーム式・ハネ式 3m 100m未満 無	単位	m	数量	100	単価	13,110
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	横断・転落防止柵設置工 コンクリート建込用	ビーム式・パネル式	m	100	1,600.56	160,056		
	転落防止柵(材料費)	P種 縦格子 コンクリート建込用 ターググラウン	m	100	11,500	1,150,000		
	諸雑費(まるめ)		式	1		944		
	計					1,311,000		
	単価					13,110	円/m	

参考資料（1）

							単価使用年月	2025.04
							歩掛使用年月	2025.04
							労務調整係数	1.000-00-00-2-14
単-227号	転落防止柵設置	既設車両用防護柵添加式 H=1100	単位	m	数量		単価	
						10		5,190
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	2	23,593	47,186		
諸雑費（率+まるめ） 10%			式	1		4,714		
計						51,900		
単価						5,190	円/m	

							単価使用年月	2025.04
							歩掛使用年月	2025.04
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-228号	防護柵撤去工（ガードレール撤去工）	コンクリート建込・標準型 Gr-A-2B 無有	単位	m	数量		単価	
						1		2,218
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガードレール撤去工		コンクリート建込用	Gr-A、B、C-2B	m	1	2,218.32	2,218	
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						2,218		
単価						2,218	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-14

単-229号	カートケーブル端末支柱撤去	標準型	単位	本	数量	100	単価	75,920
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	25	30,351	758,775		
特殊作業員			人	25	27,505	687,625		
普通作業員			人	200	23,593	4,718,600		
トラック運転		クレーン装置付きヘーストラック4t級 吊能力2.9t	日	25	44,750	1,118,750	WYB00026 単- 248号	
諸雑費（率+まるめ） 5%			式	1		308,250		
計						7,592,000		
単価						75,920	円/本	

参考資料（1）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-14

単-230号	カートケーブル中間支柱撤去	標準型	単位	本	数量	100	単価	60,730
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	20	30,351	607,020			
特殊作業員		人	20	27,505	550,100			
普通作業員		人	160	23,593	3,774,880			
トラック運転	クレーン装置付きヘーストラック4t級 吊能力2.9t	日	20	44,750	895,000	WYB00027	単- 249号	
諸雑費（率+まるめ） 5%		式	1		246,000			
計					6,073,000			
単価					60,730		円/本	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-14

単-231号	カートケーブル撤去(A種)	単位	m	数量	100	単価	1,083
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	土木一般世話役		人	0.5	30,351	15,175	
	普通作業員		人	3	23,593	70,779	
	トラック運転	クレーン装置付きヘビーストラック4t級 吊能力2.9t	日	0.5	44,750	22,375	WYB00028 単- 250号
	計					108,329	
	単価					1,083	円/m

参考資料（１）

							単価使用年月	2025.04
							歩掛使用年月	2025.04
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-232号	処分費 (m ³)		単位	m ³	数量		単価	
						100		4,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		Co殻(無筋) 昼間 宮の前バス停	m ³	100	4,700	470,000		
計						470,000		
単価						4,700	円/m ³	

							単価使用年月	2025.04
							歩掛使用年月	2025.04
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-233号	処分費 (m ³)		単位	m ³	数量		単価	
						100		4,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		As殻(車道部) 昼間 宮の前バス停	m ³	100	4,700	470,000		
計						470,000		
単価						4,700	円/m ³	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-234号	蓋版	据付け無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 著しく有り無し	単位	枚	数量	100	単価	30,990
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
蓋版コンクリート・鋼製	40kg以下 昼 著しく受	枚	100	387.92	38,792			
グレーチング 蓋(材料費)	T-2 300×1000 側溝用 細目 ボルト固定	枚	100	30,600	3,060,000			
諸雑費(まるめ)		式	1		208			
計					3,099,000			
単価					30,990	円/枚		

参考資料（1）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-14

単-235号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
	ガードパイプ設置	Gp-B-3E ダークブラウン H=0.6m	m			50	7,896	
	土木一般世話役		人	2.5	30,351	75,877		
	普通作業員		人	12	23,593	283,116		
	諸雑費（率+まるめ） 10%		式	1		35,807		
	計					394,800		
	単価					7,896	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-237号	区画線設置	無し 熔融式手動 無し 実線 15cm 著しく有り 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 黄 鉛・クロムフリー アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	446.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（熔融式）		昼間 豪雪無 実線15cm 制約著しく受ける	m	1,000	208	208,000		
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15~18 黄 鉛・フリー 熔融	kg	570	360	205,200		
ガラスビーズ		0.106~0.850mm	kg	25	175	4,375		
接着用プライマー		区画線用	kg	25	470	11,750		
軽油			L	40	152	6,080		
諸雑費（率+まるめ） 5%			式	1		11,295		
計						446,700		
単価						446.7	円/m	

参考資料 (1)

						単価使用年月	2025.04
						歩掛使用年月	2025.04
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-238号	道路付属物設置工 (車線分離標 (ラバーポール) 設置)	可変式(穿孔式・1本脚) 手間+材料費 本体(柱)径φ80 へース径φ250 高さ650mm 30本以上(標準) 無 有	単位	本	数量	1	単価 24,630
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
車線分離標 (ラバーポール) 設置		可変式 穿孔式 1本脚 φ80 高さ650mm	本	1	24,624.81	24,624	
諸雑費 (まるめ)			式	1		6	
計						24,630	
単価						24,630	円/本

						単価使用年月	2025.04
						歩掛使用年月	2025.04
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-239号	防護柵設置工 (ガードレール設置工)	土中建込 Gr-B-4E メッキ品 21m未満 無 無 無 加算無し	単位	m	数量	1	単価 17,490
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール設置工 土中建込用		Gr-B-4E メッキ	m	1	17,485.12	17,485	
諸雑費 (まるめ)			式	1		5	
計						17,490	
単価						17,490	円/m

参考資料（1）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-14

単-240号	単管防護柵撤去(支柱含む)	単位	m	数量	単価	金額	単価	2,438
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	土木一般世話役			人	1.063	30,351	32,263	
	特殊作業員			人	1.063	27,505	29,237	
	普通作業員			人	5.315	23,593	125,396	
	トラック運転	クレーン装置付きヘーストラック4t級	吊能力2.9t					WYB00023
				日	1.063	44,750	47,569	単- 251号
	諸雑費 (率+まるめ) 5%			式	1		9,335	
	計						243,800	
	単価						2,438	円/m

参考資料（1）

						単価使用年月	2025.04
						歩掛使用年月	2025.04
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-241号	処分費 (m ³)		単位	m ³	数量		単価
					100		4,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費		As殻(車道) 昼間 下関市豊浦町宇賀1地区	m ³	100	4,700	470,000	
計						470,000	
単価						4,700	円/m ³

						単価使用年月	2025.04
						歩掛使用年月	2025.04
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-242号	交通誘導警備員A		単位	人日	数量		単価
					1		18,720
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員A			人	1	18,720	18,720	
諸雑費(まるめ)			式	1		0	
計						18,720	
単価						18,720	円/人日

参考資料（１）

							単価使用年月	2025.04
							歩掛使用年月	2025.04
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-243号	交通誘導警備員B		単位	人日	数量		単価	
						1		15,710
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人	1	15,704	15,704		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						15,710		
単価						15,710	円/人日	

							単価使用年月	2025.04
							歩掛使用年月	2025.04
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-244号	防護柵設置工（ガードレール設置工）	コンクリート建込 Gr-A-2B メッキ品 21m以上100m未満 無 無 無	単位	m	数量		単価	
						1		17,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガードレール設置工 コンクリート建込用		Gr-A-2B メッキ	m	1	17,792.16	17,792		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						17,800		
単価						17,800	円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-245号	防護柵撤去工 (ガードレール撤去工)	コンクリート建込・標準型 Gr-A-2B 無 有	単位	m	数量	単価	金額	単価	2,218
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	ガードレール撤去工	コンクリート建込用	Gr-A、B、C-2B	m	1	2,218.32	2,218		
	諸雑費 (まるめ)		式	1			0		
	計						2,218		
	単価						2,218	円/m	

参考資料（２）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-246号	高所作業者運転	バケット・フォーム型(直伸・屈伸式) 床高12m	単位	日	数量	単価	金額	単価	71,730
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
運転手（特殊）			人	1	36,036	36,036			
高所作業車（トラック架装リフト車）		[フォーム型・幅広デッキ旋回タイプ] 作業床高10～12m以下	日	1.2	26,700	32,040			
軽油			L	24	152	3,648			
諸雑費（まるめ）			式	1		6			
計						71,730			
単価						71,730		円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-14

単-247号	トラック(クレーン装置付)運転	4t積 2.9t吊	単位	日	数量	単価	金額
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	運転手（特殊）		人	1	27,387	27,387	
	トラック [クレーン装置付]	ベーストラック 4～4.5 t 積 吊能力 2.9 t	供用日	1.45	10,200	14,790	
	軽油		L	18	152	2,736	
	諸雑費（まるめ）		式	1		7	
	計					44,920	
	単価					44,920	円/日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-14

単-248号	トラック運転	クレーン装置付きベーストラック4t級 吊能力2.9t	単位	日	数量	単価	金額	単価	44,750
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
運転手（特殊）			人	1	27,387	27,387			
トラック [クレーン装置付]		ベーストラック4～4.5t積 吊能力2.9t	供用日	1.21	10,200	12,342			
軽油			L	33	152	5,016			
諸雑費（まるめ）			式	1		5			
計						44,750			
単価						44,750		円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-14

単-249号	トラック運転	クレーン装置付きベーストラック4t級 吊能力2.9t	単位	日	数量	単価	金額	単価	44,750
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
運転手（特殊）			人	1	27,387	27,387			
トラック [クレーン装置付]		ベーストラック4～4.5t積 吊能力2.9t	供用日	1.21	10,200	12,342			
軽油			L	33	152	5,016			
諸雑費（まるめ）			式	1		5			
計						44,750			
単価						44,750		円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-14

単-250号	トラック運転	クレーン装置付きベーストラック4t級 吊能力2.9t	単位	日	数量	単価	金額	単価	44,750
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
運転手（特殊）			人	1	27,387	27,387			
トラック [クレーン装置付]		ベーストラック4～4.5t積 吊能力2.9t	供用日	1.21	10,200	12,342			
軽油			L	33	152	5,016			
諸雑費（まるめ）			式	1		5			
計						44,750			
単価						44,750		円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-14

単-251号	トラック運転	クレーン装置付きベーストラック4t級 吊能力2.9t	単位	日	数量	単価	金額	単価	44,750
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
運転手（特殊）			人	1	27,387	27,387			
トラック [クレーン装置付]		ベーストラック4～4.5t積 吊能力2.9t	供用日	1.21	10,200	12,342			
軽油			L	33	152	5,016			
諸雑費（まるめ）			式	1		5			
計						44,750			
単価						44,750		円/日	