鏡

１．工事名

工事名	令和７年度国道２号茶屋地区橋梁下部撤去工事
工事地名	山口県宇部市船木地内

２．工事内容

１）	発注年月	令和 7年 7月		１２）	設 計 年 月	令和 7年 5月	
２）	事務所名	山口河川国道事務所　交通対策課		１３）	機械損料一括補正	0	労務費一括割増　0%
３）	工事番号	6055010009		１４）	単価適用年月	2025年 6月	
４）	契約区分	国債（翌債を含む）の分任官		１５）	歩掛適用年月	2025年 6月	
５）	変更回数	0回		１６）	前請負工事費	0	
６）	主 工 種	道路改良工事		１７）	前請負代金額	0	
７）	工 事 量			１８）	調 整 区 分	0	
８）	工　　期	374日間	自　令和 7年 7月23日	１９）	共通仮設費対象額		
		（当初）	至　令和 8年 7月31日	２０）	現場管理費対象額		
		（ 0回変更）	至　年　月　日	２１）	一般管理費等対象額		
９）	施 工 県	山口県		２２）	処 分 費 等	296,250	
１０）	地　　区	宇部		２３）	公 告 日	令和 7年 5月21日	
１１）	河川・路線	一般国道２号		２４）	入 札 締 切 日	年　月　日	

３．予算科目

1)　予算科目：	2)　目：	3)　目の細分：	4)　事業名：

設計内訳書

工事名	令和７年度国道２号茶屋地区橋梁下部撤去工事　（当　初）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路改良		式	1		132,759,510			
構造物撤去工		式	1		106,949,520			
構造物取壊し工		式	1		103,552,520			
乾式ﾜｲﾔｰｿｰｲﾝｸﾞ切断	下部工 鉛直方向 鉄筋	m2	115	230,700	26,530,500			単-1号
乾式ﾜｲﾔｰｿｰｲﾝｸﾞ切断	下部工 水平方向 鉄筋	m2	92	243,800	22,429,600			単-2号
ﾜｲﾔｰｿｰｲﾝｸﾞ切断用削孔	下部工 水平 φ50 削孔長1000mm以上1200mm未満	孔	30	115,300	3,459,000			単-3号
ﾜｲﾔｰｿｰｲﾝｸﾞ切断用削孔	下部工 水平 φ50 削孔長1400mm以上1600mm未満	孔	15	166,100	2,491,500			単-4号
ﾜｲﾔｰｿｰｲﾝｸﾞ切断用削孔	下部工 水平 φ50 削孔長1600mm以上1800mm未満	孔	15	221,700	3,325,500			単-5号
ﾜｲﾔｰｿｰｲﾝｸﾞ切断用削孔	下部工 水平 φ50 削孔長1800mm以上2000mm未満	孔	30	245,800	7,374,000			単-6号
撤去ﾌﾞﾛｯｸ吊用削孔	下部工 水平 φ100 削孔長1000m以上1200mm未満	孔	64	103,800	6,643,200			単-7号
撤去ﾌﾞﾛｯｸ吊用削孔	下部工 水平 φ100 削孔長1400m以上1600mm未満	孔	32	151,200	4,838,400			単-8号
撤去ﾌﾞﾛｯｸ吊用削孔	下部工 水平 φ100 削孔長1600m以上1800mm未満	孔	64	160,000	10,240,000			単-9号

設計内訳書

工事名	令和７年度国道２号茶屋地区橋梁下部撤去工事　（当　初）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
撤去ﾌﾞﾛｯｸ吊用削孔	下部工 水平 φ100 削孔長1800m以上2000mm未満	孔	64	180,400	11,545,600			単-10号
下部工撤去		m3	79	41,670	3,291,930			単-11号
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工	m3	79	17,510	1,383,290			単-12号
運搬処理工		式	1		3,397,000			
殻積込	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊(鉄筋)	m3	79	24,770	1,956,830			単-13号
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊(鉄筋)	m3	79	4,251	335,829			単-14号
殻荷卸し	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊(鉄筋)	m3	79	8,076	638,004			単-15号
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)	m3	79	2,153	170,087			単-16号
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)	m3	79	3,750	296,250			単-17号
仮設工		式	1		25,809,990			
仮橋･仮桟橋工		式	1		19,804,349			
迂回路仮橋		式	1		15,487,140			内-1号

設計内訳書

工事名	令和７年度国道２号茶屋地区橋梁下部撤去工事　（当　初）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
迂回路歩道橋		式	1		4,317,209			内-2号
土留･仮締切工		式	1		4,274,271			
床掘り	土砂	m3	710	236.7	168,057			単-18号
床掘り(掘削)	軟岩	m3	60	1,688	101,280			単-19号
埋戻し	土砂	m3	670	984.1	659,347			単-20号
積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂　土量50,000m3未満	m3	30	227.7	6,831			単-21号
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	m3	30	741.5	22,245			単-22号
整地	残土受入れ地での処理	m3	30	123.8	3,714			単-23号
耐候性大型土のう	2t用　長期仮設(3年)対応	袋	243	12,930	3,141,990			単-24号
耐候性大型土のう移設		袋	91	1,877	170,807			単-25号
足場工		式	1		1,085,370			
手摺先行型枠組足場		掛m2	230	4,719	1,085,370			単-26号

設計内訳書

工事名	令和７年度国道２号茶屋地区橋梁下部撤去工事　（当　初）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通管理工		式	1		646,000			
交通誘導警備員		人日	40	16,150	646,000			単-27号
直接工事費		式	1		132,759,510			
共通仮設費		式	1		15,539,000			
共通仮設費		式	1		2,675,000			
運搬費		式	1		1,444,000			
重建設機械分解組立輸送費		回	1	1,444,000	1,444,000			単-28号
現場環境改善費（率計上）		式	1		1,231,000			
共通仮設費（率計上）		式	1		12,864,000			
純工事費		式	1		148,298,510			
現場管理費		式	1		44,534,000			
工事原価		式	1		192,832,510			

設計内訳書

工事名	令和７年度国道２号茶屋地区橋梁下部撤去工事　（当　初）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
一般管理費等		式	1		30,307,490			
工事価格		式	1		223,140,000			
消費税相当額		式	1		22,314,000			
工事費計		式	1		245,454,000			

一式当たり内訳書

迂回路仮橋

第　1号内訳書

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
迂回路仮橋賃料費		式	1		15,487,140			WYB00023 単ー　45号
合　計					15,487,140			

一式当たり内訳書

迂回路歩道橋

第　2号内訳書

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
迂回路歩道橋賃料費		式	1		4,317,209			WYB00025 単ー　46号
合　計					4,317,209			

１次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1号	乾式ﾜｲﾔｰｿｰｲﾝｸﾞ切断	下部工 鉛直方向 鉄筋	単位	m2	数量	1	単価	230,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
乾式ﾜｲﾔｰｿｰｲﾝｸﾞ切断(下部工 鉛直方向 鉄筋)		m2	1	230,700	230,700	WYB00034 単－　29号
計					230,700	
単価					230,700	円／m2

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－2号	乾式ﾜｲﾔｰｿｰｲﾝｸﾞ切断	下部工 水平方向 鉄筋	単位	m2	数量	1	単価	243,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
乾式ﾜｲﾔｰｿｰｲﾝｸﾞ切断(下部工 水平方向 鉄筋)		m2	1	243,800	243,800	WYB00001 単－　30号
計					243,800	
単価					243,800	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－3号	ﾜｲﾔｰｿｰｲﾝｸﾞ切断用削孔	下部工 水平 φ50 削孔長1000mm以上1200mm未満	単位	孔	数量	1	単価	115,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾜｲﾔｰｿｰｲﾝｸﾞ切断用削孔(下部工 水平φ50 削孔長1000		孔	1	115,300	115,300	WYB00005 単－ 31号
mm以上1200mm未満)						
計					115,300	
単価					115,300	円／孔

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－4号	ﾜｲﾔｰｿｰｲﾝｸﾞ切断用削孔	下部工 水平 φ50 削孔長1400mm以上1600mm未満	単位	孔	数量	1	単価	166,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾜｲﾔｰｿｰｲﾝｸﾞ切断用削孔(下部工 水平φ50 削孔長1400		孔	1	166,100	166,100	WYB00009 単－ 32号
mm以上1600mm未満)						
計					166,100	
単価					166,100	円／孔

１次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－5号	ﾜｲﾔｰｿｰｲﾝｸﾞ切断用削孔	下部工 水平 φ50 削孔長1600mm以上1800mm未満	単位	孔	数量	1	単価	221,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾜｲﾔｰｿｰｲﾝｸﾞ切断用削孔(下部工 水平φ50 削孔長1600		孔	1	221,700	221,700	WYB00011 単－ 33号
mm以上1800mm未満)						
計					221,700	
単価					221,700	円／孔

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－6号	ﾜｲﾔｰｿｰｲﾝｸﾞ切断用削孔	下部工 水平 φ50 削孔長1800mm以上2000mm未満	単位	孔	数量	1	単価	245,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾜｲﾔｰｿｰｲﾝｸﾞ切断用削孔(下部工 水平φ50 削孔長1800		孔	1	245,800	245,800	WYB00013 単－ 34号
mm以上2000mm未満)						
計					245,800	
単価					245,800	円／孔

１次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－7号	撤去ﾌﾞﾛｯｸ吊用削孔	下部工 水平 φ100 削孔長1000m以上1200mm未満	単位	孔	数量	1	単価	103,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
撤去ﾌﾞﾛｯｸ吊用削孔(下部工 水平φ100 削孔長1000mm		孔	1	103,800	103,800	WYB00010 単－ 35号
以上1200mm未満)						
計					103,800	
単価					103,800	円／孔

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－8号	撤去ﾌﾞﾛｯｸ吊用削孔	下部工 水平 φ100 削孔長1400m以上1600mm未満	単位	孔	数量	1	単価	151,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
撤去ﾌﾞﾛｯｸ吊用削孔(下部工 水平φ100 削孔長1400mm		孔	1	151,200	151,200	WYB00018 単－ 36号
以上1600mm未満)						
計					151,200	
単価					151,200	円／孔

１次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－9号	撤去ﾌﾞﾛｯｸ吊用削孔	下部工 水平 φ100 削孔長1600m以上1800mm未満	単位	孔	数量	1	単価	160,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
撤去ﾌﾞﾛｯｸ吊用削孔(下部工 水平φ100 削孔長1600mm		孔	1	160,000	160,000	WYB00020 単－ 37号
以上1800mm未満)						
計					160,000	
単価					160,000	円／孔

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－10号	撤去ﾌﾞﾛｯｸ吊用削孔	下部工 水平 φ100 削孔長1800m以上2000mm未満	単位	孔	数量	1	単価	180,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
撤去ﾌﾞﾛｯｸ吊用削孔(下部工 水平φ100 削孔長1800mm		孔	1	180,400	180,400	WYB00022 単－ 38号
以上2000mm未満)						
計					180,400	
単価					180,400	円／孔

１次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－11号	下部工撤去		単位	m3	数量	1	単価	41,670

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下部工撤去		m3	1	41,670	41,670	WYB00029 単－　39号
計					41,670	
単価					41,670	円／m3

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－12号	ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1	単価	17,510

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	ｍ３	1	17,510	17,510	WB824010 単－　40号
計					17,510	
単価					17,510	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－13号	殻積込	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊(鉄筋)	単位	m3	数量	1	単価	24,770

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ(塊)積込		m3	1	24,770	24,770	WYB00046 単－　41号
計					24,770	
単価					24,770	円／m3

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－14号	殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊(鉄筋)	単位	m3	数量	1	単価	4,251

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ(塊)運搬	DID無　片道平均運搬距離L=10km未満	m3	1	4,251	4,251	WYB00004 単－　42号
計					4,251	
単価					4,251	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－15号	殻荷卸し	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊(鉄筋)	単位	m3	数量	1	単価	8,076

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ(塊)荷卸し		m3	1	8,076	8,076	WYB00012 単－　43号
計					8,076	
単価					8,076	円／m3

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－16号	殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)	単位	m3	数量	1	単価	2,153

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 10.9km以下 全ての費用	ｍ３	1	2,153	2,153	CB227010
計					2,153	
単価					2,153	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－17号	殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)	単位	m3	数量	1	単価	3,750

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）		ｍ３	1	3,750	3,750	WB020051 単－　44号
計					3,750	
単価					3,750	円／m3

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－18号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	1	単価	236.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土砂 標準 無し 無し	ｍ３	1	236.7	236.7	CB210030
計					236.7	
単価					236.7	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－19号	床掘り(掘削)	軟岩	単位	m3	数量	1	単価	1,688

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削	軟岩 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し 1,000m3未満 有り(50,000m3未満) 無し	ｍ３	1	1,688	1,688	CB210100
計					1,688	
単価					1,688	円／m3

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－20号	埋戻し	土砂	単位	m3	数量	1	単価	984.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	最大埋戻幅4m以上	ｍ３	1	984.1	984.1	CB210410
計					984.1	
単価					984.1	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－21号	積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂 土量50,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	227.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	ｍ３	1	227.7	227.7	CB210020
計					227.7	
単価					227.7	円／m3

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－22号	土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	741.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 3.0km以下	ｍ３	1	741.5	741.5	CB210110
計					741.5	
単価					741.5	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－23号	整地	残土受入れ地での処理	単位	m3	数量	1	単価	123.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
整地	残土受入れ地での処理	ｍ３	1	123.8	123.8	CB210610
計					123.8	
単価					123.8	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－24号	耐候性大型土のう	2t用　長期仮設(3年)対応	単位	袋	数量	1	単価	12,930

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
大型土のう工	製作 流用土	袋	1	5,973	5,973	WB252730 単－ 47号
大型土のう袋積込		袋	1	1,658	1,658	WYB00027 単－ 48号
大型土のう運搬(DID無 片道平均運搬距離L=10km未満)		袋	1	2,182	2,182	WYB00026 単－ 49号
大型土のう袋荷卸し		袋	1	1,658	1,658	WYB00031 単－ 50号
大型土のう袋設置		袋	1	1,456	1,456	WYB00003 単－ 51号
計					12,927	
単価					12,930	円／袋

１次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－25号	耐候性大型土のう移設		単位	袋	数量	1	単価	1,877

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
大型土のう工	移設(撤去･再設置) 6mを超え20m以下 標準(1.0)	袋	1	1,877	1,877	WB252730 単－　52号
計					1,877	
単価					1,877	円／袋

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－26号	手摺先行型枠組足場		単位	掛m2	数量	1	単価	4,719

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
足場工	手摺先行型枠組足場 必要 標準	掛ｍ２	1	4,719	4,719	WB252110 単－　53号
計					4,719	
単価					4,719	円／掛m2

１次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－27号	交通誘導警備員		単位	人日	数量	40	単価	16,150
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員Ａ			人日	10	18,360	183,600	WB010211 単－　54号	
交通誘導警備員Ｂ			人日	30	15,410	462,300	WB010212 単－　55号	
計						645,900		
単価						16,150	円／人日	

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－28号	重建設機械分解組立輸送費		単位	回	数量	1	単価	1,444,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
重建設機械分解組立輸送		分解組立+輸送(往復) ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ系 100t吊以上120t吊以下 標準(1.0)	回	1	1,444,000	1,444,000	WB010350 単－　56号	
計						1,444,000		
単価						1,444,000	円／回	

参考資料（１）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－29号	乾式ﾜｲﾔｰｿｰｲﾝｸﾞ切断(下部工 鉛直方向 鉄筋)		単位	m2	数量	10	単価	230,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	4.065	26,112	106,145	
特殊作業員		人	4.065	23,664	96,194	
普通作業員		人	4.065	20,298	82,511	
切断機損料		台	4.065	145,000	589,425	
発動発電機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動]運転	45kVA	日	4.065	8,790	35,731	WYB00006 単－　57号
乾式装置損料		ｾｯﾄ	4.065	60,000	243,900	
諸雑費（率＋まるめ） 100%		式	1		1,153,094	
計					2,307,000	
単価					230,700	円／m2

参考資料（１）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－30号	乾式ﾜｲﾔｰｿｰｲﾝｸﾞ切断(下部工 水平方向 鉄筋)		単位	m2	数量	10	単価	243,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	4.545	26,112	118,679	
特殊作業員		人	4.545	23,664	107,552	
普通作業員		人	4.545	20,298	92,254	
切断機損料		台	4.545	145,000	659,025	
発動発電機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動]運転	45kVA	日	4.545	8,790	39,950	WYB00014 単－　58号
乾式装置損料		ｾｯﾄ	4.545	60,000	272,700	
諸雑費（率＋まるめ） 89%		式	1		1,147,840	
計					2,438,000	
単価					243,800	円／m2

参考資料（１）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－31号	ﾜｲﾔｰｿｰｲﾝｸﾞ切断用削孔(下部工 水平 φ50 削孔長1000		単位	孔	数量	1	単価	115,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.543	26,112	14,178	
特殊作業員		人	0.543	23,664	12,849	
普通作業員		人	0.543	20,298	11,021	
コンクリート穿孔機［電動式コアボーリングマシン］	最大穿孔径２５ｃｍ	供用日	0.543	2,280	1,238	
発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］	５ｋＶＡ	日	0.543	1,170	635	
ダイヤモンドビット	６４．７ｍｍ　スタンダード	個	3.1	16,900	52,390	
諸雑費（率＋まるめ） 25%		式	1		22,989	
計					115,300	
単価					115,300	円／孔

参考資料（１）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－32号	ﾜｲﾔｰｿｰｲﾝｸﾞ切断用削孔(下部工 水平 φ50 削孔長1400		単位	孔	数量	1	単価	166,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.847	26,112	22,116	
特殊作業員		人	0.847	23,664	20,043	
普通作業員		人	0.847	20,298	17,192	
コンクリート穿孔機［電動式コアボーリングマシン］	最大穿孔径２５ｃｍ	供用日	0.847	2,280	1,931	
発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］	５ｋＶＡ	日	0.847	1,170	990	
ダイヤモンドビット	６４．７ｍｍ　スタンダード	個	4.18	16,900	70,642	
諸雑費（率＋まるめ） 25%		式	1		33,186	
計					166,100	
単価					166,100	円／孔

参考資料（１）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－33号	ﾜｲﾔｰｿｰｲﾝｸﾞ切断用削孔(下部工 水平 φ50 削孔長1600		単位	孔	数量	1	単価	221,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.25	26,112	32,640	
特殊作業員		人	1.25	23,664	29,580	
普通作業員		人	1.25	20,298	25,372	
コンクリート穿孔機［電動式コアボーリングマシン］	最大穿孔径２５ｃｍ	供用日	1.25	2,280	2,850	
発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］	５ｋＶＡ	日	1.25	1,170	1,462	
ダイヤモンドビット	６４．７ｍｍ　スタンダード	個	5.06	16,900	85,514	
諸雑費（率＋まるめ） 25%		式	1		44,282	
計					221,700	
単価					221,700	円／孔

参考資料（１）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－34号	ﾜｲﾔｰｿｰｲﾝｸﾞ切断用削孔(下部工 水平 φ50 削孔長1800		単位	孔	数量	1	単価	245,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.383	26,112	36,112	
特殊作業員		人	1.383	23,664	32,727	
普通作業員		人	1.383	20,298	28,072	
コンクリート穿孔機［電動式コアボーリングマシン］	最大穿孔径２５ｃｍ	供用日	1.383	2,280	3,153	
発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］	５ｋＶＡ	日	1.383	1,170	1,618	
ダイヤモンドビット	６４．７ｍｍ　スタンダード	個	5.62	16,900	94,978	
諸雑費（率＋まるめ） 25%		式	1		49,140	
計					245,800	
単価					245,800	円／孔

参考資料（１）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－35号	撤去ﾌﾞﾛｯｸ吊用削孔(下部工 水平φ100 削孔長1000mm		単位	孔	数量	1	単価	103,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.307	26,112	8,016	
特殊作業員		人	0.307	23,664	7,264	
普通作業員		人	0.307	20,298	6,231	
コンクリート穿孔機［電動式コアボーリングマシン］	最大穿孔径２５ｃｍ	供用日	0.307	2,280	699	
発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］	５ｋＶＡ	日	0.307	1,170	359	
ダイヤモンドビット	１２８．５ｍｍ　スタンダード	個	1.867	32,400	60,490	
諸雑費（率＋まるめ） 25%		式	1		20,741	
計					103,800	
単価					103,800	円／孔

参考資料（１）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－36号	撤去ﾌﾞﾛｯｸ吊用削孔(下部工 水平φ100 削孔長1400mm		単位	孔	数量	1	単価	151,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.5	26,112	13,056	
特殊作業員		人	0.5	23,664	11,832	
普通作業員		人	0.5	20,298	10,149	
コンクリート穿孔機［電動式コアボーリングマシン］	最大穿孔径２５ｃｍ	供用日	0.5	2,280	1,140	
発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］	５ｋＶＡ	日	0.5	1,170	585	
ダイヤモンドビット	１２８．５ｍｍ　スタンダード	個	2.6	32,400	84,240	
諸雑費（率＋まるめ） 25%		式	1		30,198	
計					151,200	
単価					151,200	円／孔

参考資料（１）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－37号	撤去ﾌﾞﾛｯｸ吊用削孔(下部工 水平φ100 削孔長1600mm		単位	孔	数量	1	単価	160,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.455	26,112	11,880	
特殊作業員		人	0.455	23,664	10,767	
普通作業員		人	0.455	20,298	9,235	
コンクリート穿孔機［電動式コアボーリングマシン］	最大穿孔径２５ｃｍ	供用日	0.455	2,280	1,037	
発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］	５ｋＶＡ	日	0.455	1,170	532	
ダイヤモンドビット	１２８．５ｍｍ　スタンダード	個	2.92	32,400	94,608	
諸雑費（率＋まるめ） 25%		式	1		31,941	
計					160,000	
単価					160,000	円／孔

参考資料（１）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－38号	撤去ﾌﾞﾛｯｸ吊用削孔(下部工 水平φ100 削孔長1800mm		単位	孔	数量	1	単価	180,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.5	26,112	13,056	
特殊作業員		人	0.5	23,664	11,832	
普通作業員		人	0.5	20,298	10,149	
コンクリート穿孔機［電動式コアボーリングマシン］	最大穿孔径２５ｃｍ	供用日	0.5	2,280	1,140	
発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］	５ｋＶＡ	日	0.5	1,170	585	
ダイヤモンドビット	１２８．５ｍｍ　スタンダード	個	3.32	32,400	107,568	
諸雑費（率＋まるめ） 25%		式	1		36,070	
計					180,400	
単価					180,400	円／孔

参考資料（１）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－39号	下部工撤去		単位	m3	数量	10	単価	41,670

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1	26,112	26,112	
特殊作業員		人	4	23,664	94,656	
普通作業員		人	2	20,298	40,596	
ｵｰﾙﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料	油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 100t吊	日	1	172,000	172,000	
諸雑費（率＋まるめ） 25%		式	1		83,336	
計					416,700	
単価					41,670	円／m3

参考資料（１）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－40号	構造物とりこわし	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	単位	ｍ３	数量	1	単価	17,510

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋構造物	昼間　機械施工　制約無	ｍ３	1	17,507.03	17,507	
諸雑費（まるめ）		式	1		3	
計					17,510	
単価					17,510	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－41号	ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ(塊)積込		単位	m3	数量	10	単価	24,770

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	1.429	23,664	33,815	
ｵｰﾙﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ運転	油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型100t吊	日	0.714	280,000	199,920	WYB00047 単－　59号
諸雑費（率＋まるめ） 6%		式	1		13,965	
計					247,700	
単価					24,770	円／m3

参考資料（１）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－42号	ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ(塊)運搬	DID無 片道平均運搬距離L=10km未満	単位	m3	数量	10	単価	4,251

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾄﾗｯｸ運転	普通型　積載質量15t積	日	0.714	59,530	42,504	WYB00008 単－　60号
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					42,510	
単価					4,251	円／m3

参考資料（１）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－43号	ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ(塊)荷卸し		単位	m3	数量	10	単価	8,076

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.714	23,664	16,896	
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(排対2次)運転	油圧伸縮ジブ型・吊上能力25t吊	日	0.714	79,170	56,527	WYB00016 単－　61号
諸雑費（率＋まるめ） 10%		式	1		7,337	
計					80,760	
単価					8,076	円／m3

参考資料（１）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－44号	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	3,750
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		Co殻(鉄筋)	ｍ３	100	3,750	375,000		
計						375,000		
単価						3,750	円／ｍ３	

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－45号	迂回路仮橋賃料費		単位	式	数量	1	単価	15,487,140
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
迂回路仮橋賃料費			式	1		15,487,140		
計						15,487,140		
単価						15,487,140	円／式	

参考資料（1）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－46号	迂回路歩道橋賃料費		単位	式	数量	1	単価	4,317,209

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
迂回路歩道橋賃料費		式	1		4,317,209	
計					4,317,209	
単価					4,317,209	円／式

参考資料（1）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－47号	大型土のう工	製作 流用土	単位	袋	数量	10	単価	5,973

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.145	26,112	3,786	
特殊作業員		人	0.145	23,664	3,431	
普通作業員		人	0.145	20,298	2,943	
耐候性大型土のう袋	H=1.08m W=1.1m 3年対応	袋	10	4,300	43,000	
バックホウ運転（クレーン仕様）	製作	日	0.145	43,960	6,374	WK250500 単－　62号
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1		196	
計					59,730	
単価					5,973	円／袋

参考資料（１）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－48号	大型土のう袋積込		単位	袋	数量	10	単価	1,658

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.125	26,112	3,264	
特殊作業員		人	0.125	23,664	2,958	
普通作業員		人	0.125	20,298	2,537	
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)運転	山積0.8m3(平積み0.6m3)2.9t吊	日	0.125	62,540	7,817	WYB00028 単－　63号
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					16,580	
単価					1,658	円／袋

参考資料（１）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－49号	大型土のう運搬(DID無 片道平均運搬距離L=10km未満		単位	袋	数量	5	単価	2,182

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.2	21,522	4,304	
軽油		L	9.8	150	1,470	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	１０ｔ積級	供用日	0.246	20,100	4,944	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	タイヤ(供用日当り)	供用日	0.246	747	183	
諸雑費（まるめ）		式	1		9	
計					10,910	
単価					2,182	円／袋

参考資料（１）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－50号	大型土のう袋荷卸し		単位	袋	数量	10	単価	1,658

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.125	26,112	3,264	
特殊作業員		人	0.125	23,664	2,958	
普通作業員		人	0.125	20,298	2,537	
バックホウ運転(クレーン仕様)	山積0.8m3(平積み0.6m3)2.9t吊	日	0.125	62,540	7,817	WYB00032 単－　64号
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					16,580	
単価					1,658	円／袋

参考資料（１）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－51号	大型土のう袋設置		単位	袋	数量	10	単価	1,456

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.125	26,112	3,264	
特殊作業員		人	0.125	23,664	2,958	
普通作業員		人	0.125	20,298	2,537	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	0.125	46,400	5,800	
諸雑費（まるめ）		式	1		1	
計					14,560	
単価					1,456	円／袋

参考資料（１）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－52号	大型土のう工	移設(撤去･再設置) 6mを超え20m以下 標準(1.0)	単位	袋	数量	10	単価	1,877

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.161	26,112	4,204	
特殊作業員		人	0.161	23,664	3,809	
普通作業員		人	0.161	20,298	3,267	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	0.161	46,400	7,470	
諸雑費（率＋まるめ） 0.2%		式	1		20	
計					18,770	
単価					1,877	円／袋

参考資料（１）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－53号	足場工	手摺先行型枠組足場 必要 標準	単位	掛ｍ２	数量	100	単価	4,719

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.6	26,112	41,779	
とび工		人	8.5	26,724	227,154	
普通作業員		人	1.3	20,298	26,387	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	1.4	46,400	64,960	
諸雑費（率＋まるめ） 31%		式	1		111,620	
計					471,900	
単価					4,719	円／掛ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－54号	交通誘導警備員Ａ		単位	人日	数量	1	単価	18,360
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員Ａ			人	1	18,360	18,360		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						18,360		
単価						18,360	円／人日	

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－55号	交通誘導警備員Ｂ		単位	人日	数量	1	単価	15,410
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員Ｂ			人	1	15,402	15,402		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						15,410		
単価						15,410	円／人日	

参考資料（１）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－56号	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ系 100t吊以上120t吊以下 標準(1.0)	単位	回	数量	1	単価	1,444,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	4.3	23,664	101,755	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	７０ｔ吊	日	1.5	127,000	190,500	
運搬費等率 394%		式	1		1,151,484	
諸雑費（まるめ）		式	1		261	
計					1,444,000	
単価					1,444,000	円／回

参考資料（２）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－57号	発動発電機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動]運転	45kVA	単位	日	数量	1	単価	8,790

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	36.4	150	5,460	
発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］	排出ガス対策型（第１次）　３７／４５ｋＶＡ	日	1	3,330	3,330	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					8,790	
単価					8,790	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－58号	発動発電機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動]運転	45kVA	単位	日	数量	1	単価	8,790

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	36.4	150	5,460	
発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］	排出ガス対策型（第１次）　３７／４５ｋＶＡ	日	1	3,330	3,330	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					8,790	
単価					8,790	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－59号	ｵｰﾙﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ運転	油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型100t吊	単位	日	数量	1	単価	280,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	23,562	23,562	
軽油		L	130	150	19,500	
ｵｰﾙﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ損料	油圧伸縮ジブ型100t吊	供用日	1.41	168,000	236,880	
諸雑費（まるめ）		式	1		58	
計					280,000	
単価					280,000	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－60号	ﾄﾗｯｸ運転	普通型　積載質量15t積	単位	日	数量	1	単価	59,530

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	1	21,522	21,522	
軽油		L	70	150	10,500	
トラック[普通型]	15t積	供用日	1.44	19,100	27,504	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					59,530	
単価					59,530	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－61号	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(排対2次)運転	油圧伸縮ジブ型・吊上能力25t吊	単位	日	数量	1	単価	79,170

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	23,562	23,562	
軽油		L	102	150	15,300	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	排出ガス対策型（第２次基準値）　２５ｔ吊	供用日	1.33	30,300	40,299	
諸雑費（まるめ）		式	1		9	
計					79,170	
単価					79,170	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－62号	バックホウ運転（クレーン仕様）	製作	単位	日	数量	1	単価	43,960

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	23,562	23,562	
軽油		L	65	150	9,750	
ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾛｰﾗ型）［後方超小旋回・ｸﾚｰﾝ付］	山積０．４５m3(平積０．３５ｍ３)吊２．９ｔ	日	1.36	7,830	10,648	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					43,960	
単価					43,960	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－63号	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)運転	山積0.8m3(平積み0.6m3)2.9t吊	単位	日	数量	1	単価	62,540

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	23,562	23,562	
軽油		L	87	150	13,050	
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	排ガス型（第１次）　山積０．８ｍ３　２．９ｔ吊	供用日	1.49	17,400	25,926	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					62,540	
単価					62,540	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－64号	バックホウ運転(クレーン仕様)	山積0.8m3(平積み0.6m3)2.9t吊	単位	日	数量	1	単価	62,540

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	23,562	23,562	
軽油		L	87	150	13,050	
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	排ガス型（第１次）　山積０．８ｍ３　２．９ｔ吊	供用日	1.49	17,400	25,926	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					62,540	
単価					62,540	円／日