

鏡

1. 工事名

工事名	令和7年度藤生長野バイパス整備工事
工事地名	山口県岩国市藤生町～岩国市長野地内

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 7年10月	1 2) 設 計 年 月	令和 7年 9月
2) 事務所名	山口河川国道事務所 工務課	1 3) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	6040010011	1 4) 単価適用年月	2025年 9月
4) 契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官	1 5) 歩掛適用年月	2025年 9月
5) 変更回数	0回	1 6) 前請負工事費	0
6) 主 工 種	道路維持工事	1 7) 前請負代金額	0
7) 工 事 量		1 8) 調 整 区 分	0
8) 工 期	151日間 自 令和 7年11月 1日 (当初) 至 令和 8年 3月31日 (0回変更) 至 年 月 日	1 9) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	山口県	2 0) 現場管理費対象額	
1 0) 地 区	岩国	2 1) 一般管理費等対象額	
1 1) 河川・路線		2 2) 処 分 費 等	0
		2 3) 公 告 日	令和 7年 9月 9日
		2 4) 入 札 締 切 日	年 月 日

3. 予算科目

1) 予算科目：	2) 目：	3) 目の細分：	4) 事業名：
----------	-------	----------	---------

設計総括表

工事名	令和7年度藤生長野バイパス整備工事 (当初)			事業区分	道路維持・修繕		
				工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路維持							
排水構造物工	式	1		7,989,300			
側溝工	式	1		367,200			
防護柵工	式	1		367,200			
防止柵工	式	1		3,545,500			
道路付属施設工	式	1		3,545,500			
道路付属物工	式	1		1,717,000			
除草工	式	1		1,717,000			
道路除草工	式	1		1,137,000			
応急処理工	式	1		1,137,000			
応急処理作業工	式	1		536,520			
構造物撤去工	式	1		536,520			
防護柵撤去工	式	1		40,080			
	式	1		40,080			

設計総括表

工事名	令和7年度藤生長野バイパス整備工事 (当初)			事業区分	道路維持・修繕		
				工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設工	式	1		646,000			
交通管理工	式	1		646,000			
直接工事費	式	1		7,989,300			
共通仮設費	式	1		1,323,000			
共通仮設費	式	1		131,000			
現場環境改善費 (率計上)	式	1		131,000			
共通仮設費 (率計上)	式	1		1,192,000			
純工事費	式	1		9,312,300			
現場管理費	式	1		4,526,000			
工事原価	式	1		13,838,300			
一般管理費等	式	1		2,961,700			
工事価格	式	1		16,800,000			
消費税相当額	式	1		1,680,000			

設計内訳書

工事名	令和7年度藤生長野バイパス整備工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
道路維持		式	1		7,989,300				
排水構造物工		式	1		367,200				
側溝工		式	1		367,200				
フレキストU型側溝 PU3-B300-H300	01-US-03 (PU3-B300-H300)	m	30	12,240	367,200			単-1号	
防護柵工		式	1		3,545,500				
防止柵工		式	1		3,545,500				
転落(横断)防止柵 転落防止柵	柵高 1.1m コンクリート建込 4本掛 めっき	m	350	10,130	3,545,500			単-2号	
道路附属施設工		式	1		1,717,000				
道路附属物工		式	1		1,717,000				
防草シート		m2	1,000	1,717	1,717,000			単-3号	
除草工		式	1		1,137,000				
道路除草工		式	1		1,137,000				

設計内訳書

工事名	令和7年度藤生長野バイパス整備工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
道路除草(複合)	肩掛式	m2	10,000	113.7	1,137,000			単-4号	
応急処理工		式	1		536,520				
応急処理作業工		式	1		536,520				
応急作業		式	1		536,520			内-1号	
構造物撤去工		式	1		40,080				
防護柵撤去工		式	1		40,080				
防護柵撤去(ガードレール)		m	30	1,336	40,080			単-5号	
仮設工		式	1		646,000				
交通管理工		式	1		646,000				
交通誘導警備員		人日	40	16,150	646,000			単-6号	
直接工事費		式	1		7,989,300				
共通仮設費		式	1		1,323,000				

設計内訳書

工事名	令和7年度藤生長野バイパス整備工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	道路維持	数量増減	金額増減	摘要
共通仮設費		式	1		131,000					
現場環境改善費 (率計上)		式	1		131,000					
共通仮設費 (率計上)		式	1		1,192,000					
純工事費		式	1		9,312,300					
現場管理費		式	1		4,526,000					
工事原価		式	1		13,838,300					
一般管理費等		式	1		2,961,700					
工事価格		式	1		16,800,000					
消費税相当額		式	1		1,680,000					
工事費計		式	1		18,480,000					

1次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一1号	プレキャストU型側溝 PU3-B300-H300	01-US-03 (PU3-B300-H300)	単位	m	数量	1	単価	12,240
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け 無し 無し 道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 JIS A 5372 300A 300×300×2000 無し 無し 有り	m	1	12,240	12,240	WB821410 単一 7号	
計						12,240		
単価						12,240	円/m	

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一2号	転落(横断)防止柵 転落防止柵	柵高 1.1m コンクリート建込 4本掛 めっき	単位	m	数量	1	単価	10,130
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵(横断・転落防止柵)設置工		コンクリート建込 ヒール式・ハネ式 3m 100m以上(標準) 無 無	m	1	10,130	10,130	WB810760 単一 8号	
計						10,130		
単価						10,130	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-3号	防草シート	単位	m2	数量	単価	金額	単価	1,717	
名称		規格		単位	数量	単価	金額		摘要
防草シート設置		無し 露出 固定ピンとワッシャーを併用して設置 平面部(1:2.0超)有り 1.1m2		m2	1	1,717	1,717	1,717	WB820610 単-9号
計							1,717		
単価							1,717	円/m2	

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-4号	道路除草(複合)	肩掛式	単位	m2	数量	単価	金額	単価	113.7
名称		規格		単位	数量	単価	金額		摘要
機械除草(肩掛式)・集草・積込運搬		無し ダンプトラック(オンロード・ディーゼル・2t積級) 6.5km以下 全ての費用		m2	1	113.7	113.7	113.7	CB432160
計							113.7		
単価							113.7	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-5号	防護柵撤去(ガードレール)		単位	m	数量		1	単価	1,336
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵撤去工(ガードレール撤去工)		土中建込・標準型 Gr-B-4E 無 無		m	1	1,336	1,336	WB810530 単一 10号	
計							1,336		
単価							1,336	円/m	

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-6号	交通誘導警備員		単位	人日	数量		40	単価	16,150
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A				人日	10	18,360	183,600	WB010211 単一 11号	
交通誘導警備員B				人日	30	15,410	462,300	WB010212 単一 12号	
計							645,900		
単価							16,150	円/人日	

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-7号	U型側溝	据付け 無し 無し 道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 JIS A 5372 300A 300×300×2000 無し 無し 有り	単位	m	数量	10	単価	12,240
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	3,640.38	36,403		
道路用鉄筋コンクリート側溝		3種 300A 300×300×2000	個	5	16,900	84,500		
再生クラッシャーラン		RC-40	m ³	0.672	2,100	1,411		
諸雑費（まるめ）			式	1		86		
計						122,400		
単価						12,240	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-8号	防護柵（横断・転落防止柵）設置工	コンクリート建込 ビーム式・パネル式 3m 100m以上(標準) 無 無	単位	m	数量	100	単価	10,130
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	横断・転落防止柵設置工 コンクリート建込用	ビーム式・パネル式	m	100	1,162.8	116,280		
	転落防止柵	P種 4段 コンクリート建込 めっき	m	100	8,960	896,000		
	諸雑費（まるめ）		式	1		720		
	計					1,013,000		
	単価					10,130	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-9号	防草シート設置	無し 露出 固定ピンとワッシャーを併用して設置 平面部(1:2.0超) 有り 1.1m2	単位	m 2	数量	1	単価	1,717
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	防草シート設置（露出）	時間制約無 現場条件2 平面部(1:2.0超)	m 2	1	848.4	848		
	防草シート	t=0.8mm	m 2	1.1	790	869		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					1,717		
	単価					1,717	円/m 2	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.09 2025.09 1.000-00-00-2-0	
単-10号	防護柵撤去工（ガードレール撤去工）	土中建込・標準型 Gr-B-4E 無 無	単位	m	数量	1	単価	1,336
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガードレール撤去工 土中建込用		Gr-A、B、C-4E	m	1	1,336.2	1,336		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						1,336		
単価						1,336	円/m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.09 2025.09 1.000-00-00-2-0	
単-11号	交通誘導警備員A		単位	人日	数量	1	単価	18,360
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人	1	18,360	18,360		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						18,360		
単価						18,360	円/人日	

