

鏡

1. 工事名

工事名	令和7年度下関・宇部維持管内橋梁補修工事
工事地名	山口県下関市伊崎町地内外

2. 工事内容

1) 発注年月	令和7年11月	12) 設計年月	令和7年8月
2) 事務所名	山口河川国道事務所 道路管理第二課	13) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	6054010013	14) 単価適用年月	2025年10月
4) 契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官	15) 歩掛適用年月	2025年10月
5) 変更回数	0回	16) 前請負工事費	0
6) 主工種	橋梁保全工事	17) 前請負代金額	0
7) 工事量		18) 調整区分	0
8) 工期	259日間 自 令和7年11月15日 (当初) 至 令和8年7月31日 (0回変更) 至 年 月 日	19) 共通仮設費対象額	
9) 施工県	山口県	20) 現場管理費対象額	
10) 地区	下関	21) 一般管理費等対象額	
11) 河川・路線	一般国道191号	22) 処分費等	56,400
		23) 公告日	令和7年8月21日
		24) 入札締切日	年 月 日

3. 予算科目

1) 予算科目：	2) 目：	3) 目の細分：	4) 事業名：
----------	-------	----------	---------

設計内訳書

工事名	令和7年度下関・宇部維持管内橋梁補修工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
道路修繕 (門型函渠)		式	1		22,440,035				
構造物補修工		式	1		20,866,000				
ひび割れ補修工		式	1		1,215,000				
止水注入(A)	石油樹脂・アクリル樹脂系高圧注入	構造物	1	1,215,000	1,215,000			単-1号	
断面修復工		式	1		8,631,090				
左官工法 断面修復(A)	1構造物当り修復延べ体積 2.602m3 ポリマーセメントモルタル鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理有	構造物	1	8,616,000	8,616,000			単-2号	
コンクリート殻積込・運搬(断面修復工)		m3	3	5,030	15,090			単-3号	
表面保護工		式	1		11,019,910				
表面含浸(A)	シラン系鉄筋腐食抑制材	m2	1,411	7,810	11,019,910			単-4号	
構造物撤去工		式	1		17,625				
運搬処理工		式	1		17,625				

設計内訳書

工事名	令和7年度下関・宇部維持管内橋梁補修工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	3	5,875	17,625				単-5号
仮設工		式	1		1,556,410				
交通管理工		式	1		1,556,410				
交通誘導警備員		人日	101	15,410	1,556,410				単-6号
直接工事費		式	1		22,440,035				
共通仮設費		式	1		6,208,180				
共通仮設費		式	1		731,180				
技術管理費		式	1		63,180				
道路施設基本データ作成費用		式	1		63,180				内-1号
現場環境改善費(率計上)		式	1		668,000				
共通仮設費(率計上)		式	1		5,477,000				
純工事費		式	1		28,648,215				

設計内訳書

工事名	令和7年度下関・宇部維持管内橋梁補修工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場管理費			式	1		17,648,000			
工事原価			式	1		65,802,474			
一般管理費等			式	1		11,427,526			
工事価格			式	1		77,230,000			
消費税相当額			式	1		7,723,000			
工事費計			式	1		84,953,000			

設計内訳書

工事名	令和7年度下関・宇部維持管内橋梁補修工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	橋梁保全工事		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
橋梁保全工事 (河原側道橋(下り))		式	1		9,650,545				
道路土工		式	1		3,518				
残土処理工		式	1		3,518				
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	2	1,759	3,518			単-1号	
法覆護岸工		式	1		4,806,223				
作業土工		式	1		473				
床掘り	土砂	m3	2	236.5	473			単-2号	
空洞充填工		式	1		3,558,000				
樹脂充填	硬質発泡ウレタン	m3	2	1,779,000	3,558,000			単-3号	
法粹工		式	1		475,150				
吹付粹		m2	5	95,030	475,150			単-4号	
鉄筋挿入工		式	1		772,600				

設計内訳書

工事名	令和7年度下関・宇部維持管内橋梁補修工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕			
	工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鉄筋挿入			ネジ節異形鋼棒 SD345 D22×5.5m	本	2	386,300	772,600			単-5号
擁壁護岸工				式	1		306,960			
場所打擁壁工(構造物単位)				式	1		306,960			
もたれ式擁壁			18-8-40(高炉)	m3	5	44,840	224,200			単-6号
すりつけコンクリート				箇所	1	9,920	9,920			単-7号
隔壁				箇所	1	72,840	72,840			単-8号
護床工				式	1		823,500			
根固めブロック工				式	1		823,500			
根固めブロック据付			無筋ブロック ブロック種類(実質量) 1t ブロック 購入有	個	15	54,900	823,500			単-9号
構造物撤去工				式	1		179,542			
構造物取壊し工				式	1		109,923			
コンクリート構造物取壊し			無筋構造物 機械施工	m3	11	9,993	109,923			単-10号

設計内訳書

工事名	令和7年度下関・宇部維持管内橋梁補修工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	橋梁保全工事		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
運搬処理工		式	1		69,619				
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m3	11	2,804	30,844			単-11号	
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	11	3,525	38,775			単-12号	
仮設工		式	1		3,530,802				
作業ヤード整備工		式	1		303,859				
作業ヤード盛土	4.0m以上	m3	30	5,417	162,510			単-13号	
碎石舗装	RC-40 t=200	m2	145	524.7	76,081			単-14号	
大型土のう	丸型φ110 高108	袋	6	8,455	50,730			単-15号	
敷鉄板	22×1,524×3,048(mm) 設置・撤去	m2	19	765.2	14,538			単-16号	
工事用道路工		式	1		1,552,242				
工事用道路盛土	2.5m以上4.0m未満	m3	100	4,109	410,900			単-17号	
碎石舗装	RC-40 t=200	m2	38	555.6	21,112			単-18号	

設計内訳書

工事名	令和7年度下関・宇部維持管内橋梁補修工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	橋梁保全工事	数量増減	金額増減
大型土のう	丸型φ110 高108	袋	58	8,772	508,776				単-19号
袋詰め根固め	1t用	袋	14	28,230	395,220				単-20号
土のう (詰め砕石)	単粒土砕石4号	袋	218	991.9	216,234				単-21号
仮受工		式	1		1,123,960				
仮受 (設置・撤去)		箇所	1	314,500	314,500				単-22号
単管足場		掛m2	180	4,497	809,460				単-23号
土堤工		式	1		412,051				
既設大型土のう (撤去)	丸型φ110 高108	袋	10	2,389	23,890				単-24号
大型土のう (製作・設置・撤去)	丸型φ110 高108	袋	43	9,027	388,161				単-25号
交通管理工		式	1		138,690				
交通誘導警備員		人日	9	15,410	138,690				単-26号
直接工事費		式	1		9,650,545				

設計内訳書

工事名	令和7年度下関・宇部維持管内橋梁補修工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	橋梁保全工事		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
共通仮設費		式	1		2,472,714				
共通仮設費		式	1		202,714				
運搬費		式	1		51,714				
仮設材運搬費		t	10.2	5,070	51,714			単-27号	
現場環境改善費 (率計上)		式	1		151,000				
共通仮設費 (率計上)		式	1		2,270,000				
純工事費		式	1		12,123,259				
現場管理費		式	1		7,383,000				
工事原価		式	1		19,506,259				

1次単価表

						単価使用年月	2025.10
						歩掛使用年月	2025.10
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一1号	止水注入(A)	石油樹脂・アクリル樹脂系高圧注入	単位	構造物	数量	1	単価
							1,215,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ひび割れ補修工(石油樹脂・アクリル樹脂系高圧注入)			構造物	1	1,215,000	1,215,000	WYB00003 単一 7号
計						1,215,000	
単価						1,215,000	円/構造物

						単価使用年月	2025.10
						歩掛使用年月	2025.10
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一2号	左官工法 断面修復(A)	1構造物当り修復延べ体積 2.602m3 ポリマーセメント モルタル 鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理有	単位	構造物	数量	1	単価
							8,616,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
断面修復工(左官工法)		有り 0.1m3以上 2.602m3	構造物	1	8,616,000	8,616,000	WB229210 単一 8号
計						8,616,000	
単価						8,616,000	円/構造物

1次単価表

							単価使用年月	2025.10
							歩掛使用年月	2025.10
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-3号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
	コンクリート殻積込・運搬(断面修復工)		m3				1	5,030
	コンクリート殻積込・運搬(断面修復工)	有り 7.0k m以下 良好	m 3	1	5,030	5,030		WB229220 単一 9号
	計					5,030		
	単価					5,030		円/m3

							単価使用年月	2025.10
							歩掛使用年月	2025.10
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-4号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
	表面含浸(A)	シラン系鉄筋腐食抑制材	m2				1	7,810
	下地処理(表面含浸)	無し 無し 無し	m 2	1	1,454	1,454		WB820220 単一 10号
	含浸材塗布	無し 無し 無し 表面含浸材(L) 0.66L	m 2	1	6,356	6,356		WB820230 単一 11号
	計					7,810		
	単価					7,810		円/m2

1次単価表

							単価使用年月	2025.10
							歩掛使用年月	2025.10
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-5号	処処分	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量		単価	5,875
名称			単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)							WB020051	
			m3	1	5,875	5,875	単-12号	
計						5,875		
単価						5,875	円/m3	

							単価使用年月	2025.10
							歩掛使用年月	2025.10
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-6号	交通誘導警備員		単位	人日	数量		単価	15,410
名称			単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B (昼間)							WB010212	
			人日	1	15,410	15,410	単-13号	
計						15,410		
単価						15,410	円/人日	

参考資料（１）

単一7号		ひび割れ補修工(石油樹脂・アクリル樹脂系高圧注入)	単位	構造物	数量	単価	金額	単価	1,215,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
土木一般世話役			人	5	26,112	130,560			
特殊作業員			人	15	23,664	354,960			
普通作業員			人	10	20,298	202,980			
止水材		石油樹脂・アクリル樹脂止水材	k g	60.3	2,882	173,784			
ゲル化剤		石油樹脂・アクリル樹脂止水材	k g	3.02	9,723	29,363			
硬化促進剤		親水性ウレタンプレポリマー	k g	6.63	2,048	13,578			
諸雑費（率+まるめ） 45%			式	1		309,775			
計						1,215,000			
単価						1,215,000		円/構造物	

参考資料（１）

単一8号		断面修復工（左官工法）	有り 0.1m3以上 2.602m3	単位	構造物	数量	単価	金額	単価	摘要
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役				人	72.856	26,112	1,902,415			
特殊作業員				人	137.906	23,664	3,263,407			
普通作業員				人	72.856	20,298	1,478,831			
ポリマーセメントモルタル		亜硝酸リチウム40%水溶液混入		m ³	3.07	469,000	1,439,830			
諸雑費（率+まるめ） 8%				式	1		531,517			
計							8,616,000			
単価							8,616,000	円/構造物		

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-9号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
	コンクリート殻積込・運搬（断面修復工）	有り 7.0k m以下 良好	m ³				10	5,030
	普通作業員		人	1,299	20,298	26,367		
	ダンプトラック運転	良好	日	0.78	30,680	23,930		WK220710 単一 15号
	諸雑費（まるめ）		式	1			3	
	計					50,300		
	単価					5,030	円/m ³	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-10号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	下地処理(表面含浸)	無し 無し 無し	m ²	1		1,454	
	下地処理(表面含浸) 昼間	時間制約無 固定足場	m ²	1	1,454.52	1,454	
	諸雑費(まるめ)		式	1		0	
	計					1,454	
	単価					1,454	円/m ²

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-11号	含浸材塗布	無し 無し 無 表面含浸材(L) 0.66L	単位	m 2	数量	1	単価	6,356
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	含浸材塗布 昼間	時間制約無 固定足場	m 2	1	892.5	892		
	表面含浸材	シラン系鉄筋腐食抑制タイプ プロテクトシルCIT	L	0.66	8,280	5,464		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					6,356		
	単価					6,356	円/m 2	

参考資料（1）

						単価使用年月	2025.10
						歩掛使用年月	2025.10
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-12号	処分費 (m ³)		単位	m ³	数量		単価
					100		5,875
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費		Co殻(無筋)	m ³	100	5,875	587,500	
計						587,500	
単価						5,875	円/m ³

						単価使用年月	2025.10
						歩掛使用年月	2025.10
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-13号	交通誘導警備員B (昼間)		単位	人日	数量		単価
					1		15,410
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員B			人	1	15,402	15,402	
諸雑費(まるめ)			式	1		8	
計						15,410	
単価						15,410	円/人日

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-15号	ダンプトラック運転	良好	単位	日	数量	1	単価	30,680
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（一般）		人	0.89	21,522	19,154			
軽油		L	19.2	145	2,784			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	4 t 積級	供用日	1.02	8,310	8,476			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	タイヤ(供用日当り)	供用日	1.02	261	266			
諸雑費（まるめ）		式	1		0			
計					30,680			
単価					30,680	円/日		

1次単価表

							単価使用年月	2025.10	
							歩掛使用年月	2025.10	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一1号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量		1	単価	1,759
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)無し 11.5km以下	m3	1	1,759	1,759	CB210110		
計						1,759			
単価						1,759	円/m3		

							単価使用年月	2025.10	
							歩掛使用年月	2025.10	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一2号	床掘り	土砂	単位	m3	数量		1	単価	236.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
床掘り		土砂 標準 無し 無し	m3	1	236.5	236.5	CB210030		
計						236.5			
単価						236.5	円/m3		

1次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-3号	樹脂充填	硬質発泡ウレタン	単位	m3	数量	2	単価	1,779,000
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	注入準備工		箇所	1	136,100	136,100	136,100	WYB00076 単- 28号
	発泡ウレタン樹脂注入工		箇所	1	607,900	607,900	607,900	WYB00077 単- 29号
	樹脂注入特殊プラント車(操作・管理)		箇所	1	262,200	262,200	262,200	WYB00078 単- 30号
	硬質発泡ウレタン樹脂		k g	250	10,200	2,550,000		
	計						3,556,200	
	単価						1,779,000	円/m3

1次単価表

単-5号		鉄筋挿入	ネジ節異形鋼棒 SD345 D22×5.5m	単位	本	数量	単価	金額	単価	386,300
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要		
削孔 (アンカー)		有り(スリット型) 90mm 珪質土		m	10	14,680	146,800	CB223910		
鉄筋挿入工		D22×5.5m		本	2	142,500	285,000	WYB00071 単一 32号		
グラウト注入工				m ³	0.1	1,583,000	158,300	WYB00072 単一 33号		
頭部処理工				本	2	71,270	142,540	WYB00073 単一 34号		
ネジ節異形鋼棒		SD345 D22×5500(亜鉛めっき)		本	2	9,625	19,250			
フラットプレート				個	2	4,560	9,120			
フラットキャップ				個	2	1,580	3,160			
頭部カバー				個	2	352	704			
カップラー		D22用(めっき付き)		個	2	1,120	2,240			
スペーサー		D22用(めっき付き)		個	4	500	2,000			
グラウト材				m ³	0.1	33,808	3,380.8			

1次単価表

							単価使用年月	2025.10	
							歩掛使用年月	2025.10	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-6号	もたれ式擁壁	18-8-40(高炉)	単位	m3	数量		1	単価	44,840
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
もたれ式擁壁		18-8-40(高炉) 無し 無し 一般養生 延長無し	m 3	1	44,840	44,840	CB226330		
計						44,840			
単価						44,840	円/m3		

							単価使用年月	2025.10	
							歩掛使用年月	2025.10	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-7号	すりつけコンクリート		単位	箇所	数量		1	単価	9,920
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリート		小型構造物 クレーン車打設 18-8-40(高炉) 一般養生 打設高さ約17m以下、水平打設距離約17m以下	m 3	0.037	42,520	1,573.24	CB240010		
型枠		一般型枠 小型構造物	m 2	1.098	7,601	8,345.89	CB240210		
計						9,919.13			
単価						9,920	円/箇所		

1次単価表

							単価使用年月	2025.10
							歩掛使用年月	2025.10
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-8号	隔壁		単位	箇所	数量		単価	72,840
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物 クレーン車打設 18-8-40(高炉) 一般養生 打設高さ約17m以下、水平打設距離約17m以下	m 3		0.705	42,520	29,976.6	CB240010
型枠		一般型枠 小型構造物	m 2		5.638	7,601	42,854.43	CB240210
	計						72,831.03	
	単価						72,840	円/箇所

							単価使用年月	2025.10
							歩掛使用年月	2025.10
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-9号	根固めブロック据付	無筋ブロック ブロック種類(実質量) 1t ブロック購入有	単位	個	数量		単価	54,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	根固めブロック製品費	1t型	個		1	51,600	51,600	
	消波根固めブロック据付け	2.5t以下 陸上 12m超 0個 層積 ラフテラックレーン(油圧伸縮シブ型)25t吊 標準	個		1	3,291	3,291	CB310070
	計						54,891	
	単価						54,900	円/個

1次単価表

							単価使用年月	2025.10
							歩掛使用年月	2025.10
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-10号	コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1	単価	9,993
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	m 3	1	9,993	9,993	WB824010 単一 35号	
計						9,993		
単価						9,993	円/m3	

							単価使用年月	2025.10
							歩掛使用年月	2025.10
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-11号	殻運搬	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	2,804
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 23.2km以下 全ての費用	m 3	1	2,804	2,804	CB227010	
計						2,804		
単価						2,804	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-13号	作業内容	盛土	単位	m3	数量	単価	金額	単価	摘要
	作業内容	盛土						30	5,417
	名称	規格	単位	数量	単価	金額			摘要
	積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	m3	30	226	6,780			CB210020
	土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 11.5km以下	m3	30	1,759	52,770			CB210110
	整地	敷均し(ルーズ) 標準(10,000m3未満) 無し	m3	30	123.2	3,696			CB210610
	積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	m3	50	226	11,300			CB210020
	土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 11.5km以下	m3	50	1,759	87,950			CB210110
	計						162,496		
	単価						5,417	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-14号	砕石舗装	RC-40 t=200	単位	m2	数量	145	単価	524.7
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
整地	敷均し(ル-ス) 標準(10,000m3未満) 無し	m 3	29	123.2	3,572.8	CB210610		
再生クラッシャーラン	RC-40	m 3	29	2,500	72,500			
計					76,072.8			
単価					524.7	円/m2		

1次単価表

単-15号		丸型φ110 高108	単位	袋	数量	単価	金額	摘要
大型土のう						6		8,455
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込(ルーズ)		土砂 土量50,000m3未満	m3	5	226	1,130	CB210020	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)無し 11.5km以下	m3	5	1,759	8,795	CB210110	
大型土のう工		製作・設置 流用土 5m以下 -3m≦H≦2m	袋	6	4,443	26,658	WB252730 単一 37号	
大型土のう工		撤去 6m以下 -3m≦H≦2m	袋	6	891.2	5,347.2	WB252730 単一 38号	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)無し 11.5km以下	m3	5	1,759	8,795	CB210110	
計						50,725.2		
単価						8,455	円/袋	

1次単価表

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-16号	敷鉄板	22×1,524×3,048(mm) 設置・撤去	単位	m2	数量	19	単価	765.2
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
敷鉄板設置・撤去	設置・撤去	m 2	19	376.7	7,157.3	WB253610 単一 39号		
敷鉄板賃料	22×1,524×3,048(mm) 無 25日 無 有	枚	4	1,845	7,380	WB253630 単一 40号		
計					14,537.3			
単価					765.2	円/m2		

1次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-17号	工事用道路盛土	2.5m以上4.0m未満	単位	m3	数量	100	単価	4,109
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	m3	100	226	22,600	CB210020		
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)無し 11.5km以下	m3	100	1,759	175,900	CB210110		
整地	敷均し(ルーズ) 標準(10,000m3未満) 有り	m3	100	139	13,900	CB210610		
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	m3	100	226	22,600	CB210020		
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)無し 11.5km以下	m3	100	1,759	175,900	CB210110		
計					410,900			
単価					4,109	円/m3		

1次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-18号	砕石舗装	RC-40 t=200	単位	m2	数量	単価	金額	単価	555.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
整地		敷均し(ルース)標準(10,000m3未満) 有り	m3	8	139		1,112		CB210610
再生クラッシャーラン		RC-40	m3	8	2,500		20,000		
計							21,112		
単価							555.6	円/m2	

1次単価表

単-19号		丸型φ110 高108	単位	袋	数量	58	単価	8,772
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込(ルーズ)		土砂 土量50,000m3未満	m ³	50	226	11,300	CB210020	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m ³ (平積0.6m ³) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)無し 11.5km以下	m ³	50	1,759	87,950	CB210110	
大型土のう工		製作・設置 流用土 5mを超え20m以下 標準(1.0)	袋	58	4,563	264,654	単一 41号	
大型土のう工		撤去 6mを超え20m以下 標準(1.0)	袋	58	980.9	56,892.2	単一 42号	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m ³ (平積0.6m ³) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)無し 11.5km以下	m ³	50	1,759	87,950	CB210110	
計						508,746.2		
単価						8,772	円/袋	

1次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-20号	袋詰め根固め	1 t 用	単位	袋	数量	単価	金額	単価	28,230
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
中詰め材 (割栗石) 0.62m3/袋									
袋詰め根固め(1 t 用)製作・据付			袋	14	22,260	311,640	WYB00063	単一	43号
袋詰め根固め(1 t 用)撤去		1 t 用					WYB00065	単一	44号
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)無し 11.5km以下		m ³	9	1,759	15,831	CB210110		
計						395,119			
単価						28,230		円/袋	

1次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-21号	土のう (詰め碎石)	単粒土碎石4号	単位	袋	数量	218	単価	991.9
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
※中詰め材 (単粒度碎石4号)								
土のう工	仕拵・積立・撤去	袋	218	959.6	209,192.8	WB252610 単一 45号		
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)無し 11.5km以下	m3	4	1,759	7,036	CB210110		
計					216,228.8			
単価					991.9	円/袋		

1次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-22号	仮受 (設置・撤去)		単位	箇所	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	仮受設置(支柱・桁受・敷鉄板)		t	1.88	89,510	168,278.8	1	314,500
	仮受撤去(支柱・桁受・敷鉄板)	支柱・桁受・敷鉄板	t	1.88	55,940	105,167.2		WYB00047 単一 46号
	支柱・桁受賃料	山留材H-300 供用日数:25日	t	1.1	8,123	8,935.3		WYB00048 単一 47号
	ジャッキ賃料	爪付ジャッキ 揚力15t 供用日数:25日	基	2	15,270	30,540		WYB00049 単一 48号
	敷鉄板賃料	各種 無 25日 無 有	枚	2	760	1,520		WYB00051 単一 49号
	計					314,441.3		WB253630 単一 50号
	単価					314,500		円/箇所

1次単価表

							単価使用年月	2025.10
							歩掛使用年月	2025.10
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-23号	単管足場		単位	掛m2	数量		単価	4,497
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
足場工		単管足場 必要 標準	掛m2	1	4,497	4,497	WB252110	単一 51号
計						4,497		
単価						4,497	円/掛m2	

							単価使用年月	2025.10
							歩掛使用年月	2025.10
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-24号	既設大型土のう(撤去)	丸型φ110 高108	単位	袋	数量		単価	2,389
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
大型土のう工		撤去 6mを超え20m以下 標準(1.0)	袋	10	980.9	9,809	WB252730	単一 42号
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 11.5km以下	m3	8	1,759	14,072	CB210110	
計						23,881		
単価						2,389	円/袋	

1次単価表

単-25号		丸型φ110 高108	単位	袋	数量	単価	金額	摘要
大型土のう (製作・設置・撤去)					43			9,027
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込(ルーズ)		土砂 土量50,000m3未満	m ³	40	226	9,040	CB210020	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m ³ (平積0.6m ³) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)無し 11.5km以下	m ³	40	1,759	70,360	CB210110	
大型土のう工		製作・設置 流用土 5mを超え20m以下 標準(1.0)	袋	43	4,563	196,209	WB252730 単一 41号	
大型土のう工		撤去 6mを超え20m以下 標準(1.0)	袋	43	980.9	42,178.7	WB252730 単一 42号	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m ³ (平積0.6m ³) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)無し 11.5km以下	m ³	40	1,759	70,360	CB210110	
計						388,147.7		
単価						9,027	円/袋	

1次単価表

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-26号	交通誘導警備員		単位	人日	数量		単価
						1	15,410
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	交通誘導警備員B (昼間)		人日	1	15,410	15,410	WB010212 単- 52号
	計					15,410	
	単価					15,410	円/人日

1次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-27号	仮設材運搬費	単位	t	数量	単価	金額	単価	5,070
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 10.9km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	5.1	3,570	18,207	WB010020	単一	53号
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 10.9km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	5.1	3,570	18,207	WB010020	単一	53号
仮設材等の積み込み、取卸し費	積み込み、取卸し(片道分)	t	5.1	1,500	7,650	WB010030	単一	54号
仮設材等の積み込み、取卸し費	積み込み、取卸し(片道分)	t	5.1	1,500	7,650	WB010030	単一	54号
計					51,714			
単価					5,070	円/t		

参考資料（1）

単一28号		注入準備工	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
名称		規格	単位	数量	単価	金額	金額	摘要
土木一般世話役			人	1	26,112	26,112		
特殊作業員			人	2	23,664	47,328		
普通作業員			人	2	20,298	40,596		
注入管		VP φ 13 L=4.0m	本	4	385	1,540		
諸雑費（率+まるめ） 18%			式	1		20,524		
計							136,100	
単価							136,100	円/箇所

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一29号	発泡ウレタ樹脂注入工		単位	箇所	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	2	26,112	52,224		
	特殊作業員		人	8	23,664	189,312		
	普通作業員		人	4	20,298	81,192		
	RANGER改特装車	4 t 車	日	2	70,000	140,000		
	諸雑費（率+まるめ） 45%		式	1		145,172		
	計					607,900		
	単価					607,900	円/箇所	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-30号	樹脂注入特殊プラント車(操作・管理)		単位	箇所	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	2	26,112	52,224		
	特殊作業員		人	4	23,664	94,656		
	普通作業員		人	4	20,298	81,192		
	諸雑費 (率+まるめ) 15%		式	1		34,128		
	計					262,200		
	単価					262,200	円/箇所	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-31号	吹付枠工 [市場単価]	梁断面 300×300 50m未満	単位	m	数量	100	単価	36,550
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	吹付枠工 (モルタル・コンクリート)	梁断面 300×300	m	100	36,541.8	3,654,180		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		820		
	計					3,655,000		
	単価					36,550	円/m	

参考資料（1）

単-32号		鉄筋挿入工	D22×5.5m	単位	本	数量	単価	金額	単価	142,500
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役				人	1	26,112	26,112			
特殊作業員				人	2	23,664	47,328			
普通作業員				人	2	20,298	40,596			
諸雑費（率+まるめ） 25%				式	1		28,464			
計							142,500			
単価							142,500	円/本		

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-33号	グラウト注入工		単位	m 3	数量		単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	10	26,112	261,120			
特殊作業員		人	30	23,664	709,920			
普通作業員		人	20	20,298	405,960			
諸雑費（率+まるめ） 15%		式	1		206,000			
計					1,583,000			
単価					1,583,000		円/m 3	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-34号	頭部処理工		単位	本	数量		単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	5	26,112	130,560			71,270
特殊作業員		人	10	23,664	236,640			
普通作業員		人	10	20,298	202,980			
諸雑費（率+まるめ） 25%		式	1		142,520			
計					712,700			
単価					71,270		円/本	

参考資料（１）

						単価使用年月	2025.10
						歩掛使用年月	2025.10
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-35号	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	単位	m ³	数量	1	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	無筋構造物	昼間 機械施工 制約無	m ³	1	9,993.24	9,993	
	諸雑費（まるめ）		式	1		0	
	計					9,993	
	単価					9,993	円/m ³

						単価使用年月	2025.10
						歩掛使用年月	2025.10
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-36号	処分費（m ³ ）		単位	m ³	数量	100	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	処分費	Co殻(無筋)	m ³	100	3,525	352,500	
	計					352,500	
	単価					3,525	円/m ³

参考資料（1）

単-37号		大型土のう工	製作・設置 流用土 5m以下 -3m≦H≦2m	単位	袋	数量	単価	金額	摘要
							10		4,443
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				人	0.294	26,112	7,676		
特殊作業員				人	0.294	23,664	6,957		
普通作業員				人	0.294	20,298	5,967		
大型土のう袋材		丸型φ110×高108		袋	10	1,100	11,000		
バックホウ運転（クレーン仕様）		製作・設置 5m以下 -3m≦H≦2m		日	0.294	42,970	12,633	WK250500 単- 55号	
諸雑費（率+まるめ） 1%				式	1		197		
計							44,430		
単価							4,443	円/袋	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-38号	大型土のう工	撤去 6m以下 -3m≦H≦2m	単位	袋	数量	10	単価	891.2
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.087	26,112	2,271			
特殊作業員		人	0.087	23,664	2,058			
バックホウ運転 (クレーン仕様)	撤去 6m以下 -3m≦H≦2m	日	0.087	52,490	4,566		WK250500	単一 56号
諸雑費 (率+まるめ) 0.4%		式	1		17			
計					8,912			
単価					891.2		円/袋	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-39号	敷鉄板設置・撤去	設置・撤去	単位	m ²	数量	100	単価	376.7
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.295	26,112	7,703			
とび工		人	0.295	26,724	7,883			
普通作業員		人	0.295	20,298	5,987			
バックホウ(クローラ型)運転		日	0.295	53,330	15,732		WK250590	単一 57号
諸雑費(率+まるめ) 1%		式	1		365			
計					37,670			
単価					376.7		円/m ²	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-40号	敷鉄板賃料	22×1,524×3,048(mm) 無 25日 無 有	単位	枚	数量	1	単価	1,845
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	敷き鉄板賃料	22×1524×3048mm	枚	1	1,075	1,075		
	整備費 (敷鉄板)	22×1524×3048mm	枚	1	770	770		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		0		
	計					1,845		
	単価					1,845	円/枚	

参考資料（１）

単一41号		大型土のう工	製作・設置 流用土 5mを超え20m以下 標準(1.0)	単位	袋	数量	単価	金額	摘要
	名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			人	0.204	26,112	5,326		
	特殊作業員			人	0.204	23,664	4,827		
	普通作業員			人	0.204	20,298	4,140		
	大型土のう袋材		丸型φ110×高108	袋	10	1,100	11,000		
	バックホウ運転（クレーン仕様）		製作・設置 5mを超え20m以下	日	0.204	43,900	8,955		WK250500 単一 58号
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2.5 t 吊	日	0.204	54,400	11,097		
	諸雑費（率+まるめ） 2%			式	1		285		
	計						45,630		
	単価						4,563		円/袋

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-42号	大型土のう工	撤去 6mを超え20m以下 標準(1.0)	単位	袋	数量	10	単価	980.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.094	26,112	2,454		
	特殊作業員		人	0.094	23,664	2,224		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25 t 吊	日	0.094	54,400	5,113		
	諸雑費 (率+まるめ) 0.4%		式	1		18		
	計					9,809		
	単価					980.9	円/袋	

参考資料（1）

単-43号		袋詰め根固め(1t用)製作・据付				単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025.10 2025.10 1.000-00-00-2-0	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	単価	22,260
摘要				単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				人	0.5	26,112	13,056		
特殊作業員				人	1	23,664	23,664		
普通作業員				人	1	20,298	20,298		
バックホ(クロー)超低騒音・クレーン付		山積0.8m ³ ・吊能力2.9t・排ガス(第3次)		日	0.5	67,870	33,935	WYB00064 単一 59号	
袋型根固め用袋材		1t用		袋	10	9,500	95,000		
割栗石		50-150mm		m ³	6.2	5,000	31,000		
諸雑費(率+まるめ) 10%				式	1		5,647		
計							222,600		
単価							22,260	円/袋	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一44号	袋詰め根固め(1t用)撤去	1t用	単位	袋	数量	10	単価	4,832
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.25	26,112	6,528		
	特殊作業員		人	0.5	23,664	11,832		
	普通作業員		人	0.5	20,298	10,149		
	バックホ(クロー)超低騒音・クレーン付	山積0.8m ³ ・吊能力2.9t・排ガス(第3次)	日	0.25	67,870	16,967		WYB00066 単一 60号
	諸雑費 (率+まるめ) 10%		式	1		2,844		
	計					48,320		
	単価					4,832		円/袋

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一45号	土のう工	仕拵・積立・撤去	単位	袋	数量	100	単価	959.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	中詰め砕石(単粒度砕石)	4号30-20mm	m ³	2	4,500	9,000		
	普通作業員		人	4.2	20,298	85,251		
	土のう	62×48cm	袋	100	17	1,700		
	諸雑費(まるめ)		式	1		9		
	計					95,960		
	単価					959.6	円/袋	

参考資料（１）

単-46号		仮受設置(支柱・桁受・敷鉄板)		単位	t	数量	単価	金額	単価	89,510
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役				人	4	26,112	104,448			
とび工				人	8	26,724	213,792			
溶接工				人	4	27,132	108,528			
普通作業員				人	8	20,298	162,384			
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		25 t 吊		日	4	54,400	217,600			
諸雑費 (率+まるめ) 15%				式	1		88,348			
計							895,100			
単価							89,510	円/t		

参考資料（１）

単-47号		仮受撤去(支柱・桁受・敷鉄板)	支柱・桁受・敷鉄板	単位	t	数量	10	単価	55,940
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				人	2.5	26,112	65,280		
とび工				人	5	26,724	133,620		
溶接工				人	2.5	27,132	67,830		
普通作業員				人	5	20,298	101,490		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2.5 t 吊		日	2.5	54,400	136,000		
諸雑費 (率+まるめ) 15%				式	1		55,180		
計							559,400		
単価							55,940	円/t	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一48号	支柱・桁受賃料	山留材H-300 供用日数：25日	単位	t	数量		単価	8,123
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	H形鋼(山留主部材)材賃料	H-300 25日	t・日	25	120	3,000	WYB00050 単一 61号	
	H形鋼(山留主部材) 250～400型(80～200kg/m)	整備費	t	1.09	4,700	5,123		
	諸雑費(まるめ)		式	1		0		
	計					8,123		
	単価					8,123	円/t	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-50号	敷鉄板賃料	各種 無 25日 無 有	単位	枚	数量	1	単価	760
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	敷鉄板賃料(90日以内)	22×914×1829	枚・日	25	15	375		
	整備費 (敷鉄板)	22×914×1829(90日以内)	枚	1	385	385		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		0		
	計					760		
	単価					760	円/枚	

参考資料（１）

単-51号	足場工	単管足場 必要 標準	単位	掛m ²	数量	単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	
						2025. 10 2025. 10 1.000-00-00-2-0	単価 4,497
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	1.9	26,112	49,612	
とび工			人	8.4	26,724	224,481	
普通作業員			人	1.8	20,298	36,536	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		25 t 吊	日	0.8	54,400	43,520	
諸雑費 (率+まるめ) 27%			式	1		95,551	
計						449,700	
単価						4,497	円/掛m ²

参考資料（1）

						単価使用年月	2025.10
						歩掛使用年月	2025.10
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-52号	交通誘導警備員B (昼間)		単位	人日	数量	1	単価 15,410
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員B			人	1	15,402	15,402	
諸雑費(まるめ)			式	1		8	
計						15,410	
単価						15,410	円/人日

						単価使用年月	2025.10
						歩掛使用年月	2025.10
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-53号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 10.9km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	単位	t	数量	1	単価 3,570
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基本運賃区分B		製品長12m以内 20kmまで	t	1	3,570	3,570	
諸雑費(まるめ)			式	1		0	
計						3,570	
単価						3,570	円/t

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-54号	仮設材等の積み、取卸し費	積み、取卸し(片道分)	単位	t	数量	1	単価	1,500
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
積み、取卸し費(仮設材等)		t	1	1,500	1,500			
諸雑費(まるめ)		式	1		0			
計					1,500			
単価					1,500	円/t		

参考資料 (2)

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-55号	バックホウ運転 (クレーン仕様)	製作・設置 5m以下 -3m≦H≦2m	単位	日	数量	1	単価	42,970
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (特殊)		人	1	23,562	23,562			
軽油		L	63	145	9,135			
バックホ (クローラ型) [後方超小旋回・クレーン付]	山積0.45m3(平積0.35m3)吊2.9t	日	1.28	8,020	10,265			
諸雑費 (まるめ)		式	1		8			
計					42,970			
単価					42,970	円/日		

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-56号	バックホウ運転（クレーン仕様）	撤去 6m以下 -3m≤H≤2m	単位	日	数量	単価	金額	単価	52,490
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
運転手（特殊）			人	1	23,562	23,562			
軽油			L	101	145	14,645			
バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]		山積0.8m3（平積0.6m3） 2.9t吊	日	1.21	11,800	14,278			
諸雑費（まるめ）			式	1		5			
計						52,490			
単価						52,490		円/日	

参考資料 (2)

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-57号	バックホウ (クローラ型) 運転	単位	日	数量	単価	金額	単価	53,330
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (特殊)		人	1	23,562	23,562			
軽油		L	119	145	17,255			
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m3 (平積0.6m3) 2.9t吊	日	1.06	11,800	12,508			
諸雑費 (まるめ)		式	1		5			
計						53,330		
単価						53,330	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-58号	バックホウ運転（クレーン仕様）	製作・設置 5mを超え20m以下	単位	日	数量	1	単価	43,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	1	23,562	23,562		
	軽油		L	65	145	9,425		
	バックホ（クローラ型） [後方超小旋回・クレーン付]	山積0.45m3(平積0.35m3)吊2.9t	日	1.36	8,020	10,907		
	諸雑費（まるめ）		式	1		6		
	計					43,900		
	単価					43,900	円/日	

参考資料 (2)

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-59号	バックホウ(クローラ)超低騒音・クレーン付	山積0.8m3・吊能力2.9t・排ガス(第3次)	単位	日	数量	1	単価	67,870
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)			人	1	23,562	23,562		
軽油			L	99	145	14,355		
バックホウ(クローラ型) [標準型・超低騒音型]		排出ガス対策型(第3次基準値) 山積0.8m3	供用日	1.49	20,100	29,949		
諸雑費(まるめ)			式	1		4		
計						67,870		
単価						67,870	円/日	

参考資料 (2)

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一60号	バックホウ(クローラ)超低騒音・クレーン付	山積0.8m3・吊能力2.9t・排ガス(第3次)	単位	日	数量	1	単価	67,870
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手(特殊)		人	1	23,562	23,562			
軽油		L	99	145	14,355			
バックホウ(クローラ型) [標準型・超低騒音型]	排出ガス対策型(第3次基準値) 山積0.8m3	供用日	1.49	20,100	29,949			
諸雑費(まるめ)		式	1		4			
計					67,870			
単価					67,870	円/日		

