

鏡

1. 工事名

工事名	令和7年度富海拡幅富海地区第2整備工事
工事地名	山口県周南市戸田～防府市富海地内

2. 工事内容

1) 発注年月	令和7年12月	12) 設計年月	令和7年10月
2) 事務所名	山口河川国道事務所 工務課	13) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	6040010013	14) 単価適用年月	2025年11月
4) 契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官	15) 歩掛適用年月	2025年11月
5) 変更回数	0回	16) 前請負工事費	0
6) 主工種	道路維持工事	17) 前請負代金額	0
7) 工事量		18) 調整区分	0
8) 工期	109日間 自 令和7年12月13日 (当初) 至 令和8年3月31日 (0回変更) 至 年 月 日	19) 共通仮設費対象額	
9) 施工県	山口県	20) 現場管理費対象額	
10) 地区	防府	21) 一般管理費等対象額	
11) 河川・路線		22) 処分費等	0
		23) 公告日	令和7年10月15日
		24) 入札締切日	年 月 日

3. 予算科目

1) 予算科目：	2) 目：	3) 目の細分：	4) 事業名：
----------	-------	----------	---------

設計内訳書

工事名	令和7年度富海拡幅富海地区第2整備工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
道路維持		式	1		3,623,307				
舗装工		式	1		669,400				
アスファルト舗装工 側道舗装(A)		式	1		669,400				
下層路盤(車道・路肩部)	再生クワッチャレン RC-30 仕上り厚 100mm	m2	200	595.8	119,160			単-1号	
上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整砕石 M-30 仕上り厚 100mm	m2	200	829.2	165,840			単-2号	
表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	m2	200	1,922	384,400			単-3号	
排水構造物工		式	1		646,000				
側溝工		式	1		646,000				
プレキャストU型側溝 PU3-B300-H300	01-US-03(PU3-B300-H300)	m	50	12,920	646,000			単-4号	
縁石工		式	1		402,650				
縁石工		式	1		402,650				
歩車道境界ブロック BB-1-3(200)	B種(180/205×250×600)	m	50	8,053	402,650			単-5号	

設計内訳書

工事名	令和7年度富海拡幅富海地区第2整備工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
防護柵工		式	1		365,700				
防止柵工		式	1		365,700				
転落(横断)防止柵	柵高 1.1m 土中建込 4本掛 ダークブラウン	m	30	12,190	365,700			単-6号	
標識工		式	1		14,937				
小型標識工		式	1		14,937				
標識板	2.0m2未満	枚	3	4,979	14,937			単-7号	
区画線工		式	1		17,235				
区画線工		式	1		17,235				
溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装 無	m	50	344.7	17,235			単-8号	
道路付属施設工		式	1		240,600				
道路付属物工		式	1		240,600				
車線分離標	φ80 H800 固定式(貼 付式) 10本以上30本未 満	本	10	24,060	240,600			単-9号	

設計内訳書

工事名	令和7年度富海拡幅富海地区第2整備工事 (当初)					事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
道路清掃工		式	1		66,735				
排水施設清掃工		式	1		66,735				
側溝清掃(人力)	無蓋	m	150	444.9	66,735			単-10号	
除草工		式	1		568,500				
道路除草工		式	1		568,500				
道路除草(複合)		m2	5,000	113.7	568,500			単-11号	
応急処理工		式	1		232,100				
応急処理作業工		式	1		232,100				
応急作業		式	1	232,100	232,100			単-12号	
構造物撤去工		式	1		61,750				
縁石撤去工		式	1		61,750				
歩車道境界ブロック撤去	再利用	m	50	1,235	61,750			単-13号	

設計内訳書

工事名	令和7年度富海拡幅富海地区第2整備工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	道路維持	数量増減	金額増減	摘要
仮設工		式	1		337,700					
交通管理工		式	1		337,700					
交通誘導警備員		式	1	337,700	337,700					単-14号
直接工事費		式	1		3,623,307					
共通仮設費		式	1		785,000					
共通仮設費		式	1		69,000					
現場環境改善費 (率計上)		式	1		69,000					
共通仮設費 (率計上)		式	1		716,000					
純工事費		式	1		4,408,307					
現場管理費		式	1		2,414,000					
工事原価		式	1		6,822,307					
一般管理費等		式	1		1,557,693					

1次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-1号	下層路盤(車道・路肩部)	再生クラッシュラン RC-30 仕上り厚 100mm	単位	m2	数量	1	単価	595.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤(車道・路肩部)		100mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-30 全ての費用	m 2	1	595.8	595.8	CB410030	
計						595.8		
単価						595.8	円/m2	

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-2号	上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整砕石 M-30 仕上り厚 100mm	単位	m2	数量	1	単価	829.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
上層路盤(車道・路肩部)		粒度調整砕石 M-30 100mm 1層施工 全ての費用	m 2	1	829.2	829.2	CB410040	
計						829.2		
単価						829.2	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-3号	表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	単位	m ²	数量	1	単価	1,922
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(車道・路肩部)		3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン(20) プライムコート PK-3 全ての費用	m ²	1	1,922	1,922	CB410260	
計						1,922		
単価						1,922	円/m ²	

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-4号	プレキャストU型側溝 PU3-B300-H300	01-US-03(PU3-B300-H300)	単位	m	数量	1	単価	12,920
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け 無し 無し 道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 JIS A 5372 300A 300×300×2000 無し 無し 有り	m	1	12,920	12,920	WB821410 単一 15号	
計						12,920		
単価						12,920	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-5号	歩車道境界ブロック BB-1-3(200)	B種(180/205×250×600)	単位	m	数量	1	単価	8,053
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
歩車道境界ブロック		設置 B種(180/205×250×600) 再生クラッシュラン RC-40 無し	m	1	8,053	8,053	CB422510	
計						8,053		
単価						8,053	円/m	

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-6号	転落(横断)防止柵	柵高 1.1m 土中建込 4本掛 ターグラーン	単位	m	数量	1	単価	12,190
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵(横断・転落防止柵)設置工		土中建込 ビーム式・パネル式 3m 無 50m未満 無	m	1	12,190	12,190	WB810760 単一 16号	
計						12,190		
単価						12,190	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-7号	標識板	2.0m2未満	単位	枚	数量	1	単価	4,979
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識板設置(警戒・規制・指示・路線番号標識)		無 3~4基 無 無	基	1	4,979	4,979	WB812150 単- 17号	
計						4,979		
単価						4,979	円/枚	

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-8号	溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1	単価	344.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	344.7	344.7	WB821210 単- 18号	
計						344.7		
単価						344.7	円/m	

1次単価表

							単価使用年月	2025.11	
							歩掛使用年月	2025.11	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-9号	車線分離標	φ80 H800 固定式(貼付式) 10本以上30本未満	単位	本	数量		1	単価	24,060
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
道路付属物設置工(車線分離標(ラバーホール)設置)		固定式(貼付式) 手間+材料費 本体(柱)径φ80 ベース径φ250 高さ800mm 10本以上30本未満 無 無	本	1	24,060	24,060	WB812400 単- 19号		
計						24,060			
単価						24,060	円/本		

							単価使用年月	2025.11	
							歩掛使用年月	2025.11	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-10号	側溝清掃(人力)	無蓋	単位	m	数量		1	単価	444.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
側溝清掃(人力清掃工)		無蓋	m	1	444.9	444.9	CB433510		
計						444.9			
単価						444.9	円/m		

1次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-11号	道路除草(複合)		単位	m2	数量		1	単価	113.7
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
	機械除草(肩掛式)・集草・積込運搬		無し					CB432160	
			タンクトラック(オンロード・ディーゼル・2t積級)						
			6.5km以下 全ての費用	m2	1	113.7	113.7		
	計						113.7		
	単価						113.7	円/m2	

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-12号	応急作業		単位	式	数量		1	単価	232,100
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役								
				人	5	26,112	130,560		
	普通作業員								
				人	5	20,298	101,490		
	計						232,050		
	単価						232,100	円/式	

1次単価表

							単価使用年月	2025.11	
							歩掛使用年月	2025.11	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-13号	歩車道境界ブロック撤去	再利用	単位	m	数量		1	単価	1,235
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
歩車道境界ブロック撤去		再利用	m	1	1,235	1,235	CB422540		
計						1,235			
単価						1,235	円/m		

							単価使用年月	2025.11	
							歩掛使用年月	2025.11	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-14号	交通誘導警備員		単位	式	数量		1	単価	337,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
交通誘導警備員A			人日	10	18,360	183,600	WB010211 単一 20号		
交通誘導警備員B			人日	10	15,410	154,100	WB010212 単一 21号		
計						337,700			
単価						337,700	円/式		

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 11
歩掛使用年月	2025. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-15号	U型側溝	据付け 無し 無し 道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 JIS A 5372 300A 300×300×2000 無し 無し 有り	単位	m	数量	10	単価	12,920
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	3,708.72	37,087		
道路用鉄筋コンクリート側溝		3種 300A 300×300×2000	個	5	18,100	90,500		
再生クラッシャーラン		RC-40	m ³	0.672	2,400	1,612		
諸雑費（まるめ）			式	1		1		
計						129,200		
単価						12,920	円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-18号	区画線設置	無し 熔融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	344.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置 (熔融式)		昼間 豪雪無 実線15cm 制約無	m	1,000	180.54	180,540		
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15~18 白 熔融型	kg	570	235	133,950		
ガラスビーズ		0.106~0.850mm	kg	25	180	4,500		
接着用プライマー		区画線用	kg	25	485	12,125		
軽油			L	40	145	5,800		
諸雑費 (率+まるめ) 5%			式	1		7,785		
計						344,700		
単価						344.7	円/m	

参考資料（1）

						単価使用年月	2025.11	
						歩掛使用年月	2025.11	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-19号	道路付属物設置工（車線分離標（ラバーポール）設置）	固定式（貼付式） 手間+材料費 本体(柱)径φ80 ベース径φ250 高さ800mm 10本以上30本未満 無 無	単位	本	数量	1	単価	24,060
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
車線分離標（ラバーポール）設置		固定式 貼付式 φ80 高さ800mm	本	1	24,052.14	24,052		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						24,060		
単価						24,060	円/本	

						単価使用年月	2025.11	
						歩掛使用年月	2025.11	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-20号	交通誘導警備員A		単位	人日	数量	1	単価	18,360
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人	1	18,360	18,360		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						18,360		
単価						18,360	円/人日	

