

鏡

1. 工事名

工事名	令和7年度岩国・大竹道路岩国地区外整備工事
工事地名	山口県玖珂郡和木町関ヶ浜～岩国市海土路町地内

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 8年 3月	1 2) 設 計 年 月	令和 8年 1月
2) 事務所名	山口河川国道事務所 工務課	1 3) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	6040010021	1 4) 単価適用年月	2026年 2月
4) 契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官	1 5) 歩掛適用年月	2026年 2月
5) 変更回数	0回	1 6) 前請負工事費	0
6) 主 工 種	道路維持工事	1 7) 前請負代金額	0
7) 工 事 量		1 8) 調 整 区 分	0
8) 工 期	234日間 自 令和 8年 3月11日 (当初) 至 令和 8年10月30日 (0回変更) 至 年 月 日	1 9) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	山口県	2 0) 現場管理費対象額	
1 0) 地 区	岩国	2 1) 一般管理費等対象額	
1 1) 河川・路線		2 2) 処 分 費 等	0
		2 3) 公 告 日	令和 8年 1月19日
		2 4) 入 札 締 切 日	年 月 日

3. 予算科目

1) 予算科目：	2) 目：	3) 目の細分：	4) 事業名：
----------	-------	----------	---------

設計内訳書

工事名	令和7年度岩国・大竹道路岩国地区外整備工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
道路維持		式	1		7,780,550				
道路土工		式	1		60,750				
残土処理工		式	1		60,750				
整地	残土受入れ地での処理	m3	500	121.5	60,750			単-1号	
排水構造物工		式	1		1,303,000				
側溝工		式	1		1,303,000				
プレキャストU型側溝 PU3-B300-H300		m	100	13,030	1,303,000			単-2号	
防護柵工		式	1		1,015,000				
防止柵工		式	1		1,015,000				
転落(横断)防止柵 転落防止柵	柵高 1.1m コンクリート建 込 4本掛 めっき	m	100	10,150	1,015,000			単-3号	
道路付属施設工		式	1		1,717,000				
道路付属物工		式	1		1,717,000				

設計内訳書

工事名	令和7年度岩国・大竹道路岩国地区外整備工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
防草シート		m2	1,000	1,717	1,717,000			単-4号	
除草工		式	1		2,272,000				
道路除草工		式	1		2,272,000				
道路除草(複合)		m2	20,000	113.6	2,272,000			単-5号	
応急処理工		式	1		870,100				
応急処理作業工		式	1		870,100				
応急作業		式	1	870,100	870,100			単-6号	
構造物撤去工		式	1		204,900				
防護柵撤去工		式	1		204,900				
防護柵撤去(カーブレベル)		m	150	1,366	204,900			単-7号	
仮設工		式	1		337,800				
交通管理工		式	1		337,800				

設計内訳書

工事名	令和7年度岩国・大竹道路岩国地区外整備工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
交通誘導警備員		人日	20	16,890	337,800			単-8号	
直接工事費		式	1		7,780,550				
共通仮設費		式	1		1,300,000				
共通仮設費		式	1		127,000				
現場環境改善費 (率計上)		式	1		127,000				
共通仮設費 (率計上)		式	1		1,173,000				
純工事費		式	1		9,080,550				
現場管理費		式	1		4,431,000				
工事原価		式	1		13,511,550				
一般管理費等		式	1		2,898,450				
工事価格		式	1		16,410,000				
消費税相当額		式	1		1,641,000				

設計内訳書

工事名	令和7年度岩国・大竹道路岩国地区外整備工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	数量増減	金額増減	摘要
工事費計		式	1		18,051,000				

1次単価表

							単価使用年月	2026. 2	
							歩掛使用年月	2026. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-1号	整地	残土受入れ地での処理	単位	m3	数量		1	単価	121.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
整地		残土受入れ地での処理	m 3	1	121.5	121.5	CB210610		
計						121.5			
単価						121.5	円/m3		

							単価使用年月	2026. 2	
							歩掛使用年月	2026. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-2号	プレキャストU型側溝 PU3-B300-H300		単位	m	数量		1	単価	13,030
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
U型側溝		据付け 無し 無し 道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 JIS A 5372 300A 300×300×2000 無し 無し 有り	m	1	13,030	13,030	WB821410 単- 9号		
計						13,030			
単価						13,030	円/m		

1次単価表

							単価使用年月	2026. 2	
							歩掛使用年月	2026. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-3号	転落(横断)防止柵 転落防止柵	柵高 1.1m コンクリート建込 4本掛 めっき	単位	m	数量		1	単価	10,150
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
防護柵(横断・転落防止柵)設置工		コンクリート建込 ビーム式・ハネ式 3m 100m以上(標準) 無 無	m	1	10,150	10,150	WB810760 単一 10号		
計						10,150			
単価						10,150	円/m		

							単価使用年月	2026. 2	
							歩掛使用年月	2026. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-4号	防草シート		単位	m2	数量		1	単価	1,717
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
防草シート設置		無し 露出 固定ピンとワッシャーを併用して設置 平面部(1:2.0超) 有り 1.1m2	m2	1	1,717	1,717	WB820610 単一 11号		
計						1,717			
単価						1,717	円/m2		

1次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-5号	道路除草(複合)		単位	m2	数量		1	単価	113.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	機械除草(肩掛式)・集草・積込運搬	無し ダンプトラック(オンロード・ディーゼル・2t積級) 6.5km以下 全ての費用	m2	1	113.6	113.6	CB432160		
	計					113.6			
	単価					113.6	円/m2		

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-6号	応急作業		単位	式	数量		1	単価	870,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	土木一般世話役		人	10	26,112	261,120			
	普通作業員		人	30	20,298	608,940			
	計					870,060			
	単価					870,100	円/式		

1次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-7号	防護柵撤去(ガードレール)	単位	m	数量	単価	金額	単価	1,366
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵撤去工(ガードレール撤去工)		土中建込・標準型 Gr-B-4E 無 無		m	1	1,366	1,366	WB810530 単一 12号
計						1,366		
単価						1,366	円/m	

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-8号	交通誘導警備員	単位	人日	数量	単価	金額	単価	16,890
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員A				人日	10	18,360	183,600	WB010211 単一 13号
交通誘導警備員B				人日	10	15,410	154,100	WB010212 単一 14号
計						337,700		
単価						16,890	円/人日	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-9号	U型側溝	据付け 無し 無し 道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 JIS A 5372 300A 300×300×2000 無し 無し 有り	単位	m	数量	10	単価	13,030
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	U型側溝	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	3,829.08	38,290		
	道路用鉄筋コンクリート側溝	3種 300A 300×300×2000	個	5	18,100	90,500		
	再生クラッシャーラン	RC-40	m ³	0.672	2,100	1,411		
	諸雑費（まるめ）		式	1		99		
	計					130,300		
	単価					13,030	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-10号	防護柵（横断・転落防止柵）設置工	コンクリート建込 ビーム式・パネル式 3m 100m以上(標準) 無 無	単位	m	数量	100	単価	10,150
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	横断・転落防止柵設置工 コンクリート建込用	ビーム式・パネル式	m	100	1,183.2	118,320		
	転落防止柵	P種 4本掛 コンクリート建込用 めっき	m	100	8,960	896,000		
	諸雑費（まるめ）		式	1		680		
	計					1,015,000		
	単価					10,150	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-11号	防草シート設置	無し 露出 固定ピンとワッシャーを併用して設置 平面部(1:2.0超) 有り 1.1m2	単位	m 2	数量	1	単価	1,717
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	防草シート設置（露出）	時間制約無 現場条件2 平面部(1:2.0超)	m 2	1	848.4	848		
	防草シート		m 2	1.1	790	869		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					1,717		
	単価					1,717	円/m 2	

参考資料（1）

						単価使用年月	2026. 2
						歩掛使用年月	2026. 2
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-12号	防護柵撤去工（ガードレール撤去工）	土中建込・標準型 Gr-B-4E 無 無	単位	m	数量	1	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	ガードレール撤去工 土中建込用	Gr-A、B、C-4E	m	1	1,366.8	1,366	
	諸雑費（まるめ）		式	1		0	
	計					1,366	
	単価					1,366	円/m

						単価使用年月	2026. 2
						歩掛使用年月	2026. 2
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-13号	交通誘導警備員A		単位	人日	数量	1	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	交通誘導警備員A		人	1	18,360	18,360	
	諸雑費（まるめ）		式	1		0	
	計					18,360	
	単価					18,360	円/人日

