

# 鏡

## 1. 工事名

工事名	令和7年度岩国・大竹道路室の木地区第11改良工事
工事地名	山口県岩国市室の木町地内

## 2. 工事内容

1) 発注年月	令和8年3月	12) 設計年月	令和8年1月
2) 事務所名	山口河川国道事務所 工務課	13) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	6040010019	14) 単価適用年月	2026年3月
4) 契約区分	単年度(繰越を含む)の分任官	15) 歩掛適用年月	2026年3月
5) 変更回数	0回	16) 前請負工事費	0
6) 主工種	道路改良工事	17) 前請負代金額	0
7) 工事量		18) 調整区分	0
8) 工期	327日間 自 令和8年4月6日 (当初) 至 令和9年2月26日 (0回変更) 至 年 月 日	19) 共通仮設費対象額	
9) 施工県	山口県	20) 現場管理費対象額	
10) 地区	岩国	21) 一般管理費等対象額	
11) 河川・路線	一般国道2号	22) 処分費等	41,462,910
		23) 公告日	令和8年1月19日
		24) 入札締切日	年 月 日

## 3. 予算科目

1) 予算科目:	2) 目:	3) 目の細分:	4) 事業名:
----------	-------	----------	---------

# 設計内訳書

工事名	令和7年度岩国・大竹道路室の木地区第11改良工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	数量増減	金額増減	摘要
道路改良		式	1		157,262,421				
道路土工		式	1		136,300,993				
掘削工		式	1		8,983,682				
掘削 軟岩 I	軟岩 オープンカット 障害無 5,000m3以上	m3	16,290	321.8	5,242,122				単-1号
掘削 軟岩 I	軟岩 片切掘削	m3	20	3,377	67,540				単-2号
積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未 満	m3	16,300	225.4	3,674,020				単-3号
掘削工(ICT)		式	1		3,439,660				
掘削(ICT)	土砂 オープンカット 障害無 し 10,000m3以上50,00 0m3未満	m3	9,900	289	2,861,100				単-4号
掘削(ICT)	土砂 片切掘削	m3	400	1,221	488,400				単-5号
積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未 満	m3	400	225.4	90,160				単-6号
法面整形工(ICT)		式	1		2,014,476				
法面整形(切土部)(ICT)	粘性土、砂及び砂質土、 粘性土	m2	790	830	655,700				単-7号

# 設計内訳書

工事名	令和7年度岩国・大竹道路室の木地区第1 1改良工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
法面整形(切土部)(ICT)	軟岩I	m2	1,360	999.1	1,358,776			単-8号	
残土処理工		式	1		121,863,175				
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	10,295	2,662	27,405,290			単-9号	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	5	4,019	20,095			単-10号	
土砂等運搬	軟岩	m3	16,310	3,248	52,974,880			単-11号	
残土等処分	土砂	m3	10,300	1,332	13,719,600			単-12号	
残土等処分	軟岩I	m3	16,310	1,701	27,743,310			単-13号	
法面工		式	1		11,646,130				
植生工		式	1		11,646,130				
植生基材吹付	3cm 植生基材吹付工 1000m2以上	m2	760	4,949	3,761,240			単-14号	
植生基材吹付	5cm 植生基材吹付工 1000m2以上	m2	1,310	6,019	7,884,890			単-15号	
排水構造物工		式	1		3,041,790				

# 設計内訳書

工事名	令和7年度岩国・大竹道路室の木地区第1 1 改良工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
作業土工		式	1		128,780				
床掘り	土砂	m3	30	1,970	59,100			単-16号	
埋戻し	土砂	m3	20	3,484	69,680			単-17号	
側溝工		式	1		333,600				
プレキャストU型側溝 PU1-B300-H300	01-US-01 (PU1-B300-H300)	m	30	11,120	333,600			単-18号	
集水柵・マンホール工		式	1		241,230				
現場打ち集水柵 G2-B500-L500-H700	現場打材 18-8-40 (高炉) 法面作業補正無	箇所	3	56,470	169,410			単-19号	
蓋 1号縞鋼板蓋		枚	3	23,940	71,820			単-20号	
排水工		式	1		2,338,180				
1号小段排水		m	100	8,476	847,600			単-21号	
2号小段排水		m	91	16,380	1,490,580			単-22号	
舗装工		式	1		102,978				

# 設計内訳書

工事名	令和7年度岩国・大竹道路室の木地区第11改良工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
コンクリート舗装工 付替舗装(A)		式	1		102,978				
下層路盤(歩道部) 路盤	再生クワッシュラン RC-30 仕 上り厚 100mm	m2	31	883.9	27,400			単-23号	
表層(歩道部)	コンクリート(1号) t=70mm	m2	31	2,438	75,578			単-24号	
防護柵工		式	1		1,465,660				
防止柵工		式	1		1,465,660				
1号立入防止柵		m	133	11,020	1,465,660			単-25号	
道路付属施設工		式	1		2,970,870				
道路付属物工		式	1		2,970,870				
1号階段		m	43	69,090	2,970,870			単-26号	
仮設工		式	1		1,734,000				
交通管理工		式	1		1,734,000				
交通誘導警備員		人日	100	17,340	1,734,000			単-27号	

# 設計内訳書

工事名	令和7年度岩国・大竹道路室の木地区第11改良工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
直接工事費		式	1		157,262,421				
共通仮設費		式	1		14,313,330				
共通仮設費		式	1		2,527,330				
運搬費		式	1		754,100				
重建設機械分解組立輸送費		回	1	754,100	754,100			単-28号	
技術管理費		式	1		662,230				
システム初期費 (ICT)		式	1		598,000			内-1号	
道路施設基本データ作成費用		式	1		64,230			内-2号	
現場環境改善費 (率計上)		式	1		1,111,000				
共通仮設費 (率計上)		式	1		11,786,000				
純工事費		式	1		171,575,751				
現場管理費		式	1		40,672,000				







# 1 次単価表

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一1号	掘削 軟岩 I	軟岩 オープンカット 障害無 5,000m3以上	単位	m3	数量		単価	321.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		軟岩 オープンカット 無し 5,000m3以上	m 3	1	321.8	321.8	CB210100	
計						321.8		
単価						321.8	円/m3	

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一2号	掘削 軟岩 I	軟岩 片切掘削	単位	m3	数量		単価	3,377
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		軟岩 片切掘削 有り(50,000m3未満) 無し	m 3	1	3,377	3,377	CB210100	
計						3,377		
単価						3,377	円/m3	

# 1次単価表

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-3号	積込(ル-ズ)	土砂 土量50,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	225.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込(ル-ズ)		土砂 土量50,000m3未満	m3	1	225.4	225.4	CB210020	
計						225.4		
単価						225.4	円/m3	

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-4号	掘削(ICT)	土砂 オープンカット 障害無し 10,000m3以上50,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	289
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削(ICT)		土砂 オープンカット 無し 10,000m3以上50,000m3未満	m3	1	289	289	CB210120	
計						289		
単価						289	円/m3	

# 1次単価表

							単価使用年月	2026. 3	
							歩掛使用年月	2026. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-5号	掘削(ICT)	土砂 片切掘削	単位	m3	数量		1	単価	1,221
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
掘削(ICT)		土砂 片切掘削	m3	1	1,221	1,221	CB210120		
計						1,221			
単価						1,221	円/m3		

							単価使用年月	2026. 3	
							歩掛使用年月	2026. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-6号	積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	単位	m3	数量		1	単価	225.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
積込(ルーズ)		土砂 土量50,000m3未満	m3	1	225.4	225.4	CB210020		
計						225.4			
単価						225.4	円/m3		

# 1 次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-7号	法面整形(切土部)(ICT)	ㄥ質土、砂及び砂質土、粘性土	単位	m2	数量	1	単価	830
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形 ( I C T )		切土部 ㄥ質土、砂及び砂質土、粘性土	m 2	1	830	830	CB220070	
計						830		
単価						830	円/m2	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-8号	法面整形(切土部)(ICT)	軟岩I	単位	m2	数量	1	単価	999.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形 ( I C T )		切土部 軟岩I	m 2	1	999.1	999.1	CB220070	
計						999.1		
単価						999.1	円/m2	

# 1次単価表

							単価使用年月	2026. 3	
							歩掛使用年月	2026. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-9号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量		1	単価	2,662
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 19.5km以下	m3	1	2,662	2,662	CB210110		
計						2,662			
単価						2,662	円/m3		

							単価使用年月	2026. 3	
							歩掛使用年月	2026. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-10号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量		1	単価	4,019
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土砂等運搬		小規模 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り	m3	1	4,019	4,019	CB210110		
計						4,019			
単価						4,019	円/m3		

# 1次単価表

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-11号	土砂等運搬	軟岩	単位	m3	数量		単価	3,248
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 軟岩 有り 19.5km以下	m3	1	3,248	3,248	CB210110	
	計					3,248		
	単価					3,248	円/m3	

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-12号	残土等処分	土砂	単位	m3	数量		単価	1,332
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	残土等処分		m3	90	1,479	133,110	CB210560	
	計					133,110		
	単価					1,332	円/m3	

# 1 次単価表

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-13号	残土等処分	軟岩I	単位	m3	数量		単価	
						100		1,701
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
残土等処分			m 3	115	1,479	170,085	CB210560	
計						170,085		
単価						1,701	円/m3	

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-14号	植生基材吹付	3cm 植生基材吹付工 1000m2以上	単位	m2	数量		単価	
						1		4,949
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械播種施工による植生工		植生基材吹付工 3cm 1000m2以上(標準) 無 無 無	m 2	1	4,949	4,949	WB810830 単一 29号	
計						4,949		
単価						4,949	円/m2	

# 1 次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-15号	植生基材吹付	5cm 植生基材吹付工 1000m2以上	単位	m2	数量	1	単価	6,019
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械播種施工による植生工		植生基材吹付工 5cm 1000m2以上(標準) 無 無 無	m 2	1	6,019	6,019	WB810830 単- 30号	
計						6,019		
単価						6,019	円/m2	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-16号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	1	単価	1,970
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂 上記以外(小規模) 全ての費用	m 3	1	1,970	1,970	CB210030	
計						1,970		
単価						1,970	円/m3	

# 1 次単価表

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-17号	埋戻し	土砂	単位	m3	数量		単価	
						1		3,484
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	m 3	1	3,484	3,484	CB210410	
計						3,484		
単価						3,484	円/m3	

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-18号	プレキャストU型側溝 PU1-B300-H300	01-US-01 (PU1-B300-H300)	単位	m	数量		単価	
						1		11,120
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け 無し 無し 鉄筋コンクリート型 JIS A 5372 300B 300×300×600 無し 無し 有り 再生クラッシュラン 40~0	m	1	11,120	11,120	WB821410 単一 31号	
計						11,120		
単価						11,120	円/m	

# 1次単価表

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-19号	現場打ち集水桝 G2-B500-L500-H700	現場打材 18-8-40(高炉) 法面作業補正無	単位	箇所	数量	1	単価	56,470
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水桝・街渠桝(本体)		18-8-40(高炉) 0.36m3を超え0.38m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1	56,470	56,470	CB222950	
計						56,470		
単価						56,470	円/箇所	

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-20号	蓋 1号縞鋼板蓋		単位	枚	数量	1	単価	23,940
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	枚	1	23,940	23,940	WB821430 単一 32号	
計						23,940		
単価						23,940	円/枚	

# 1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-21号	1号小段排水		単位	m	数量		10	単価	8,476
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート打設工		小段排水溝 クレーン機能付きバックホ						WB240730	
		18-8-40 (高炉) 無し 7m3/100m2	m 2		14.38	5,714	82,167.32	単一	33号
養生工		縦排水溝・小段排水溝						WB240740	
			m 2		14.38	179.7	2,584.08	単一	34号
計							84,751.4		
単価							8,476	円/m	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-22号	2号小段排水		単位	m	数量		10	単価	16,380
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート打設工		小段排水溝 クレーン機能付きバックホ						WB240730	
		18-8-40 (高炉) 無し 7m3/100m2	m 2		27.78	5,714	158,734.92	単一	33号
養生工		縦排水溝・小段排水溝						WB240740	
			m 2		27.78	179.7	4,992.06	単一	34号
計							163,726.98		
単価							16,380	円/m	

# 1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-23号	下層路盤(歩道部) 路盤	再生クッション RC-30 仕上り厚 100mm	単位	m2	数量	1	単価	883.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤(歩道部)		100mm 1層施工 再生クッション RC-30 全ての費用	m 2	1	883.9	883.9	CB410031	
計						883.9		
単価						883.9	円/m2	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-24号	表層(歩道部)	コンクリート(1号) t=70mm	単位	m2	数量	100	単価	2,438
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	7	34,820	243,740	CB240010	
計						243,740		
単価						2,438	円/m2	

# 1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-25号	1号立入防止柵	単位	m	数量	単価	金額	単価	11,020
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
立入防止柵設置	H=1.5m タイクロス	m	10	3,113	31,130	WYB00002	単-	35号
立入防止柵	H=1.5m タイクロスφ2.5	m	10	5,340	53,400			
鋼管基礎設置	支柱柵高2m以下	基	5	3,173	15,865	WYB00005	単-	36号
鋼管基礎	φ101.6×3.2×500 めっき	本	5	1,960	9,800			
計					110,195			
単価					11,020		円/m	

# 1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-26号	1号階段		単位	m	数量		10	単価	69,090
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
再生プラスチック階段設置		W=2.0m	m	10	12,270	122,700	WYB00001 単- 37号		
再生プラスチックステップ		W=1000 25° 用	枚	62	7,070	438,340			
再生プラスチック角杭		50×50×750	本	6	670	4,020			
メッキ鋼棒		φ10×500	本	186	640	119,040			
コーススレット		65mm	本	300	21	6,300			
コーススレット		100mm	本	12	40	480			
計						690,880			
単価						69,090	円/m		

# 1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-27号	交通誘導警備員		単位	人日	数量		単価	
					100			17,340
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員 A		人日	50	18,870	943,500	WB010211 単- 38号	
	交通誘導警備員 B		人日	50	15,810	790,500	WB010212 単- 39号	
	計					1,734,000		
	単価					17,340	円/人日	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-28号	重建設機械分解組立輸送費		単位	回	数量		単価	
					1			754,100
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) プルト-サ 21t級を超え44t級以下 標準(1.0)	回	1	754,100	754,100	WB010350 単- 40号	
	計					754,100		
	単価					754,100	円/回	

## 参考資料（1）

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-29号	機械播種施工による植生工	植生基材吹付工 3cm 1000m2以上(標準) 無 無 無	単位	m 2	数量	1	単価	4,949
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面工（植生基材吹付）		厚3 c m	m 2	1	4,949	4,949		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						4,949		
単価						4,949	円/m 2	

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-30号	機械播種施工による植生工	植生基材吹付工 5cm 1000m2以上(標準) 無 無 無	単位	m 2	数量	1	単価	6,019
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面工（植生基材吹付）		厚5 c m	m 2	1	6,019.6	6,019		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						6,019		
単価						6,019	円/m 2	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-31号	U型側溝	据付け 無し 無し 鉄筋コンクリート型 JIS A 5372 300B 300×300×600 無し 無し 有り 再生クラッシュラン 40~0	単位	m	数量	10	単価	11,120
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	U型側溝	L 6 0 0 3 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	6,058.8	60,588		
	鉄筋コンクリートU形	3 0 0 B 3 0 0 × 3 0 0 × 6 0 0	個	16.5	2,990	49,335		
	再生クラッシュラン	R C - 4 0	m <sup>3</sup>	0.6	2,100	1,260		
	諸雑費（まるめ）		式	1		17		
	計					111,200		
	単価					11,120	円/m	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-32号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	23,940
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版コンクリート・鋼製	40kg以下 昼 無	枚	100	333.54	33,354		
	縞鋼板蓋	600×600 t=3.2 めっき	枚	100	23,600	2,360,000		
	諸雑費（まるめ）		式	1		646		
	計					2,394,000		
	単価					23,940	円/枚	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-33号	コンクリート打設工	小段排水溝 クレーン機能付きバックホウ 18-8-40（高炉）無し 7m3/100m2 有り	単位	m <sup>2</sup>	数量	100	単価	5,714
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	1.8	28,152	50,673			
特殊作業員		人	2.1	24,582	51,622			
普通作業員		人	3.5	20,910	73,185			
生コンクリート 高炉	18-8-40	m <sup>3</sup>	8.47	25,500	215,985			
バックホウ（クローラ）標準・超低騒音・クレーン付	排ガス2014年 山積0.8m <sup>3</sup> 吊能力2.9t	時間	13.3	13,270	176,491	単- 43号		
諸雑費（率+まるめ） 2%		式	1		3,444			
計					571,400			
単価					5,714	円/m <sup>2</sup>		

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-34号	養生工	縦排水溝・小段排水溝	単位	m <sup>2</sup>	数量	100	単価	179.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.21	28,152	5,911		
普通作業員			人	0.56	20,910	11,709		
諸雑費 (率+まるめ) 2%			式	1		350		
計						17,970		
単価						179.7	円/m <sup>2</sup>	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-35号	立入防止柵設置	H=1.5m タイトクロス	単位	m	数量	10	単価	3,113
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.125	28,152	3,519			
普通作業員		人	1.25	20,910	26,137			
諸雑費 (率+まるめ) 5%		式	1		1,474			
計					31,130			
単価					3,113	円/m		

# 参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-36号	鋼管基礎設置	支柱柵高2m以下	単位	基	数量	1	単価	3,173
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.025	28,152	703			
特殊作業員		人	0.025	24,582	614			
普通作業員		人	0.075	20,910	1,568			
諸雑費（率+まるめ） 10%		式	1		288			
計						3,173		
単価						3,173	円/基	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-37号	再生プラスチック階段設置	W=2.0m	単位	m	数量	10	単価	12,270
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	1	28,152	28,152			
特殊作業員		人	2	24,582	49,164			
普通作業員		人	2	20,910	41,820			
諸雑費（率+まるめ） 3%		式	1		3,564			
計					122,700			
単価					12,270	円/m		

## 参考資料（1）

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-38号	交通誘導警備員A		単位	人日	数量		単価	
					1			18,870
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人	1	18,870	18,870		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						18,870		
単価						18,870	円／人日	

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-39号	交通誘導警備員B		単位	人日	数量		単価	
					1			15,810
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人	1	15,810	15,810		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						15,810		
単価						15,810	円／人日	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-40号	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) フルトーサ 21t級を超え44t級以下 標準(1.0)	単位	回	数量	1	単価	754,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	4.6	24,582	113,077		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		25 t吊	日	3.4	54,400	184,960		
運搬費等率 153%			式	1		455,996		
諸雑費 (まるめ)			式	1		67		
計						754,100		
単価						754,100	円/回	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-41号	システム初期費（ICT）	バックホ	単位	式	数量	1	単価	598,000
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
システム初期費		バックホウ		式	1		598,000	
計							598,000	
単価							598,000	円/式

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-42号	道路施設基本データ作成費用		単位	式	数量	1	単価	64,230
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
技術員				人	1.75	36,700	64,225	
諸雑費（まるめ）				式	1		5	
計							64,230	
単価							64,230	円/式

## 参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一43号	バックホウ（クローラ）標準・超低騒音・クレーン付	排ガス2014年 山積0.8m3 吊能力2.9t	単位	時間	数量	1	単価	13,270
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	0.17	24,480	4,161			
軽油		L	18	134	2,412			
バックホウ（クローラ）標準・超低騒音・クレーン付	排ガス2014年 山積0.8m3 吊能力2.9t	時間	1	6,690	6,690			
諸雑費（まるめ）		式	1		7			
計					13,270			
単価					13,270	円/時間		