

鏡

1. 工事名

工事名	令和7年度岩国・大竹道路室の木アクセス第9改良工事
工事地名	山口県岩国市室の木町地内

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 8年 3月	12) 設 計 年 月	令和 8年 1月
2) 事務所名	山口河川国道事務所 工務課	13) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	6040010016	14) 単価適用年月	2026年 3月
4) 契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官	15) 歩掛適用年月	2026年 3月
5) 変更回数	0回	16) 前請負工事費	0
6) 主 工 種	道路改良工事	17) 前請負代金額	0
7) 工 事 量		18) 調 整 区 分	0
8) 工 期	333日間 自 令和 8年 3月31日 (当初) 至 令和 9年 2月26日 (0回変更) 至 年 月 日	19) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	山口県	20) 現場管理費対象額	
10) 地 区	岩国	21) 一般管理費等対象額	
11) 河川・路線		22) 処 分 費 等	30,866,272
		23) 公 告 日	令和 8年 1月19日
		24) 入 札 締 切 日	年 月 日

3. 予算科目

1) 予算科目：	2) 目：	3) 目の細分：	4) 事業名：
----------	-------	----------	---------

設計内訳書

工事名	令和7年度岩国・大竹道路室の木アクセス第9改良工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	数量増減	金額増減	摘要
道路改良		式	1		114,644,504				
道路土工		式	1		101,288,987				
掘削工		式	1		8,754,556				
掘削 軟岩 I	軟岩 オープンカット 障害無 5,000m3以上	m3	15,990	321.8	5,145,582				単-1号
掘削 軟岩 II	軟岩 オープンカット 障害無 5,000m3以上	m3	8	321.8	2,574				単-2号
積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未 満	m3	16,000	225.4	3,606,400				単-3号
掘削工(ICT)		式	1		1,091,340				
掘削(ICT)	土砂 オープンカット 障害無 し 5,000m3未満	m3	2,700	404.2	1,091,340				単-4号
法面整形工		式	1		34,310				
法面整形(切土部) 軟岩 II	現場制約有 軟岩I、軟 岩II、中硬岩、硬岩	m2	10	3,431	34,310				単-5号
法面整形工(ICT)		式	1		1,269,773				
法面整形(切土部)(ICT)	埴質土、砂及び砂質土、 粘性土	m2	290	830	240,700				単-6号

設計内訳書

工事名	令和7年度岩国・大竹道路室の木アクセス第9改良工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	数量増減	金額増減	摘要
法面整形(切土部)(ICT)	軟岩I	m2	1,030	999.1	1,029,073				単-7号
残土処理工		式	1		90,139,008				
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	2,732	2,662	7,272,584				単-8号
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	8	4,019	32,152				単-9号
土砂等運搬	軟岩	m3	16,000	3,248	51,968,000				単-10号
残土等処分	土砂	m3	2,740	1,332	3,649,680				単-11号
残土等処分	軟岩 I	m3	15,992	1,701	27,202,392				単-12号
残土等処分	軟岩 II	m3	8	1,775	14,200				単-13号
法面工		式	1		7,583,940				
植生工		式	1		7,583,940				
植生基材吹付	5cm 植生基材吹付工 1000m2以上	m2	1,260	6,019	7,583,940				単-14号
排水構造物工		式	1		2,759,090				

設計内訳書

工事名	令和7年度岩国・大竹道路室の木アクセス第9改良工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
作業土工		式	1		183,320				
床掘り	土砂	m3	40	1,970	78,800			単-15号	
埋戻し	土砂	m3	30	3,484	104,520			単-16号	
側溝工		式	1		578,240				
プレキャストU型側溝 PU1-B300-H300	01-US-01 (PU1-B300-H300)	m	52	11,120	578,240			単-17号	
集水桝・マンホール工		式	1		221,940				
現場打ち集水桝 1号集水桝	現場打材 18-8-40 (高炉) 法面作業補正無	箇所	3	73,980	221,940			単-18号	
場所打水路工		式	1		474,250				
1号側溝		m	250	1,897	474,250			単-19号	
排水工		式	1		1,301,340				
KH-1-1		m	138	9,430	1,301,340			単-20号	
舗装工		式	1		1,278,487				

設計内訳書

工事名	令和7年度岩国・大竹道路室の木アクセス第9改良工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
アスファルト舗装工 工事用道路舗装(A)		式	1		1,278,487				
下層路盤(車道・路肩部) 路盤	再生クワッシュラン RC-40 仕上り厚 150mm	m2	499	698.1	348,351			単-21号	
表層(車道・路肩部)	再生粗粒度アスコン(20)舗装厚 50mm 3.0m超	m2	499	1,864	930,136			単-22号	
仮設工		式	1		1,734,000				
交通管理工		式	1		1,734,000				
交通誘導警備員		人日	100	17,340	1,734,000			単-23号	
直接工事費		式	1		114,644,504				
共通仮設費		式	1		11,070,330				
共通仮設費		式	1		2,270,330				
運搬費		式	1		754,100				
重建設機械分解組立輸送費		回	1	754,100	754,100			単-24号	
技術管理費		式	1		662,230				

設計内訳書

工事名	令和7年度岩国・大竹道路室の木アクセス第9改良工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
システム初期費(ICT)		式	1		598,000			内-1号	
道路施設基本データ作成費用		式	1		64,230			内-2号	
現場環境改善費(率計上)		式	1		854,000				
共通仮設費(率計上)		式	1		8,800,000				
純工事費		式	1		125,714,834				
現場管理費		式	1		30,125,000				
工事原価		式	1		155,839,834				
一般管理費等		式	1		21,300,166				
工事価格		式	1		177,140,000				
消費税相当額		式	1		17,714,000				
工事費計		式	1		194,854,000				

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-1号	掘削 軟岩 I	軟岩 オープンカット 障害無 5,000m3以上	単位	m3	数量	1	単価	321.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		軟岩 オープンカット 無し 5,000m3以上	m 3	1	321.8	321.8	CB210100	
計						321.8		
単価						321.8	円/m3	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-2号	掘削 軟岩 II	軟岩 オープンカット 障害無 5,000m3以上	単位	m3	数量	1	単価	321.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		軟岩 オープンカット 無し 5,000m3以上	m 3	1	321.8	321.8	CB210100	
計						321.8		
単価						321.8	円/m3	

1 次単価表

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-3号	積込(ル-ズ)	土砂 土量50,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	225.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込(ル-ズ)		土砂 土量50,000m3未満	m3	1	225.4	225.4	CB210020	
計						225.4		
単価						225.4	円/m3	

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-4号	掘削(ICT)	土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	404.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削(ICT)		土砂 オープンカット 無し 5,000m3未満	m3	1	404.2	404.2	CB210120	
計						404.2		
単価						404.2	円/m3	

1 次単価表

							単価使用年月	2026. 3	
							歩掛使用年月	2026. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-5号	法面整形(切土部) 軟岩II	現場制約有 軟岩I、軟岩II、中硬岩、硬岩	単位	m2	数量		1	単価	3,431
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
法面整形		切土部 有り 軟岩I、軟岩II、中硬岩、硬岩						CB220010	
			m 2	1	3,431	3,431			
	計					3,431			
	単価					3,431	円/m2		

							単価使用年月	2026. 3	
							歩掛使用年月	2026. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-6号	法面整形(切土部)(ICT)	ㄥ質土、砂及び砂質土、粘性土	単位	m2	数量		1	単価	830
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
法面整形 (I C T)		切土部 ㄥ質土、砂及び砂質土、粘性土						CB220070	
			m 2	1	830	830			
	計					830			
	単価					830	円/m2		

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-7号	法面整形(切土部)(ICT)	軟岩I	単位	m2	数量	1	単価	999.1
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	法面整形 (ICT)	切土部 軟岩I	m 2	1	999.1	999.1	CB220070	
	計					999.1		
	単価					999.1	円/m2	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-8号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	2,662
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 19.5km以下	m 3	1	2,662	2,662	CB210110	
	計					2,662		
	単価					2,662	円/m3	

1次単価表

							単価使用年月	2026. 3	
							歩掛使用年月	2026. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-9号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量		1	単価	4,019
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土砂等運搬		小規模 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り	m 3	1	4,019	4,019	CB210110		
	計					4,019			
	単価					4,019	円/m3		

							単価使用年月	2026. 3	
							歩掛使用年月	2026. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-10号	土砂等運搬	軟岩	単位	m3	数量		1	単価	3,248
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 軟岩 有り 19.5km以下	m 3	1	3,248	3,248	CB210110		
	計					3,248			
	単価					3,248	円/m3		

1 次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-11号	残土等処分	土砂	単位	m3	数量	100	単価	1,332
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
残土等処分			m 3	90	1,479	133,110	CB210560	
計						133,110		
単価						1,332	円/m3	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-12号	残土等処分	軟岩 I	単位	m3	数量	100	単価	1,701
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
残土等処分			m 3	115	1,479	170,085	CB210560	
計						170,085		
単価						1,701	円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-13号	残土等処分	軟岩Ⅱ	単位	m3	数量	100	単価	1,775
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
残土等処分			m 3	120	1,479	177,480	CB210560	
計						177,480		
単価						1,775	円/m3	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-14号	植生基材吹付	5cm 植生基材吹付工 1000m2以上	単位	m2	数量	1	単価	6,019
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械播種施工による植生工		植生基材吹付工 5cm 1000m2以上(標準) 無 無 無	m 2	1	6,019	6,019	WB810830 単一 25号	
計						6,019		
単価						6,019	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-15号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	1	単価	1,970
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂 上記以外(小規模) 全ての費用	m 3	1	1,970	1,970	CB210030	
計						1,970		
単価						1,970	円/m3	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-16号	埋戻し	土砂	単位	m3	数量	1	単価	3,484
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	m 3	1	3,484	3,484	CB210410	
計						3,484		
単価						3,484	円/m3	

1次単価表

						単価使用年月	2026. 3
						歩掛使用年月	2026. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-17号	プレキャストU型側溝 PU1-B300-H300	01-US-01 (PU1-B300-H300)	単位	m	数量	1	単価 11,120
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝		据付け 無し 無し 鉄筋コンクリートU型 JIS A 5372 300B 300×300×600 無し 無し 有り 再生クラッシュラン 40~0	m	1	11,120	11,120	WB821410 単一 26号
計						11,120	
単価						11,120	円/m

						単価使用年月	2026. 3
						歩掛使用年月	2026. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-18号	現場打ち集水樹 1号集水樹	現場打材 18-8-40(高炉) 法面作業補正無	単位	箇所	数量	1	単価 73,980
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水樹・街渠樹(本体)		18-8-40(高炉) 0.30m3を超え0.32m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1	50,040	50,040	CB222950
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	枚	1	23,940	23,940	WB821430 単一 27号
計						73,980	
単価						73,980	円/箇所

1次単価表

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-19号	1号側溝		単位	m	数量		単価	1,897
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	0.475	39,930	18,966.75	CB240010	
計						18,966.75		
単価						1,897	円/m	

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-20号	KH-1-1		単位	m	数量		単価	9,430
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート打設工		小段排水溝 クレーン機能付きバックホ 18-8-40 (高炉) 無し 7m3/100m2 有り	m 2	16	5,714	91,424	WB240730 単- 28号	
養生工		縦排水溝・小段排水溝	m 2	16	179.7	2,875.2	WB240740 単- 29号	
計						94,299.2		
単価						9,430	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-21号	下層路盤(車道・路肩部) 路盤	再生クワッチャラン RC-40 仕上り厚 150mm	単位	m2	数量	1	単価	698.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤(車道・路肩部)		150mm 1層施工 再生クワッチャラン RC-40 全ての費用	m 2	1	698.1	698.1	CB410030	
計						698.1		
単価						698.1	円/m2	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-22号	表層(車道・路肩部)	再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	単位	m2	数量	1	単価	1,864
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(車道・路肩部)		3.0m超 50mm 再生粗粒度アスコン(20) プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1	1,864	1,864	CB410260	
計						1,864		
単価						1,864	円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-23号	交通誘導警備員		単位	人日	数量		単価	
						100		17,340
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員 A		人日	50	18,870	943,500	WB010211 単- 30号	
	交通誘導警備員 B		人日	50	15,810	790,500	WB010212 単- 31号	
	計					1,734,000		
	単価					17,340	円/人日	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-24号	重建設機械分解組立輸送費		単位	回	数量		単価	
						1		754,100
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) プルト-サ 21t級を超え44t級以下 標準(1.0)	回	1	754,100	754,100	WB010350 単- 32号	
	計					754,100		
	単価					754,100	円/回	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-26号	U型側溝	据付け 無し 無し 鉄筋コンクリート型 JIS A 5372 300B 300×300×600 無し 無し 有り 再生クラッシュラン 40~0	単位	m	数量	単価	金額	単価	11,120
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	U型側溝	L 6 0 0 3 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	6,058.8	60,588			
	鉄筋コンクリートU形	3 0 0 B 3 0 0 × 3 0 0 × 6 0 0	個	16.5	2,990	49,335			
	再生クラッシュラン	R C - 4 0	m ³	0.6	2,100	1,260			
	諸雑費（まるめ）		式	1		17			
	計					111,200			
	単価					11,120	円/m		

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-28号	コンクリート打設工	小段排水溝 クレーン機能付きバックホウ 18-8-40（高炉）無し 7m3/100m2 有り	単位	m ²	数量	100	単価	5,714
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1.8	28,152	50,673		
特殊作業員			人	2.1	24,582	51,622		
普通作業員			人	3.5	20,910	73,185		
生コンクリート 高炉		18-8-40	m ³	8.47	25,500	215,985		
バックホウ（クローラ）標準・超低騒音・クレーン付		排ガス2014年 山積0.8m ³ 吊能力2.9t	時間	13.3	13,270	176,491	単- 35号	
諸雑費（率+まるめ） 2%			式	1		3,444		
計						571,400		
単価						5,714	円/m ²	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-29号	養生工	縦排水溝・小段排水溝	単位	m ²	数量	100	単価	179.7
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.21	28,152	5,911			
普通作業員		人	0.56	20,910	11,709			
諸雑費（率+まるめ） 2%		式	1		350			
計					17,970			
単価					179.7	円/m ²		

参考資料（1）

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-30号	交通誘導警備員A		単位	人日	数量		単価	
					1			18,870
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人	1	18,870	18,870		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						18,870		
単価						18,870	円／人日	

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-31号	交通誘導警備員B		単位	人日	数量		単価	
					1			15,810
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人	1	15,810	15,810		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						15,810		
単価						15,810	円／人日	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-32号	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) フルトーサ 21t級を超え44t級以下 標準(1.0)	単位	回	数量	1	単価	754,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	4.6	24,582	113,077		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		25 t吊	日	3.4	54,400	184,960		
運搬費等率 153%			式	1		455,996		
諸雑費 (まるめ)			式	1		67		
計						754,100		
単価						754,100	円/回	

参考資料（1）

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-33号	システム初期費（ICT）	バックホウ	単位	式	数量			
					1			598,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
システム初期費		バックホウ	式	1		598,000		
計						598,000		
単価						598,000	円/式	

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-34号	道路施設基本データ作成費用		単位	式	数量			
					1			64,230
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
技術員			人	1.75	36,700	64,225		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						64,230		
単価						64,230	円/式	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-35号	バックホウ（クローラ）標準・超低騒音・クレーン付	排ガス2014年 山積0.8m3 吊能力2.9t	単位	時間	数量	1	単価	13,270
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	0.17	24,480	4,161			
軽油		L	18	134	2,412			
バックホウ（クローラ）標準・超低騒音・クレーン付	排ガス2014年 山積0.8m3 吊能力2.9t	時間	1	6,690	6,690			
諸雑費（まるめ）		式	1		7			
計					13,270			
単価					13,270	円/時間		