

鏡

1. 工事名

工事名	令和7年度国道191号平安古地区歩道設置工事
工事地名	山口県萩市平安古町地内

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 8年 3月	12) 設 計 年 月	令和 8年 1月
2) 事務所名	山口河川国道事務所 交通対策課	13) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	6055010012	14) 単価適用年月	2026年 3月
4) 契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官	15) 歩掛適用年月	2026年 3月
5) 変更回数	0回	16) 前請負工事費	0
6) 主 工 種	道路改良工事	17) 前請負代金額	0
7) 工 事 量		18) 調 整 区 分	0
8) 工 期	348日間 自 令和 8年 4月 6日 (当初) 至 令和 9年 3月19日 (0回変更) 至 年 月 日	19) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	山口県	20) 現場管理費対象額	
10) 地 区	萩	21) 一般管理費等対象額	
11) 河川・路線	一般国道191号	22) 処 分 費 等	3,658,660
		23) 公 告 日	令和 8年 1月26日
		24) 入 札 締 切 日	年 月 日

3. 予算科目

1) 予算科目：	2) 目：	3) 目の細分：	4) 事業名：
----------	-------	----------	---------

設計内訳書

工事名	令和7年度国道191号平安古地区歩道設置工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
道路改良		式	1		108,840,664				
道路土工		式	1		4,259,088				
掘削工		式	1		283,968				
掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満	m3	870	326.4	283,968			単-1号	
路床盛土工		式	1		1,291,000				
路床盛土	2.5m未満	m3	200	6,455	1,291,000			単-2号	
植樹帯盛土工		式	1		200,760				
植樹帯盛土		m3	40	5,019	200,760			単-3号	
残土処理工		式	1		2,483,360				
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土 含む)	m3	680	1,760	1,196,800			単-4号	
残土等処分		m3	680	1,892	1,286,560			単-5号	
地盤改良工		式	1		3,485,000				

設計内訳書

工事名	令和7年度国道191号平安古地区歩道設置工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	数量増減	金額増減	摘要
路床安定処理工		式	1		3,485,000				
安定処理 安定処理(A)	1m以下 固化材100m2あたり使用量 4.25t/100m2 セメント系固化材	m2	1,250	2,788	3,485,000				単-6号
舗装工		式	1		33,253,567				
アスファルト舗装工 歩道舗装(A)		式	1		2,226,667				
下層路盤(歩道部) 路盤	再生クワッシュラン RC-40 仕上り厚 200mm	m2	256	1,612	412,672				単-7号
基層(歩道部)	粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m以上	m2	256	2,532	648,192				単-8号
中間層(歩道部)	粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m以上	m2	237	2,435	577,095				単-9号
表層(歩道部)	密粒度アスコン(13) 舗装厚 50mm 1.4m以上	m2	237	2,484	588,708				単-10号
排水性舗装工 車道舗装(A)		式	1		13,094,340				
下層路盤(車道・路肩部)	再生クワッシュラン RC-40 仕上り厚 200mm	m2	1,410	1,243	1,752,630				単-11号
上層路盤(車道・路肩部)	路盤材(各種) 再生As 安定処理(30) 仕上り厚 50mm	m2	1,410	2,187	3,083,670				単-12号
基層(車道・路肩部)	再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	m2	1,740	2,108	3,667,920				単-13号

設計内訳書

工事名	令和7年度国道191号平安古地区歩道設置工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
排水性舗装・表層 (車道・路肩部)		m2	1,740	2,638	4,590,120			単-14号	
透水性舗装工 歩道舗装(B)		式	1		212,230				
フィルター層	砂 仕上り厚 50mm	m2	38	1,435	54,530			単-15号	
下層路盤(歩道部) 路盤	再生クワッシュラン RC-40 仕上り厚 150mm	m2	38	1,383	52,554			単-16号	
表層	透水性As(13) 2.4m以上 舗装厚 50mm	m2	38	2,767	105,146			単-17号	
薄層カー舗装工 薄層カー舗装(A)		式	1		1,522,962				
薄層カー舗装	灰色 RPN-301	m2	237	6,426	1,522,962			単-18号	
ブロック舗装工 ブロック舗装(A)		式	1		10,775,440				
フィルター層	砂 仕上り厚 50mm	m2	1,040	1,435	1,492,400			単-19号	
下層路盤(歩道部) 路盤	再生クワッシュラン RC-30 仕上り厚 100mm	m2	1,040	1,153	1,199,120			単-20号	
インターロッキングブロック舗装	特殊品 直線配置 厚6cm 砂(クッション用) 敷材厚 30mm 100m2以上	m2	1,040	7,773	8,083,920			単-21号	
ブロック舗装工 ブロック舗装(B)		式	1		1,270,758				

設計内訳書

工事名	令和7年度国道191号平安古地区歩道設置工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
フィルター層	砂 仕上り厚 50mm	m2	114	1,435	163,590			単-22号	
下層路盤(歩道部) 路盤	再生クワッシュラン RC-40 仕上り厚 150mm	m2	114	1,383	157,662			単-23号	
インターロッキングブロック舗装	特殊品 直線配置 厚8cm 砂(クッション用) 敷材厚 30mm 100m2以上	m2	114	8,329	949,506			単-24号	
ブロック舗装工 ブロック舗装復旧(A)		式	1		7,485				
フィルター層	砂 仕上り厚 50mm	m2	0.9	1,435	1,291			単-25号	
下層路盤(歩道部) 路盤	再生クワッシュラン RC-30 仕上り厚 100mm	m2	0.9	1,153	1,037			単-26号	
インターロッキングブロック舗装	特殊品 直線配置 厚6cm 砂(クッション用) 敷材厚 30mm 100m2以上	m2	0.9	5,730	5,157			単-27号	
ブロック舗装工 視覚障害者誘導ブロック舗装(A)		式	1		1,134,240				
フィルター層	砂 仕上り厚 50mm	m2	80	1,435	114,800			単-28号	
下層路盤(歩道部) 路盤	再生クワッシュラン RC-30 仕上り厚 100mm	m2	80	1,153	92,240			単-29号	
特殊ブロック舗装 視覚障害者誘導ブロック	設置 30cm×30cm	m2	80	11,590	927,200			単-30号	
ブロック舗装工 視覚障害者誘導ブロック舗装(B)		式	1		283,560				

設計内訳書

工事名	令和7年度国道191号平安古地区歩道設置工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
フィルター層	砂 仕上り厚 50mm	m2	20	1,435	28,700			単-31号	
下層路盤(歩道部) 路盤	再生クワッシュラン RC-30 仕上り厚 100mm	m2	20	1,153	23,060			単-32号	
特殊ブロック舗装 視覚障害者誘導ブロック	設置 30cm×30cm	m2	20	11,590	231,800			単-33号	
ブロック舗装工 視覚障害者誘導ブロック舗装(C)		式	1		193,934				
フィルター層	砂 仕上り厚 50mm	m2	13	1,435	18,655			単-34号	
下層路盤(歩道部) 路盤	再生クワッシュラン RC-40 仕上り厚 150mm	m2	13	1,383	17,979			単-35号	
特殊ブロック舗装 視覚障害者誘導ブロック	設置 30cm×30cm	m2	13	12,100	157,300			単-36号	
ブロック舗装工 視覚障害者誘導ブロック舗装(D)		式	1		221,529				
下層路盤(歩道部)	再生クワッシュラン RC-40 仕上り厚 200mm	m2	11	1,612	17,732			単-37号	
上層路盤(車道・路肩部)	瀝青安定処理材(30) 仕上り厚 100mm	m2	11	5,617	61,787			単-38号	
特殊ブロック舗装 視覚障害者誘導ブロック	設置 30cm×30cm	m2	11	12,910	142,010			単-39号	
ブロック舗装工 視覚障害者誘導ブロック舗装(E)		式	1		57,950				

設計内訳書

工事名	令和7年度国道191号平安古地区歩道設置工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
特殊ブロック舗装 視覚障害者誘導ブロック	設置 30cm×30cm	m2	5	11,590	57,950			単-40号	
ブロック舗装工 視覚障害者誘導ブロック舗装(F)		式	1		234,700				
視覚障害者誘導ブロック		m2	5	46,940	234,700			単-41号	
路面切削工		式	1		705,608				
路面切削	全面切削6cmを超え12cm以下 段差すりつけ撤去作業無	m2	492	602.7	296,528			単-42号	
殻運搬(路面切削)	切削屑	m3	42	1,750	73,500			単-43号	
殻処分	切削屑	m3	42	7,990	335,580			単-44号	
オーバーレイ工 オーバーレイ(A)		式	1		1,312,164				
基層(車道・路肩部)	再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 65mm 3.0m超	m2	492	2,667	1,312,164			単-45号	
排水構造物工		式	1		20,513,468				
作業土工		式	1		634,935				
床掘り	土砂	m3	300	252.5	75,750			単-46号	

設計内訳書

工事名	令和7年度国道191号平安古地区歩道設置工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
埋戻し	土砂	m3	170	2,003	340,510			単-47号	
埋戻し	土砂	m3	40	3,214	128,560			単-48号	
基面整正		m2	189	476.8	90,115			単-49号	
側溝工		式	1		18,509,170				
1号路肩側溝		m	66	129,200	8,527,200			単-50号	
2号路肩側溝		m	14	145,300	2,034,200			単-51号	
管(函)渠型側溝 1号円形側溝	幅 30 c m 高さ 30 c m	m	130	31,460	4,089,800			単-52号	
鋼製路肩排水溝(A)		m	15	33,740	506,100			単-53号	
鋼製路肩排水溝(B)		m	15	37,070	556,050			単-54号	
自由勾配側溝 1号自由勾配側溝	B300	m	14	42,130	589,820			単-55号	
自由勾配側溝 2号自由勾配側溝	B600	m	20	110,300	2,206,000			単-56号	
管渠工		式	1		3,213				

設計内訳書

工事名	令和7年度国道191号平安古地区歩道設置工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
暗渠排水管 1号排水管	据付 直管 50~150mm	m	1	3,213	3,213			単-57号	
集水桝・マンホール工		式	1		1,069,000				
現場打ち集水桝 1号集水桝	現場打材 18-8-40(高炉) 法面作業補正無	箇所	1	258,800	258,800			単-58号	
現場打ち集水桝 2号集水桝	現場打材 18-8-40(高炉) 法面作業補正無	箇所	1	208,000	208,000			単-59号	
プレキャスト集水桝 1号円形側溝桝	φ300用 並目	箇所	8	59,350	474,800			単-60号	
1号鋼製側溝桝		箇所	1	127,400	127,400			単-61号	
場所打水路工		式	1		297,150				
1号現場打側溝		m	5	59,430	297,150			単-62号	
縁石工		式	1		6,059,286				
縁石工		式	1		6,059,286				
歩車道境界ブロック BB-2-3(200)	C種 両面R	m	24	12,320	295,680			単-63号	
歩車道境界ブロック 1号歩車道境界ブロック	B種 両面R 擬石	m	63	17,870	1,125,810			単-64号	

設計内訳書

工事名	令和7年度国道191号平安古地区歩道設置工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
歩車道境界ブロック 2号歩車道境界ブロック	40/190×100×600 擬石	m	64	10,300	659,200			単-65号	
歩車道境界ブロック 3号歩車道境界ブロック	B種 片面R 擬石	m	5	17,640	88,200			単-66号	
歩車道境界ブロック 4号歩車道境界ブロック	40/190×100×600 擬石	m	3	14,340	43,020			単-67号	
歩車道境界ブロック 5号歩車道境界ブロック	B種 両面R 擬石	m	49	18,490	906,010			単-68号	
歩車道境界ブロック 6号歩車道境界ブロック	40/190×100×600 擬石	m	10	10,870	108,700			単-69号	
歩車道境界ブロック 7号歩車道境界ブロック	B種 片面R 擬石	m	28	17,640	493,920			単-70号	
8号歩車道境界ブロック		m	4	2,644	10,576			単-71号	
歩車道境界ブロック 9号歩車道境界ブロック	A種 片面R 擬石	m	13	12,490	162,370			単-72号	
地先境界ブロック 1号地先境界ブロック	120×120×600 擬石	m	265	8,150	2,159,750			単-73号	
地先境界ブロック 2号地先境界ブロック	120×120×600	m	1	3,579	3,579			単-74号	
地先境界ブロック 3号地先境界ブロック	120×120×600	m	0.8	3,089	2,471			単-75号	
防護柵工		式	1		1,707,480				

設計内訳書

工事名	令和7年度国道191号平安古地区歩道設置工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
防止柵工		式	1		1,707,480				
転落(横断)防止柵 横断防止柵	P種 3段 土中建込用 タ マークラウン	m	162	10,540	1,707,480			単-76号	
標識工		式	1		4,712,936				
作業土工		式	1		7,846				
床掘り	土砂	m3	2	2,168	4,336			単-77号	
埋戻し	土砂	m3	0.9	3,901	3,510			単-78号	
大型標識工		式	1		4,705,090				
1号標識基礎		基	1	1,731,000	1,731,000			単-79号	
1号根巻コンクリート		箇所	1	31,910	31,910			単-80号	
片持標識柱 1号標識柱	F型標識柱	基	1	2,693,000	2,693,000			単-81号	
標識板 1号標識板	2.0m2以上	枚	1	49,000	49,000			単-82号	
標識板 2号標識板	2.0m2以上	枚	1	55,680	55,680			単-83号	

設計内訳書

工事名	令和7年度国道191号平安古地区歩道設置工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	数量増減	金額増減	摘要
1号補修シート	645×2110 カブセルブリス ム	枚	1	144,500	144,500				単-84号
区画線工		式	1		845,387				
区画線工		式	1		845,387				
溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装 有	m	850	448.6	381,310				単-85号
溶融式区画線	溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装 有	m	55	472.8	26,004				単-86号
溶融式区画線	溶融式手動 ゼブラ 45c m 厚1.5mm 排水性舗装 有	m	360	1,168	420,480				単-87号
溶融式区画線	溶融式手動 矢印・記号 ・文字 15cm換算 厚1.5 mm 排水性舗装有	m	8	933.4	7,467				単-88号
区画線消去	削取り式	m	17	595.7	10,126				単-89号
道路付属施設工		式	1		16,652,868				
道路付属物工		式	1		274,400				
車線分離標	φ80 H800 着脱式(穿 孔式 3本脚)	本	10	27,440	274,400				単-90号
ケーブル配管工		式	1		8,180,000				

設計内訳書

工事名	令和7年度国道191号平安古地区歩道設置工事 (当初)					事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
光ケーブル移設		式	1		8,180,000			内-1号	
照明工		式	1		8,198,468				
2号根巻コンクリート		箇所	4	11,070	44,280			単-91号	
3号根巻コンクリート		箇所	3	8,896	26,688			単-92号	
1号照明柱		基	2	1,322,000	2,644,000			単-93号	
2号照明柱		基	1	1,205,000	1,205,000			単-94号	
3号照明柱		基	1	1,211,000	1,211,000			単-95号	
4号照明柱		基	3	840,100	2,520,300			単-96号	
1号照明灯		基	3	182,400	547,200			単-97号	
構造物撤去工		式	1		7,403,584				
作業土工		式	1		99,700				
床掘り	土砂	m3	10	2,168	21,680			単-98号	

設計内訳書

工事名	令和7年度国道191号平安古地区歩道設置工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
埋戻し	土砂	m3	20	3,901	78,020			単-99号	
防護柵撤去工		式	1		177,754				
防護柵撤去(ガードレール)	土中建込用	m	8	1,845	14,760			単-100号	
防護柵(横断・転落防止柵)撤去	コンクリート建込用	m	178	915.7	162,994			単-101号	
標識撤去工		式	1		156,540				
標識撤去 標識柱	片持式	基	1	76,360	76,360			単-102号	
標識撤去 標識板	案内標識	基	2	40,090	80,180			単-103号	
構造物取壊し工		式	1		3,718,483				
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m3	220	10,900	2,398,000			単-104号	
コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工	m3	34	19,230	653,820			単-105号	
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	m	71	702.5	49,877			単-106号	
舗装版切断	コンクリート舗装版 15cm以下	m	14	1,276	17,864			単-107号	

設計内訳書

工事名	令和7年度国道191号平安古地区歩道設置工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	数量増減	金額増減	摘要
舗装版破砕	アスファルト舗装版 舗装版厚 15cm以下	m2	820	605.9	496,838				単-108号
舗装版破砕	コンクリート舗装版 舗装版厚 15cm以下	m2	120	850.7	102,084				単-109号
照明撤去		式	1		37,980				
照明灯具撤去		基	3	12,660	37,980				単-110号
縁石撤去工		式	1		2,902				
地先境界ブロック撤去	再利用	m	2	1,451	2,902				単-111号
運搬処理工		式	1		3,210,225				
殻運搬	アスファルト殻(歩道)	m3	104	2,321	241,384				単-112号
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m3	220	3,219	708,180				単-113号
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m3	8	4,716	37,728				単-114号
殻運搬	コンクリート殻(鉄筋)	m3	34	3,934	133,756				単-115号
殻処分	アスファルト殻(歩道)	m3	104	7,480	777,920				単-116号

設計内訳書

工事名	令和7年度国道191号平安古地区歩道設置工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	228	4,700	1,071,600			単-117号	
殻処分	コンクリート殻(鉄筋)	m3	34	5,500	187,000			単-118号	
現場発生品運搬	転落防止柵、標識柱	t	2.95	17,850	52,657			単-119号	
仮設工		式	1		9,948,000				
交通管理工		式	1		9,948,000				
交通誘導警備員		人日	600	16,580	9,948,000			単-120号	
直接工事費		式	1		108,840,664				
共通仮設費		式	1		15,450,870				
共通仮設費		式	1		2,814,870				
運搬費		式	1		142,840				
建設機械運搬費		台	2	71,420	142,840			単-121号	
技術管理費		式	1		482,030				

設計内訳書

工事名	令和7年度国道191号平安古地区歩道設置工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
道路施設基本データ作成費用		式	1		64,230			内-2号	
道路工事完成図等の作成費		式	1		410,000			内-3号	
六価カド溶出試験費		式	1		7,800			内-4号	
現場環境改善費 (率計上)		式	1		2,190,000				
共通仮設費 (率計上)		式	1		12,636,000				
純工事費		式	1		124,291,534				
現場管理費		式	1		37,639,000				
工事原価		式	1		161,930,534				
一般管理費等		式	1		24,739,466				
工事価格		式	1		186,670,000				
消費税相当額		式	1		18,667,000				
工事費計		式	1		205,337,000				

一式当たり内訳書

道路施設基本作業作成費用

第 2号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路施設基本作業作成費用		式	1		64,230			WYB00027 単一 173号
合 計					64,230			

1 次単価表

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一1号	掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	326.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満	m 3	1	326.4	326.4	CB210100	
計						326.4		
単価						326.4	円/m3	

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一2号	路床盛土	2.5m未満	単位	m3	数量	1	単価	6,455
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路床盛土		2.5m未満	m 3	1	6,455	6,455	CB210520	
計						6,455		
単価						6,455	円/m3	

1次単価表

							単価使用年月	2026. 3	
							歩掛使用年月	2026. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-3号	植樹帯盛土		単位	m3	数量		1	単価	5,019
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
埋戻し		現場制約あり 土砂 無し	m 3	1	5,019	5,019	CB210410		
計						5,019			
単価						5,019	円/m3		

							単価使用年月	2026. 3	
							歩掛使用年月	2026. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-4号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量		1	単価	1,760
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 11.0km以下	m 3	1	1,760	1,760	CB210110		
計						1,760			
単価						1,760	円/m3		

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-5号	残土等処分		単位	m3	数量		単価	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
			m 3	1	1,892	1,892	1,892	CB210560
	計						1,892	
	単価						1,892	円/m3

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-6号	安定処理 安定処理(A)	1m以下 固化材100m2あたり使用量 4.25t/100m2 セメント系固化材	単位	m2	数量		単価	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
			m 2	1	2,788	2,788	2,788	CB211410
	計						2,788	
	単価						2,788	円/m2

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-7号	下層路盤(歩道部) 路盤	再生クワツヤラン RC-40 仕上り厚 200mm	単位	m2	数量	1	単価	1,612
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	下層路盤(歩道部)	200mm 1層施工 再生クワツヤラン RC-40 全ての費用	m 2	1	1,612	1,612	CB410031	
	計					1,612		
	単価					1,612	円/m2	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-8号	基層(歩道部)	粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m以上	単位	m2	数量	1	単価	2,532
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	基層(歩道部)	1.4m以上 50mm 粗粒度アスコン(20) プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1	2,532	2,532	CB410241	
	計					2,532		
	単価					2,532	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-9号	中間層(歩道部)	粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m以上	単位	m2	数量	1	単価	2,435
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
中間層(歩道部)		1.4m以上 50mm 粗粒度アスコン(20) タックコート PK-4 全ての費用	m2	1	2,435	2,435	CB410251	
計						2,435		
単価						2,435	円/m2	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-10号	表層(歩道部)	密粒度アスコン(13) 舗装厚 50mm 1.4m以上	単位	m2	数量	1	単価	2,484
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(歩道部)		1.4m以上 50mm 密粒度アスコン(13) タックコート PK-4 全ての費用	m2	1	2,484	2,484	CB410261	
計						2,484		
単価						2,484	円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-11号	下層路盤(車道・路肩部)	再生クワッシュラン RC-40 仕上り厚 200mm	単位	m2	数量	1	単価	1,243
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤(車道・路肩部)		200mm 1層施工 再生クワッシュラン RC-40 全ての費用	m 2	1	1,243	1,243	CB410030	
計						1,243		
単価						1,243	円/m2	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-12号	上層路盤(車道・路肩部)	路盤材(各種) 再生As安定処理(30) 仕上り厚 50mm	単位	m2	数量	1	単価	2,187
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
上層路盤(車道・路肩部)		路盤材(各種) 3.0m超 50mm プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1	2,187	2,187	CB410040	
計						2,187		
単価						2,187	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-13号	基層(車道・路肩部)	再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	単位	m2	数量	1	単価	2,108
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基層(車道・路肩部)		3.0m超 50mm 再生粗粒度アスコン(20) タックコート PK-4 全ての費用	m2	1	2,108	2,108	CB410240	
計						2,108		
単価						2,108	円/m2	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-14号	排水性舗装・表層(車道・路肩部)		単位	m2	数量	1	単価	2,638
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
排水性舗装・表層(車道・路肩部)		2.4m以上 50mm 無し ポーラスアスコン(13) タックコート PKR(ゴム入り)	m2	1	2,638	2,638	CB410510	
計						2,638		
単価						2,638	円/m2	

1次単価表

							単価使用年月	2026. 3	
							歩掛使用年月	2026. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-15号	フィルター層	砂 仕上り厚 50mm	単位	m2	数量		1	単価	1,435
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
フィルター層		40mm以上60mm未満	m 2	1	1,435	1,435	CB410650		
計						1,435			
単価						1,435	円/m2		

							単価使用年月	2026. 3	
							歩掛使用年月	2026. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-16号	下層路盤(歩道部) 路盤	再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 150mm	単位	m2	数量		1	単価	1,383
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
下層路盤(歩道部)		150mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用	m 2	1	1,383	1,383	CB410031		
計						1,383			
単価						1,383	円/m2		

1次単価表

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-17号	表層	透水性As(13) 2.4m以上 舗装厚 50mm	単位	m2	数量	1	単価	2,767
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
透水性アスファルト舗装		2.4m以上 50mm 開粒度アスコン(13)	m 2	1	2,767	2,767	CB410660	
計						2,767		
単価						2,767	円/m2	

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-18号	薄層カー舗装	灰色 RPN-301	単位	m2	数量	1	単価	6,426
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
樹脂系すべり止め舗装工		車道(ETCレーン含む) RPN-301 100m2以上(標準) 有 無 無 無 無 1.0m超え(標準)	m 2	1	6,426	6,426	WB812020 単- 122号	
計						6,426		
単価						6,426	円/m2	

1次単価表

							単価使用年月	2026. 3	
							歩掛使用年月	2026. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-19号	フィルター層	砂 仕上り厚 50mm	単位	m2	数量		1	単価	1,435
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
フィルター層		40mm以上60mm未満	m 2	1	1,435	1,435	CB410650		
計						1,435			
単価						1,435	円/m2		

							単価使用年月	2026. 3	
							歩掛使用年月	2026. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-20号	下層路盤(歩道部)路盤	再生クラッシュアレン RC-30 仕上り厚 100mm	単位	m2	数量		1	単価	1,153
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
下層路盤(歩道部)		100mm 1層施工 再生クラッシュアレン RC-30 全ての費用	m 2	1	1,153	1,153	CB410031		
計						1,153			
単価						1,153	円/m2		

1次単価表

							単価使用年月	2026. 3	
							歩掛使用年月	2026. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-21号	インターロッキングブロック舗装	特殊品 直線配置 厚6cm 砂(クッション用) 敷材厚 30mm 100m2以上	単位	m2	数量		1	単価	7,773
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	インターロッキングブロック設置	直線配置 ブロック厚 6cm 特殊品 砂(クッション用) 30mm 100m2以上 有 無	m 2	1	7,430	7,430	WB810410 単- 123号		
	透水シート	t=0.5	m 2	1	343	343			
	計					7,773			
	単価					7,773	円/m2		

							単価使用年月	2026. 3	
							歩掛使用年月	2026. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-22号	フィルター層	砂 仕上り厚 50mm	単位	m2	数量		1	単価	1,435
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	フィルター層	40mm以上60mm未満	m 2	1	1,435	1,435	CB410650		
	計					1,435			
	単価					1,435	円/m2		

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-23号	下層路盤(歩道部) 路盤	再生クワツヤラン RC-40 仕上り厚 150mm	単位	m2	数量	1	単価	1,383
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤(歩道部)		150mm 1層施工 再生クワツヤラン RC-40 全ての費用	m 2	1	1,383	1,383	CB410031	
計						1,383		
単価						1,383	円/m2	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-24号	インターロッキングブロック舗装	特殊品 直線配置 厚8cm 砂(クッション用) 敷材厚 30mm 100m2以上	単位	m2	数量	1	単価	8,329
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インターロッキングブロック設置		直線配置 ブロック厚 8cm 特殊品 砂(クッション用) 30mm 100m2以上 有 無	m 2	1	7,986	7,986	WB810410 単- 124号	
透水シート		t=0.5	m 2	1	343	343		
計						8,329		
単価						8,329	円/m2	

1次単価表

							単価使用年月	2026. 3	
							歩掛使用年月	2026. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-25号	フィルター層	砂 仕上り厚 50mm	単位	m2	数量		1	単価	1,435
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
フィルター層		40mm以上60mm未満	m 2	1	1,435	1,435	CB410650		
計						1,435			
単価						1,435	円/m2		

							単価使用年月	2026. 3	
							歩掛使用年月	2026. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-26号	下層路盤(歩道部) 路盤	再生クラッシュレン RC-30 仕上り厚 100mm	単位	m2	数量		1	単価	1,153
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
下層路盤(歩道部)		100mm 1層施工 再生クラッシュレン RC-30 全ての費用	m 2	1	1,153	1,153	CB410031		
計						1,153			
単価						1,153	円/m2		

1次単価表

							単価使用年月	2026. 3	
							歩掛使用年月	2026. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-27号	インターロッキングブロック舗装	特殊品 直線配置 厚6cm 砂(クッション用) 敷材厚 30mm 100m2以上	単位	m2	数量		1	単価	5,730
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
インターロッキングブロック撤去(再設置)			m 2	1	5,387	5,387	WYB00007 単- 125号		
透水シート		t=0.5	m 2	1	343	343			
計						5,730			
単価						5,730	円/m2		

							単価使用年月	2026. 3	
							歩掛使用年月	2026. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-28号	フィルター層	砂 仕上り厚 50mm	単位	m2	数量		1	単価	1,435
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
フィルター層		40mm以上60mm未満	m 2	1	1,435	1,435	CB410650		
計						1,435			
単価						1,435	円/m2		

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-29号	下層路盤(歩道部) 路盤	再生クワッチャラン RC-30 仕上り厚 100mm	単位	m2	数量	1	単価	1,153
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤(歩道部)		100mm 1層施工 再生クワッチャラン RC-30 全ての費用	m 2	1	1,153	1,153	CB410031	
計						1,153		
単価						1,153	円/m2	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-30号	特殊ブロック舗装 視覚障害者誘導ブロック	設置 30cm×30cm	単位	m2	数量	1	単価	11,590
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊ブロック舗装		設置 30cm×30cm	m 2	1	11,590	11,590	CB422530	
計						11,590		
単価						11,590	円/m2	

1次単価表

							単価使用年月	2026. 3	
							歩掛使用年月	2026. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-31号	フィルター層	砂 仕上り厚 50mm	単位	m2	数量		1	単価	1,435
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
フィルター層		40mm以上60mm未満	m 2	1	1,435	1,435	CB410650		
計						1,435			
単価						1,435	円/m2		

							単価使用年月	2026. 3	
							歩掛使用年月	2026. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-32号	下層路盤(歩道部) 路盤	再生クラッシュアレン RC-30 仕上り厚 100mm	単位	m2	数量		1	単価	1,153
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
下層路盤(歩道部)		100mm 1層施工 再生クラッシュアレン RC-30 全ての費用	m 2	1	1,153	1,153	CB410031		
計						1,153			
単価						1,153	円/m2		

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-33号	特殊ブロック舗装 視覚障害者誘導ブロック	設置 30cm×30cm	単位	m2	数量	1	単価	11,590
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊ブロック舗装		設置 30cm×30cm	m 2	1	11,590	11,590	CB422530	
計						11,590		
単価						11,590	円/m2	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-34号	フィルター層	砂 仕上り厚 50mm	単位	m2	数量	1	単価	1,435
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
フィルター層		40mm以上60mm未満	m 2	1	1,435	1,435	CB410650	
計						1,435		
単価						1,435	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-35号	下層路盤(歩道部) 路盤	再生クワッチャラン RC-40 仕上り厚 150mm	単位	m2	数量	1	単価	1,383
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤(歩道部)		150mm 1層施工 再生クワッチャラン RC-40 全ての費用	m 2	1	1,383	1,383	CB410031	
計						1,383		
単価						1,383	円/m2	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-36号	特殊ブロック舗装 視覚障害者誘導ブロック	設置 30cm×30cm	単位	m2	数量	1	単価	12,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊ブロック舗装		設置 30cm×30cm	m 2	1	12,100	12,100	CB422530	
計						12,100		
単価						12,100	円/m2	

1次単価表

							単価使用年月	2026. 3	
							歩掛使用年月	2026. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-37号	下層路盤(歩道部)	再生クワッチャラン RC-40 仕上り厚 200mm	単位	m2	数量		1	単価	1,612
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
下層路盤(歩道部)		200mm 1層施工 再生クワッチャラン RC-40 全ての費用	m 2	1	1,612	1,612	CB410031		
計						1,612			
単価						1,612	円/m2		

							単価使用年月	2026. 3	
							歩掛使用年月	2026. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-38号	上層路盤(車道・路肩部)	瀝青安定処理材(30) 仕上り厚 100mm	単位	m2	数量		1	単価	5,617
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
上層路盤(車道・路肩部)		瀝青安定処理材(30) 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え100mm以下) 100mm プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1	5,617	5,617	CB410040		
計						5,617			
単価						5,617	円/m2		

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-39号	特殊ブロック舗装 視覚障害者誘導ブロック	設置 30cm×30cm	単位	m2	数量	1	単価	12,910
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊ブロック舗装		設置 30cm×30cm	m 2	1	12,910	12,910	CB422530	
計						12,910		
単価						12,910	円/m2	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-40号	特殊ブロック舗装 視覚障害者誘導ブロック	設置 30cm×30cm	単位	m2	数量	1	単価	11,590
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊ブロック舗装		設置 30cm×30cm	m 2	1	11,590	11,590	CB422530	
計						11,590		
単価						11,590	円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-41号	視覚障害者誘導ブロック		単位	m2	数量		1	単価	46,940
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	視覚障害者誘導ブロック設置(シートタイプ)		m 2	1	10,140	10,140	WYB00010 単- 126号		
	視覚障害者誘導用ブロック(シート)	線状 300×300	m 2	1	36,800	36,800			
	計					46,940			
	単価					46,940	円/m2		

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-42号	路面切削	全面切削6cmを超え12cm以下 段差すりつけ撤去作業無	単位	m2	数量		1	単価	602.7
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	路面切削	全面切削6cmを超え12cm以下 無し 全ての費用	m 2	1	602.7	602.7	CB430010		
	計					602.7			
	単価					602.7	円/m2		

1 次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一43号	殻運搬(路面切削)	切削層	単位	m3	数量	1	単価	1,750
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬 (路面切削)		有り 9.5km以下 全ての費用	m 3	1	1,750	1,750	CB430020	
計						1,750		
単価						1,750	円/m3	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一44号	処処分	切削層	単位	m3	数量	1	単価	7,990
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m 3)			m 3	1	7,990	7,990	WB020051 単一 127号	
計						7,990		
単価						7,990	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-45号	基層(車道・路肩部)	再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 65mm 3.0m超	単位	m2	数量	1	単価	2,667
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基層(車道・路肩部)		3.0m超 65mm 再生粗粒度アスコン(20) タックコート PK-4 全ての費用	m2	1	2,667	2,667	CB410240	
計						2,667		
単価						2,667	円/m2	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-46号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	1	単価	252.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂 標準 無し 無し	m3	1	252.5	252.5	CB210030	
計						252.5		
単価						252.5	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-47号	埋戻し	土砂	単位	m3	数量	1	単価	2,003
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し		最大埋戻幅1m以上4m未満		m 3	1	2,003	2,003	CB210410
計							2,003	
単価							2,003	円/m3

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-48号	埋戻し	土砂	単位	m3	数量	1	単価	3,214
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し		最大埋戻幅1m未満		m 3	1	3,214	3,214	CB210410
計							3,214	
単価							3,214	円/m3

1 次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一49号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	基面整正		m2			1	476.8
	基面整正		m 2	1	476.8	476.8	CB210080
	計					476.8	
	単価					476.8	円/m2

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-50号	1号路肩側溝	単位	m	数量	単価	金額	単価	129,200
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 著しく有り 無し 有り 再生クラッシュラン 40~0 1.2m3/10m	m	66	4,743	313,038	WB821410	単- 128号	
プレキャスト側溝(かんたん側溝)	B500×H600×2000	個	8	50,800	406,400			
プレキャスト側溝(かんたん側溝)	B500×H700×2000	個	6	55,400	332,400			
プレキャスト側溝(かんたん側溝)	B500×H800×2000	個	7	59,800	418,600			
プレキャスト側溝(かんたん側溝)	B500×H900×2000	個	3	69,100	207,300			
プレキャスト側溝(かんたん側溝)	B500×H900×1209	個	1	143,000	143,000			
プレキャスト側溝(かんたん側溝)	B500×H1000×2000	個	8	75,700	605,600			
プレキャスト側溝(かんたん側溝)	B500×H1000×806	個	1	121,000	121,000			
蓋版設置(170kg/枚超え)		枚	34	3,370	114,580	WYB00023	単- 129号	
コンクリート蓋	管理孔用 B500用 L2000 グレチング蓋(並目 H=70)含む	枚	3	274,000	822,000			
コンクリート蓋	標準用 B500用 L2000 グレチング蓋(並目 H=70)含む	枚	28	156,000	4,368,000			

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-50号	1号路肩側溝	単位	m	数量	単価	金額	単価	129,200
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート蓋		標準用 B500用 L1209 グレチング蓋(並目 H=70)含む		枚	1	184,000	184,000	
コンクリート蓋		標準用 B500用 L806 グレチング蓋(並目 H=70)含む		枚	1	138,000	138,000	
コンクリート蓋		標準用 B500用 L2000 グレチング蓋(細目 H=70)含む		枚	1	174,000	174,000	
コンクリート		小型構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用		m ³	4	43,760	175,040	CB240010
計							8,522,958	
単価							129,200	円/m

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-51号	2号路肩側溝	単位	m	数量	14	単価	145,300
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 著しく有り 無し 有り 再生クラッシュラン 40~0	m	14	7,262	101,668	WB821410 単- 130号	
プレキャスト側溝(かんたん側溝)	B500×H1100×2000	個	7	93,400	653,800		
蓋版設置(170kg/枚超え)		枚	7	3,370	23,590	WYB00024 単- 131号	
コンクリート蓋	標準用 B500用 L2000 グレーチング蓋(並目 H=70)含む	枚	6	156,000	936,000		
コンクリート蓋	管理孔用 B500用 L2000 グレーチング蓋(並目 H=70)含む	枚	1	274,000	274,000		
コンクリート	小型構造物 バックホ(クレーン機能付)打設 18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用	m ³	1	43,760	43,760	CB240010	
計					2,032,818		
単価					145,300	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

管-52号	管(函)渠型側溝 1号円形側溝	幅 30 c m 高さ 30 c m	単位	m	数量	1	単価	31,460
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
管(函)渠型側溝		据付 200mm以上300mm以下 有り 全ての費用	m	1	31,460	31,460	CB222790	
計						31,460		
単価						31,460	円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-53号	鋼製路肩排水溝(A)	単位	m	数量	10	単価	33,740
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼製路肩排水溝(D・H-150)設置		m	10	9,448	94,480	WYB00001 単-132号	
鋼製路肩排水溝	排水性舗装用 D・H-150用 並目 ホルト固定	m	10	22,000	220,000		
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	0.2	36,780	7,356	CB240010	
型枠	一般型枠 均しコンクリート	m ²	2	5,223	10,446	CB240210	
モルタル練	高炉 全ての費用	m ³	0.04	100,400	4,016	CB240060	
モルタル練	高炉 全ての費用	m ³	0.01	100,400	1,004	CB240060	
計					337,302		
単価					33,740	円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-54号	鋼製路肩排水溝(B)	単位	m	数量	10	単価	37,070
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼製路肩排水溝(D・H-125)設置		m	10	9,448	94,480	WYB00005 単- 133号	
鋼製路肩排水溝	排水性舗装用 D・H-125用 細目 ホルト固定	m	10	25,600	256,000		
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	0.153	36,780	5,627.34	CB240010	
型枠	一般型枠 均しコンクリート	m ²	2	5,223	10,446	CB240210	
モルタル練	高炉 全ての費用	m ³	0.031	100,400	3,112.4	CB240060	
モルタル練	高炉 全ての費用	m ³	0.01	100,400	1,004	CB240060	
計					370,669.74		
単価					37,070	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-55号	自由勾配側溝 1号自由勾配側溝	B300	単位	m	数量	14	単価	42,130
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝		無し L=2000mm 1000kg/個以下 著しく有り 18-8-40(高炉) 0.66m3/10m 有り 再生クラッシュヤーン	m	14	9,726	136,164	WB821420 単- 134号	
自由勾配側溝	横断用	300×500×2000	個	2	53,100	106,200		
自由勾配側溝	横断用	300×600×2000	個	3	62,900	188,700		
自由勾配側溝	縦断用 2枚掛	300×600×2000	個	1	32,300	32,300		
自由勾配側溝	縦断用 2枚掛	300×700×2000	個	1	37,100	37,100		
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 著しく有り 無し	枚	28	969	27,132	WB821430 単- 135号	
自由勾配側溝	コンクリート蓋	歩道用 B300 L500	枚	28	2,220	62,160		
計						589,756		
単価						42,130	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-56号	自由勾配側溝 2号自由勾配側溝	B600	単位	m	数量	20	単価	110,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝		無し L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 著しく有り 18-8-40(高炉) 0.88m ³ /10m 有り	m	20	13,200	264,000	WB821420 単- 136号	
自由勾配側溝		縦断用 600×700×1237	個	1	166,500	166,500		
自由勾配側溝		縦断用 600×700×1000	個	1	166,500	166,500		
自由勾配側溝	縦断用 2枚掛	600×900×2000	個	1	67,600	67,600		
自由勾配側溝	横断用	600×700×2000	個	2	94,400	188,800		
自由勾配側溝	横断用	600×800×2000	個	6	101,000	606,000		
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 著しく有り 無し	枚	10	969	9,690	WB821430 単- 135号	
グレーチング蓋		T-25 横断用 600×1000 細目 ホルト固定	枚	8	90,500	724,000		
自由勾配側溝	コンクリート蓋	歩道用 B600 L500	枚	2	5,570	11,140		
計						2,204,230		
単価						110,300	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-57号	暗渠排水管 1号排水管	据付 直管 50~150mm	単位	m	数量	1	単価	3,213
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	暗渠排水管	据付 直管 50~150mm 全ての費用	m	1	3,213	3,213	CB222770	
	計					3,213		
	単価					3,213	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-58号	現場打ち集水樹 1号集水樹	現場打材 18-8-40(高炉) 法面作業補正無	単位	箇所	数量	1	単価	258,800
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
現場打ち集水樹・街渠樹 (本体)	18-8-40(高炉) 1.15m3を超え1.22m3以下 パツクホ(クレーン機能付)打設	箇所	1	173,000	173,000	CB222950		
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 著しく有り 無し	枚	1	76,570	76,570	WB821430 単一 137号		
足掛金具	300×19	個	3	3,050	9,150			
計					258,720			
単価					258,800	円/箇所		

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-59号	現場打ち集水樹 2号集水樹	現場打材 18-8-40(高炉) 法面作業補正無	単位	箇所	数量	1	単価	208,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
現場打ち集水樹・街渠樹 (本体)	18-8-40(高炉) 0.65m3を超え0.69m3以下 ハックホ(クレーン機能付)打設	箇所	1	99,890	99,890	CB222950		
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 著しく有り 無し	枚	1	102,000	102,000	WB821430	単- 138号	
足掛金具	300×19	個	2	3,050	6,100			
計					207,990			
単価					208,000	円/箇所		

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-60号	プレキャスト集水樹 1号円形側溝樹	φ300用 並目	単位	箇所	数量	1	単価	59,350
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
プレキャスト集水樹	据付 200kgを超え400kg以下 有り 全ての費用	基	1	6,175	6,175	CB222800		
プレキャスト集水樹 (材料費)		基	1	51,300	51,300	CB222810		
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	0.028	36,780	1,029.84	CB240010		
型枠	一般型枠 均しコンクリート	m 2	0.16	5,223	835.68	CB240210		
計					59,340.52			
単価					59,350	円/箇所		

1 次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-61号	1号鋼製側溝柵	単位	箇所	数量	単価	金額	単価	127,400
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鋼製側溝柵設置		基	1	70,750	70,750	WYB00002	単- 139号	
鋼製路肩排水溝柵	排水性舗装用 D・H-150用 細目 ホルト固定(排水管孔付)	基	1	35,200	35,200			
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	0.2	36,780	7,356	CB240010		
型枠	一般型枠 均しコンクリート	m ²	2	5,223	10,446	CB240210		
モルタル練	高炉 全ての費用	m ³	0.004	100,400	401.6	CB240060		
硬質塩化ビニル管接手	φ150 90° エルボ	個	1	1,530	1,530			
硬質塩化ビニル管	VP φ150	m	0.3	2,770	831			
硬質塩化ビニル管接手	ソケット φ150	個	1	853	853			
計					127,367.6			
単価					127,400	円/箇所		

1 次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-62号	1号現場打側溝	単位	m	数量	5	単価	59,430
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎碎石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュラン 40~0 全ての費用	m ²	3	1,535	4,605	CB221110	
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用	m ³	0.3	42,910	12,873	CB240010	
型枠	一般型枠 均しコンクリート	m ²	0.9	5,223	4,700.7	CB240210	
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	0.2	42,640	8,528	CB240010	
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	0.09	172,000	15,480	WB810010 単- 140号	
コンクリート	小型構造物 人力打設 24-12-25(20)(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	1	43,060	43,060	CB240010	
型枠	一般型枠 小型構造物	m ²	14	9,227	129,178	CB240210	
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	0.03	172,000	5,160	WB810010 単- 140号	
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理	t	0.005	168,700	843.5	WB810010 単- 141号	
コンクリート	小型構造物 人力打設 24-12-25(20)(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	0.3	43,060	12,918	CB240010	
型枠	一般型枠 小型構造物	m ²	1	9,227	9,227	CB240210	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-62号	1号現場打側溝	単位	m	数量	5	単価	59,430
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋設型枠設置		m 2	3	3,784	11,352	WYB00003 単- 142号	
埋設型枠	t=13	m 2	3	13,069	39,207		
計					297,132.2		
単価					59,430	円/m	

1次単価表

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-63号	歩車道境界ブロック BB-2-3(200)	C種 両面R	単位	m	数量	1	単価	12,320
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
歩車道境界ブロック		設置 各種(600mm以下、50kg以上100kg未満) 1.65個/m 再生クラッシュヤーン RC-40	m	1	12,320	12,320	CB422510	
計						12,320		
単価						12,320	円/m	

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-64号	歩車道境界ブロック 1号歩車道境界ブロック	B種 両面R 擬石	単位	m	数量	1	単価	17,870
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
歩車道境界ブロック		設置 各種(600mm以下、50kg以上100kg未満) 1.65個/m 無し 無し	m	1	17,870	17,870	CB422510	
計						17,870		
単価						17,870	円/m	

1次単価表

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-65号	歩車道境界ブロック 2号歩車道境界ブロック	40/190×100×600 擬石	単位	m	数量	1	単価	10,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
歩車道境界ブロック		設置 各種(600mm以下、50kg未満) 1.65個/m 無し 無し	m	1	10,300	10,300	CB422510	
計						10,300		
単価						10,300	円/m	

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-66号	歩車道境界ブロック 3号歩車道境界ブロック	B種 片面R 擬石	単位	m	数量	1	単価	17,640
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
歩車道境界ブロック		設置 各種(600mm以下、50kg以上100kg未満) 1.65個/m 再生クラッシュヤン RC-40	m	1	17,640	17,640	CB422510	
計						17,640		
単価						17,640	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-67号	歩車道境界ブロック 4号歩車道境界ブロック	40/190×100×600 擬石	単位	m	数量	10	単価	14,340
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
歩車道境界ブロック	設置 各種(600mm以下、50kg未満) 1.65個/m 再生クラッシュラン RC-40 無し	m	10	10,870	108,700	CB422510		
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	0.432	36,780	15,888.96	CB240010		
型枠	一般型枠 均しコンクリート	m ²	3.6	5,223	18,802.8	CB240210		
計					143,391.76			
単価					14,340	円/m		

1次単価表

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-68号	歩車道境界ブロック 5号歩車道境界ブロック	B種 両面R 擬石	単位	m	数量		単価	18,490
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
歩車道境界ブロック		設置 各種(600mm以下、50kg以上100kg未満) 1.65個/m 再生クラッシュラン RC-40	m	1	18,490	18,490	CB422510	
計						18,490		
単価						18,490	円/m	

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-69号	歩車道境界ブロック 6号歩車道境界ブロック	40/190×100×600 擬石	単位	m	数量		単価	10,870
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
歩車道境界ブロック		設置 各種(600mm以下、50kg未満) 1.65個/m 再生クラッシュラン RC-40 無し	m	1	10,870	10,870	CB422510	
計						10,870		
単価						10,870	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-70号	歩車道境界ブロック 7号歩車道境界ブロック	B種 片面R 擬石	単位	m	数量	1	単価	17,640
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
歩車道境界ブロック	設置 各種(600mm以下、50kg以上100kg未満) 1.65個/m 再生クラッシュ RC-40	m	1	17,640	17,640	CB422510		
計					17,640			
単価					17,640	円/m		

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-71号	8号歩車道境界ブロック	単位	m	数量	10	単価	2,644
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	0.18	42,640	7,675.2	CB240010	
型枠	一般型枠 小型構造物	m ²	1.8	9,227	16,608.6	CB240210	
基礎碎石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュラン 40~0 全ての費用	m ²	1.4	1,535	2,149	CB221110	
計					26,432.8		
単価					2,644	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-72号	歩車道境界ブロック 9号歩車道境界ブロック	A種 片面R 擬石	単位	m	数量	1	単価	12,490
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
歩車道境界ブロック		設置 各種(600mm以下、50kg以上100kg未満) 1.65個/m 無し 無し	m	1	12,490	12,490	CB422510	
計						12,490		
単価						12,490	円/m	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-73号	地先境界ブロック 1号地先境界ブロック	120×120×600 擬石	単位	m	数量	1	単価	8,150
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
地先境界ブロック		設置 各種(600mm以下、50kg未満) 1.65個/m 再生クラッシュラン RC-40 無し	m	1	8,150	8,150	CB422520	
計						8,150		
単価						8,150	円/m	

1次単価表

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一74号	地先境界ﾌﾞﾛｯｸ 2号地先境界ﾌﾞﾛｯｸ	120×120×600	単位	m	数量	1	単価	3,579
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
地先境界ブロック		再利用設置 各種(600mm以下、50kg未満) 再生クラッシュラン RC-40 無し	m	1	3,579	3,579	CB422520	
計						3,579		
単価						3,579	円/m	

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一75号	地先境界ﾌﾞﾛｯｸ 3号地先境界ﾌﾞﾛｯｸ	120×120×600	単位	m	数量	1	単価	3,089
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
地先境界ブロック		再利用設置 各種(600mm以下、50kg未満) 無し 無し	m	1	3,089	3,089	CB422520	
計						3,089		
単価						3,089	円/m	

1次単価表

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-76号	転落(横断)防止柵 横断防止柵	P種 3段 土中建込用 ターグアラウ	単位	m	数量		単価	10,540
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	防護柵(横断・転落防止柵)設置工	土中建込 ビーム式・パネル式 3m 無 100m以上(標準) 有 無	m	1	10,540	10,540	WB810760	単- 143号
	計					10,540		
	単価					10,540	円/m	

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-77号	床掘り	土砂	単位	m3	数量		単価	2,168
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	床掘り	土砂 上記以外(小規模) 全ての費用	m3	1	2,168	2,168	CB210030	
	計					2,168		
	単価					2,168	円/m3	

1次単価表

							単価使用年月	2026. 3	
							歩掛使用年月	2026. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-78号	埋戻し	土砂	単位	m3	数量		1	単価	3,901
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
埋戻し		上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	m 3	1	3,901	3,901	CB210410		
計						3,901			
単価						3,901	円/m3		

							単価使用年月	2026. 3	
							歩掛使用年月	2026. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-79号	1号標識基礎		単位	基	数量		1	単価	1,731,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
抵抗板付鋼製杭基礎打込及び引抜(同日施工2回、1回)		無し	式	1		479,000	WB823020 単- 144号		
抵抗板付鋼製杭基礎材料費 (H形鋼杭)			t	1.455	860,000	1,251,300	WB823040 単- 145号		
計						1,730,300			
単価						1,731,000	円/基		

1次単価表

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-80号	1号根巻コンクリート		単位	箇所	数量		単価	31,910
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	0.407	42,640	17,354.48	CB240010	
型枠		一般型枠 小型構造物	m 2	1.577	9,227	14,550.97	CB240210	
計						31,905.45		
単価						31,910	円/箇所	

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-81号	片持標識柱 1号標識柱	F型標識柱	単位	基	数量		単価	2,693,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識柱設置 (片持式)		400kg以上/基 下地亜鉛メッキ+ポリウレタン樹脂塗装 1401.8kg/基 1基 無 無	基	1	2,693,000	2,693,000	WB812120 単- 146号	
計						2,693,000		
単価						2,693,000	円/基	

1次単価表

							単価使用年月	2026. 3	
							歩掛使用年月	2026. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一82号	標識板 1号標識板	2.0m2以上	単位	枚	数量		1	単価	49,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
標識板設置（案内標識 [路線番号除く]）		移設 2.0m2以上 10m2以上 有 無						WB812140	
			m 2	5.5	8,908	48,994	単一 147号		
計						48,994			
単価						49,000	円/枚		

							単価使用年月	2026. 3	
							歩掛使用年月	2026. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一83号	標識板 2号標識板	2.0m2以上	単位	枚	数量		1	単価	55,680
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
標識板設置（案内標識 [路線番号除く]）		移設 2.0m2以上 10m2以上 有 無						WB812140	
			m 2	6.25	8,908	55,675	単一 147号		
計						55,675			
単価						55,680	円/枚		

1次単価表

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-84号	1号補修シート	645×2110 カブセルブリスム	単位	枚	数量		単価	144,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
補修シート貼付(645×2110 カブセルブリスム)			枚	1	65,700	65,700	WYB00012 単-148号	
補修シート		645×2110 カブセルブリスム	枚	1	78,744	78,744		
計						144,444		
単価						144,500	円/枚	

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-85号	溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装有	単位	m	数量		単価	448.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 著しく有り 1.5mm 有り 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	448.6	448.6	WB821210 単-149号	
計						448.6		
単価						448.6	円/m	

1次単価表

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-86号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
	溶融式区画線	溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装有	m				1	472.8
	区画線設置	無し 溶融式手動 無し 破線 15cm 著しく有り 1.5mm 有り 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	472.8	472.8		WB821210 単- 150号
	計					472.8		
	単価					472.8	円/m	

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-87号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
	溶融式区画線	溶融式手動 ゼブラ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装有	m				1	1,168
	区画線設置	無し 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 著しく有り 1.5mm 有り 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装	m	1	1,168	1,168		WB821210 単- 151号
	計					1,168		
	単価					1,168	円/m	

1次単価表

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-88号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	933.4
	溶融式区画線	溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装有	m				1	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	区画線設置	無し 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 著しく有り 1.5mm 有り 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装	m	1	933.4	933.4	WB821210 単- 152号	
	計					933.4		
	単価					933.4	円/m	

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-89号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	595.7
	区画線消去	削取り式	m				1	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	区画線消去	無し 削取り式 無し 著しく有り 全ての費用	m	1	595.7	595.7	WB821220 単- 153号	
	計					595.7		
	単価					595.7	円/m	

1次単価表

						単価使用年月	2026. 3	
						歩掛使用年月	2026. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-90号	車線分離標	φ80 H800 着脱式(穿孔式 3本脚)	単位	本	数量	1	単価	27,440
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路付属物設置工(車線分離標(ワハ-ポ-ル)設置)		着脱式(穿孔式・3本脚) 手間+材料費 本体(柱)径φ80 へ-ス径φ250 高さ800mm 10本以上30本未満 無 無	本	1	27,440	27,440	WB812400 単- 154号	
計						27,440		
単価						27,440	円/本	

						単価使用年月	2026. 3	
						歩掛使用年月	2026. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-91号	2号根巻コンクリート		単位	箇所	数量	1	単価	11,070
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	0.096	42,640	4,093.44	CB240010	
型枠		一般型枠 小型構造物	m ²	0.756	9,227	6,975.61	CB240210	
計						11,069.05		
単価						11,070	円/箇所	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-92号	3号根巻コンクリート		単位	箇所	数量		単価	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3		0.071	42,640	3,027.44	CB240010
	型枠	一般型枠 小型構造物	m 2		0.636	9,227	5,868.37	CB240210
	計						8,895.81	
	単価						8,896	円/箇所

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-93号	1号照明柱	単位	基	数量	単価	金額	単価	1,322,000
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
道路照明灯建柱	高さ:GL8~12m 重量:350kg以下 1092240円/基 0円/基 割増なし	基		1	1,124,000	1,124,000	WE210800	単- 155号
照明器具取付	照明器具取付 新設 持込	台		1	25,310	25,310	WE211500	単- 156号
LED道路照明器具 (建電協型)	KCE090-2C (交差点用)	台		1	157,000	157,000		
管理銘板	SUS製 250×100(ステンレスパノ含む)	枚		1	7,260	7,260		
ポール内ジョイントボックス	一般用	個		1	8,130	8,130		
計						1,321,700		
単価						1,322,000	円/基	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-94号	2号照明柱		単位	基	数量		単価	
						1		1,205,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
道路照明灯建柱	高さ:GL8~12m 重量:350kg以下 975690円/基 0円/基 割増なし	基	1	1,007,000	1,007,000	WE210800 単- 157号		
照明器具取付	照明器具取付 新設 持込	台	1	25,310	25,310	WE211500 単- 156号		
LED道路照明器具 (建電協型)	KCE090-2C (交差点用)	台	1	157,000	157,000			
管理銘板	SUS製 250×100(ステンレスパノ含む)	枚	1	7,260	7,260			
ポール内ジョイントボックス	一般用	個	1	8,130	8,130			
計							1,204,700	
単価							1,205,000	円/基

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-95号	3号照明柱	単位	基	数量	単価	金額	単価	1,211,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
道路照明灯建柱	高さ:GL8~12m 重量:350kg以下 975690円/基 0円/基 割増なし	基	1	1,007,000	1,007,000	WE210800 単- 157号		
照明器具取付	照明器具取付 新設 持込	台	1	25,310	25,310	WE211500 単- 156号		
LED道路照明器具 (建電協型)	KCE120-2	台	1	163,000	163,000			
管理銘板	SUS製 250×100(ステンレスパ ^ノ ト ^ク 含む)	枚	1	7,260	7,260			
ポール内ジョイントボックス	一般用	個	1	8,130	8,130			
計						1,210,700		
単価						1,211,000	円/基	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-96号	4号照明柱	単位	基	数量	単価	金額	単価	840,100
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
道路照明灯建柱	高さ:GL8~12m 重量:350kg以下 599400円/基 0円/基 割増なし	基	1	630,500	630,500	WE210800	単-	158号
照明器具取付	照明器具取付 新設 持込	台	1	25,310	25,310	WE211500	単-	156号
LED道路照明器具 (建電協型)	KCE090-2C (交差点用)	台	1	157,000	157,000			
制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル	CVV 2.0mm2 3心	m	3	200	600			
自動点滅器取付 (ポール取付)	自動点滅器(ポール取付) 新設	個	1	3,614	3,614	WE211100	単-	159号
光電式自動点滅器	プラグイン式 200V 6A	個	1	6,150	6,150			
管理銘板	SUS製 250×100(ステンレスバンド含む)	枚	1	7,260	7,260			
ポール内ジョイントボックス	連接引込用	個	1	9,660	9,660			
計						840,094		
単価						840,100	円/基	

1次単価表

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-97号	1号照明灯		単位	基	数量		単価	182,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
照明器具取付		照明器具取付 新設 持込	台	1	25,310	25,310	WE211500 単- 156号	
LED道路照明器具 (建電協型)		KCE090-2C (交差点用)	台	1	157,000	157,000		
計						182,310		
単価						182,400	円/基	

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-98号	床掘り	土砂	単位	m3	数量		単価	2,168
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂 上記以外(小規模) 全ての費用	m3	1	2,168	2,168	CB210030	
計						2,168		
単価						2,168	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-99号	埋戻し	土砂	単位	m3	数量	1	単価	3,901
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	m3	1	3,901	3,901	CB210410	
	計					3,901		
	単価					3,901	円/m3	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-100号	防護柵撤去(ガードレール)	土中建込用	単位	m	数量	1	単価	1,845
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	防護柵撤去工(ガードレール撤去工)	土中建込・標準型 Gr-C-4E 無有	m	1	1,845	1,845	WB810530 単-160号	
	計					1,845		
	単価					1,845	円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-101号	防護柵(横断・転落防止柵)撤去	コンクリート建込用	単位	m	数量	1	単価	915.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵(横断・転落防止柵)撤去工		コンクリート建込 ビーム式・パネル式 3m 有無	m	1	915.7	915.7	WB810770 単-161号	
計						915.7		
単価						915.7	円/m	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-102号	標識撤去 標識柱	片持式	単位	基	数量	1	単価	76,360
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識柱撤去(片持式・門型式)		片持式 400kg以上/基 1基 無 無	基	1	76,360	76,360	WB812200 単-162号	
計						76,360		
単価						76,360	円/基	

1次単価表

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-103号	標識撤去 標識板	案内標識	単位	基	数量		単価	40,090
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識板撤去(案内標識(路側式・片持式・門型式))		2.0m2以上 10m2以上 有 無	m 2	12	6,681	80,172	WB812220 単- 163号	
計						80,172		
単価						40,090	円/基	

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-104号	コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	単位	m3	数量		単価	10,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		無筋構造物 機械施工 著しく有り 無し 必要	m 3	1	10,900	10,900	WB824010 単- 164号	
計						10,900		
単価						10,900	円/m3	

1次単価表

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-105号	コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1	単価	19,230
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		鉄筋構造物 機械施工 著しく有り 無し 必要	m 3	1	19,230	19,230	WB824010 単- 165号	
計						19,230		
単価						19,230	円/m3	

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-106号	舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	単位	m	数量	1	単価	702.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1	702.5	702.5	CB430510	
計						702.5		
単価						702.5	円/m	

1 次単価表

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-107号	舗装版切断	コンクリート舗装版 15cm以下	単位	m	数量		単価	1,276
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断		コンクリート舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1	1,276	1,276	CB430510	
計						1,276		
単価						1,276	円/m	

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-108号	舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 15cm以下	単位	m2	数量		単価	605.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎		アスファルト舗装版 無し 必要 15cm以下 有り 全ての費用	m 2	1	605.9	605.9	CB430310	
計						605.9		
単価						605.9	円/m2	

1次単価表

							単価使用年月	2026. 3	
							歩掛使用年月	2026. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-109号	舗装版破碎	コンクリート舗装版 舗装版厚 15cm以下	単位	m2	数量		1	単価	850.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
舗装版破碎		コンクリート舗装版 無し 必要 15cm以下 有り 全ての費用	m 2	1	850.7	850.7	CB430310		
計						850.7			
単価						850.7	円/m2		

							単価使用年月	2026. 3	
							歩掛使用年月	2026. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-110号	照明灯具撤去		単位	基	数量		1	単価	12,660
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
照明器具取付		照明器具取付 撤去(不使用) 持込	台	1	12,660	12,660	WE211500		
計						12,660	単- 166号		
単価						12,660	円/基		

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-111号	地先境界ブロック撤去	再利用	単位	m	数量	1	単価	1,451
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
地先境界ブロック撤去		再利用	m	1	1,451	1,451	CB422550	
計						1,451		
単価						1,451	円/m	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-112号	殻運搬	アスファルト殻(歩道)	単位	m3	数量	1	単価	2,321
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要、厚15cm超)又(騒音対策必要) 有り 9.0km以下 全ての費用	m 3	1	2,321	2,321	CB227010	
計						2,321		
単価						2,321	円/m3	

1次単価表

						単価使用年月	2026. 3	
						歩掛使用年月	2026. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-113号	殻運搬	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	3,219
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(無筋) 構造物とりこわし 機械積込 有り 23.2km以下 全ての費用	m 3	1	3,219	3,219	CB227010	
計						3,219		
単価						3,219	円/m3	

						単価使用年月	2026. 3	
						歩掛使用年月	2026. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-114号	殻運搬	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	4,716
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破砕 機械積込(騒音対策不要、厚15cm超)又(騒音対策必要) 有り 28.5km以下 全ての費用	m 3	1	4,716	4,716	CB227010	
計						4,716		
単価						4,716	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-115号	殻運搬	コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	数量	1	単価	3,934
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(鉄筋) 構造物とりこわし 機械積込 有り 23.2km以下 全ての費用	m 3	1	3,934	3,934	CB227010	
	計					3,934		
	単価					3,934	円/m3	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-116号	殻処分	アスファルト殻(歩道)	単位	m3	数量	1	単価	7,480
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m 3)			m 3	1	7,480	7,480	WB020051 単- 167号	
	計					7,480		
	単価					7,480	円/m3	

1 次単価表

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-117号	処処分	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量		単価	4,700
名称			単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)			m3	1	4,700	4,700	WB020051 単- 168号	
計						4,700		
単価						4,700	円/m3	

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-118号	処処分	コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	数量		単価	5,500
名称			単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)			m3	1	5,500	5,500	WB020051 単- 169号	
計						5,500		
単価						5,500	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-119号	現場発生品運搬	転落防止柵、標識柱	単位	t	数量	1	単価	17,850
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場発生品及び支給品運搬		トラック[クレーン装置付]ベーストラック4～4.5t積、吊能力2.9t 有り 17.0km以下	t	1	8,878	8,878	CB010410	
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し		トラック[クレーン装置付]ベーストラック4～4.5t積、吊能力2.9t	t	1	8,969	8,969	CB010420	
計						17,847		
単価						17,850	円/t	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-120号	交通誘導警備員		単位	人日	数量	600	単価	16,580
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人日	150	18,870	2,830,500	WB010211 単-170号	
交通誘導警備員B			人日	450	15,810	7,114,500	WB010212 単-171号	
計						9,945,000		
単価						16,580	円/人日	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-123号	インターロッキングブロック設置	直線配置 ブロック厚 6cm 特殊品 砂(クッション用) 30mm 100m2以上 有 無	単位	m 2	数量	100	単価	7,430
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	インターロッキングブロック設置工 一般部	T=6cm 標準品 直線配置	m 2	100	6,554.9	655,490		
	インターロッキングブロック	ブロック厚6cm 標準品	m 2	100	-3,978	-397,800		
	インターロッキングブロック	H=60 透水性	m 2	100	4,488	448,800		
	砂	クッション用	m 3	3.87	9,430	36,494		
	諸雑費（まるめ）		式	1		16		
	計					743,000		
	単価					7,430	円/m 2	

参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-124号	インターロッキングブロック設置	直線配置 ブロック厚 8cm 特殊品 砂(クッション用) 30mm 100m2以上 有 無	単位	m 2	数量	100	単価	7,986
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
インターロッキングブロック設置工 一般部	T=8cm 標準品 直線配置	m 2	100	7,110.4	711,040			
インターロッキングブロック	ブロック厚8cm 標準品	m 2	100	-4,488	-448,800			
インターロッキングブロック	H=80 透水性	m 2	100	4,998	499,800			
砂	クッション用	m 3	3.87	9,430	36,494			
諸雑費 (まるめ)		式	1		66			
計					798,600			
単価					7,986	円/m 2		

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-14

単-125号	インターロッキングブロック撤去(再設置)	単位	m ²	数量	単価	金額	単価	5,387
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	インターロッキングブロック撤去(再設置)	撤去及び再設置 直線配置 ブロック厚 6cm 砂(クッション用) 30mm 100m ² 以上 有 無	m ²	1	5,377	5,377		WB810420 単- 174号
	インターロッキングブロック	ブロック厚6cm 標準品	m ²	-0.02	3,900	-78		
	インターロッキングブロック	H=60 透水性	m ²	0.02	4,400	88		
	計					5,387		
	単価					5,387		円/m ²

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-14	
単-126号	視覚障害者誘導ブロック設置(シートタイプ)		単位	m ²	数量	1	単価	10,140
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	0.37	23,837	8,819		
諸雑費 (率+まるめ) 15%			式	1		1,321		
計						10,140		
単価						10,140	円/m ²	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単-127号	処分費 (m ³)		単位	m ³	数量	100	単価	7,990
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		切削屑	m ³	100	7,990	799,000		
計						799,000		
単価						7,990	円/m ³	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-128号	U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 著しく有り 無し 有り 再生クラッシュラン 40~0 1.2m3/10m	単位	m	数量	10	単価	4,743
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 著しく受	m	10	4,223.82	42,238		
プレキャスト側溝		※別途計上	個	5	0	0		
再生クラッシュラン		R C - 4 0	m 3	1.44	3,600	5,184		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						47,430		
単価						4,743	円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-14

単-129号	蓋版設置(170kg/枚超え)	単位	枚	数量	10	単価	3,370
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	0.19	32,093	6,097		
特殊作業員		人	0.19	28,023	5,324		
普通作業員		人	0.57	23,837	13,587		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	4.9 t吊	日	0.19	39,200	7,448		
諸雑費 (率+まるめ) 5%		式	1		1,244		
計					33,700		
単価					3,370	円/枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-130号	U型側溝	据付け無し無し側溝(各種) L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 著しく有り 無し有り 再生クラッシャーラン 40~0	単位	m	数量	10	単価	7,262
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
U型側溝	L2000 2000kg以下 昼 著しく受	m	10	6,570.84	65,708			
プレキャスト側溝	※別途計上	個	5	0	0			
再生クラッシャーラン	RC-40	m ³	1.92	3,600	6,912			
諸雑費(まるめ)		式	1		0			
計					72,620			
単価					7,262		円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-14

単-131号	蓋版設置(170kg/枚超え)	単位	枚	数量	単価	金額	単価	3,370
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.19	32,093	6,097			
特殊作業員		人	0.19	28,023	5,324			
普通作業員		人	0.57	23,837	13,587			
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	4.9 t吊	日	0.19	39,200	7,448			
諸雑費 (率+まるめ) 5%		式	1		1,244			
計						33,700		
単価						3,370	円/枚	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-14

単-132号	鋼製路肩排水溝(D・H-150)設置	単位	m	数量	10	単価	9,448
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	1.15	32,093	36,906		
普通作業員		人	2.3	23,837	54,825		
諸雑費 (率+まるめ) 3%		式	1		2,749		
計					94,480		
単価					9,448	円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-14

単-133号	鋼製路肩排水溝(D・H-125)設置	単位	m	数量	10	単価	9,448
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	1.15	32,093	36,906		
普通作業員		人	2.3	23,837	54,825		
諸雑費 (率+まるめ) 3%		式	1		2,749		
計					94,480		
単価					9,448	円/m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-134号	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 著しく有り 18-8-40(高炉) 0.66m ³ /10m 有り 再生クラッシャーラン	単位	m	数量	単価	金額	単価	9,726
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
自由勾配側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 著しく受	m	10	6,426	64,260			
自由勾配側溝		※別途計上	個	5	0	0			
生コンクリート 高炉		1 8 - 8 - 4 0	m ³	0.7	26,350	18,445			
生コンクリート 高炉		1 8 - 8 - 4 0	m ³	0.444	26,350	11,699			
再生クラッシャーラン		R C - 4 0	m ³	0.792	3,600	2,851			
諸雑費（まるめ）			式	1		5			
計						97,260			
単価						9,726	円/m		

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-135号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 著しく有り 無し	単位	枚	数量	100	単価	969
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版コンクリート・鋼製	170kg以下 昼 著しく受	枚	100	969	96,900		
	蓋版(材料費)	※別途計上	枚	100	0	0		
	諸雑費(まるめ)		式	1		0		
	計					96,900		
	単価					969	円/枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-136号	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 著しく有り 18-8-40(高炉) 0.88m ³ /10m 有り	単位	m	数量	単価	金額	単価	13,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
自由勾配側溝		L 2 0 0 0 2 0 0 0 k g 以下 昼 著しく受	m	10	8,234.46	82,344			
自由勾配側溝		※別途計上	個	5	0	0			
生コンクリート 高炉		1 8 - 8 - 4 0	m ³	0.933	26,350	24,584			
生コンクリート 高炉		1 8 - 8 - 4 0	m ³	0.796	26,350	20,974			
再生クラッシャーラン		R C - 4 0	m ³	1.116	3,600	4,017			
諸雑費（まるめ）			式	1		81			
計						132,000			
単価						13,200		円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-137号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 著しく有り 無し	単位	枚	数量	100	単価	76,570
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
蓋版コンクリート・鋼製	170kg以下 昼 著しく受	枚	100	969	96,900			
グレーチング 蓋	T-25 800×800 110° 開閉 並目	枚	100	75,600	7,560,000			
諸雑費 (まるめ)		式	1		100			
計					7,657,000			
単価					76,570	円/枚		

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-138号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 著しく有り 無し	単位	枚	数量	100	単価	102,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版コンクリート・鋼製	170kg以下 昼 著しく受	枚	100	969	96,900		
	グレーチング 蓋	T-25 800×800 落込正方形柵蓋 細目 ホルト固定	枚	100	101,000	10,100,000		
	諸雑費（まるめ）		式	1		3,100		
	計					10,200,000		
	単価					102,000	円/枚	

参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-14

単-139号	鋼製側溝柵設置		単位	基	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	11.5	32,093	369,069		
	普通作業員		人	11.5	23,837	274,125		
	諸雑費 (率+まるめ) 10%		式	1		64,306		
	計					707,500		
	単価					70,750	円/基	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-140号	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	172,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD 3 4 5 D 1 3	t	1.03	102,000	105,060		
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	66,861	66,861		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		79		
	計					172,000		
	単価					172,000	円/t	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-141号	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理	単位	t	数量	1	単価	168,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D13	t	1.03	102,000	105,060		
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	63,547.02	63,547		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		93		
	計					168,700		
	単価					168,700	円/t	

参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-14

単-142号	埋設型枠設置	単位	m ²	数量	10	単価	3,784
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	0.04	32,093	1,283		
型わく工		人	0.47	31,511	14,810		
普通作業員		人	0.4	23,837	9,534		
トラック[クレーン装置付]運転	ペーストラック4~4.5t積 吊能力2.9t	日	0.1	45,250	4,525	WYB00006 単- 175号	
諸雑費 (率+まるめ) 30%		式	1		7,688		
計					37,840		
単価					3,784	円/m ²	

参考資料（1）

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-144号	抵抗板付鋼製杭基礎打込及び引抜（同日施工2回、1回）	無し	単位	式	数量		単価	
					1		479,000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
抵抗板付鋼製杭基礎打込および引抜 昼間		施工条件II	式	1		478,992		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						479,000		
単価						479,000	円／式	

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-145号	抵抗板付鋼製杭基礎材料費（H形鋼杭）		単位	t	数量		単価	
					1		860,000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
抵抗板付鋼製杭基礎		ポールアンカー100型-V H150～400	t	1	860,000	860,000		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						860,000		
単価						860,000	円／t	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-146号	標識柱設置（片持式）	400kg以上/基 下地亜鉛メッキ+ポリウレタン樹脂塗装 1401.8kg/基 1基 無 無	単位	基	数量	1	単価	2,693,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
道路標識柱	オーパ-ハンク F・逆L・T型 鋼管 ポリウレタン樹脂塗装	t	1.4	1,850,000	2,590,000			
標識柱設置（片持式）	400kg以上 設置手間	基	1	102,400	102,400			
諸雑費（まるめ）		式	1		600			
計					2,693,000			
単価					2,693,000		円/基	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-14

単-148号	補修シート貼付(645×2110 カブセルプラスム)	単位	枚	数量	10	単価	65,700
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	5	32,093	160,465		
普通作業員		人	10	23,837	238,370		
高所作業車運転	バケット・フォーム型（直伸・屈伸式）床高12m	日	5	43,660	218,300	WYB00013	
諸雑費（率+まるめ） 10%		式	1		39,865	単- 176号	
計					657,000		
単価					65,700	円/枚	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-149号	区画線設置	無し 熔融式手動 無し 実線 15cm 著しく有り 1.5mm 有り 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	448.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（熔融式）		昼間 豪雪無 実線15cm 制約著しく受ける	m	1,000	214.2	214,200		
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15~18 白 熔融型	kg	855	235	200,925		
ガラスビーズ		0.106~0.850mm	kg	25	180	4,500		
接着用プライマー		区画線用	kg	25	485	12,125		
軽油			L	42	136	5,712		
諸雑費（率+まるめ） 5%			式	1		11,138		
計						448,600		
単価						448.6	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-150号	区画線設置	無し 熔融式手動 無し 破線 15cm 著しく有り 1.5mm 有り 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	472.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（熔融式）		昼間 豪雪無 破線15cm 制約著しく受ける	m	1,000	237.76	237,760		
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15~18 白 熔融型	kg	855	235	200,925		
ガラスビーズ		0.106~0.850mm	kg	25	180	4,500		
接着用プライマー		区画線用	kg	25	485	12,125		
軽油			L	47	136	6,392		
諸雑費（率+まるめ） 5%			式	1		11,098		
計						472,800		
単価						472.8	円/m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-151号	区画線設置	無し 熔融式手動 無し ゼブラ 45cm 著しく有り 1.5mm 有り 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装	単位	m	数量	1,000	単価	1,168
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（熔融式）		昼間 豪雪無 ゼブラ45cm 制約著しく受ける	m	1,000	473.38	473,380		
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15~18 白 熔融型	kg	2,550	235	599,250		
ガラスビーズ		0.106~0.850mm	kg	75	180	13,500		
接着用プライマー		区画線用	kg	75	485	36,375		
軽油			L	94	136	12,784		
諸雑費（率+まるめ） 5%			式	1		32,711		
計						1,168,000		
単価						1,168	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-152号	区画線設置	無し 熔融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 著しく有り 1.5mm 有り 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装	単位	m	数量	1,000	単価	933.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（熔融式）		昼間 豪雪無 矢印・記号・文字 制約著しく受ける	m	1,200	534.42	641,304		
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15~18 白 熔融型	kg	1,026	235	241,110		
ガラスビーズ		0.106~0.850mm	kg	30	180	5,400		
接着用プライマー		区画線用	kg	30	485	14,550		
軽油			L	126	136	17,136		
諸雑費（率+まるめ） 5%			式	1		13,900		
計						933,400		
単価						933.4	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-153号	区画線消去	無し 削取り式 無し 著しく有り 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	595.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線消去		昼間 豪雪無 削取り式 制約著しく受ける	m	1,000	582.42	582,420		
軽油			L	62	136	8,432		
ガソリン		レギュラー	L	35	137	4,795		
諸雑費（まるめ）			式	1		53		
計						595,700		
単価						595.7	円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-14

単-155号	道路照明灯建柱	高さ:GL8~12m 重量:350kg以下 1092240円/基 0円/基 割増なし	単位	基	数量	単価	金額	単価	1,124,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
電工			人	5	30,116	150,580			
普通作業員			人	4	23,837	95,348			
照明ポール			本	10	1,092,240	10,922,400			
アンカーボルト			組	10	0	0			
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]		4.9t吊	日	1.7	38,000	64,600			
諸雑費 (まるめ)			式	1		7,072			
計						11,240,000			
単価						1,124,000		円/基	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-14

単-156号	照明器具取付	照明器具取付 新設 持込	単位	台	数量	10	単価	25,310
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	4.1	30,116	123,475		
普通作業員			人	2.1	23,837	50,057		
高所作業車 [トラック架装・伸縮ブーム]		バスケット型 11.0~12.0m 200kg 2名	時間	9	8,840	79,560	単-177号	
諸雑費 (まるめ)			式	1		8		
計						253,100		
単価						25,310	円/台	

参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-14

単-157号	道路照明灯建柱	高さ:GL8~12m 重量:350kg以下 975690円/基 0円/基 割増なし	単位	基	数量	10	単価	1,007,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	5	30,116	150,580		
普通作業員			人	4	23,837	95,348		
照明ポール			本	10	975,690	9,756,900		
アンカーボルト			組	10	0	0		
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]		4.9t吊	日	1.7	38,000	64,600		
諸雑費 (まるめ)			式	1		2,572		
計						10,070,000		
単価						1,007,000	円/基	

参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-14

単-158号	道路照明灯建柱	高さ:GL8~12m 重量:350kg以下 599400円/基 0円/基 割増なし	単位	基	数量	10	単価	630,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	5	30,116	150,580		
普通作業員			人	4	23,837	95,348		
照明ポール			本	10	599,400	5,994,000		
アンカーボルト			組	10	0	0		
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]		4.9t吊	日	1.7	38,000	64,600		
諸雑費 (まるめ)			式	1		472		
計						6,305,000		
単価						630,500	円/基	

参考資料（1）

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-14
単-159号	自動点滅器取付（ポール取付）	自動点滅器（ポール取付）新設	単位	個	数量		単価	
					10			3,614
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	1.2	30,116	36,139		
諸雑費（まるめ）			式	1		1		
計						36,140		
単価						3,614	円/個	

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-160号	防護柵撤去工（ガードレール撤去工）	土中建込・標準型 Gr-C-4E 無有	単位	m	数量		単価	
					1			1,845
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガードレール撤去工 土中建込用		Gr-A、B、C-4E	m	1	1,845.18	1,845		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						1,845		
単価						1,845	円/m	

参考資料 (1)

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-161号	防護柵 (横断・転落防止柵) 撤去工	コンクリート建込 ビーム式・パネル式 3m 有無	単位	m	数量		単価	915.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
横断・転落防止柵撤去工 コンクリート建込用		ビーム式・パネル式	m	100	915.7	91,570		
諸雑費 (まるめ)			式	1		0		
計						91,570		
単価						915.7	円/m	

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-162号	標識柱撤去 (片持式・門型式)	片持式 400kg以上/基 1基 無 無	単位	基	数量		単価	76,360
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識柱撤去 (片持式)		400kg以上	基	1	76,356	76,356		
諸雑費 (まるめ)			式	1		4		
計						76,360		
単価						76,360	円/基	

参考資料（1）

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-163号	標識板撤去(案内標識(路側式・片持式・門型式))	2.0m2以上 10m2以上 有 無	単位	m 2	数量			
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	標識板撤去 (案内標識 (路側式・片持式・門型式))	2. 0 m 2 以上	m 2	1	6,681.15	6,681		6,681
	諸雑費 (まるめ)		式	1		0		
	計					6,681		
	単価					6,681	円/m 2	

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-164号	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 著しく有り 無し 必要	単位	m 3	数量			
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	無筋構造物	昼間 機械施工 制約著しく受ける	m 3	1	10,891.33	10,891		10,900
	諸雑費 (まるめ)		式	1		9		
	計					10,900		
	単価					10,900	円/m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-14

単-166号	照明器具取付	照明器具取付 撤去(不使用) 持込	単位	台	数量	10	単価	12,660
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
電工		人	2.05	30,116	61,737			
普通作業員		人	1.05	23,837	25,028			
高所作業車 [トラック架装・伸縮ブーム]	バスケット型 11.0~12.0m 200kg 2名	時間	4.5	8,840	39,780		単-177号	
諸雑費 (まるめ)		式	1		55			
計					126,600			
単価					12,660		円/台	

参考資料（1）

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-167号	処分費 (m ³)		単位	m ³	数量		単価	
						100		7,480
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
処分費		アスファルト殻(歩道)		m ³	100	7,480	748,000	
計							748,000	
単価							7,480	円/m ³

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-168号	処分費 (m ³)		単位	m ³	数量		単価	
						100		4,700
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
処分費		コンクリート殻(無筋)		m ³	100	4,700	470,000	
計							470,000	
単価							4,700	円/m ³

参考資料（1）

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-169号	処分費 (m ³)		単位	m ³	数量		単価	
						100		5,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		コンクリート殻(鉄筋)	m ³	100	5,500	550,000		
計						550,000		
単価						5,500	円/m ³	

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-170号	交通誘導警備員A		単位	人日	数量		単価	
						1		18,870
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人	1	18,870	18,870		
諸雑費(まるめ)			式	1		0		
計						18,870		
単価						18,870	円/人日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-174号	インターロッキングブロック撤去（再設置）	撤去及び再設置 直線配置 ブロック厚 6cm 砂(クッション用) 30mm 100m2以上 有 無	単位	m 2	数量	100	単価	5,377
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	インターロッキングブロック撤去工	再使用	m 2	100	2,356.2	235,620		
	インターロッキングブロック設置工 一般部	T=6cm 標準品 直線配置	m 2	100	6,554.9	655,490		
	インターロッキングブロック	ブロック厚6cm 標準品	m 2	100	-3,978	-397,800		
	インターロッキングブロック	ブロック厚6cm 標準品	m 2	2	3,900	7,800		
	砂	クッション用	m 3	3.87	9,430	36,494		
	諸雑費（まるめ）		式	1		96		
	計					537,700		
	単価					5,377	円/m 2	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-14

単-175号	トラック[クレーン装置付]運転	ベ-ストラック4~4.5t積 吊能力2.9t	単位	日	数量	1	単価	45,250
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	27,907	27,907			
軽油		L	30	136	4,080			
トラック [クレーン装置付]	ベ-ストラック4~4.5t積 吊能力2.9t	供用日	1.3	10,200	13,260			
諸雑費（まるめ）		式	1		3			
計					45,250			
単価					45,250	円/日		

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-14

単-176号	高所作業車運転	バケット・ブーム型（直伸・屈伸式）床高12m	単位	日	数量	1	単価	43,660
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	27,907	27,907			
軽油		L	24	136	3,264			
高所作業車（トラック架装リフト車）	[ブーム型・標準デッキタイプ] 作業床高さ12m	日	1.2	10,400	12,480			
諸雑費（まるめ）		式	1		9			
計					43,660			
単価					43,660	円/日		

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-14

単-177号	高所作業車 [トラック架装・伸縮ブーム]	バスケット型11.0～12.0m 200kg 2名	単位	時間	数量	1	単価	8,840
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	0.2	27,907	5,581			
軽油		L	3.6	136	489			
高所作業車 [トラック架装・伸縮ブーム]	バスケット型11.0～12.0m 200kg 2名	時間	1	2,770	2,770			
諸雑費（まるめ）		式	1		0			
計					8,840			
単価					8,840		円/時間	