

鏡

1. 工事名

工事名	令和8年度国道9号壇ノ浦地区歩道整備工事
工事地名	山口県下関市長府黒門南町地内

2. 工事内容

1) 発注年月	令和8年9月	12) 設計年月	令和8年7月
2) 事務所名	山口河川国道事務所 道路管理第二課	13) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	6054010011	14) 単価適用年月	2026年8月
4) 契約区分	単年度(繰越を含む)の分任官	15) 歩掛適用年月	2026年8月
5) 変更回数	0回	16) 前請負工事費	0
6) 主工種	道路改良工事	17) 前請負代金額	0
7) 工事量		18) 調整区分	0
8) 工期	167日間 自 令和8年9月15日 (当初) 至 令和9年2月28日 (0回変更) 至 年 月 日	19) 共通仮設費対象額	
9) 施工県	山口県	20) 現場管理費対象額	
10) 地区	下関	21) 一般管理費等対象額	
11) 河川・路線	一般国道9号	22) 処分費等	1,087,552
		23) 公告日	令和8年7月7日
		24) 入札締切日	年 月 日

3. 予算科目

1) 予算科目:	2) 目:	3) 目の細分:	4) 事業名:

設計内訳書

工事名	令和8年度国道9号壇ノ浦地区歩道整備工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
道路改良		式	1		47,051,115				
道路土工		式	1		603,700				
残土処理工		式	1		603,700				
整地	残土受入れ地での処理	m3	200	125.5	25,100			単-1号	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	200	2,893	578,600			単-2号	
舗装工		式	1		10,980,150				
舗装準備工		式	1		4,490,220				
捨石投入	5～100kg/個程度(洗浄石) 最大作業半径7m以下かつ設置高さ-5m以上	m3	209	15,540	3,247,860			単-3号	
表面均し	最大作業半径7m以下かつ設置高さ-5m以上	m2	870	1,428	1,242,360			単-4号	
アスファルト舗装工 車道舗装(A)		式	1		1,399,788				
下層路盤(車道・路肩部)	再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 150mm	m2	117	1,038	121,446			単-5号	

設計内訳書

工事名	令和 8 年度国道 9 号壇ノ浦地区歩道整備工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整砕石 M-40 仕上り厚 150mm	m2	117	1, 534	179, 478			単-6号	
基層(車道・路肩部)	再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 100mm 1. 4m未満 (1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2	117	5, 857	685, 269			単-7号	
表層(車道・路肩部)	改質As 密粒II型(20)D S3000 舗装厚 50mm 1. 4m未満 (1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2	117	3, 535	413, 595			単-8号	
アスファルト舗装工 歩道舗装(A)		式	1		2, 469, 216				
下層路盤(歩道部)	再生クラッシャー RC-30 仕上り厚 100mm	m2	867	894	775, 098			単-9号	
表層(歩道部)	再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 40mm 1. 4m以上	m2	867	1, 954	1, 694, 118			単-10号	
切削オーバーレイ工		式	1		2, 620, 926				
切削オーバーレイ 切削オーバーレイ(A)	7cm以下 一層 段差すりつけ無 改質As 密粒II型(20)DS3000	m2	633	3, 726	2, 358, 558			単-11号	
殻運搬(路面切削)	切削屑	m3	32	5, 699	182, 368			単-12号	
殻処分	アスファルト殻	m3	32	2, 500	80, 000			単-13号	
排水構造物工		式	1		5, 695, 968				

設計内訳書

工事名	令和8年度国道9号壇ノ浦地区歩道整備工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
作業土工		式	1		303,308				
床掘り	土砂	m3	280	268.1	75,068			単-14号	
埋戻し		m3	80	2,853	228,240			単-15号	
側溝工		式	1		4,440,930				
自由勾配側溝 1号自由勾配側溝		m	193	23,010	4,440,930			単-16号	
管渠工		式	1		39,700				
暗渠排水管 1号排水管	据付 直管 200～400mm	m	2	19,850	39,700			単-17号	
集水桝・マンホール工		式	1		912,030				
現場打ち集水桝 1号集水桝	現場打材 18-8-40(高炉) 法面作業補正無	箇所	1	236,000	236,000			単-18号	
プレキャスト集水桝 1号プレキャスト集水桝		箇所	4	76,690	306,760			単-19号	
プレキャスト集水桝 2号プレキャスト集水桝		箇所	1	79,290	79,290			単-20号	
プレキャスト集水桝 3号プレキャスト集水桝		箇所	2	84,490	168,980			単-21号	

設計内訳書

工事名	令和 8 年度国道 9 号壇ノ浦地区歩道整備工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄ集水柵 4号ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄ集水柵		箇所	1	121, 000	121, 000			単-22号	
縁石工		式	1		2, 564, 255				
縁石工		式	1		2, 564, 255				
歩車道境界ﾌﾟﾛｯｸ BB-1-3(200)	B種(180/205×250×600)	m	15	8, 121	121, 815			単-23号	
歩車道境界ﾌﾟﾛｯｸ BB-2-3(250)	D種(180/215×350×600)	m	181	13, 420	2, 429, 020			単-24号	
歩車道境界ﾌﾟﾛｯｸ 1号歩車道境界ﾌﾟﾛｯｸ		m	1	13, 420	13, 420			単-25号	
防護柵工		式	1		3, 366, 126				
路側防護柵工		式	1		462, 576				
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ Gr-B-2B ﾒｯｷ	ﾒｯｷ品 Gr-B-2B 21m以上100m未満 曲線部補正無	m	92	5, 028	462, 576			単-26号	
防止柵工		式	1		2, 903, 550				
転落(横断)防止柵 転落防止柵	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 縦格子 めっき	m	195	14, 890	2, 903, 550			単-27号	
道路付属施設工		式	1		39, 350				

設計内訳書

工事名	令和 8 年度国道 9 号壇ノ浦地区歩道整備工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
照明工			式	1		39,350			
1号根巻コンクリート			箇所	1	37,500	37,500			単-28号
2号根巻コンクリート			箇所	1	1,850	1,850			単-29号
区画線工			式	1		254,880			
区画線工			式	1		254,880			
溶融式区画線		溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装 無	m	300	412.4	123,720			単-30号
溶融式区画線		溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装 無	m	300	437.2	131,160			単-31号
構造物撤去工			式	1		3,379,834			
防護柵撤去工			式	1		149,040			
防護柵撤去(カーポートレベル)		Gr-B-2B	m	92	1,620	149,040			単-32号
構造物取壊し工			式	1		1,977,080			
コンクリート構造物取壊し		無筋構造物 機械施工	m3	143	10,240	1,464,320			単-33号

設計内訳書

工事名	令和 8 年度国道 9 号壇ノ浦地区歩道整備工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cmを 超え30cm以下	m	180	1, 457	262, 260			単-34号
舗装版破砕		アスファルト舗装版 舗装版 厚 15cm以下	m2	350	564. 2	197, 470			単-35号
舗装版破砕		アスファルト舗装版 舗装版 厚 15cmを超え30cm以下	m2	67	791. 5	53, 030			単-36号
運搬処理工			式	1		1, 253, 714			
殻運搬		コンクリート殻(無筋)	m3	143	1, 320	188, 760			単-37号
殻運搬		アスファルト殻	m3	27	2, 192	59, 184			単-38号
殻処分		コンクリート殻(無筋)	m3	143	5, 875	840, 125			単-39号
殻処分		アスファルト殻(歩道)	m3	14	5, 940	83, 160			単-40号
殻処分		アスファルト殻(車道)	m3	13	6, 345	82, 485			単-41号
仮設工			式	1		20, 166, 852			
仮設歩道撤去工			式	1		41, 852			
掘削		土砂 オープンカット 押土無 障害無 5, 000m3未満	m3	10	358. 6	3, 586			単-42号

設計内訳書

工事名	令和 8 年度国道 9 号壇ノ浦地区歩道整備工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	10	2, 893	28, 930			単-43号
整地		残土受入れ地での処理	m3	10	125. 5	1, 255			単-44号
舗装版破碎		ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 15cm以下	m2	10	564. 2	5, 642			単-45号
殻運搬		ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	0. 3	2, 192	657			単-46号
殻処分		ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(歩道)	m3	0. 3	5, 940	1, 782			単-47号
交通管理工			式	1		20, 125, 000			
交通誘導警備員			人日	1, 250	16, 100	20, 125, 000			単-48号
直接工事費			式	1		47, 051, 115			
共通仮設費			式	1		7, 209, 430			
共通仮設費			式	1		792, 430			
運搬費			式	1		146, 200			
建設機械運搬費			台	2	73, 100	146, 200			単-49号

設計内訳書

工事名	令和 8 年度国道 9 号壇ノ浦地区歩道整備工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
技術管理費		式	1		224, 230				
道路施設基本データ作成費用		式	1		64, 230			内-1号	
道路工事完成図等の作成費		式	1		160, 000			内-2号	
現場環境改善費（率計上）		式	1		422, 000				
共通仮設費（率計上）		式	1		6, 417, 000				
純工事費		式	1		54, 260, 545				
現場管理費		式	1		18, 248, 000				
工事原価		式	1		72, 508, 545				
一般管理費等		式	1		13, 811, 455				
工事価格		式	1		86, 320, 000				
消費税相当額		式	1		8, 632, 000				
工事費計		式	1		94, 952, 000				

一式当たり内訳書

道路施設基本データ作成費用
第 1号内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛使用年月	2026. 08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路施設基本データ作成費用		式	1		64, 230			WYB00003 単一 67号
合 計					64, 230			

一式当たり内訳書

道路工事完成図等の作成費
第 2号内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛使用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	数 量 増 減	金 額 増 減	摘 要
道路工事完成図等の作成費		式	1		160, 000			WYB00006
合 計					160, 000			

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一1号	整地	残土受入れ地での処理	単位	m3	数量	1	単価	125. 5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地		残土受入れ地での処理	m 3	1	125. 5	125. 5	CB210610	
計						125. 5		
単価						125. 5	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一2号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	2, 893
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ バケット容量0. 45m3 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 17. 5km以下	m 3	1	2, 893	2, 893	CB210110	
計						2, 893		
単価						2, 893	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一3号	捨石投入	5～100kg/個程度(洗淨石) 最大作業半径7m以下かつ設置高さ-5m以上	単位	m3	数量	1	単価	15, 540
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
捨石投入		最大作業半径7m以下かつ設置高さ-5m以上	m 3	1	1, 077	1, 077	CB310410	
捨石 (材料費)			m 3	1. 21	11, 950	14, 459. 5	CB310411	
計						15, 536. 5		
単価						15, 540	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一4号	表面均し	最大作業半径7m以下かつ設置高さ-5m以上	単位	m2	数量	1	単価	1, 428
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表面均し		最大作業半径7m以下かつ設置高さ-5m以上	m 2	1	1, 428	1, 428	CB310420	
計						1, 428		
単価						1, 428	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一5号	下層路盤(車道・路肩部)	再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 150mm	単位	m2	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	1, 038	
下層路盤 (歩道部)		150mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用	m 2	1	1, 038	1, 038	CB410031	
計						1, 038		
単価						1, 038	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一6号	上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整砕石 M-40 仕上り厚 150mm	単位	m2	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	1, 534	
上層路盤 (歩道部)		150mm 1層施工 粒度調整砕石 M-40 全ての費用	m 2	1	1, 534	1, 534	CB410041	
計						1, 534		
単価						1, 534	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0
単一7号	基層(車道・路肩部)	再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 100mm 1.4m未満 (1層 当り平均仕上り厚50mm以下)	単位	m2	数量	1	単価 5,857
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基層 (車道・路肩部)		1. 4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生粗粒度アスコン (20) プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1	3,073	3,073	CB410240
基層 (車道・路肩部)		1. 4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生粗粒度アスコン (20) 無し 全ての費用	m 2	1	2,784	2,784	CB410240
計						5,857	
単価						5,857	円/m2

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0
単一8号	表層(車道・路肩部)	改質As 密粒II型(20)DS3000 舗装厚 50mm 1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚50mm以下)	単位	m2	数量	1	単価 3,535
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層 (車道・路肩部)		1. 4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 改質As 密粒 II型 (20) DS3000 タックコート(各種)	m 2	1	3,535	3,535	CB410260
計						3,535	
単価						3,535	円/m2

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一9号	下層路盤(歩道部)	再生クラッシュラン RC-30 仕上り厚 100mm	単位	m2	数量		単価	894
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	下層路盤 (歩道部)	100mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-30 全ての費用	m 2	1	894	894	CB410031	
	計					894		
	単価					894	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一10号	表層(歩道部)	再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 40mm 1. 4m以上	単位	m2	数量		単価	1, 954
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	表層 (歩道部)	1. 4m以上 40mm 再生密粒度アスコン (1 3) プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1	1, 954	1, 954	CB410261	
	計					1, 954		
	単価					1, 954	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一11号	切削オーバーレイ 切削オーバーレイ(A)	7cm以下 一層 段差すりつけ無 改質As 密粒II型(20)DS3000	単位	m2	数量		1	単価 3,726
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
切削オーバーレイ		7cm以下 一層 無 50mm 改質As 密粒II型(20)DS3000 各種 43L/100m2	m 2	1	3,726	3,726	WB430210 単一 50号	
計						3,726		
単価						3,726	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一12号	殻運搬(路面切削)	切削屑	単位	m3	数量		1	単価 5,699
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬(路面切削)		有り 60.0km以下 全ての費用	m 3	1	5,699	5,699	CB430020	
計						5,699		
単価						5,699	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－13号	殻処分	アスファルト殻	単位	m3	数量	1	単価	2, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費（m 3）			m 3	1	2, 500	2, 500	WB020051 単－ 51号	
計						2, 500		
単価						2, 500	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－14号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	1	単価	268. 1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し	m 3	1	268. 1	268. 1	CB210030	
計						268. 1		
単価						268. 1	円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛使用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一15号	埋戻し		単位	m3	数量	1	単価	2,853
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		最大埋戻幅1m未満	m 3	1	2,853	2,853	CB210410	
計						2,853		
単価						2,853	円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛使用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一16号	自由勾配側溝 1号自由勾配側溝		単位	m	数量	193	単価	23, 010
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝		無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 18-8-40(高炉) 0. 26m3/10m 有り 再生クラッシュラン 40〜0 0. 62m3/10m	m	193	7, 424	1, 432, 832	WB821420 単一 52号	
自由勾配側溝(材料費)		B300×H400×L2000 縦断用	個	47	24, 000	1, 128, 000		
自由勾配側溝(材料費)		B300×H500×L2000 縦断用	個	15	26, 800	402, 000		
自由勾配側溝(材料費)		B300×H500×L1300 縦断用	個	1	67, 510	67, 510		
自由勾配側溝(材料費)		B300×H700×L2000 縦断用	個	33	31, 700	1, 046, 100		
自由勾配側溝(材料費)		B300×H700×L1780 縦断用	個	1	88, 400	88, 400		
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	枚	97	2, 841	275, 577	WB821430 単一 53号	
計						4, 440, 419		
単価						23, 010	円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛使用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一17号	暗渠排水管 1号排水管	据付 直管 200～400mm	単位	m	数量	2	単価	19, 850
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
暗渠排水管		据付 直管 200～400mm 全ての費用	m	2	13, 650	27, 300	CB222770	
フィルター材		各種 全ての費用	m 3	0. 8	15, 480	12, 384	CB222780	
計						39, 684		
単価						19, 850	円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛使用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一18号	現場打ち集水桝 1号集水桝	現場打材 18-8-40(高炉) 法面作業補正無	単位	箇所	数量	1	単価	236, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水桝・街渠桝 (本体)		18-8-40(高炉) 1. 09m3を超え1. 15m3以下 パックホウ(クレーン機能付)打設	箇所	1	145, 500	145, 500	CB222950	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1	68, 210	68, 210	WB821430 単一 54号	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 パックホウ(クレーン機能付)打設 18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用	m 3	0. 2	40, 310	8, 062	CB240010	
型枠		一般型枠 均しコンクリート	m 2	0. 38	4, 492	1, 706. 96	CB240210	
足掛金具(材料費)		300×19	個	3	3, 050	9, 150		
硬質塩化ビニル管		薄肉管 VU-1 5 0	m	1. 8	1, 870	3, 366		
計						235, 994. 96		
単価						236, 000	円／箇所	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛使用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一19号	プレキャスト集水桝 1号プレキャスト集水桝		単位	箇所	数量	1	単価	76, 690
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
プレキャスト集水桝		据付 200kgを超え400kg以下 無し 全ての費用	基	1	4, 686	4, 686	CB222800	
プレキャスト集水桝 (材料費)			基	1	55, 300	55, 300	CB222810	
グレチング 蓋 (材料費)		T-25 300×300 落込正方形桝蓋 並目 ホルト固定	枚	1	16, 700	16, 700		
計						76, 686		
単価						76, 690	円／箇所	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛使用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一20号	プレキャスト集水桝 2号プレキャスト集水桝		単位	箇所	数量	1	単価	79, 290
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
プレキャスト集水桝		据付 200kgを超え400kg以下 無し 全ての費用	基	1	4, 686	4, 686	CB222800	
プレキャスト集水桝 (材料費)			基	1	57, 900	57, 900	CB222810	
グレチング 蓋 (材料費)		T-25 300×300 落込正方形桝蓋 並目 ホルト固定	枚	1	16, 700	16, 700		
計						79, 286		
単価						79, 290	円／箇所	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛使用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一21号	プレキャスト集水桝 3号プレキャスト集水桝		単位	箇所	数量	1	単価	84, 490
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
プレキャスト集水桝		据付 200kgを超え400kg以下 無し 全ての費用	基	1	4, 686	4, 686	CB222800	
プレキャスト集水桝 (材料費)			基	1	63, 100	63, 100	CB222810	
グレートンク蓋 (材料費)		T-25 300×300 落込正方形桝蓋 並目 ホルト固定	枚	1	16, 700	16, 700		
計						84, 486		
単価						84, 490	円／箇所	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛使用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一22号	プレキャスト集水桝 4号プレキャスト集水桝		単位	箇所	数量	1	単価	121, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
プレキャスト集水桝		据付 600kgを超え800kg以下 無し 全ての費用	基	1	6, 946	6, 946	CB222800	
プレキャスト集水桝 (材料費)			基	1	78, 000	78, 000	CB222810	
グレチング 蓋 (材料費)		T-25 500×500 落込正方形桝蓋 並目 ホルト固定	枚	1	36, 010	36, 010		
計						120, 956		
単価						121, 000	円／箇所	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一23号	歩車道境界ブロック BB-1-3(200)	B種(180/205×250×600)	単位	m	数量	1	単価	8,121
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
歩車道境界ブロック		設置 B種(180/205×250×600) 再生クラッシュラン RC-40 無し	m	1	8,121	8,121	CB422510	
計						8,121		
単価						8,121	円/m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一24号	歩車道境界ブロック BB-2-3(250)	D種(180/215×350×600)	単位	m	数量	1	単価	13,420
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
歩車道境界ブロック		設置 各種(600mm以下、50kg以上100kg未満) 1.65個/m 再生クラッシュラン RC-40	m	1	13,420	13,420	CB422510	
計						13,420		
単価						13,420	円/m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一25号	歩車道境界ブロック 1号歩車道境界ブロック		単位	m	数量	1	単価	13, 420
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
歩車道境界ブロック		設置 各種 (600mm以下、50kg以上100kg未満) 1. 65個/m 再生クラッシュラン RC-40	m	1	13, 420	13, 420	CB422510	
計						13, 420		
単価						13, 420	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一26号	ガードレール Gr-B-2B メッキ	メッキ品 Gr-B-2B 21m以上100m未満 曲線部補正無	単位	m	数量	1	単価	5, 028
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵設置工 (材料費を除く手間のみ)		コンクリート建込 Gr-B-2B メッキ品 21m以上100m未満 無 無 無	m	1	5, 028	5, 028	WB810540 単一 55号	
計						5, 028		
単価						5, 028	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一27号	転落(横断)防止柵 転落防止柵	コンクリート建込 縦格子 めっき	単位	m	数量		単価	14, 890
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	防護柵 (横断・転落防止柵) 設置工	コンクリート建込 ビーム式・パネル式 2m 100m以上(標準) 無 無	m	1	14, 890	14, 890	WB810760 単一 56号	
	計					14, 890		
	単価					14, 890	円/m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一28号	1号根巻コンクリート		単位	箇所	数量		単価	37, 500
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	0. 53	39, 680	21, 030. 4	CB240010	
	型枠	一般型枠 小型構造物	m 2	2. 075	7, 936	16, 467. 2	CB240210	
	計					37, 497. 6		
	単価					37, 500	円/箇所	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0
単一29号	2号根巻コンクリート		単位	箇所	数量	1	単価 1,850
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート		小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	0. 017	39,680	674. 56	CB240010
型枠		一般型枠 小型構造物	m 2	0. 148	7,936	1,174. 52	CB240210
計						1,849. 08	
単価						1,850	円／箇所

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0
単一30号	溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1	単価 412. 4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	412. 4	412. 4	WB821210 単一 57号
計						412. 4	
単価						412. 4	円／m

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一31号	溶融式区画線	溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1	単価	437. 2	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	437. 2	437. 2	WB821210 単一 58号		
計						437. 2			
単価						437. 2	円／m		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一32号	防護柵撤去(ガードレール)	Gr-B-2B	単位	m	数量	1	単価	1,620
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵撤去工（ガードレール撤去工）		コンクリート建込・標準型 Gr-B-2B 無 無	m	1	1,620	1,620	WB810530 単一 59号	
計						1,620		
単価						1,620	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－33号	コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	単位	m3	数量		単価	10, 240
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	m 3	1	10, 240	10, 240	WB824010 単－ 60号	
	計					10, 240		
	単価					10, 240	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－34号	舗装版切断	アスファルト舗装版 15cmを超え30cm以下	単位	m	数量		単価	1, 457
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	舗装版切断	アスファルト舗装版 15cmを超え30cm以下 全ての費用	m	1	1, 457	1, 457	CB430510	
	計					1, 457		
	単価					1, 457	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0
単－35号	舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 15cm以下	単位	m2	数量	1	単価 564. 2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎		アスファルト舗装版 無し 必要 15cm以下 有り 全ての費用	m 2	1	564. 2	564. 2	CB430310
計						564. 2	
単価						564. 2	円／m2

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0
単－36号	舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 15cmを超え30cm以下	単位	m2	数量	1	単価 791. 5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎		アスファルト舗装版 無し 必要 15cmを超え35cm以下 有り 全ての費用	m 2	1	791. 5	791. 5	CB430310
計						791. 5	
単価						791. 5	円／m2

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一37号	殻運搬	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	1, 320
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 3. 3km以下 全ての費用	m 3	1	1, 320	1, 320	CB227010	
計						1, 320		
単価						1, 320	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一38号	殻運搬	アスファルト殻	単位	m3	数量	1	単価	2, 192
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破砕 機械積込(騒音対策不要、厚15cm超)又(騒音対策必要) 有り 7. 0km以下 全ての費用	m 3	1	2, 192	2, 192	CB227010	
計						2, 192		
単価						2, 192	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－39号	殻処分	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	5,875
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m 3)			m 3	1	5,875	5,875	WB020051 単－ 61号	
計						5,875		
単価						5,875	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－40号	殻処分	アスファルト殻(歩道)	単位	m3	数量	1	単価	5,940
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m 3)			m 3	1	5,940	5,940	WB020051 単－ 62号	
計						5,940		
単価						5,940	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一41号	処分	アスファルト(車道)	単位	m3	数量	1	単価	6, 345
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m 3)			m 3	1	6, 345	6, 345	WB020051 単一 63号	
計						6, 345		
単価						6, 345	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一42号	掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5, 000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	358. 6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂 オープンカット 無し 無し 5, 000m3未満	m 3	1	358. 6	358. 6	CB210100	
計						358. 6		
単価						358. 6	円／m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一43号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	2, 893	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土砂等運搬		標準 バックホウ バケット容量0. 8m3 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 19. 5km以下	m 3	1	2, 893	2, 893	CB210110		
計						2, 893			
単価						2, 893	円／m3		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一44号	整地	残土受入れ地での処理	単位	m3	数量	1	単価	125. 5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地		残土受入れ地での処理	m 3	1	125. 5	125. 5	CB210610	
計						125. 5		
単価						125. 5	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一45号	舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 15cm以下	単位	m2	数量	1	単価	564. 2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎		アスファルト舗装版 無し 必要 15cm以下 有り 全ての費用	m 2	1	564. 2	564. 2	CB430310	
計						564. 2		
単価						564. 2	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一46号	殻運搬	アスファルト殻	単位	m3	数量	1	単価	2, 192
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要、厚15cm超)又(騒音対策必要) 有り 7. 0km以下 全ての費用	m 3	1	2, 192	2, 192	CB227010	
計						2, 192		
単価						2, 192	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一47号	処処分	アスファルト殻(歩道)	単位	m3	数量	1	単価	5,940
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m 3)			m 3	1	5,940	5,940	WB020051 単一 62号	
計						5,940		
単価						5,940	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一48号	交通誘導警備員		単位	人日	数量	1,250	単価	16,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 A			人日	250	18,500	4,625,000	WB010211 単一 64号	
交通誘導警備員 B			人日	1,000	15,500	15,500,000	WB010212 単一 65号	
計						20,125,000		
単価						16,100	円／人日	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛使用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一49号	建設機械運搬費		単位	台	数量	1	単価	73, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
貨物自動車による運搬（1 車 1 回）		路面切削機（ホイール式・廃材積込装置付）2. 0m 5. 2km 無 有 2100円	台	1	73, 100	73, 100	WB010010 単一 66号	
計						73, 100		
単価						73, 100	円／台	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 08
歩掛使用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一50号	切削オーバーレイ	7cm以下 一層 無 50mm 改質As 密粒II型(20)DS3000 各種 43L/100m2	単位	m 2	数量	100	単価	3, 726
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 137	27, 600	3, 781		
特殊作業員			人	0. 41	24, 100	9, 881		
普通作業員			人	0. 683	20, 500	14, 001		
改質アスファルト混合物		改質A s 密粒 I I 型 (2 0) D S 3 0 0 0	t	12. 573	18, 800	236, 372		
アスファルト乳剤		PKR コム入り	L	43	159	6, 837		
路面切削機運転		7cm以下 一層	日	0. 137	258, 300	35, 387	WK430050 単一 68号	
路面清掃車運転		7cm以下 一層	日	0. 137	78, 120	10, 702	WK430060 単一 69号	
アスファルトフィニッシャ運転		7cm以下 一層	日	0. 137	164, 700	22, 563	WK430070 単一 70号	
ロードローラ運転		7cm以下 一層	日	0. 137	57, 770	7, 914	WK430080 単一 71号	
タイヤローラ運転		7cm以下 一層	日	0. 137	53, 910	7, 385	WK430090 単一 72号	
諸雑費（率＋まるめ） 16%			式	1		17, 777		

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 08
歩掛使用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-50号	切削オーバーレイ	7cm以下 一層 無 50mm 改質As 密粒II型(20)DS3000 各種 43L/100m2	単位	m 2	数量	100	単価	3, 726
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
計						372, 600		
単価						3, 726	円／m 2	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 08
歩掛使用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一51号	処分費（m 3）		単位	m 3	数量	100	単価	2, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		切削屑	m 3	100	2, 500	250, 000		
計						250, 000		
単価						2, 500	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0
単一52号	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 18-8-40(高炉) 0.26m3/10m 有り 再生クラッシャーラン 40～0 0.62m3/10m	単位	m	数量	10	単価 7,424
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	自由勾配側溝	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	5,894	58,940	
	自由勾配側溝	※別途計上	個	5	0	0	
	生コンクリート 高炉	1 8 - 8 - 4 0	m 3	0.276	25,500	7,038	
	生コンクリート 高炉	1 8 - 8 - 4 0	m 3	0.258	25,500	6,579	
	再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m 3	0.744	2,250	1,674	
	諸雑費（まるめ）		式	1		9	
	計					74,240	
	単価					7,424	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 08
歩掛使用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一53号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	2, 841
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製		4 0 k g 以下 昼 無	枚	100	341	34, 100		
コンクリート蓋		車道用 透水性 B300 L500	枚	100	2, 500	250, 000		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						284, 100		
単価						2, 841	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 08
歩掛使用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一54号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	68,210
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製		1 7 0 k g 以下 昼 無	枚	100	897	89,700		
グレーチング 蓋(材料費)		T-2 700×700 落込正方形樹蓋 細目 ボルト固定	枚	100	67,310	6,731,000		
諸雑費（まるめ）			式	1		300		
計						6,821,000		
単価						68,210	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 08
歩掛使用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-55号	防護柵設置工（材料費を除く手間のみ）	コンクリート建込 Gr-B-2B メッキ品 21m以上100m未満 無 無 無	単位	m	数量	1	単価	5, 028
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガードレール設置工 コンクリート建込用		G r - B - 2 B メッキ	m	1	15, 528	15, 528		
ガードレール 路側用		コンクリート建込 G r - B - 2 B メッキ	m	1	-10, 500	-10, 500		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						5, 028		
単価						5, 028	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 08
歩掛使用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一56号	防護柵（横断・転落防止柵）設置工	コンクリート建込 ビーム式・パネル式 2m 100m以上(標準) 無 無	単位	m	数量	100	単価	14, 890
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
横断・転落防止柵設置工 コンクリート建込用		ビーム式・パネル式	m	100	1, 682	168, 200		
転落防止柵(材料費)		H=1100 コンクリート建込用 縦格子 めっき	m	100	13, 200	1, 320, 000		
諸雑費（まるめ）			式	1		800		
計						1, 489, 000		
単価						14, 890	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 08
歩掛使用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-57号	区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1, 000	単価	412. 4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（溶融式）		昼間 豪雪無 実線15cm 制約無	m	1, 000	219	219, 000		
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15～18 白 溶融型	k g	570	267	152, 190		
ガラスビーズ		0. 106～0. 850mm	k g	25	202	5, 050		
接着用プライマー		区画線用	k g	25	800	20, 000		
軽油			L	47	149	7, 003		
諸雑費（率+まるめ） 5%			式	1		9, 157		
計						412, 400		
単価						412. 4	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 08
歩掛使用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-58号	区画線設置	無し 溶融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1, 000	単価	437. 2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（溶融式）		昼間 豪雪無 破線15cm 制約無	m	1, 000	243	243, 000		
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15～18 白 溶融型	k g	570	267	152, 190		
ガラスビーズ		0. 106～0. 850mm	k g	25	202	5, 050		
接着用プライマー		区画線用	k g	25	800	20, 000		
軽油			L	52	149	7, 748		
諸雑費（率+まるめ） 5%			式	1		9, 212		
計						437, 200		
単価						437. 2	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－59号	防護柵撤去工（ガードレール撤去工）	コンクリート建込・標準型 Gr-B-2B 無 無	単位	m	数量		単価	
						1		1, 620
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガードレール撤去工 コンクリート建込用		G r－A、B、C－2 B	m	1	1, 620	1, 620		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						1, 620		
単価						1, 620	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－60号	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	単位	m 3	数量		単価	
						1		10, 240
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
無筋構造物		昼間 機械施工 制約無	m 3	1	10, 237. 5	10, 237		
諸雑費（まるめ）			式	1		3		
計						10, 240		
単価						10, 240	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一61号	処分費（m 3）		単位	m 3	数量	100	単価	5, 875
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		コンクリート殻（無筋）	m 3	100	5, 875	587, 500		
計						587, 500		
単価						5, 875	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一62号	処分費（m 3）		単位	m 3	数量	100	単価	5, 940
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		アスファルト殻（歩道）	m 3	100	5, 940	594, 000		
計						594, 000		
単価						5, 940	円／m 3	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－63号	処分費（m 3）			単位	m 3	数量	100	単価	6, 345
名称			規格		単位	数量	単価	金額	摘要
処分費			アスファルト殻（車道）		m 3	100	6, 345	634, 500	
計								634, 500	
単価								6, 345	円／m 3

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－64号	交通誘導警備員 A		単位	人日	数量	1	単価	18, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 A			人	1	18, 500	18, 500		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						18, 500		
単価						18, 500	円／人日	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 08
歩掛使用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一65号	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量	1	単価	15, 500
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員 B		人	1	15, 500	15, 500		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					15, 500		
	単価					15, 500	円／人日	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 08
歩掛使用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一66号	貨物自動車による運搬（１車１回）	路面切削機（ホイル式・廃材積込装置付）2.0m 5.2km 無 有 2100円	単位	台	数量	1	単価	73,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
貨物自動車基本運賃		20t車以上30t車まで 20kmまで	台	1	71,000	71,000		
貨物自動車運送料金		運搬中の賃料（損料）K（K'）	台	1	2,100	2,100		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						73,100		
単価						73,100	円／台	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 08
歩掛使用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一67号	道路施設基本データ作成費用		単位	式	数量	1	単価	64, 230
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
技術員			人	1. 75	36, 700	64, 225		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						64, 230		
単価						64, 230	円／式	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 08
歩掛使用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一68号	路面切削機運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	258, 300
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	1	24, 000	24, 000		
	軽油		L	215	149	32, 035		
	路面切削機 [ホイール式・廃材積込装置付]	排ガス型（第3次）切削幅×深さ2. 0×0. 2 3 m	供用日	1. 28	158, 000	202, 240		
	諸雑費（まるめ）		式	1		25		
	計					258, 300		
	単価					258, 300	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 08
歩掛使用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一69号	路面清掃車運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	78,120
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	1	21,700	21,700		
軽油			L	39	149	5,811		
路面清掃車〔ブラシ・四輪式・路面切削工事用〕		ホッパ収集容量1. 5m ³	供用日	1.15	44,000	50,600		
諸雑費（まるめ）			式	1		9		
計						78,120		
単価						78,120	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 08
歩掛使用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一70号	アスファルトフィニッシャ運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	164, 700
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	1	24, 000	24, 000		
	軽油		L	59	149	8, 791		
	アスファルトフィニッシャ [ホイール型]	排ガス対策 2 0 1 4 年規制 舗装幅 2. 3 ～ 6. 0 m	供用日	1. 28	103, 000	131, 840		
	諸雑費（まるめ）		式	1		69		
	計					164, 700		
	単価					164, 700	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 08
歩掛使用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一71号	ロードローラ運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	57,770
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	24,000	24,000		
軽油			L	29	149	4,321		
ロードローラ [マカダム]		排出ガス対策型（2014年規制） 運転質量10t	供用日	1.28	23,000	29,440		
諸雑費（まるめ）			式	1		9		
計						57,770		
単価						57,770	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 08
歩掛使用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一72号	タイヤローラ運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	53,910
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	24,000	24,000		
軽油			L	22	149	3,278		
タイヤローラ [普通型・排ガス対策2014年規制]		運転質量13～14 t	供用日	1.28	20,800	26,624		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						53,910		
単価						53,910	円／日	