

鏡

1. 工事名

工事名	令和 8 年度岩国・大竹道路岩国地区外整備工事
工事地名	山口県玖珂郡和木町関ヶ浜～岩国市海土路町地内

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 8年10月	1 2) 設 計 年 月	令和 8年 8月
2) 事務所名	山口河川国道事務所 工務課	1 3) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	6040010007	1 4) 単価適用年月	2026年 9月
4) 契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官	1 5) 歩掛適用年月	2026年 9月
5) 変更回数	0回	1 6) 前請負工事費	0
6) 主 工 種	道路維持工事	1 7) 前請負代金額	0
7) 工 事 量		1 8) 調 整 区 分	0
8) 工 期	150日間 自 令和 8年11月 2日 (当初) 至 令和 9年 3月31日 (0回変更) 至 年 月 日	1 9) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	山口県	2 0) 現場管理費対象額	
1 0) 地 区	岩国	2 1) 一般管理費等対象額	
1 1) 河川・路線		2 2) 処 分 費 等	0
		2 3) 公 告 日	令和 8年 8月18日
		2 4) 入 札 締 切 日	年 月 日

3. 予算科目

1) 予算科目：	2) 目：	3) 目の細分：	4) 事業名：

設計内訳書

工事名	令和8年度岩国・大竹道路岩国地区外整備工事 (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
道路維持		式	1		8,335,900				
道路土工		式	1		125,500				
残土処理工		式	1		125,500				
整地	残土受入れ地での処理	m3	1,000	125.5	125,500			単-1号	
排水構造物工		式	1		1,592,400				
側溝工		式	1		1,592,400				
プレキャストU型側溝 PU3-B300-H300		m	120	13,270	1,592,400			単-2号	
防護柵工		式	1		1,012,000				
防止柵工		式	1		1,012,000				
転落(横断)防止柵 転落防止柵	柵高 1.1m コンクリート建 込 4本掛 めっき	m	100	10,120	1,012,000			単-3号	
道路付属施設工		式	1		2,106,000				
道路付属物工		式	1		2,106,000				

設計内訳書

工事名	令和8年度岩国・大竹道路岩国地区外整備工事 (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
防草シート		m2	1,200	1,755	2,106,000			単-4号	
除草工		式	1		1,740,000				
道路除草工		式	1		1,740,000				
道路除草(複合)		m2	15,000	116	1,740,000			単-5号	
応急処理工		式	1		1,301,000				
応急処理作業工		式	1		1,301,000				
応急作業		式	1	1,301,000	1,301,000			単-6号	
構造物撤去工		式	1		134,000				
防護柵撤去工		式	1		134,000				
防護柵撤去(ガードレール)		m	100	1,340	134,000			単-7号	
仮設工		式	1		325,000				
交通管理工		式	1		325,000				

設計内訳書

工事名	令和 8 年度岩国・大竹道路岩国地区外整備工事 (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
交通誘導警備員		人日	20	16,250	325,000			単-8号	
直接工事費		式	1		8,335,900				
共通仮設費		式	1		1,310,000				
共通仮設費		式	1		108,000				
現場環境改善費（率計上）		式	1		108,000				
共通仮設費（率計上）		式	1		1,202,000				
純工事費		式	1		9,645,900				
現場管理費		式	1		4,525,000				
工事原価		式	1		14,170,900				
一般管理費等		式	1		3,229,100				
工事価格		式	1		17,400,000				
消費税相当額		式	1		1,740,000				

設計内訳書

工事名	令和 8 年度岩国・大竹道路岩国地区外整備工事 (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
工事費計		式	1		19,140,000				

内訳書<データ無し>

単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	
----------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 09 2026. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一1号	整地	残土受入れ地での処理	単位	m3	数量	1	単価	125. 5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地		残土受入れ地での処理	m 3	1	125. 5	125. 5	CB210610	
計						125. 5		
単価						125. 5	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 09 2026. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一2号	プレキャストU型側溝 PU3-B300-H300		単位	m	数量	1	単価	13, 270
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け 無し 無し 道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 JIS A 5372 300A 300×300×2000 無し 無し 有り	m	1	13, 270	13, 270	WB821410 単一 9号	
計						13, 270		
単価						13, 270	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 09 2026. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一3号	転落(横断)防止柵 転落防止柵	柵高 1.1m コンクリート建込 4本掛 めっき	単位	m	数量		1	単価 10, 120
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵（横断・転落防止柵）設置工		コンクリート建込 ビーム式・パネル式 3m 100m以上(標準) 無 無	m	1	10, 120	10, 120	WB810760 単一 10号	
計						10, 120		
単価						10, 120	円/m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 09 2026. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一4号	防草シート		単位	m2	数量		1	単価 1, 755
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防草シート設置		無し 露出 固定ピンとワッシャーを併用して設置 平面部(1:2.0超) 有り 1.1m2	m 2	1	1, 755	1, 755	WB820610 単一 11号	
計						1, 755		
単価						1, 755	円/m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 09 2026. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一5号	道路除草(複合)		単位	m2	数量	1	単価	116
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械除草(肩掛式)・集草・積込運搬		無し ダンプトラック(オンロード・デシヤール・通称2t積級) 6.5km以下 全ての費用	m 2	1	116	116	CB432160	
計						116		
単価						116	円/m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 09 2026. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一6号	応急作業		単位	式	数量	1	単価	1, 301, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	10	27, 600	276, 000		
普通作業員			人	50	20, 500	1, 025, 000		
計						1, 301, 000		
単価						1, 301, 000	円/式	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 09 2026. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一7号	防護柵撤去 (ガードレール)		単位	m	数量	1	単価	1, 340
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵撤去工 (ガードレール撤去工)		土中建込・標準型 Gr-B-4E 無 無	m	1	1, 340	1, 340	WB810530 単一 12号	
計						1, 340		
単価						1, 340	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 09 2026. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一8号	交通誘導警備員		単位	人日	数量	20	単価	16, 250
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人日	5	18, 500	92, 500	WB010211 単一 13号	
交通誘導警備員B			人日	15	15, 500	232, 500	WB010212 単一 14号	
計						325, 000		
単価						16, 250	円／人日	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 09
歩掛使用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一9号	U型側溝	据付け 無し 無し 道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 JIS A 5372 300A 300×300×2000 無し 無し 有り	単位	m	数量	10	単価	13, 270
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g以下 昼 無	m	10	3, 873	38, 730		
道路用鉄筋コンクリート側溝		3種 300A 300×300×2000	個	5	18, 500	92, 500		
再生クラッシャーラン		R C－4 0	m 3	0. 672	2, 100	1, 411		
諸雑費（まるめ）			式	1		59		
計						132, 700		
単価						13, 270	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 09
歩掛使用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一10号	防護柵（横断・転落防止柵）設置工	コンクリート建込 ビーム式・パネル式 3m 100m以上(標準) 無 無	単位	m	数量	100	単価	10, 120
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
横断・転落防止柵設置工 コンクリート建込用		ビーム式・パネル式	m	100	1, 160	116, 000		
転落防止柵		H=1100 P種 4段 コンクリート建込用 めっき	m	100	8, 960	896, 000		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						1, 012, 000		
単価						10, 120	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 09
歩掛使用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一11号	防草シート設置	無し 露出 固定ピンとワッシャーを併用して設置 平面部(1 : 2. 0超) 有り 1. 1m2	単位	m 2	数量	1	単価	1, 755
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防草シート設置（露出）		時間制約無 現場条件2 平面部(1 : 2. 0超)	m 2	1	886	886		
防草シート			m 2	1. 1	790	869		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						1, 755		
単価						1, 755	円／m 2	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 09 2026. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－12号	防護柵撤去工（ガードレール撤去工）	土中建込・標準型 Gr-B-4E 無 無	単位	m	数量		単価	
						1		1, 340
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガードレール撤去工 土中建込用		G r－A、B、C－4 E						
			m	1	1, 340	1, 340		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						1, 340		
単価						1, 340	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 09 2026. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－13号	交通誘導警備員A		単位	人日	数量		単価	
						1		18, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A								
			人	1	18, 500	18, 500		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						18, 500		
単価						18, 500	円／人日	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 09
歩掛使用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一14号	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量	1	単価	15, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人	1	15, 500	15, 500		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						15, 500		
単価						15, 500	円／人日	