

# 単 価 合 意 書

令和7年3月18日に契約した令和6年度富海拡幅富海地区第4舗装工事における契約の変更を用いる単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書2通を作成し、当事者間記名押印の上、各自1通を保有する。

令和 7年 5月 9日

発注者 住所 山口県防府市国衙1丁目10-20

氏名 分任支出負担行為担当官

中国地方整備局 山口河川国道事務所長 田村 桂一

受注者 住所 山口県周南市平和通1丁目26番地

洋林建設株式会社

氏名 取締役社長 駒井 孝信

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
舗装		式	1		38,948,455	
道路土工		式	1		632,091	
掘削工		式	1		72,729	
掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m <sup>3</sup> 未満	m <sup>3</sup>	150	283.6	42,540	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	式	1		30,189	90m <sup>3</sup>
路体盛土工		式	1		496,900	
路体(築堤)盛土	2.5m未満	m <sup>3</sup>	100	4,969	496,900	
路床盛土工		式	1		15,153	
路床盛土	2.5m未満	m <sup>3</sup>	3	5,051	15,153	
残土処理工		式	1		47,309	
舗装工		式	1		16,196,725	
排水性舗装工 車道舗装(A)		式	1		16,196,725	
下層路盤(車道・路肩部)	再生クワックラン RC-40 仕上り厚 200mm	m <sup>2</sup>	372	1,064	395,808	
上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整碎石 M-40 仕上り厚 150mm	m <sup>2</sup>	372	1,236	459,792	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
上層路盤(車道・路肩部)	路盤材(各種)再生As安定処理(30) ) 仕上り厚 100mm	m2	91	4,036	367,276	
上層路盤(車道・路肩部)	路盤材(各種)再生As安定処理(30) ) 仕上り厚 100mm	m2	301	3,125	940,625	
基層(車道・路肩部)	再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満(1層当り平均仕上り 厚50mm以下)	m2	108	2,437	263,196	
基層(車道・路肩部)	再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m以上3.0m以下	m2	283	1,702	481,666	
中間層(車道・路肩部)	改質As 再生粗粒II型(20)DS5000 舗装厚 50mm 1.4m未満(1層当 り平均仕上り厚50mm以下)	m2	100	2,668	266,800	
中間層(車道・路肩部)	改質As 再生粗粒II型(20)DS5000 舗装厚 50mm 1.4m以上3.0m以下	m2	289	1,934	558,926	
排水性舗装・表層(車道・路肩 部)		m2	44	2,904	127,776	
排水性舗装・表層(車道・路肩 部)		m2	5,916	2,085	12,334,860	
排水構造物工		式	1		3,429,055	
作業土工		式	1		101,925	
側溝工		式	1		2,966,700	
管(函)渠型側溝 1号円型側溝	幅 30cm 高さ 30cm	m	110	26,970	2,966,700	
集水樹・マンホール工		式	1		360,430	
プレキャスト集水樹 1号円型側溝樹	φ300用	箇所	7	51,490	360,430	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
縁石工		式	1		4,139,924	
作業土工		式	1		3,539	
縁石工		式	1		4,136,385	
歩車道境界ブロック 1号歩車道境界ブロック	C種(180/210×300×600)	m	115	6,867	789,705	
歩車道境界ブロック 2号歩車道境界ブロック	C種(180/210×300×600)	m	334	10,020	3,346,680	
道路付属施設工		式	1		3,201,390	
道路付属物工		式	1		3,201,390	
視線誘導標 1号張コンクリート	土中建込用 片面 φ100 支柱径60 .5 光触媒型 ターグラーン 30本以上	本	100	9,117	911,700	
2号張コンクリート		m	146	2,219	323,974	
3号張コンクリート		m	75	6,442	483,150	
4号張コンクリート		m	98	7,681	752,738	
76		m	76	9,603	729,828	
構造物撤去工		式	1		500,670	
構造物取壊し工		式	1		336,270	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	m	110	710.4	78,144	
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cmを超え30cm以下	m	110	1,551	170,610	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 15cm以下	m <sup>2</sup>	62	610.5	37,851	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 15cmを超え35cm以下	m <sup>2</sup>	58	856.3	49,665	
運搬処理工		式	1		164,400	
殻運搬	アスファルト殻	m <sup>3</sup>	20	1,499	29,980	
殻処分	アスファルト殻	m <sup>3</sup>	20	6,721	134,420	
仮設工		式	1		10,848,600	
交通管理工		式	1		10,848,600	
交通誘導警備員		式	1		10,848,600	700人日
直接工事費		式	1		38,948,455	
共通仮設費		式	1		7,038,353	
共通仮設費		式	1		718,353	
技術管理費		式	1		268,353	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
道路施設基本デザイン作成費用		式	1		56,853	
道路工事完成図等の作成費		式	1		211,500	
現場環境改善費（率計上）		式	1		450,000	
共通仮設費（率計上）		式	1		6,320,000	
純工事費		式	1		45,986,808	
現場管理費		式	1		16,700,000	
工事原価		式	1		62,686,808	
一般管理費等		式	1		10,973,192	
工事価格		式	1		73,660,000	
消費税相当額		式	1		7,366,000	
工事費計		式	1		81,026,000	