

単 価 合 意 書

令和7年3月17日に契約した令和6年度富海拡幅富海地区第5舗装工事における契約の変更に関する単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書2通を作成し、当事者間記名押印の上、各自1通を保有する。

令和7年5月9日

発注者 住所 山口県防府市国衙1丁目10-20

氏名 分任支出負担行為担当官

中国地方整備局 山口河川国道事務所長 田村 桂一

受注者 住所 山口県岩国市元町一丁目8番10号

氏名 株式会社 ミヤベ

代表取締役 宮部 智之

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
舗装		式	1		33,100,764	
道路土工		式	1		622,940	
掘削工		式	1		71,400	
掘削	土砂 上記以外(小規模) 小規模(標準)	m3	70	1,020	71,400	
路体盛土工		式	1		551,540	
路体(築堤)盛土	2.5m未満	m3	110	5,014	551,540	
舗装工		式	1		11,490,141	
排水性舗装工						
車道舗装(A)		式	1		10,632,971	
下層路盤(車道・路肩部)	再生クラッシュ RC-40 仕上り厚 200mm	m2	20	1,074	21,480	
上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整碎石 M-40 仕上り厚 150mm	m2	20	1,246	24,920	
上層路盤(車道・路肩部)	路盤材(各種) 再生As安定処理(30) 仕上り厚 100mm	m2	66	4,071	268,686	
基層(車道・路肩部)	再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2	179	2,458	439,982	
中間層(車道・路肩部)	改質As 再生粗粒II型(20)DS5000 舗装厚 50mm 1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2	179	2,691	481,689	
排水性舗装・表層(車道・路肩部)		m2	102	2,929	298,758	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
排水性舗装・表層(車道・路肩部)		m2	4,328	2,102	9,097,456	
アスファルト舗装工 車道舗装(B)		式	1		857,170	
下層路盤(車道・路肩部) 路盤	再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 150mm	m2	6	935	5,610	
下層路盤(車道・路肩部) 路盤	再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 150mm	m2	351	635.2	222,955	
表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満(1層当たり平均仕上り厚50mm以下)	m2	6	2,568	15,408	
表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	m2	351	1,747	613,197	
縁石工		式	1		4,957,910	
作業土工		式	1		5,366	
縁石工		式	1		4,952,544	
歩車道境界ブロック 1号歩車道境界ブロック	C種(180/210×300×600)	m	528	9,098	4,803,744	
歩車道境界ブロック BB-2-3(200)	C種 両面R	m	20	7,440	148,800	
防護柵工		式	1		711,574	
路側防護柵工		式	1		711,574	
ガードレール Gr-B-4E(タークアラウン)	塗装品 Gr-B-4E 50m以上100m未満 曲線部補正無	m	62	11,477	711,574	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
道路付属施設工						
		式	1		3,548,119	
道路付属物工						
		式	1		3,548,119	
視線誘導標	土中建込用 片面 φ100 支柱径60 .5 光触媒型 ターコフレーション 30本以上					
		本	100	9,198	919,800	
1号張コンクリート						
		m	100	7,759	775,900	
2号張コンクリート						
		m	168	8,258	1,387,344	
3号張コンクリート						
		m	20	5,483	109,660	
1号路肩コンクリート						
		m	31	5,898	182,838	
2号路肩コンクリート						
		m	31	5,567	172,577	
構造物撤去工						
		式	1		824,880	
構造物取壊し工						
		式	1		525,495	
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下					
		m	420	586.8	246,456	
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cmを超え30cm以下					
		m	86	1,280	110,080	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 15cm以下					
		m ²	280	504.8	141,344	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 15cmを超え35cm以下					
		m ²	39	708.1	27,615	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
運搬処理工						
		式	1		299,385	
殻運搬	アスファルト殻					
		m3	45	1,105	49,725	
殻処分	アスファルト殻					
		m3	45	5,548	249,660	
仮設工						
		式	1		10,945,200	
交通管理工						
		式	1		10,945,200	
交通誘導警備員						700人日
		式	1		10,945,200	
直接工事費						
		式	1		33,100,764	
共通仮設費						
		式	1		6,255,510	
共通仮設費						
		式	1		644,856	
技術管理費						
		式	1		248,052	
道路施設基本データ作成費用						
		式	1		57,368	
道路工事完成図等の作成費						
		式	1		190,684	
現場環境改善費(率計上)						
		式	1		396,804	
共通仮設費(率計上)						
		式	1		5,610,654	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
純工事費						
		式	1		39,356,274	
現場管理費						
		式	1		14,765,311	
工事原価						
		式	1		54,121,585	
一般管理費等						
		式	1		9,848,415	
工事価格						
		式	1		63,970,000	
消費税相当額						
		式	1		6,397,000	
工事費計						
		式	1		70,367,000	