

# 単 価 合 意 書

令和7年3月18日に契約した令和6年度山口西部地区橋梁補修工事における契約の変更に関する単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書2通を作成し、当事者間記名押印の上、各自1通を保有する。

令和7年5月13日

発注者 住所 山口県防府市国衛1丁目10-20

氏名 分任支出負担行為担当官

中国地方整備局 山口河川国道事務所長

田村 桂一

受注者 住所 山口県防府市開出西町23番地1号

氏名 澤田建設株式会社

代表取締役社長 澤田 健規

## 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
橋梁保全工事 (常盤横断歩道橋)		式	1		18,809,797	
舗装工		式	1		769,934	
橋面防水工		式	1		149,454	
橋面防水	塗膜防水	m2	69	2,166	149,454	
薄層カー舗装工		式	1		620,480	
薄層カー舗装	樹脂モルタル舗装 t=8mm	m2	69	8,401	579,669	
調整舗装	コンクリート(1号) Mt=35mm	m2	37	1,103	40,811	
橋梁付属物工		式	1		1,051,892	
排水施設工		式	1		1,051,892	
排水装置補修		箇所	4	205,954	823,816	
排水樹取替	鋼製 φ280	箇所	4	57,019	228,076	
横断歩道橋工		式	1		8,196,121	
鋼部材補修工		式	1		8,196,121	
鋼部材補修		部材	31	264,391	8,196,121	

## 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
現場塗装工		式	1		2,537,450	
橋梁塗装工		式	1		2,537,450	
素地調整	1種ケレン(フラスト処理)	m2	190	7,894	1,499,860	
下塗	有機ジソクリッチペイント(1層) スプレー 塗装回数 1回	m2	190	1,656	314,640	
下塗	弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料(2層) スプレー 塗装回数 2回	m2	190	1,706	324,140	
中塗	弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 スプレー 淡彩 塗装回数 1回	m2	190	785	149,150	
上塗	弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 スプレー 淡彩 塗装回数 1回	m2	190	1,314	249,660	
構造物撤去工		式	1		367,431	
構造物取壊し工		式	1		362,112	
既設舗装はぎ取り		m2	69	5,248	362,112	
運搬処理工		式	1		5,319	
廃プラスチック運搬	塩ビ管	t	0.01	10,030	100	
廃プラスチック処分		t	0.01	101,228	1,012	
現場発生品運搬	鋼材等	式	1		4,207	

## 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
仮設工		式	1		5,886,969	
足場工		式	1		2,510,585	
交通管理工		式	1		3,376,384	
交通誘導警備員		式	1		3,376,384	
橋梁保全工事 (大沢横断歩道橋)		式	1		12,273,943	
舗装工		式	1		739,103	
橋面防水工		式	1		138,624	
橋面防水	塗膜防水	m2	64	2,166	138,624	
薄層カー舗装工		式	1		600,479	
薄層カー舗装	樹脂モルタル舗装 t=8mm	m2	64	8,031	513,984	
調整舗装	コンクリート(1号) Mt=50mm	m2	47	1,575	74,025	
調整舗装	コンクリート(1号) t=22mm	m2	18	692.8	12,470	
橋梁付属物工		式	1		223,262	
排水施設工		式	1		189,461	

## 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
排水装置補修						
		箇所	1	94,418	94,418	
排水樹 撤去・再設置	鋼製φ280					
		箇所	2	19,012	38,024	
排水樹 取替	鋼製φ280					
		箇所	1	57,019	57,019	
橋梁用高欄工						
		式	1		33,801	
高欄補修						
		箇所	1	33,801	33,801	
横断歩道橋工						
		式	1		5,699,356	
鋼部材補修工						
		式	1		5,699,356	
鋼部材補修						
		部材	26	219,206	5,699,356	
現場塗装工						
		式	1		1,148,530	
橋梁塗装工						
		式	1		1,148,530	
素地調整	1種ケレン(ブラスト処理)					
		m2	86	7,894	678,884	
下塗	有機ジンクリッチペイント(1層) スプレー 塗装回数 1回					
		m2	86	1,656	142,416	
下塗	弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料(2層) スプレー 塗装回数 2回					
		m2	86	1,706	146,716	
中塗	弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 スプレー 淡彩 塗装回数 1回					
		m2	86	785	67,510	

## 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
上塗	弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 スプレー 淡彩 塗装回数 1回	m2	86	1,314	113,004	
構造物撤去工		式	1		336,690	
構造物取壊し工		式	1		335,872	
既設舗装はぎ取り		m2	64	5,248	335,872	
運搬処理工		式	1		818	
現場発生品運搬	鋼材等	式	1		818	
仮設工		式	1		4,127,002	
足場工		式	1		1,224,151	
交通管理工		式	1		2,902,851	
交通誘導警備員		式	1		2,902,851	
直接工事費		式	1		31,083,740	
共通仮設費		式	1		6,711,636	
共通仮設費		式	1		414,283	
技術管理費		式	1		58,142	

## 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
道路施設基本データ作成費		式	1		58,142	
現場環境改善費(率計上)		式	1		356,141	
共通仮設費(率計上)		式	1		6,297,353	
純工事費		式	1		37,795,376	
現場管理費		式	1		21,012,344	
工事原価		式	1		129,982,231	
一般管理費等		式	1		18,897,769	
工事価格		式	1		148,880,000	
消費税相当額		式	1		14,888,000	
工事費計		式	1		163,768,000	

## 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
橋梁保全工事 (外浦横断歩道橋)		式	1		21,781,254	
舗装工		式	1		763,140	
橋面防水工		式	1		149,454	
橋面防水	塗膜防水	m2	69	2,166	149,454	
薄層カー舗装工		式	1		613,686	
薄層カー舗装	樹脂モルタル舗装 t=8mm	m2	69	7,513	518,397	
調整舗装	コンクリート(1号) Mt=42mm	m2	69	1,381	95,289	
橋梁付属物工		式	1		114,038	
排水施設工		式	1		114,038	
排水柵取替	鋼製φ280	箇所	2	57,019	114,038	
横断歩道橋工		式	1		12,600,224	
鋼部材補修工		式	1		12,600,224	
鋼部材補修		部材	56	225,004	12,600,224	
現場塗装工		式	1		1,736,150	

## 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
橋梁塗装工		式	1		1,736,150	
素地調整	1種ケレン(ブラスト処理)	m2	130	7,894	1,026,220	
下塗	有機ジンクリッチペイント(1層) スプレー 塗装回数 1回	m2	130	1,656	215,280	
下塗	弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料(2層) スプレー 塗装回数 2回	m2	130	1,706	221,780	
中塗	弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 スプレー 淡彩 塗装回数 1回	m2	130	785	102,050	
上塗	弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 スプレー 淡彩 塗装回数 1回	m2	130	1,314	170,820	
構造物撤去工		式	1		365,690	
構造物取壊し工		式	1		362,112	
既設舗装はぎ取り		m2	69	5,248	362,112	
運搬処理工		式	1		3,578	
現場発生品運搬	鋼材等	式	1		3,578	
仮設工		式	1		6,202,012	
足場工		式	1		1,118,633	
交通管理工		式	1		5,083,379	

## 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
交通誘導警備員		式	1		5,083,379	
直接工事費		式	1		21,781,254	
共通仮設費		式	1		5,545,499	
共通仮設費		式	1		593,569	
現場環境改善費(率計上)		式	1		593,569	
共通仮設費(率計上)		式	1		4,951,930	
純工事費		式	1		27,326,753	
現場管理費		式	1		16,064,094	
工事原価		式	1		43,390,847	

## 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
橋梁保全工事 (筋川横断歩道橋)		式	1		12,506,395	
橋梁付属物工		式	1		450,447	
排水施設工		式	1		450,447	
取付金具取替		箇所	3	93,130	279,390	
排水桝取替 (鋼製φ280)	20kg/個以上110kg/個未満	箇所	3	57,019	171,057	
横断歩道橋工		式	1		2,917,685	
部材補修工		式	1		538,876	
鋼部材補修		箇所	2	264,943	529,886	
コンクリート部材補修		箇所	1	8,990	8,990	
表面被覆工		式	1		2,170,531	
紫外線硬化型FRPシート	紫外線照射無し 0.01m2以上	m2	31.1	69,792	2,170,531	
滞水対策工		式	1		208,278	
滞水目地(A)		m	42	4,959	208,278	
現場塗装工		式	1		4,099,424	

## 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
橋梁塗装工		式	1		4,084,951	
素地調整	塗膜系剥離剤	m2	200	7,293	1,458,600	
素地調整	1種クレン(プラスト処理)	m2	190	7,894	1,499,860	
下塗	有機ジソクリッチペイント(1層) スプレー 塗装回数 1回	m2	190	1,656	314,640	
下塗	弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料(2層) スプレー 塗装回数 2回	m2	190	1,706	324,140	
中塗	弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用 スプレー 濃彩 塗装回数 1回	m2	190	860.9	163,571	
上塗	弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 スプレー 濃彩 塗装回数 1回	m2	190	1,706	324,140	
橋梁塗装工		式	1		3,905	
素地調整	動力工具処理	m2	0.3	4,217	1,265	
下塗	ミストコート 変性エポキシ樹脂塗料(1層) 塗装回数 1回	m2	0.3	967	290	
下塗	超厚膜形エポキシ樹脂塗料(2回塗り/層) 塗装回数 1回	m2	0.3	4,532	1,359	
中塗	ふっ素樹脂塗料用 濃彩 塗装回数 1回	m2	0.3	1,200	360	
上塗	ふっ素樹脂塗料 濃彩 塗装回数 1回	m2	0.3	2,106	631	
橋梁塗装工		式	1		10,568	

## 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
素地調整	ブラスト処理					
		m2	0.7	7,549	5,284	
下塗	有機シリケート(2回塗り/層) 塗装回数 1回					
		m2	0.7	3,041	2,128	
下塗	変性エポキシ樹脂塗料((1層) 塗 装回数 2回					
		m2	0.7	1,204	842	
中塗	ふっ素樹脂塗料用 濃彩 塗装回数 1回					
		m2	0.7	1,200	840	
上塗	ふっ素樹脂塗料 濃彩 塗装回数 1 回					
		m2	0.7	2,106	1,474	
構造物撤去工						
		式	1		4,217	
構造物取壊し工						
		式	1		3,057	
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 人力施工					
		m3	0.1	30,571	3,057	
運搬処理工						
		式	1		1,160	
現場発生品運搬	鋼材等					
		式	1		1,160	
仮設工						
		式	1		5,034,622	
足場工						
		式	1		1,918,212	
交通管理工						
		式	1		3,116,410	
交通誘導警備員						
		式	1		3,116,410	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
直接工事費		式	1		12,506,395	
共通仮設費		式	1		4,028,906	
共通仮設費		式	1		398,473	
現場環境改善費(率計上)		式	1		398,473	
共通仮設費(率計上)		式	1		3,630,433	
純工事費		式	1		16,535,301	
現場管理費		式	1		11,248,363	
工事原価		式	1		27,783,664	