

単 価 合 意 書

令和7年3月17日に契約した令和6年度国道2号守内地区外歩道設置工事における契約の変更を用いる単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書2通を作成し、当事者間記名押印の上、各自1通を保有する。

令和7年5月9日

発注者 住所 山口県防府市国衙1丁目10-20

氏名 分任支出負担行為担当官

中国地方整備局 山口河川国道事務所 田村 桂一

受注者 住所 山口県岩国市元町1丁目8-10

氏名 株式会社 ミヤベ

代表取締役 宮部 智之

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
道路改良 (守内地区)		式	1		70,190,131	
道路土工		式	1		448,720	
掘削工		式	1		9,168	
掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満	m3	30	305.6	9,168	
路体盛土工		式	1		57,920	
路体(築堤)盛土	2.5m未満	m3	10	5,792	57,920	
残土処理工		式	1		381,632	
擁壁工		式	1		607,832	
作業土工		式	1		68,252	
場所打擁壁工(構造物単位)		式	1		539,580	
小型擁壁 1号小型擁壁	0.6m以上0.8m未満 18-8-40(高炉)	m3	6	89,930	539,580	
舗装工		式	1		1,388,364	
アスファルト舗装工 舗装復旧(A)		式	1		860,011	
透水性舗装工 歩道舗装(A)		式	1		430,703	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
フィルター層	仕上り厚 50mm	m2	74	1,021	75,554	
下層路盤(歩道部) 路盤	再生クラッシュラン RC-30 仕上り厚 100mm	m2	74	749.6	55,470	
表層(歩道部)	再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 40mm 1.4m以上	m2	191	1,569	299,679	
透水性舗装工 歩道舗装(B)		式	1		97,650	
フィルター層	仕上り厚 50mm	m2	25	1,021	25,525	
下層路盤(歩道部) 路盤	再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 150mm	m2	25	861	21,525	
表層	2.4m以上 舗装厚 50mm	m2	25	2,024	50,600	
排水構造物工		式	1		2,238,100	
作業土工		式	1		76,828	
側溝工		式	1		1,868,724	
管(函)渠型側溝 円形側溝(A)	幅 30cm 高さ 30cm	m	66	28,314	1,868,724	
管渠工		式	1		15,125	
鉄筋コンクリート台付管 CP-PH-D300		m	1	15,125	15,125	
集水桝・マンホール工		式	1		277,423	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
現場打ち集水樹 1号集水樹	現場打材 コンクリート(1号) 法面作業 補正無	箇所	1	90,585	90,585	
現場打ち集水樹 2号集水樹	現場打材 コンクリート(1号) 法面作業 補正無	箇所	1	99,175	99,175	
プレキャスト集水樹 3号集水樹		箇所	1	87,663	87,663	
縁石工		式	1		149,848	
縁石工		式	1		149,848	
歩車道境界ブロック 1号歩車道境界ブロック		m	15	6,390	95,850	
歩車道境界ブロック 2号歩車道境界ブロック		m	7	7,714	53,998	
防護柵工		式	1		3,012,372	
路側防護柵工		式	1		906,400	
ガードパイプ Gp-Ap-2B	Gp-Ap-2B メッキ品 20m以上100m未満 曲線部補正無	m	44	20,600	906,400	
防止柵工		式	1		580,316	
転落(横断)防止柵 転落防止柵	柵高 1.1m コンクリート建込	m	44	13,189	580,316	
防護柵基礎工		式	1		1,525,656	
1号プレキャスト防護柵基礎		m	44	34,674	1,525,656	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
区画線工		式	1		13,530	
区画線工		式	1		13,530	
溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	m	44	307.5	13,530	
道路付属施設工		式	1		32,001,785	
作業土工		式	1		340,817	
道路付属物工		式	1		31,660,968	
1号フレキャスト張出歩道		m	38	370,433	14,076,454	
2号フレキャスト張出歩道		m	5	191,161	955,805	
1号フレキャスト張出歩道基礎		m	33	478,549	15,792,117	
足場		式	1		607,650	
重力式擁壁 1号土留壁	1mを超え2m未満 18-8-40(高炉)	m ³	3	63,302	189,906	
視線誘導標	防護柵取付 10本未満	本	1	6,611	6,611	
距離標補助板(A)		本	1	32,425	32,425	
構造物撤去工		式	1		378,902	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
防護柵撤去工						
		式	1		81,360	
防護柵撤去(ガードレール)						
		m	48	1,695	81,360	
構造物取壊し工						
		式	1		213,641	
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cmを超え30cm以下					
		m	67	1,371	91,857	
舗装版破砕	アスファルト舗装版 舗装版厚 5 c m					
		m2	123	554.3	68,178	
舗装版破砕	アスファルト舗装版 舗装版厚 18 c m					
		m2	69	776.9	53,606	
運搬処理工						
		式	1		83,901	
殻運搬	アスファルト殻					
		m3	19	981	18,639	
殻処分	アスファルト殻					
		m3	19	2,815	53,485	
現場発生品運搬						
		t	0.92	12,802	11,777	
仮設工						
		式	1		29,950,678	
防護施設工						
		式	1		301,618	
交通管理工						
		式	1		29,649,060	
交通誘導警備員						
		式	1		29,649,060	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
直接工事費						
		式	1		70,190,131	
共通仮設費						
		式	1		10,255,767	
共通仮設費						
		式	1		836,861	
運搬費						
		式	1		51,403	
仮設材運搬費						
		式	1		51,403	
技術管理費						
		式	1		58,233	
道路施設基本データ作成費						
		式	1		58,233	
現場環境改善費(率計上)						
		式	1		727,225	
共通仮設費(率計上)						
		式	1		9,418,906	
純工事費						
		式	1		80,445,898	
現場管理費						
		式	1		27,821,675	
工事原価						
		式	1		128,522,254	
一般管理費等						
		式	1		20,867,746	
工事価格						
		式	1		149,390,000	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
道路改良 (瓦谷地区)		式	1		12,537,244	
道路土工		式	1		220,042	
掘削工		式	1		2,750	
掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満	m3	9	305.6	2,750	
路体盛土工		式	1		173,760	
路体(築堤)盛土	2.5m未満	m3	30	5,792	173,760	
残土処理工		式	1		43,532	
擁壁工		式	1		2,591,055	
作業土工		式	1		318,135	
場所打擁壁工(構造物単位)		式	1		2,272,920	
小型擁壁 1号小型擁壁	0.5m以上0.6m未満 18-8-40(高炉)	m3	20	113,646	2,272,920	
舗装工		式	1		1,694,553	
アスファルト舗装工 舗装復旧(A)		式	1		385,512	
透水性舗装工 歩道舗装(A)		式	1		1,015,045	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
フィルター層	仕上り厚 50mm	m2	271	1,097	297,287	
下層路盤(歩道部) 路盤	再生クラッシュラン RC-30 仕上り厚 100mm	m2	274	814	223,036	
表層	2.4m以上 舗装厚 40mm	m2	277	1,786	494,722	
透水性舗装工 歩道舗装(B)		式	1		278,936	
フィルター層	仕上り厚 50mm	m2	68	1,097	74,596	
下層路盤(歩道部) 路盤	再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 150mm	m2	68	926	62,968	
表層	2.4m以上 舗装厚 50mm	m2	68	2,079	141,372	
コンクリート舗装工 コンクリート舗装(A)		式	1		15,060	
下層路盤(歩道部)	再生クラッシュラン RC-30 仕上り厚 100mm	m2	5	814	4,070	
表層	コンクリート(1号) t=70	m2	5	2,198	10,990	
排水構造物工		式	1		2,891,906	
作業土工		式	1		206,830	
側溝工		式	1		2,301,280	
管(函)渠型側溝 円形側溝(A)	幅 30cm 高さ 30cm	m	80	28,766	2,301,280	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
集水桝・マンホール工						
		式	1		383,796	
現場打ち集水桝 1号集水桝	現場打材 18-8-40(高炉) 法面作 業補正無					
		箇所	4	95,949	383,796	
縁石工						
		式	1		1,228,149	
作業土工						
		式	1		11,130	
縁石工						
		式	1		1,217,019	
歩車道境界ブロック 1号歩車道境界ブロック						
		m	47	6,748	317,156	
歩車道境界ブロック 2号歩車道境界ブロック						
		m	21	8,045	168,945	
歩車道境界ブロック 3号歩車道境界ブロック						
		m	14	13,226	185,164	
歩車道境界ブロック 4号歩車道境界ブロック						
		m	15	6,632	99,480	
歩車道境界ブロック BB-2-1(200)						
		m	18	18,563	334,134	
地先境界ブロック 1号地先境界ブロック						
		m	15	7,476	112,140	
防護柵工						
		式	1		31,614	
防止柵工						
		式	1		31,614	
転落(横断)防止柵 転落防止柵	柵高 1.1m 土中建込					
		m	2	15,807	31,614	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
道路付属施設工						
		式	1		287,578	
道路付属物工						
		式	1		287,578	
視線誘導標	土中建込 10本未満					
		本	3	10,341	31,023	
視線誘導標	土中建込 10本未満					
		本	2	21,272	42,544	
車線分離標	可変式(穿孔式・1本脚) 10本未満					
		本	9	23,779	214,011	
構造物撤去工						
		式	1		735,567	
構造物取壊し工						
		式	1		582,768	
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工					
		m3	23	9,862	226,826	
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下					
		m	170	640.4	108,868	
舗装版切断	コンクリート舗装版 15cm以下					
		m	44	1,165	51,260	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 5 c m					
		m2	328	554.3	181,810	
舗装版破碎	コンクリート舗装版 舗装版厚 7 c m					
		m2	18	778	14,004	
排水構造物撤去工						
		式	1		2,952	
蓋版撤去	グレーチング 蓋					
		枚	14	210.9	2,952	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
運搬処理工						
		式	1		149,847	
殻運搬	コンクリート殻(無筋)					
		m3	24	859	20,616	
殻運搬	アスファルト殻					
		m3	16	981	15,696	
殻処分	コンクリート殻(無筋)					
		m3	24	2,599	62,376	
殻処分	アスファルト殻					
		m3	16	2,815	45,040	
現場発生品運搬	グレーチング 蓋					
		t	0.44	13,908	6,119	
仮設工						
		式	1		2,856,780	
交通管理工						
		式	1		2,856,780	
交通誘導警備員						
		式	1		2,856,780	
直接工事費						
		式	1		12,537,244	
共通仮設費						
		式	1		2,166,928	
共通仮設費						
		式	1		182,497	
現場環境改善費(率計上)						
		式	1		182,497	
共通仮設費(率計上)						
		式	1		1,984,431	

