

単 価 合 意 書

令和7年3月18日に契約した令和6年度国道191号平安古地区歩道設置工事における契約の変更を用いる単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書2通を作成し、当事者間記名押印の上、各自1通を保有する。

令和7年5月9日

発注者 住所 山口県防府市国衛1丁目10-20

氏名 分任支出負担行為担当官

中国地方整備局

山口河川国道事務所長 田村 桂一

受注者 住所 山口県山口市大内御堀3273-5

氏名 シマダ株式会社

代表取締役社長 嶋田 広樹

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
道路改良		式	1		103,571,582	
道路土工		式	1		3,470,066	
掘削工		式	1		244,608	
掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満	m3	780	313.6	244,608	
路体盛土工		式	1		53,496	
路体(築堤)盛土	2.5m未満	m3	9	5,944	53,496	
路床盛土工		式	1		181,170	
路床盛土	2.5m未満	m3	30	6,039	181,170	
残土処理工		式	1		2,990,792	
擁壁工		式	1		238,815	
作業土工		式	1		53,441	
場所打擁壁工(構造物単位)		式	1		185,374	
小型擁壁	0.8m以上1.0m以下 18-8-40(高炉)	m3	2	92,687	185,374	
1号小型重力式擁壁						
舗装工		式	1		21,443,418	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
アスファルト舗装工 車道舗装(A)		式	1		3,544,223	
下層路盤(車道・路肩部)	再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 200mm	m ²	451	997	449,647	
上層路盤(車道・路肩部)	瀝青安定処理材(30) 仕上り厚 50mm	m ²	451	2,398	1,081,498	
基層(車道・路肩部)	再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m以上3.0m以下	m ²	474	2,106	998,244	
表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m以上3.0m以下	m ²	474	2,141	1,014,834	
アスファルト舗装工 車道舗装(B)		式	1		3,246	
上層路盤(車道・路肩部) 路盤	粒度調整碎石 M-40 仕上り厚 150mm	m ²	1	1,107	1,107	
表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	m ²	1	2,139	2,139	
アスファルト舗装工 歩道舗装復旧(A)		式	1		10,747	
透水性舗装工 歩道舗装(B)		式	1		945,961	
フィルター層	仕上り厚 50mm	m ²	228	1,116	254,448	
下層路盤(歩道部) 路盤	再生クラッシュラン RC-30 仕上り厚 100mm	m ²	228	979	223,212	
表層	透水性(13) 2.4m以上 舗装厚 40mm	m ²	227	2,063	468,301	
透水性舗装工 歩道舗装(C)		式	1		390,515	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
フィルター層	砂 仕上り厚 50mm	m2	83	1,116	92,628	
下層路盤(歩道部) 路盤	再生クラッシュレン RC-40 仕上り厚 150mm	m2	83	1,167	96,861	
表層	透水性As(13) 2.4m以上 舗装厚 50mm	m2	83	2,422	201,026	
透水性舗装工 歩道舗装(D)		式	1		233,738	
下層路盤(歩道部) 路盤	再生クラッシュレン RC-40 仕上り厚 150mm	m2	38	1,167	44,346	
基層(歩道部)	再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m以上	m2	38	2,199	83,562	
表層	開粒度As改質Ⅱ型(13) 2.4m以上 舗装厚 50mm	m2	38	2,785	105,830	
透水性舗装工 歩道舗装(E)		式	1		142,347	
表層	透水性As(13) 2.4m以上 舗装厚 40mm	m2	69	2,063	142,347	
薄層カー舗装工 歩道舗装(A)		式	1		3,583,149	
下層路盤(歩道部) 路盤	再生クラッシュレン RC-40 仕上り厚 200mm	m2	252	1,353	340,956	
基層(歩道部)	粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m以上	m2	252	2,428	611,856	
中間層(歩道部)	粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m以上	m2	233	2,337	544,521	
表層(歩道部)	密粒度アスコン(13) 舗装厚 50mm 1.4m以上	m2	233	2,383	555,239	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
薄層カー舗装	灰色 RPN-301					
		m2	233	6,569	1,530,577	
ブロック舗装工						
ブロック舗装(A)		式	1		8,863,760	
フィルター層	砂 仕上り厚 50mm					
		m2	1,010	1,116	1,127,160	
下層路盤(歩道部)	再生クラッシュレン RC-30 仕上り厚 100mm					
路盤		m2	1,010	979	988,790	
インターロッキングブロック舗装	特殊品 直線配置 厚6cm 砂(クッション用) 敷材厚 30mm 100m2以上					
		m2	1,010	6,681	6,747,810	
ブロック舗装工						
ブロック舗装(B)		式	1		1,145,814	
フィルター層	砂 仕上り厚 50mm					
		m2	114	1,116	127,224	
下層路盤(歩道部)	再生クラッシュレン RC-40 仕上り厚 150mm					
路盤		m2	114	1,167	133,038	
インターロッキングブロック舗装	特殊品 直線配置 厚8cm 砂(クッション用) 敷材厚 30mm 100m2以上					
		m2	114	7,768	885,552	
ブロック舗装工						
ブロック舗装(C)		式	1		872,372	
下層路盤(歩道部)	再生クラッシュレン RC-40 仕上り厚 200mm					
		m2	68	1,353	92,004	
上層路盤(車道・路肩部)	瀝青安定処理材(30) 仕上り厚 100mm					
		m2	68	4,269	290,292	
インターロッキングブロック舗装	特殊品 直線配置 厚8cm 砂(クッション用) 敷材厚 20mm 100m2以上					
		m2	68	7,207	490,076	
ブロック舗装工 視覚障害者誘導ブロック舗装(A)						
		式	1		1,303,764	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
フィルター層	砂 仕上り厚 50mm	m2	102	1,116	113,832	
下層路盤(歩道部) 路盤	再生クラッシュレン RC-30 仕上り厚 100mm	m2	102	979	99,858	
特殊ブロック舗装 視覚障害者誘導ブロック	設置 30cm×30cm	m2	102	10,687	1,090,074	
ブロック舗装工 視覚障害者誘導ブロック舗装(B)		式	1		107,616	
フィルター層	砂 仕上り厚 50mm	m2	8	1,116	8,928	
下層路盤(歩道部) 路盤	再生クラッシュレン RC-40 仕上り厚 150mm	m2	8	1,167	9,336	
特殊ブロック舗装 視覚障害者誘導ブロック	設置 30cm×30cm	m2	8	11,169	89,352	
ブロック舗装工 視覚障害者誘導ブロック舗装(C)		式	1		83,955	
下層路盤(歩道部)	再生クラッシュレン RC-40 仕上り厚 200mm	m2	5	1,353	6,765	
上層路盤(車道・路肩部)	瀝青安定処理材(30) 仕上り厚 100mm	m2	5	4,269	21,345	
特殊ブロック舗装 視覚障害者誘導ブロック	設置 30cm×30cm	m2	5	11,169	55,845	
ブロック舗装工 視覚障害者誘導ブロック舗装(D)		式	1		212,211	
特殊ブロック舗装 視覚障害者誘導ブロック	設置 30cm×30cm	m2	19	11,169	212,211	
排水構造物工		式	1		49,454,287	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
作業土工		式	1		1,376,172	
側溝工		式	1		40,857,985	
1号路肩側溝		m	25	92,904	2,322,600	
2号路肩側溝		m	67	117,466	7,870,222	
3号路肩側溝		m	21	130,329	2,736,909	
管(函)渠型側溝 1号円形側溝	幅 30 c m 高さ 30 c m	m	461	30,321	13,977,981	
管(函)渠型側溝 1号暗渠側溝	幅 30 c m 高さ 30 c m	m	2	97,321	194,642	
鋼製路肩排水溝(A)		m	43	31,504	1,354,672	
鋼製路肩排水溝(B)		m	11	34,899	383,889	
鋼製路肩排水溝(C)		m	10	28,052	280,520	
自由勾配側溝 1号自由勾配側溝	B300	m	15	51,299	769,485	
自由勾配側溝 2号自由勾配側溝	B300	m	4	41,056	164,224	
自由勾配側溝 3号自由勾配側溝	B600	m	19	84,250	1,600,750	
1号側溝蓋		m	41	73,582	3,016,862	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
2号側溝蓋		m	69	89,641	6,185,229	
管渠工		式	1		380,914	
暗渠排水管 1号排水管	据付 直管 50～150mm	m	18	3,016	54,288	
鉄筋コンクリート台付管 CP-PH-D300		m	11	16,002	176,022	
鉄筋コンクリート台付管 CP-PH-D600		m	4	37,651	150,604	
集水桝・マンホール工		式	1		6,839,216	
現場打ち集水桝 1号集水桝	現場打材 18-8-40(高炉) 法面作業補正無	箇所	2	82,974	165,948	
現場打ち集水桝 2号集水桝	現場打材 18-8-40(高炉) 法面作業補正無	箇所	2	121,060	242,120	
現場打ち集水桝 3号集水桝	現場打材 18-8-40(高炉) 法面作業補正無	箇所	1	181,496	181,496	
現場打ち集水桝 4号集水桝	現場打材 18-8-40(高炉) 法面作業補正無	箇所	1	211,005	211,005	
現場打ち集水桝 5号集水桝	現場打材 18-8-40(高炉) 法面作業補正無	箇所	1	214,599	214,599	
現場打ち集水桝 6号集水桝	現場打材 18-8-40(高炉) 法面作業補正無	箇所	1	298,869	298,869	
現場打ち集水桝 7号集水桝	現場打材 18-8-40(高炉) 法面作業補正無	箇所	1	330,931	330,931	
現場打ち集水桝 8号集水桝	現場打材 18-8-40(高炉) 法面作業補正無	箇所	1	107,630	107,630	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄ集水柵 円形側溝柵(A)	φ300用 並目	箇所	30	135,058	4,051,740	
ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄ集水柵 円形側溝柵(B)	φ300用 細目	箇所	2	149,245	298,490	
鋼製側溝柵(A)		箇所	6	102,523	615,138	
1号床版蓋		箇所	1	121,250	121,250	
縁石工		式	1		14,908,410	
作業土工		式	1		114,213	
縁石工		式	1		14,794,197	
歩車道境界ﾌﾟﾛｯｸ BB-1-3(250)	C種(180/210×300×600)	m	25	10,091	252,275	
歩車道境界ﾌﾟﾛｯｸ BB-2-3(200)	C種 180/205×300×600 両面R	m	58	8,249	478,442	
歩車道境界ﾌﾟﾛｯｸ 1号歩車道境界ﾌﾟﾛｯｸ	B種 180/205×H250×L600 両面R 片斜 擬石	m	372	15,217	5,660,724	
歩車道境界ﾌﾟﾛｯｸ 2号歩車道境界ﾌﾟﾛｯｸ	190×H100×L600 出入口(斜)用片 面R 擬石	m	145	9,722	1,409,690	
歩車道境界ﾌﾟﾛｯｸ 3号歩車道境界ﾌﾟﾛｯｸ	B種 180/205×H250×L600 片面R 擬石	m	76	15,179	1,153,604	
歩車道境界ﾌﾟﾛｯｸ 4号歩車道境界ﾌﾟﾛｯｸ	190×H100×L600 出入口(斜)用片 面R 擬石	m	3	14,924	44,772	
歩車道境界ﾌﾟﾛｯｸ 5号歩車道境界ﾌﾟﾛｯｸ	B種 180/205×H250×L600 両面R 片斜 擬石	m	34	15,841	538,594	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
歩車道境界ﾌﾟﾛｯｸ 6号歩車道境界ﾌﾟﾛｯｸ	190×H100×L600 出入口(斜)用片面R 擬石	m	25	10,356	258,900	
歩車道境界ﾌﾟﾛｯｸ 7号歩車道境界ﾌﾟﾛｯｸ	B種 180/205×H250×L600 両面R片斜 擬石	m	28	15,841	443,548	
8号歩車道境界ﾌﾟﾛｯｸ		m	8	2,410	19,280	
地先境界ﾌﾟﾛｯｸ 1号地先境界ﾌﾟﾛｯｸ	120×120×600(A) 擬石	m	185	7,152	1,323,120	
1号植樹ﾌﾟﾛｯｸ	120×120×600(A) 擬石	m	449	7,152	3,211,248	
区画線工		式	1		1,712	
区画線工		式	1		1,712	
溶融式区画線	溶融式手動 ｾﾞﾌﾞﾗ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無	m	2	856.4	1,712	
道路植栽工		式	1		484,080	
道路植栽工		式	1		484,080	
植樹帯盛土	土砂	m3	80	6,051	484,080	
道路付属施設工		式	1		1,212,926	
作業土工		式	1		490,798	
照明工		式	1		615,139	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
1号照明柱基礎		基	2	174,403	348,806	
2号照明柱基礎		基	1	164,567	164,567	
3号照明柱基礎		基	1	101,766	101,766	
管路工		式	1		106,989	
1号引込管		m	9	1,327	11,943	
2号引込管		m	6	1,769	10,614	
3号引込管		m	18	1,861	33,498	
4号引込管		m	4	4,698	18,792	
5号引込管		m	3	8,740	26,220	
埋設標識シート(W150・2倍)		m	35	169.2	5,922	
構造物撤去工		式	1		3,946,916	
防護柵撤去工		式	1		56,964	
防護柵(横断・転落防止柵)撤去		m	66	863.1	56,964	
構造物取壊し工		式	1		2,311,248	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m3	58	10,119	586,902	
コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工	m3	46	17,799	818,754	
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	m	150	657.1	98,565	
舗装版切断	コンクリート舗装版 15cm以下	m	14	1,195	16,730	
舗装版破砕	アスファルト舗装版 舗装版厚 4 c m	m2	1,190	568.7	676,753	
舗装版破砕	アスファルト舗装版 舗装版厚 5 c m	m2	27	568.7	15,354	
舗装版破砕	コンクリート舗装版 舗装版厚 6 c m	m2	93	798.3	74,241	
舗装版破砕	コンクリート舗装版 舗装版厚 10 c m	m2	30	798.3	23,949	
運搬処理工		式	1		1,578,704	
殻運搬	アスファルト殻(車道・歩道)	m3	49	2,230	109,270	
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m3	58	2,644	153,352	
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m3	9	3,380	30,420	
殻運搬	コンクリート殻(鉄筋)	m3	46	3,232	148,672	
殻処分	アスファルト殻(車道)	m3	1	6,667	6,667	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
殻処分	アスファルト殻(歩道)	m3	48	6,242	299,616	
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	66	6,667	440,022	
殻処分	コンクリート殻(鉄筋)	m3	46	8,275	380,650	
現場発生品運搬	横断防止柵	t	0.64	15,681	10,035	
仮設工		式	1		8,410,952	
仮舗装工		式	1		341,217	
仮区画線工		式	1		446,315	
交通管理工		式	1		7,623,420	
交通誘導警備員		式	1		7,623,420	
直接工事費		式	1		103,571,582	
共通仮設費		式	1		15,981,164	
共通仮設費		式	1		2,557,582	
技術管理費		式	1		267,827	
道路施設基本データ作成費用		式	1		59,754	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
道路工事完成図等の作成費		式	1		208,073	
現場環境改善費(率計上)		式	1		2,289,755	
共通仮設費(率計上)		式	1		13,423,582	
純工事費		式	1		119,552,746	
現場管理費		式	1		40,510,978	
工事原価		式	1		160,063,724	
一般管理費等		式	1		25,566,276	
工事価格		式	1		185,630,000	
消費税相当額		式	1		18,563,000	
工事費計		式	1		204,193,000	