

# 単 価 合 意 書

令和7年4月1日に契約した令和7年度下関国道維持出張所管内外保守工事(令和7年度)における契約の変更に関する単価または金額(契約単位が一式の項目については単価ではなく金額)について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書2通を作成し、当事者間記名押印の上、各自1通を保有する。

令和7年5月12日

発注者 住所 山口県防府市国衛1丁目10-20

氏名 分任支出負担行為担当官

中国地方整備局山口河川国道事務所長

田村 桂一

受注者 住所 山口県宇部市善和591-3

氏名 日立建設株式会社 代表取締役

上村 隆晃

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
道路修繕		式	1		25,760,994	
道路土工		式	1		5,595	
残土処理工		式	1		5,595	
舗装工		式	1		5,246,760	
切削オーバーレイ工		式	1		1,512,500	
切削オーバーレイ 切削オーバーレイ(A)	7cm以下 一層 段差すりつけ無 改質As 粗粒II型(20)DS5000	m2	200	2,656	531,200	
切削オーバーレイ 切削オーバーレイ(B)	7cmを超え12cm以下 二層 改質As 再生粗粒II型(20)DS5000 改質As 粗粒II型(20)DS5000	m2	200	4,548	909,600	
殻運搬(路面切削)	切削屑	m3	30	2,390	71,700	
オーバーレイ工		式	1		599,100	
表層(車道・路肩部) オーバーレイ(A)	改質As 粗粒II型(20)DS5000 舗装厚 50mm 3.0m超	m2	300	1,997	599,100	
アスファルト舗装補修工		式	1		2,212,160	
クラック処理	加熱注入目地材	m	2,000	284.9	569,800	
パッチング	密粒度As(13), 加熱型, 2t以上5t未満	t	20	50,219	1,004,380	
パッチング	密粒度As(13), 加熱型, 5t以上20t未満	t	20	31,899	637,980	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
舗装版目地補修工		式	1		923,000	
舗装版目地補修	目地補修ノト W=500	m	1,000	923	923,000	
排水構造物工		式	1		3,732,630	
側溝工		式	1		3,732,630	
側溝蓋 側溝蓋(A)		枚	110	33,933	3,732,630	
縁石工		式	1		744,600	
縁石工		式	1		744,600	
歩車道境界ブロック BB-1-3(250)	C種(180/210×300×600)	m	100	7,446	744,600	
防護柵工		式	1		2,477,830	
路側防護柵工		式	1		1,039,330	
ガードレール Gr-B-4E	メッキ品 Gr-B-4E 21m未満 曲線部補正無	m	10	15,886	158,860	
ガードレール Gr-B-2B	メッキ品 Gr-B-2B 21m未満 曲線部補正無	m	20	16,267	325,340	
ガードパイプ Gp-Bp-2E	Gp-Bp-2E メッキ品 20m未満 曲線部補正無	m	10	24,487	244,870	
ガードパイプ Gp-Bp-2B	Gp-Bp-2B メッキ品 20m以上100m未満 曲線部補正無	m	20	15,513	310,260	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
防止柵工						
		式	1		1,438,500	
転落(横断)防止柵 転落防止柵	柵高 1.1m 土中建込 P種 4本掛 土中建込用 めっき	m	50	10,418	520,900	
転落(横断)防止柵 転落防止柵	柵高 1.1m コンクリート建込 P種 4本掛 Co建込用 めっき	m	50	9,600	480,000	
転落(横断)防止柵 横断防止柵	柵高 0.8m 土中建込 P種 3本掛 土中建込用 めっき	m	50	8,752	437,600	
標識工						
		式	1		2,628,335	
小型標識工						
		式	1		839,720	
路側式標識(A)						
		基	10	83,972	839,720	
大型標識工						
		式	1		1,788,615	
標識板	2.0m <sup>2</sup> 以上					
		枚	3	596,205	1,788,615	
道路付属施設工						
		式	1		1,227,190	
道路付属物工						
		式	1		690,990	
視線誘導標	土中建込用 両面φ100 支柱径φ60.5 光触媒型 土中建込 30本以上	本	10	8,877	88,770	
視線誘導標	Co建込用 両面φ100 支柱径φ60.5 光触媒型 コンクリート建込(穿孔含まない) 30本以上	本	10	6,061	60,610	
視線誘導標	防護柵取付用 両面φ100 バンド式 光触媒型 防護柵取付 30本以上	本	10	4,605	46,050	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
車線分離標	φ 80 h=800 可変式(穿孔式・1本脚) 10本以上30本未満	本	10	24, 878	248, 780	
車線分離標	φ 80 h=800 着脱式(穿孔式・3本脚) 10本以上30本未満	本	10	24, 678	246, 780	
張コンクリート工		式	1		536, 200	
張コンクリート(A)		m2	200	2, 681	536, 200	
擁壁工		式	1		350, 610	
作業土工		式	1		25, 114	
場所打擁壁工(構造物単位)		式	1		325, 496	
小型擁壁	0.8m以上1.0m以下 18-8-40(高炉)					
小型擁壁(A)		m3	4	81, 374	325, 496	
構造物補修工		式	1		6, 085, 276	
ひび割れ補修工		式	1		4, 083, 516	
低圧注入工法	1構造物当り補修延べ延長 100m					
ひび割れ注入		構造物	6	680, 586	4, 083, 516	
法面補修工		式	1		1, 010, 900	
モルタル吹付	t=10cm					
		m2	100	10, 109	1, 010, 900	
横断歩道橋補修工		式	1		990, 860	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
素地調整	3種ケレンC(動力工具と手工具の併用)	m2	200	867.7	173,540	
下塗	弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料(2層) はけ・ローラー 塗装回数 2回	m2	200	1,867	373,400	
中塗	弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用 はけ・ローラー 淡彩 塗装回数 1回	m2	200	874.6	174,920	
上塗	弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 はけ・ローラー 淡彩 塗装回数 1回	m2	200	1,345	269,000	
構造物撤去工		式	1		1,011,418	
防護柵撤去工		式	1		228,460	
防護柵撤去(カートル)	土中建込	m	10	1,237	12,370	
防護柵撤去(カートル)	コンクリート建込	m	20	1,492	29,840	
防護柵撤去(カートルハイ)	土中建込	m	10	2,673	26,730	
防護柵撤去(カートルハイ)	コンクリート建込	m	20	1,576	31,520	
防護柵(横断・転落防止柵)撤去 転落防止柵	土中建込	m	50	973	48,650	
防護柵(横断・転落防止柵)撤去 転落防止柵	コンクリート建込	m	50	614	30,700	
防護柵(横断・転落防止柵)撤去 横断防止柵	土中建込	m	50	973	48,650	
標識撤去工		式	1		505,590	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
標識撤去	標識柱・基礎撤去（路側式）	基	10	15,813	158,130	
標識撤去	標識板撤去（警戒・規制・指示・路線番号標識）	基	10	2,338	23,380	
標識撤去	標識板撤去（案内標識（路側式・片持式・門型式））	基	10	32,408	324,080	
道路付属物撤去工		式	1		21,878	
視線誘導標撤去	土中建込 30本以上	本	15	846.5	12,697	
視線誘導標撤去	コンクリート建込 30本以上	本	15	199.8	2,997	
視線誘導標撤去	防護柵取付 30本以上	本	15	412.3	6,184	
構造物取壊し工		式	1		140,285	
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 人力施工	m3	5	28,057	140,285	
排水構造物撤去工		式	1		52,305	
蓋版撤去	40を超え170kg/枚以下	枚	110	475.5	52,305	
道路付属施設撤去工		式	1		49,970	
車線分離標撤去	穿孔式(1本脚) 10本以上30本未満	本	10	1,983	19,830	
車線分離標撤去	穿孔式(3本脚) 10本以上30本未満	本	10	3,014	30,140	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
運搬処理工						
		式	1		12,930	
殻運搬	コンクリート殻(無筋)					
		m3	5	2,586	12,930	
仮設工						
		式	1		2,250,750	
交通管理工						
		式	1		2,250,750	
交通誘導警備員						
		式	1		2,250,750	
道路維持						
		式	1		44,126,961	
巡視・巡回工						
		式	1		17,251,359	
道路巡回工						
		式	1		17,251,359	
道路巡回						
		式	1		17,103,225	
保険費						
		式	1		148,134	
道路付属物復旧工						
		式	1		2,239,976	
付属物復旧工						
		式	1		2,239,976	
標識板復旧	2.0m2未満 照明柱・既設標識柱 2基以下					
		枚	2	43,153	86,306	
標識板復旧	2.0m2以上 照明柱・既設標識柱 2基以下					
		枚	2	668,415	1,336,830	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
視線誘導標復旧	10本未満	本	30	8,112	243,360	
車線分離標復旧	10本未満	本	20	28,674	573,480	
道路清掃工		式	1		8,746,993	
路面清掃工		式	1		4,661,220	
路面清掃(機械)		km	50	5,772	288,600	
路面清掃(路肩部・人力)	塵埃量普通	km	50	75,951	3,797,550	
路面清掃(歩道・人力)	歩道 塵埃量普通	m <sup>2</sup>	900	115.8	104,220	
路面清掃(歩道橋・地下道・人力)	横断歩道橋・地下道 塵埃量普通	m <sup>2</sup>	11,000	41.77	459,470	
路面清掃(中央分離帯・人力)	中央分離帯 塵埃量普通	m <sup>2</sup>	2,000	5.69	11,380	
排水施設清掃工		式	1		4,085,773	
側溝清掃(人力)	無蓋	m	500	412	206,000	
側溝清掃(人力)	有蓋 コンクリート蓋	m	100	1,000	100,000	
側溝清掃(人力)	有蓋 鋼蓋(ボルト締有)	m	1,000	1,598	1,598,000	
側溝清掃(機械)	組合せ清掃作業(柵含む) 側溝断面面積0.125m <sup>2</sup> 未満・堆積	m	50	1,071	53,550	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
側溝清掃(機械)	単独清掃作業					
		m	50	137.7	6,885	
側溝清掃(機械)	組合わせ移動					
		km	200	963	192,600	
側溝清掃(機械)	単独移動					
		km	20	648.9	12,978	
管渠清掃 (機械)	清掃作業 管径200mm以上400mm未 満 50%未満 排水管清掃車貸与 側 溝清掃車貸与 6500L 耐塩式(貸与 )	m	300	826.2	247,860	
管渠清掃 (機械)	移動 管径200mm以上400mm未満 50 %未満 排水管清掃車貸与 側溝清 掃車貸与 6500L 耐塩式(貸与) 散	km	100	1,004	100,400	
柵清掃 (人力)	有蓋 堆積土厚25cm未満 貸与 土 砂厚 20cm	箇所	1,000	1,462	1,462,000	
柵清掃 (機械)	汚泥 堆積土厚20cm以下 貸与 土 砂厚 20cm	箇所	100	1,055	105,500	
除草工						
		式	1		370,500	
道路除草工						
		式	1		370,500	
道路除草(複合)	除草(肩掛け式)集草 積込運搬 飛 び石防護有					
		m2	3,000	123.5	370,500	
冬期対策施設工						
		式	1		268,600	
冬期安全施設工						
		式	1		268,600	
看板等の設置・取り外し	35枚以下/1回当り					
		枚	100	2,686	268,600	
応急処理工						
		式	1		15,249,533	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
応急処理作業工						
		式	1		4,246,520	
散乱物処理	100m2以下/1箇所					
		箇所	60	21,363	1,281,780	
散乱物処理	100m2を超え700m2以下/1箇所					
		箇所	20	32,898	657,960	
落下物処理	20件以下/1回当り					
		件	200	9,782	1,956,400	
看板等の設置・取り外し	35枚以下/1回当り					
		枚	10	2,686	26,860	
放置自転車撤去	10台以下/1回当り					
		回	20	16,176	323,520	
応急施設補修・災害応急処理等						
		式	1		11,003,013	
労務費						
		式	1		5,417,444	
機械費						
		式	1		3,076,400	
材料費						
		式	1		2,509,169	
雪寒						
		式	1		2,293,985	
除雪工						
		式	1		2,293,985	
凍結防止工						
		式	1		545,725	
凍結防止剤散布	凍結防止剤散布車 4t 昼間 機械貸与 損耗品持込					
		時間	25	7,069	176,725	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
凍結防止剤散布	凍結防止剤散布車 4t 夜間 機械 貸与 損耗品持込	時間	50	7,380	369,000	
雪道巡回工		式	1		531,610	
雪道緊急巡回	パトロール車 ライトハン 1.5L 昼間 機械 持込 損耗品持込	回	10	25,722	257,220	
雪道緊急巡回	パトロール車 ライトハン 1.5L 夜間 機械 持込 損耗品持込	回	10	27,439	274,390	
待機費		式	1		1,216,650	
運転要員	凍結防止剤散布車 夜間	時間	150	5,039	755,850	
世話役	夜間	時間	150	3,072	460,800	
電気設備		式	1		1,533,402	
道路照明維持補修工		式	1		1,533,402	
道路照明維持工(管球類・道路照明)		式	1		1,007,475	
LEDランプ 取替	LEDライトバルブK 相当 HF80W~100W	個	5	25,559	127,795	
LEDランプ 取替	LEDライトバルブK 相当 HF200W/NH110W	個	5	43,180	215,900	
LEDランプ 取替(制御装置取替含)	LEDライトバルブS 相当 HF300W/NH150W/CM150W	個	5	67,014	335,070	
LEDランプ 取替(制御装置取替含)	LEDライトバルブS-用 相当 HF300W/NH150W/CM150W	個	5	65,742	328,710	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
道路照明維持工(管球類・地下道照明、その他)		式	1		22,305	
蛍光灯 <sup>フ</sup> 取替	FLR-40(3波長形) <sup>ラ</sup> ピットスタート形	個	5	4,461	22,305	
道路照明維持工(自動点滅器)		式	1		147,540	
自動点滅器取替	200V 6A <sup>フ</sup> ラク <sup>ン</sup> 式 <sup>ニ</sup> ップ <sup>ル</sup> 式受台付	個	15	9,836	147,540	
移動拘束費		式	1		356,082	
移動拘束費		時間	30	8,919	267,570	
高所作業車移動拘束費		時間	12	7,376	88,512	
直接工事費		式	1		73,715,342	
共通仮設費		式	1		8,806,532	
共通仮設費		式	1		1,928,002	
運搬費		式	1		160,457	
建設機械運搬費		式	1		147,688	
路面清掃車運搬		台	1	6,482	6,482	
排水管清掃車運搬		台	1	6,287	6,287	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
現場環境改善費（率計上）		式	1		1,767,545	
共通仮設費（率計上）		式	1		6,878,530	
純工事費		式	1		82,521,874	
現場管理費		式	1		34,300,006	
工事原価		式	1		116,821,880	
一般管理費等		式	1		19,368,120	
工事価格		式	1		136,190,000	
消費税相当額		式	1		13,619,000	
工事費計		式	1		149,809,000	

# 単 価 合 意 書

令和7年4月1日に契約した令和7年度下関国道維持出張所管内外保守工事(令和8年度)における契約の変更に関する単価または金額(契約単位が一式の項目については単価ではなく金額)について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書2通を作成し、当事者間記名押印の上、各自1通を保有する。

令和7年5月12日

発注者 住所 山口県防府市国衛1丁目10-20

氏名 分任支出負担行為担当官

中国地方整備局山口河川国道事務所長

田村 桂一

受注者 住所 山口県宇部市善和591-3

氏名 日立建設株式会社 代表取締役

上村 隆晃

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
道路修繕						
		式	1		25,661,393	
道路土工						
		式	1		5,588	
残土処理工						
		式	1		5,588	
舗装工						
		式	1		5,241,030	
切削オーバーレイ工						
		式	1		1,510,810	
切削オーバーレイ 切削オーバーレイ(A)	7cm以下 一層 段差すりつけ無 改質As 粗粒II型(20)DS5000	m2	200	2,653	530,600	
切削オーバーレイ 切削オーバーレイ(B)	7cmを超え12cm以下 二層 改質As 再生粗粒II型(20)DS5000 改質As 粗粒II型(20)DS5000	m2	200	4,543	908,600	
殻運搬(路面切削)	切削屑					
		m3	30	2,387	71,610	
オーバーレイ工						
		式	1		598,500	
表層(車道・路肩部) オーバーレイ(A)	改質As 粗粒II型(20)DS5000 舗装厚 50mm 3.0m超	m2	300	1,995	598,500	
アスファルト舗装補修工						
		式	1		2,209,720	
クラック処理	加熱注入目地材					
		m	2,000	284.6	569,200	
パッチング	密粒度As(13), 加熱型, 2t以上5t未満	t	20	50,163	1,003,260	
パッチング	密粒度As(13), 加熱型, 5t以上20t未満	t	20	31,863	637,260	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
舗装版目地補修工		式	1		922,000	
舗装版目地補修	目地補修ノト W=500	m	1,000	922	922,000	
排水構造物工		式	1		3,728,560	
側溝工		式	1		3,728,560	
側溝蓋 側溝蓋(A)		枚	110	33,896	3,728,560	
縁石工		式	1		743,700	
縁石工		式	1		743,700	
歩車道境界ブロック BB-1-3(250)	C種(180/210×300×600)	m	100	7,437	743,700	
防護柵工		式	1		2,475,080	
路側防護柵工		式	1		1,038,180	
カーブレール Gr-B-4E	メッキ品 Gr-B-4E 21m未満 曲線部補正無	m	10	15,868	158,680	
カーブレール Gr-B-2B	メッキ品 Gr-B-2B 21m未満 曲線部補正無	m	20	16,249	324,980	
カーブパイプ Gp-Bp-2E	Gp-Bp-2E メッキ品 20m未満 曲線部補正無	m	10	24,460	244,600	
カーブパイプ Gp-Bp-2B	Gp-Bp-2B メッキ品 20m以上100m未満 曲線部補正無	m	20	15,496	309,920	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
防止柵工		式	1		1,436,900	
転落(横断)防止柵 転落防止柵	柵高 1.1m 土中建込 P種 4本掛 土中建込用 めっき	m	50	10,406	520,300	
転落(横断)防止柵 転落防止柵	柵高 1.1m コンクリート建込 P種 4本掛 Co建込用 めっき	m	50	9,590	479,500	
転落(横断)防止柵 横断防止柵	柵高 0.8m 土中建込 P種 3本掛 土中建込用 めっき	m	50	8,742	437,100	
標識工		式	1		2,625,412	
小型標識工		式	1		838,780	
路側式標識(A)		基	10	83,878	838,780	
大型標識工		式	1		1,786,632	
標識板	2.0m <sup>2</sup> 以上	枚	3	595,544	1,786,632	
道路付属施設工		式	1		1,225,830	
道路付属物工		式	1		690,230	
視線誘導標	土中建込用 両面φ100 支柱径φ60.5 光触媒型 土中建込 30本以上	本	10	8,867	88,670	
視線誘導標	Co建込用 両面φ100 支柱径φ60.5 光触媒型 コンクリート建込(穿孔含まない) 30本以上	本	10	6,055	60,550	
視線誘導標	防護柵取付用 両面φ100 バンド式 光触媒型 防護柵取付 30本以上	本	10	4,600	46,000	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
車線分離標	φ 80 h=800 可変式(穿孔式・1本脚) 10本以上30本未満	本	10	24,850	248,500	
車線分離標	φ 80 h=800 着脱式(穿孔式・3本脚) 10本以上30本未満	本	10	24,651	246,510	
張コンクリート工		式	1		535,600	
張コンクリート(A)		m2	200	2,678	535,600	
擁壁工		式	1		350,218	
作業土工		式	1		25,086	
場所打擁壁工(構造物単位)		式	1		325,132	
小型擁壁	0.8m以上1.0m以下 18-8-40(高炉)					
小型擁壁(A)		m3	4	81,283	325,132	
構造物補修工		式	1		6,078,486	
ひび割れ補修工		式	1		4,078,986	
低圧注入工法	1構造物当り補修延べ延長 100m					
ひび割れ注入		構造物	6	679,831	4,078,986	
法面補修工		式	1		1,009,800	
モルタル吹付	t=10cm					
		m2	100	10,098	1,009,800	
横断歩道橋補修工		式	1		989,700	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
素地調整	3種ケレンC(動力工具と手工具の併用)	m2	200	866.8	173,360	
下塗	弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料(2層) はけ・ローラー 塗装回数 2回	m2	200	1,865	373,000	
中塗	弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用 はけ・ローラー 淡彩 塗装回数 1回	m2	200	873.7	174,740	
上塗	弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 はけ・ローラー 淡彩 塗装回数 1回	m2	200	1,343	268,600	
構造物撤去工		式	1		1,010,314	
防護柵撤去工		式	1		228,215	
防護柵撤去(カートル)	土中建込	m	10	1,235	12,350	
防護柵撤去(カートル)	コンクリート建込	m	20	1,490	29,800	
防護柵撤去(カートルハイ)	土中建込	m	10	2,670	26,700	
防護柵撤去(カートルハイ)	コンクリート建込	m	20	1,575	31,500	
防護柵(横断・転落防止柵)撤去 転落防止柵	土中建込	m	50	972	48,600	
防護柵(横断・転落防止柵)撤去 転落防止柵	コンクリート建込	m	50	613.3	30,665	
防護柵(横断・転落防止柵)撤去 横断防止柵	土中建込	m	50	972	48,600	
標識撤去工		式	1		505,030	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
標識撤去	標識柱・基礎撤去(路側式)	基	10	15,795	157,950	
標識撤去	標識板撤去(警戒・規制・指示・路線番号標識)	基	10	2,336	23,360	
標識撤去	標識板撤去(案内標識(路側式・片持式・門型式))	基	10	32,372	323,720	
道路付属物撤去工		式	1		21,854	
視線誘導標撤去	土中建込 30本以上	本	15	845.5	12,682	
視線誘導標撤去	コンクリート建込 30本以上	本	15	199.6	2,994	
視線誘導標撤去	防護柵取付 30本以上	本	15	411.9	6,178	
構造物取壊し工		式	1		140,130	
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 人力施工	m3	5	28,026	140,130	
排水構造物撤去工		式	1		52,250	
蓋版撤去	40を超え170kg/枚以下	枚	110	475	52,250	
道路付属施設撤去工		式	1		49,920	
車線分離標撤去	穿孔式(1本脚) 10本以上30本未満	本	10	1,981	19,810	
車線分離標撤去	穿孔式(3本脚) 10本以上30本未満	本	10	3,011	30,110	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
運搬処理工						
		式	1		12,915	
殻運搬	コンクリート殻(無筋)					
		m3	5	2,583	12,915	
仮設工						
		式	1		2,177,175	
交通管理工						
		式	1		2,177,175	
交通誘導警備員						
		式	1		2,177,175	
道路維持						
		式	1		44,027,714	
巡視・巡回工						
		式	1		17,182,811	
道路巡回工						
		式	1		17,182,811	
道路巡回						
		式	1		17,084,247	
保険費						
		式	1		98,564	
道路付属物復旧工						
		式	1		2,237,506	
付属物復旧工						
		式	1		2,237,506	
標識板復旧	2.0m2未満 照明柱・既設標識柱 2基以下					
		枚	2	43,105	86,210	
標識板復旧	2.0m2以上 照明柱・既設標識柱 2基以下					
		枚	2	667,673	1,335,346	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
視線誘導標復旧	10本未満					
		本	30	8,103	243,090	
車線分離標復旧	10本未満					
		本	20	28,643	572,860	
道路清掃工						
		式	1		8,736,644	
路面清掃工						
		式	1		4,656,010	
路面清掃(機械)						
		km	50	5,765	288,250	
路面清掃(路肩部・人力)	塵埃量普通					
		km	50	75,867	3,793,350	
路面清掃(歩道・人力)	歩道 塵埃量普通					
		m <sup>2</sup>	900	115.7	104,130	
路面清掃(歩道橋・地下道・人力)	横断歩道橋・地下道 塵埃量普通					
		m <sup>2</sup>	11,000	41.72	458,920	
路面清掃(中央分離帯・人力)	中央分離帯 塵埃量普通					
		m <sup>2</sup>	2,000	5.68	11,360	
排水施設清掃工						
		式	1		4,080,634	
側溝清掃(人力)	無蓋					
		m	500	411.6	205,800	
側溝清掃(人力)	有蓋 コンクリート蓋					
		m	100	998	99,800	
側溝清掃(人力)	有蓋 鋼蓋(ボルト締有)					
		m	1,000	1,596	1,596,000	
側溝清掃(機械)	組合せ清掃作業(柵含む) 側溝断面面積0.125m <sup>2</sup> 未満・堆積					
		m	50	1,070	53,500	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
側溝清掃(機械)	単独清掃作業					
		m	50	137.6	6,880	
側溝清掃(機械)	組合わせ移動					
		km	200	962	192,400	
側溝清掃(機械)	単独移動					
		km	20	648.2	12,964	
管渠清掃 (機械)	清掃作業 管径200mm以上400mm未 満 50%未満 排水管清掃車貸与 側 溝清掃車貸与 6500L 耐塩式(貸与 )	m	300	825.3	247,590	
管渠清掃 (機械)	移動 管径200mm以上400mm未満 50 %未満 排水管清掃車貸与 側溝清 掃車貸与 6500L 耐塩式(貸与) 散	km	100	1,003	100,300	
柵清掃 (人力)	有蓋 堆積土厚25cm未満 貸与 土 砂厚 20cm	箇所	1,000	1,460	1,460,000	
柵清掃 (機械)	汚泥 堆積土厚20cm以下 貸与 土 砂厚 20cm	箇所	100	1,054	105,400	
除草工						
		式	1		369,900	
道路除草工						
		式	1		369,900	
道路除草(複合)	除草(肩掛け式)集草 積込運搬 飛 び石防護有					
		m2	3,000	123.3	369,900	
冬期対策施設工						
		式	1		268,300	
冬期安全施設工						
		式	1		268,300	
看板等の設置・取り外し	35枚以下/1回当り					
		枚	100	2,683	268,300	
応急処理工						
		式	1		15,232,553	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
応急処理作業工						
		式	1		4,241,750	
散乱物処理	100m2以下/1箇所					
		箇所	60	21,339	1,280,340	
散乱物処理	100m2を超え700m2以下/1箇所					
		箇所	20	32,861	657,220	
落下物処理	20件以下/1回当り					
		件	200	9,771	1,954,200	
看板等の設置・取り外し	35枚以下/1回当り					
		枚	10	2,683	26,830	
放置自転車撤去	10台以下/1回当り					
		回	20	16,158	323,160	
応急施設補修・災害応急処理等						
		式	1		10,990,803	
労務費						
		式	1		5,411,432	
機械費						
		式	1		3,072,986	
材料費						
		式	1		2,506,385	
雪寒						
		式	1		2,291,455	
除雪工						
		式	1		2,291,455	
凍結防止工						
		式	1		545,125	
凍結防止剤散布	凍結防止剤散布車 4t 昼間 機械貸与 損耗品持込					
		時間	25	7,061	176,525	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
凍結防止剤散布	凍結防止剤散布車 4t 夜間 機械貸与 損耗品持込	時間	50	7,372	368,600	
雪道巡回工		式	1		531,030	
雪道緊急巡回	パトロール車 ライトハン 1.5L 昼間 機械持込 損耗品持込	回	10	25,694	256,940	
雪道緊急巡回	パトロール車 ライトハン 1.5L 夜間 機械持込 損耗品持込	回	10	27,409	274,090	
待機費		式	1		1,215,300	
運転要員	凍結防止剤散布車 夜間	時間	150	5,033	754,950	
世話役	夜間	時間	150	3,069	460,350	
電気設備		式	1		1,531,696	
道路照明維持補修工		式	1		1,531,696	
道路照明維持工(管球類・道路照明)		式	1		1,006,355	
LEDランプ 取替	LEDライトバルブK 相当 HF80W~100W	個	5	25,531	127,655	
LEDランプ 取替	LEDライトバルブK 相当 HF200W/NH110W	個	5	43,132	215,660	
LEDランプ 取替(制御装置取替含)	LEDライトバルブS 相当 HF300W/NH150W/CM150W	個	5	66,939	334,695	
LEDランプ 取替(制御装置取替含)	LEDライトバルブスター用 相当 HF300W/NH150W/CM150W	個	5	65,669	328,345	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
道路照明維持工(管球類・地下道照明、その他)		式	1		22,280	
蛍光灯 <sup>フ</sup> 取替	FLR-40(3波長形) <sup>ラ</sup> ピットスタート形	個	5	4,456	22,280	
道路照明維持工(自動点滅器)		式	1		147,375	
自動点滅器取替	200V 6A <sup>フ</sup> ラク <sup>ン</sup> 式 <sup>ニ</sup> ップ <sup>ル</sup> 式受台付	個	15	9,825	147,375	
移動拘束費		式	1		355,686	
移動拘束費		時間	30	8,909	267,270	
高所作業車移動拘束費		時間	12	7,368	88,416	
直接工事費		式	1		73,512,258	
共通仮設費		式	1		8,845,916	
共通仮設費		式	1		1,981,370	
運搬費		式	1		160,279	
建設機械運搬費		式	1		147,524	
路面清掃車運搬		台	1	6,475	6,475	
排水管清掃車運搬		台	1	6,280	6,280	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
技術管理費						
		式	1		57,322	
道路施設基本データ作成費用						
		式	1		57,322	
現場環境改善費（率計上）						
		式	1		1,763,769	
共通仮設費（率計上）						
		式	1		6,864,546	
純工事費						
		式	1		82,358,174	
現場管理費						
		式	1		34,237,448	
工事原価						
		式	1		116,595,622	
一般管理費等						
		式	1		19,334,378	
工事価格						
		式	1		135,930,000	
消費税相当額						
		式	1		13,593,000	
工事費計						
		式	1		149,523,000	