

単 価 合 意 書

令和7年5月30日に契約した令和7年度防府岩国管内交通安全施設工事における契約の変更に関する単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書2通を作成し、当事者間記名押印の上、各自1通を保有する。

令和7年6月24日

発注者 住所 山口県防府市国衙1丁目10-20

氏名 分任支出負担行為担当官

中国地方整備局 山口河川国道事務所長 田村 桂一

受注者 住所 広島県広島市安佐北区安佐町大字飯室字森城6864-18

氏名 レーンマーク工業株式会社

代表取締役 井上 幸久

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
道路修繕						
周南市樋口地区		式	1		693,359	
道路土工		式	1		16,099	
残土処理工		式	1		16,099	
舗装工		式	1		69,561	
アスファルト舗装工		式	1		49,917	
舗装復旧(A)		式	1		19,644	
アスファルト舗装工		式	1		15,384	
舗装復旧(B)		式	1		15,384	
縁石工		式	1		15,384	
縁石工		式	1		15,384	
歩車道境界ブロック	C種 両面R 流用品					
BB-1-3(250) 流用品		m	4	3,846	15,384	
防護柵工		式	1		21,560	
路側防護柵工		式	1		21,560	
カーブレール	メッキ品 Gr-B-2B 21m未満 曲線部補正無					
Gr-B-2B 流用品		m	4	5,390	21,560	
道路付属施設工		式	1		355,261	
作業土工		式	1		126,888	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
管路工		式	1		21,265	
管路(A)		m	26	817.9	21,265	
道路付属物工		式	1		207,108	
CCTV基礎(A)		基	1	207,108	207,108	
構造物撤去工		式	1		119,086	
防護柵撤去工		式	1		8,524	
防護柵撤去(ガードレール)	コンクリート建込	m	4	2,131	8,524	
構造物取壊し工		式	1		93,393	
コンクリート削孔	径110mm以上128mm未満 厚さ50mm 以上200mm未満	孔	1	6,583	6,583	
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	m	69	667.9	46,085	
舗装版破砕	アスファルト舗装版 15cm以下	m2	25	1,629	40,725	
縁石撤去工		式	1		5,460	
歩車道境界ブロック撤去	再利用	m	4	1,365	5,460	
運搬処理工		式	1		11,709	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
殻運搬	アスファルト殻	m3	0.8	9,156	7,324	
殻運搬	アスファルト殻	m3	0.3	2,777	833	
殻処分	アスファルト殻(歩道)	m3	0.8	3,171	2,536	
殻処分	アスファルト殻(車道)	m3	0.3	3,387	1,016	
仮設工		式	1		96,408	
交通管理工		式	1		96,408	
交通誘導警備員		式	1		96,408	
道路修繕						
下松市峠市地区		式	1		793,194	
道路土工		式	1		14,800	
残土処理工		式	1		14,800	
舗装工		式	1		97,477	
透水性舗装工						
舗装復旧(A)		式	1		97,477	
防護柵工						
路側防護柵工		式	1		21,348	
		式	1		21,348	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
ガードレール Gr-B-4E 流用品	メッキ品 Gr-B-4E 21m以上50m未満 曲線部補正無	m	6	3,558	21,348	
道路付属施設工		式	1		444,483	
作業土工		式	1		158,507	
管路工		式	1		28,486	
管路(A)		m	35	813.9	28,486	
道路付属物工		式	1		257,490	
CCTV基礎(A)		基	1	207,108	207,108	
1号張コンクリート	t=70	m2	18	2,799	50,382	
構造物撤去工		式	1		118,678	
防護柵撤去工		式	1		10,602	
防護柵撤去(ガードレール)	土中建込	m	6	1,767	10,602	
構造物取壊し工		式	1		100,319	
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m3	1	10,706	10,706	
コンクリート削孔	径110mm以上128mm未満 厚さ50mm 以上200mm未満	孔	1	6,583	6,583	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	m	69	667.9	46,085	
舗装版切断	コンクリート舗装版 15cm以下	m	17	1,215	20,655	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 15cm以下	m ²	10	1,629	16,290	
運搬処理工		式	1		7,757	
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m ³	1	1,991	1,991	
殻運搬	アスファルト殻	m ³	0.4	3,981	1,592	
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m ³	1	1,806	1,806	
殻処分	アスファルト殻(歩道)	m ³	0.4	5,920	2,368	
仮設工		式	1		96,408	
交通管理工		式	1		96,408	
交通誘導警備員		式	1		96,408	
道路修繕						
下松市末武中地区		式	1		979,523	
道路土工		式	1		13,273	
残土処理工		式	1		13,273	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
舗装工						
		式	1		84,071	
アスファルト舗装工						
舗装復旧(A)		式	1		84,071	
防護柵工						
		式	1		21,348	
路側防護柵工						
		式	1		21,348	
ガードレール	メッキ品 Gr-B-4E 21m以上50m未満 曲線部補正無					
Gr-B-4E 流用品		m	6	3,558	21,348	
道路付属施設工						
		式	1		542,068	
作業土工						
		式	1		249,029	
管路工						
		式	1		85,931	
管路(A)						
		m	107	803.1	85,931	
道路付属物工						
		式	1		207,108	
CCTV基礎(A)						
		基	1	207,108	207,108	
構造物撤去工						
		式	1		222,355	
防護柵撤去工						
		式	1		10,602	
防護柵撤去(ガードレール)	土中建込					
		m	6	1,767	10,602	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
構造物取壊し工		式	1		201,641	
コンクリート削孔	径110mm以上128mm未満 厚さ50mm 以上200mm未満	孔	1	6,583	6,583	
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	m	214	667.9	142,930	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 15cm以下	m2	32	1,629	52,128	
運搬処理工		式	1		10,112	
殻運搬	アスファルト殻	m3	1	3,981	3,981	
殻処分	アスファルト殻(歩道)	m3	1	6,131	6,131	
仮設工		式	1		96,408	
交通管理工		式	1		96,408	
交通誘導警備員		式	1		96,408	
道路修繕						
周南市久米①地区		式	1		650,723	
道路土工		式	1		4,621	
残土処理工		式	1		4,621	
舗装工		式	1		43,216	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
アスファルト舗装工						
舗装復旧(A)		式	1		43,216	
防護柵工						
		式	1		21,348	
路側防護柵工						
		式	1		21,348	
カートレール	メッキ品 Gr-B-4E 21m以上50m未満 曲線部補正無					
Gr-B-4E 流用品		m	6	3,558	21,348	
道路付属施設工						
		式	1		394,861	
作業土工						
		式	1		158,507	
管路工						
		式	1		29,246	
管路(A)						
		m	36	812.4	29,246	
道路付属物工						
		式	1		207,108	
CCTV基礎(A)						
		基	1	207,108	207,108	
構造物撤去工						
		式	1		90,269	
防護柵撤去工						
		式	1		10,602	
防護柵撤去(カートレール)	土中建込					
		m	6	1,767	10,602	
構造物取壊し工						
		式	1		72,590	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
コンクリート削孔	径110mm以上128mm未満 厚さ50mm 以上200mm未満	孔	1	6,583	6,583	
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	m	72	667.9	48,088	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 15cm以下	m2	11	1,629	17,919	
運搬処理工		式	1		7,077	
殻運搬	アスファルト殻	m3	0.7	3,981	2,786	
殻処分	アスファルト殻(歩道)	m3	0.7	6,131	4,291	
仮設工		式	1		96,408	
交通管理工		式	1		96,408	
交通誘導警備員		式	1		96,408	
道路修繕 周南市久米②地区		式	1		906,442	
道路土工		式	1		1,540	
残土処理工		式	1		1,540	
舗装工		式	1		13,376	
アスファルト舗装工 舗装復旧(A)		式	1		13,376	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
防護柵工						
		式	1		21,348	
路側防護柵工						
		式	1		21,348	
ガードレール Gr-B-4E 流用品	メッキ品 Gr-B-4E 21m以上50m未満 曲線部補正無					
		m	6	3,558	21,348	
道路付属施設工						
		式	1		731,057	
作業土工						
		式	1		21,178	
管路工						
		式	1		8,498	
管路(A)						
		m	10	849.8	8,498	
道路付属物工						
		式	1		701,381	
CCTV基礎(A)						
		基	1	701,381	701,381	
構造物撤去工						
		式	1		42,713	
防護柵撤去工						
		式	1		10,602	
防護柵撤去(ガードレール)	土中建込					
		m	6	1,767	10,602	
構造物取壊し工						
		式	1		30,089	
コンクリート削孔	径110mm以上128mm未満 厚さ50mm 以上200mm未満					
		孔	1	6,583	6,583	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下					
		m	23	667.9	15,361	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 15cm以下					
		m2	5	1,629	8,145	
運搬処理工						
		式	1		2,022	
殻運搬	アスファルト殻					
		m3	0.2	3,981	796	
殻処分	アスファルト殻(歩道)					
		m3	0.2	6,131	1,226	
仮設工						
		式	1		96,408	
交通管理工						
		式	1		96,408	
交通誘導警備員						
		式	1		96,408	
道路修繕						
周南市桜木2丁目地区						
		式	1		1,107,846	
道路土工						
		式	1		6,219	
残土処理工						
		式	1		6,219	
舗装工						
		式	1		95,586	
透水性舗装工						
舗装復旧(A)						
		式	1		87,729	
アスファルト舗装工						
舗装復旧(B)						
		式	1		7,857	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
防護柵工		式	1		21,348	
路側防護柵工		式	1		21,348	
ガードレール Gr-B-4E 流用品	メッキ品 Gr-B-4E 21m以上50m未満 曲線部補正無	m	6	3,558	21,348	
道路付属施設工		式	1		792,234	
作業土工		式	1		53,188	
管路工		式	1		29,268	
管路(A)		m	36	813	29,268	
道路付属物工		式	1		709,778	
CCTV基礎(A)		基	1	701,381	701,381	
1号張コンクリート		m2	3	2,799	8,397	
構造物撤去工		式	1		96,051	
防護柵撤去工		式	1		10,602	
防護柵撤去(ガードレール)	土中建込	m	6	1,767	10,602	
構造物取壊し工		式	1		80,259	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m3	0.2	10,706	2,141	
コンクリート削孔	径110mm以上128mm未満 厚さ50mm 以上200mm未満	孔	1	6,583	6,583	
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	m	73	667.9	48,756	
舗装版切断	コンクリート舗装版 15cm以下	m	4	1,215	4,860	
舗装版破砕	アスファルト舗装版 15cm以下	m2	11	1,629	17,919	
運搬処理工		式	1		5,190	
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m3	0.2	3,134	626	
殻運搬	アスファルト殻	m3	0.4	4,379	1,751	
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	0.2	1,806	361	
殻処分	アスファルト殻(歩道)	m3	0.4	6,131	2,452	
仮設工		式	1		96,408	
交通管理工		式	1		96,408	
交通誘導警備員		式	1		96,408	
道路修繕 周南市桜木1丁目地区		式	1		915,940	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
道路土工						
		式	1		3,792	
残土処理工						
		式	1		3,792	
舗装工						
		式	1		18,786	
ブロック舗装工						
舗装復旧(A)		式	1		18,786	
縁石工						
		式	1		8,676	
縁石工						
		式	1		8,676	
歩車道境界ブロック	200×100×600 流用品					
1号縁石		m	3	2,892	8,676	
防護柵工						
		式	1		18,696	
路側防護柵工						
		式	1		18,696	
カーブパイプ	Gp-Bp-2E 流用品 50m以上100m未満 曲線部補正無					
Gp-Bp-2E 流用品		m	4	4,674	18,696	
道路付属施設工						
		式	1		730,899	
作業土工						
		式	1		19,100	
管路工						
		式	1		10,418	
管路(A)						
		m	4	928.3	3,713	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
管路(B)		m	7	957.9	6,705	
道路付属物工		式	1		701,381	
CCTV基礎(A)		基	1	701,381	701,381	
構造物撤去工		式	1		38,683	
防護柵撤去工		式	1		15,272	
防護柵撤去(ガードパイプ)	土中建込	m	4	3,818	15,272	
構造物取壊し工		式	1		13,166	
コンクリート削孔	径110mm以上128mm未満 厚さ50mm 以上200mm未満	孔	2	6,583	13,166	
ブロック舗装撤去工		式	1		6,150	
特殊ブロック撤去	300×300×60	m ²	5	1,230	6,150	
縁石撤去工		式	1		4,095	
歩車道境界ブロック撤去	再利用	m	3	1,365	4,095	
仮設工		式	1		96,408	
交通管理工		式	1		96,408	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
交通誘導警備員		式	1		96,408	
道路修繕 周南市周陽1丁目地区		式	1		889,424	
道路土工		式	1		1,450	
残土処理工		式	1		1,450	
舗装工		式	1		14,766	
透水性舗装工 舗装復旧(A)		式	1		14,766	
縁石工		式	1		11,568	
縁石工		式	1		11,568	
歩車道境界ブロック 1号歩車道境界ブロック	200×100×600 流用品	m	4	2,892	11,568	
道路付属施設工		式	1		739,179	
作業土工		式	1		10,047	
管路工		式	1		2,955	
管路(A)		m	3	985	2,955	
道路付属物工		式	1		726,177	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
CCTV基礎(A)		基	1	726,177	726,177	
構造物撤去工		式	1		26,053	
構造物取壊し工		式	1		19,484	
コンクリート削孔	径110mm以上128mm未満 厚さ50mm 以上200mm未満	孔	1	6,583	6,583	
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	m	12	667.9	8,014	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 15cm以下	m2	3	1,629	4,887	
縁石撤去工		式	1		5,460	
歩車道境界ブロック撤去	再利用	m	4	1,365	5,460	
運搬処理工		式	1		1,109	
殻運搬	アスファルト殻	m3	0.1	5,176	517	
殻処分	アスファルト殻(歩道)	m3	0.1	5,920	592	
仮設工		式	1		96,408	
交通管理工		式	1		96,408	
交通誘導警備員		式	1		96,408	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
道路修繕						
周南市鐘楼町地区						
		式	1		608,275	
道路土工						
		式	1		5,920	
残土処理工						
		式	1		5,920	
舗装工						
		式	1		66,381	
ブロック舗装工						
舗装復旧(A)		式	1		66,381	
防護柵工						
		式	1		37,392	
路側防護柵工						
		式	1		37,392	
カーブパイプ	Gp-Bp-2E ムキ品 50m以上100m未満 曲線部補正無					
Gp-Bp-2E 流用品		m	8	4,674	37,392	
道路付属施設工						
		式	1		347,827	
作業土工						
		式	1		125,805	
管路工						
		式	1		14,914	
管路(A)						
		m	18	828.6	14,914	
道路付属物工						
		式	1		207,108	
CCTV基礎(A)						
		基	1	207,108	207,108	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
構造物撤去工		式	1		54,347	
防護柵撤去工		式	1		30,544	
防護柵撤去(ガードパイプ)	土中建込	m	8	3,818	30,544	
構造物取壊し工		式	1		6,583	
コンクリート削孔	径110mm以上128mm未満 厚さ50mm 以上200mm未満	孔	1	6,583	6,583	
ブロック舗装撤去工		式	1		17,220	
特殊ブロック撤去	300×300×60	m ²	14	1,230	17,220	
仮設工		式	1		96,408	
交通管理工		式	1		96,408	
交通誘導警備員		式	1		96,408	
道路修繕						
周南市川崎2丁目地区		式	1		4,108,986	
防護柵工		式	1		3,217,487	
路側防護柵工		式	1		1,247,204	
ガードパイプ Gp-Bp-2B-2 グレックラウ	Gp-Bp-2B-2 塗装品(グレックラウ) 2 0m以上100m未満 曲線部補正無	m	42	15,982	671,244	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
1号転落防止柵兼用車両用防護柵	Gp-Bp-2B-2 H=1100 縦格子 コンクリート建込 ターグラウン	m	10	57,596	575,960	
防止柵工		式	1		1,970,283	
金網・支柱(立入防止柵) 立入防止柵(A)	1.91m 2m 防護柵取付用 ターグラウン	m	40	19,826	793,040	
転落(横断)防止柵 転落防止柵	柵高 1.1m コンクリート建込	m	19	12,599	239,381	
転落防止柵(A)	P種 縦格子 ヘースプレート式	m	45	19,730	887,850	
袖ヒール(A)	W=500 P種 縦格子 転落防止柵用 ターグラウン	基	2	25,006	50,012	
道路付属施設工		式	1		129,499	
道路付属物工		式	1		129,499	
視線誘導標	防護柵取付 10本未満	本	7	6,467	45,269	
距離標 距離標補助標識(A)	設置 パネル式(金具固定)	枚	1	18,269	18,269	
反射テープ	360×100 封入レンズ 白	枚	27	2,443	65,961	
構造物撤去工		式	1		617,388	
防護柵撤去工		式	1		559,049	
防護柵撤去(カーポートタイプ) Gp-Bp-2B-2		m	98	2,252	220,696	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
防護柵(横断・転落防止柵)撤去 横断防止柵		m	19	877	16,663	
防護柵(横断・転落防止柵)撤去 転落防止柵		m	10	877	8,770	
立入防止柵撤去	H=2000 防護柵取付用	m	40	7,823	312,920	
道路付属物撤去工		式	1		3,911	
距離標撤去	防護柵取付用	本	1	3,911	3,911	
運搬処理工		式	1		54,428	
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m ³	0.1	3,632	363	
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m ³	0.1	1,806	180	
現場発生産品運搬	防護柵、距離標	式	1		53,885	
仮設工		式	1		144,612	
交通管理工		式	1		144,612	
交通誘導警備員		式	1		144,612	
道路修繕 周南市下上①地区		式	1		5,408,823	
防護柵工		式	1		1,114,818	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
路側防護柵工		式	1		1,114,818	
カートパイプ Gp-Bp-2B ターグラウン	Gp-Bp-2E 塗装品 50m以上100m未 満 曲線部補正無	m	58	19,221	1,114,818	
道路付属施設工		式	1		4,194,105	
道路付属物工		式	1		4,194,105	
車止めポスト(A)		本	20	207,012	4,140,240	
反射テープ	200×100 封入レンズ 白	枚	35	1,539	53,865	
構造物撤去工		式	1		3,492	
道路付属物撤去工		式	1		3,492	
視線誘導標撤去	土中建込 10本未満	本	3	1,164	3,492	
仮設工		式	1		96,408	
交通管理工		式	1		96,408	
交通誘導警備員		式	1		96,408	
道路修繕 周南市下上②地区		式	1		724,308	
道路土工		式	1		9,944	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
残土処理工		式	1		9,944	
舗装工		式	1		18,474	
アスファルト舗装工 舗装復旧(A)		式	1		6,688	
アスファルト舗装工 舗装復旧(B)		式	1		11,786	
防護柵工		式	1		21,348	
路側防護柵工		式	1		21,348	
カートレール Gr-B-4E 流用品	メッキ品 Gr-B-4E 21m以上50m未満 曲線部補正無	m	6	3,558	21,348	
道路付属施設工		式	1		529,752	
作業土工		式	1		206,579	
管路工		式	1		116,065	
管路(A)		m	64	806.7	51,628	
管路防護	合成樹脂板 t=10	m2	3	21,479	64,437	
道路付属物工		式	1		207,108	
CCTV基礎(A)		基	1	207,108	207,108	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
構造物撤去工		式	1		48,382	
防護柵撤去工		式	1		10,602	
防護柵撤去(ガードレール)	土中建込	m	6	1,767	10,602	
構造物取壊し工		式	1		34,765	
コンクリート削孔	径110mm以上128mm未満 厚さ50mm 以上200mm未満	孔	1	6,583	6,583	
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	m	30	667.9	20,037	
舗装版破砕	アスファルト舗装版 15cm以下	m ²	5	1,629	8,145	
運搬処理工		式	1		3,015	
殻運搬	アスファルト殻	m ³	0.2	9,156	1,831	
殻処分	アスファルト殻(歩道)	m ³	0.2	5,920	1,184	
仮設工		式	1		96,408	
交通管理工		式	1		96,408	
交通誘導警備員		式	1		96,408	
道路修繕		式	1		572,928	
周南市若山地区		式	1		572,928	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
道路土工		式	1		4,024	
残土処理工		式	1		4,024	
舗装工		式	1		23,572	
アスファルト舗装工		式	1		23,572	
舗装復旧(A)		式	1		23,572	
防護柵工		式	1		21,348	
路側防護柵工		式	1		21,348	
ガードレール	メッキ品 Gr-B-4E 21m以上50m未満 曲線部補正無	m	6	3,558	21,348	
Gr-B-4E 流用品						
道路付属施設工		式	1		369,377	
作業土工		式	1		146,593	
管路工		式	1		15,676	
管路(A)		m	19	825.1	15,676	
道路付属物工		式	1		207,108	
CCTV基礎(A)		基	1	207,108	207,108	
構造物撤去工		式	1		58,199	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
防護柵撤去工		式	1		10,602	
防護柵撤去(ガードレール)	土中建込	m	6	1,767	10,602	
構造物取壊し工		式	1		41,737	
コンクリート削孔	径110mm以上128mm未満 厚さ50mm 以上200mm未満	孔	1	6,583	6,583	
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	m	38	667.9	25,380	
舗装版破砕	アスファルト舗装版 15cm以下	m ²	6	1,629	9,774	
運搬処理工		式	1		5,860	
殻運搬	アスファルト殻	m ³	0.4	9,156	3,662	
殻処分	アスファルト殻(歩道)	m ³	0.4	5,497	2,198	
仮設工		式	1		96,408	
交通管理工		式	1		96,408	
交通誘導警備員		式	1		96,408	
道路修繕		式	1		387,958	
周南市 ヲレゾ南		式	1		387,958	
標識工		式	1		321,762	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
小型標識工						
		式	1		321,762	
標識板	2.0m2未満					
		枚	2	160,881	321,762	
仮設工						
		式	1		66,196	
交通管理工						
		式	1		66,196	
交通誘導警備員						
		式	1		66,196	
道路修繕						
防府市高井地区						
		式	1		218,871	
道路付属施設工						
		式	1		125,860	
道路付属物工						
		式	1		125,860	
車線分離標	着脱式(穿孔式・3本脚) 10本未満					
		本	4	31,465	125,860	
構造物撤去工						
		式	1		20,732	
道路付属施設撤去工						
		式	1		20,732	
車線分離標撤去	穿孔式(3本脚) 10本未満					
		本	4	5,183	20,732	
仮設工						
		式	1		72,279	
交通管理工						
		式	1		72,279	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
交通誘導警備員		式	1		72,279	
道路修繕 光市中央町6丁目地内		式	1		1,568,018	
道路土工		式	1		3,314	
残土処理工		式	1		3,314	
舗装工		式	1		29,533	
透水性舗装工 舗装復旧(A)		式	1		29,533	
道路付属施設工		式	1		1,255,334	
作業土工		式	1		27,369	
道路付属物工		式	1		1,227,965	
バス停上屋(A)	H=2500 L=5800	基	1	1,141,739	1,141,739	
バス停上屋基礎(A)		基	2	43,113	86,226	
構造物撤去工		式	1		38,817	
構造物取壊し工		式	1		26,894	
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	m	11	667.9	7,346	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
舗装版破碎	アスファルト舗装版 15cm以下	m2	12	1,629	19,548	
運搬処理工		式	1		11,923	
殻運搬	アスファルト殻	m3	1	7,166	7,166	
殻処分	アスファルト殻(歩道)	m3	1	4,757	4,757	
仮設工		式	1		241,020	
交通管理工		式	1		241,020	
交通誘導警備員		式	1		241,020	
直接工事費		式	1		20,534,618	
共通仮設費		式	1		3,732,930	
共通仮設費		式	1		675,797	
技術管理費		式	1		60,719	
道路施設基本テ-タ作成費用		式	1		60,719	
現場環境改善費(率計上)		式	1		615,078	
共通仮設費(率計上)		式	1		3,057,133	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
道路修繕 岩国市玖珂地区		式	1		1,754,222	
標識工		式	1		1,519,052	
大型標識工		式	1		1,519,052	
標識板 標識版(A)	2.0m2以上	枚	1	759,526	759,526	
標識板 標識版(B)	2.0m2以上	枚	1	759,526	759,526	
仮設工		式	1		235,170	
交通管理工		式	1		235,170	
交通誘導警備員		式	1		235,170	
道路修繕 岩国市南岩国地区		式	1		745,722	
道路土工		式	1		1,162	
残土処理工		式	1		1,162	
防護柵工		式	1		471,456	
防止柵工		式	1		471,456	
転落(横断)防止柵 横断防止柵	柵高 0.8m プレキャストコンクリートブロック 建込	m	32	14,733	471,456	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
道路付属施設工		式	1		39,730	
道路付属物工		式	1		39,730	
視線誘導標	防護柵取付用 両面 φ100 かぶせ式 光触媒型 ダーク 防護柵取付 30本以上	本	2	8,301	16,602	
反射テープ	200×100 封入レンズ 白	枚	14	1,652	23,128	
構造物撤去工		式	1		16,537	
構造物取壊し工		式	1		15,381	
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	m	17	787.7	13,390	
舗装版破砕	アスファルト舗装版 15cm以下	m ²	1	1,991	1,991	
運搬処理工		式	1		1,156	
殻運搬	アスファルト殻	m ³	0.06	12,311	738	
殻処分	アスファルト殻(歩道)	m ³	0.06	6,977	418	
仮設工		式	1		216,837	
交通管理工		式	1		216,837	
交通誘導警備員		式	1		216,837	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
道路修繕 柳井市南浜地区		式	1		688,120	
標識工		式	1		543,508	
小型標識工		式	1		543,508	
標識板 1号交差点名標識	2.0m2未満	枚	3	77,644	232,932	
標識板 2号交差点名標識	2.0m2未満	枚	4	77,644	310,576	
仮設工		式	1		144,612	
交通管理工		式	1		144,612	
交通誘導警備員		式	1		144,612	
道路修繕 柳井市南町地区		式	1		1,598,598	
道路土工		式	1		544	
残土処理工		式	1		544	
防護柵工		式	1		1,237,911	
防止柵工		式	1		1,237,911	
転落(横断)防止柵 横断防止柵	柵高 0.8m 土中建込	m	89	10,119	900,591	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
転落(横断)防止柵 横断防止柵	柵高 0.8m プレキャストコンクリートブロック 建込	m	30	11,244	337,320	
道路付属施設工		式	1		204,744	
道路付属物工		式	1		204,744	
視線誘導標	防護柵取付用 かぶせ式 両面 φ100 ダークブラウン 防護柵取付 30本以上	本	19	7,131	135,489	
反射テープ	200×100 封入レンズ 白	枚	45	1,539	69,255	
構造物撤去工		式	1		10,787	
構造物取壊し工		式	1		10,311	
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	m	13	667.9	8,682	
舗装版破砕	アスファルト舗装版 15cm以下	m ²	1	1,629	1,629	
運搬処理工		式	1		476	
殻運搬	アスファルト殻	m ³	0.04	7,166	286	
殻処分	アスファルト殻(歩道)	m ³	0.04	4,757	190	
仮設工		式	1		144,612	
交通管理工		式	1		144,612	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
交通誘導警備員		式	1		144,612	
道路修繕 田布施町麻郷地区		式	1		1,505,283	
道路土工		式	1		591	
残土処理工		式	1		591	
防護柵工		式	1		1,063,626	
防止柵工		式	1		1,063,626	
転落(横断)防止柵 横断防止柵	柵高 0.8m 土中建込	m	94	10,119	951,186	
転落(横断)防止柵 横断防止柵	柵高 0.8m フレキヤストコンクリートブロック 建込	m	10	11,244	112,440	
道路付属施設工		式	1		291,459	
道路付属物工		式	1		291,459	
視線誘導標	防護柵取付用 かぶせ式 両面 φ100 タークブライク 防護柵取付 30本以上	本	28	7,716	216,048	
反射テープ	200×100 封入レンズ 白	枚	49	1,539	75,411	
構造物撤去工		式	1		4,995	
構造物取壊し工		式	1		4,821	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下					
		m	6	667.9	4,007	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 15cm以下					
		m2	0.5	1,629	814	
運搬処理工						
		式	1		174	
殻運搬	アスファルト殻					
		m3	0.02	3,981	79	
殻処分	アスファルト殻(歩道)					
		m3	0.02	4,757	95	
仮設工						
		式	1		144,612	
交通管理工						
		式	1		144,612	
交通誘導警備員						
		式	1		144,612	
直接工事費						
		式	1		6,291,945	
共通仮設費						
		式	1		1,657,828	
共通仮設費						
		式	1		231,615	
現場環境改善費(率計上)						
		式	1		231,615	
共通仮設費(率計上)						
		式	1		1,426,213	
純工事費						
		式	1		7,949,773	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
現場管理費		式	1		4,816,835	
工事原価		式	1		12,766,608	