

# 単 価 合 意 書

令和7年5月26日に契約した令和7年度宇部下関管内区画線工事における契約の変更を用いる単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書2通を作成し、当事者間記名押印の上、各自1通を保有する。

2025年6月2日

発注者 住所 山口県防府市国衙1丁目10-20

氏名 分任支出負担行為担当官

中国地方整備局 山口河川国道事務所長 田村 桂一

受注者 住所 山口県下関市上田中町5丁目4-6

氏名 株式会社ミカド交設

代表取締役社長 吉野 一彦

## 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
道路維持 (宇部国道維持出張所)		式	1		19,132,298	
区画線工		式	1		17,303,928	
区画線工		式	1		17,303,928	
熔融式区画線	熔融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	m	2,360	333.5	787,060	
熔融式区画線	熔融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	m	2,120	387.6	821,712	
熔融式区画線	熔融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	m	280	355	99,400	
熔融式区画線	熔融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	m	270	414.8	111,996	
熔融式区画線	熔融式手動 セﾞﾌﾟﾗ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無	m	250	844.5	211,125	
熔融式区画線	熔融式手動 セﾞﾌﾟﾗ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無	m	110	964	106,040	
熔融式区画線	熔融式手動 矢印・記号・文字 15cm 換算 厚1.5mm 排水性舗装無	m	64	751	48,064	
熔融式区画線	熔融式手動 矢印・記号・文字 15cm 換算 厚1.5mm 排水性舗装無	m	6,146	914	5,617,444	
熔融式区画線	熔融式手動 矢印・記号・文字 15cm 換算 厚1.5mm 排水性舗装無	m	27	1,156	31,212	
熔融式区画線	熔融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装有	m	3,779	404.8	1,529,739	
熔融式区画線	熔融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装有	m	11	461.5	5,076	

## 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
溶融式区画線	溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装有	m	230	427.4	98,302	
溶融式区画線	溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装有	m	20	490.1	9,802	
溶融式区画線	溶融式手動 破線 20cm 厚1.5mm 排水性舗装有	m	890	514.3	457,727	
溶融式区画線	溶融式手動 セアラ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装有	m	33	1,048	34,584	
溶融式区画線	溶融式手動 セアラ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装有	m	8	1,175	9,400	
溶融式区画線	溶融式手動 セアラ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装有	m	24	1,378	33,072	
溶融式区画線	溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm 換算 厚1.5mm 排水性舗装有	m	480	853.9	409,872	
溶融式区画線	溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm 換算 厚1.5mm 排水性舗装有	m	1,300	1,025	1,332,500	
溶融式区画線	溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm 換算 厚1.5mm 排水性舗装有	m	140	1,218	170,520	
薄層カラー塗装(A)	緑 RPN-601	m <sup>2</sup>	15	6,107	91,605	
薄層カラー塗装(B)	ベシカラ RPN-601	m <sup>2</sup>	118	6,107	720,626	
薄層カラー塗装(D)	緑 RPN-301	m <sup>2</sup>	21	5,970	125,370	
薄層カラー塗装(E)	ベシカラ RPN-301	m <sup>2</sup>	744	5,970	4,441,680	
仮設工		式	1		1,828,370	

## 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
交通管理工		式	1		1,828,370	
交通誘導警備員		式	1		1,828,370	
直接工事費		式	1		19,132,298	
共通仮設費		式	1		3,445,388	
共通仮設費		式	1		575,295	
現場環境改善費 (率計上)		式	1		575,295	
共通仮設費 (率計上)		式	1		2,870,093	
純工事費		式	1		22,577,686	
現場管理費		式	1		11,483,107	
工事原価		式	1		55,701,556	
一般管理費等		式	1		9,568,444	
工事価格		式	1		65,270,000	
消費税相当額		式	1		6,527,000	
工事費計		式	1		71,797,000	

## 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
道路維持 (下関国道維持出張所)		式	1		11,525,237	
区画線工		式	1		10,872,837	
区画線工		式	1		10,872,837	
溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	m	1,760	310.4	546,304	
溶融式区画線	溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	m	680	330.8	224,944	
溶融式区画線	溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm 換算 厚1.5mm 排水性舗装無	m	2,260	705.3	1,593,978	
溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装有	m	1,040	374.8	389,792	
溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装有	m	1,130	428.5	484,205	
溶融式区画線	溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装有	m	530	396.4	210,092	
溶融式区画線	溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm 換算 厚1.5mm 排水性舗装有	m	130	960	124,800	
薄層カー塗装(A)	緑 RPN-601	m2	87	5,742	499,554	
薄層カー塗装(B)	ペンカラー RPN-601	m2	590	6,016	3,549,440	
薄層カー塗装(C)	黒 RPN-601	m2	443	6,016	2,665,088	
薄層カー塗装(E)	ペンカラー RPN-301	m2	105	5,568	584,640	

## 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
仮設工		式	1		652,400	
交通管理工		式	1		652,400	
交通誘導警備員		式	1		652,400	
直接工事費		式	1		11,525,237	
共通仮設費		式	1		2,446,142	
共通仮設費		式	1		378,363	
現場環境改善費(率計上)		式	1		378,363	
共通仮設費(率計上)		式	1		2,067,779	
純工事費		式	1		13,971,379	
現場管理費		式	1		7,669,384	
工事原価		式	1		21,640,763	