

単 価 合 意 書

令和7年6月4日に契約した令和7年度富海拡幅富海地区外第1舗装工事における契約の変更に用いる単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書2通を作成し、当事者間記名押印の上、各自1通を保有する。

令和7年6月25日

発注者 住所 山口県防府市国衙1丁目10-20

氏名 分任支出負担行為担当官

中国地方整備局 山口河川国道事務所長 田村 桂一

受注者 住所 広島市中区大手町3丁目7番2号

氏名 大林道路株式会社中国支店

執行役員支店長 加藤 久喜

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
舗装		式	1		136,467,260	
道路土工		式	1		6,355,030	
掘削工		式	1		145,000	
掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満	m3	500	290	145,000	
路体盛土工		式	1		3,961,720	
路体(築堤)盛土	2.5m未満	m3	320	5,090	1,628,800	
路体(築堤)盛土	4.0m以上	m3	1,880	210	394,800	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	式	1		1,535,840	1930m3
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未満	式	1		402,280	1900m3
路床盛土工		式	1		2,160,910	
路床盛土	4.0m以上	m3	1,500	320	480,000	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	式	1		1,320,980	1660m3
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未満	式	1		359,930	1700m3
法面整形工		式	1		87,400	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
法面整形(盛土部)	法面締固め無 現場制約無					
		m2	230	380	87,400	
法面工						
		式	1		56,000	
植生工						
		式	1		56,000	
種子散布	肥料無し 100m2以上250m2未満					
		m2	160	350	56,000	
舗装工						
		式	1		72,077,690	
アスファルト舗装工(ICT)						
車道舗装(A)						
		式	1		49,199,090	
下層路盤(車道・路肩部)(ICT)	再生クワッシュン RC-40 仕上り厚 200 m m					
		m2	880	760	668,800	
下層路盤(車道・路肩部)	再生クワッシュン RC-40 仕上り厚 200 m m					
		m2	120	1,140	136,800	
上層路盤(車道・路肩部)(ICT)	粒度調整碎石 M-40 仕上り厚 150 m m					
		m2	880	940	827,200	
上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整碎石 M-40 仕上り厚 150 m m					
		m2	120	1,320	158,400	
上層路盤(車道・路肩部)	路盤材(各種) 再生As安定処理(30) 仕上り厚 100mm					
		m2	129	4,130	532,770	
上層路盤(車道・路肩部)	路盤材(各種) 再生As安定処理(30) 仕上り厚 100mm					
		m2	114	3,200	364,800	
上層路盤(車道・路肩部)	路盤材(各種) 再生As安定処理(30) 仕上り厚 100mm					
		m2	757	3,120	2,361,840	
基層(車道・路肩部)	各種(2.30以上2.40t/m3未満) 再 生粗粒度As(20) 舗装厚 50mm 1 .4m未満					
		m2	128	2,490	318,720	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
基層(車道・路肩部)	各種(2.30以上2.40t/m3未満)再生粗粒度As(20) 舗装厚 50mm 1.4m以上3.0m以下	m2	130	1,740	226,200	
基層(車道・路肩部)	各種(2.30以上2.40t/m3未満)再生粗粒度As(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	m2	736	1,660	1,221,760	
中間層(車道・路肩部)	各種(2.30以上2.40t/m3未満)再生粗粒度Asポリマー改質Ⅱ型(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満	m2	132	2,730	360,360	
中間層(車道・路肩部)	各種(2.30以上2.40t/m3未満)再生粗粒度Asポリマー改質Ⅱ型(20) 舗装厚 50mm 1.4m以上3.0m以下	m2	138	1,980	273,240	
中間層(車道・路肩部)	各種(2.30以上2.40t/m3未満)再生粗粒度Asポリマー改質Ⅱ型(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	m2	740	1,900	1,406,000	
表層(車道・路肩部)	各種(2.30以上2.40t/m3未満)粗粒度Asポリマー改質Ⅱ型(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	m2	18,940	2,130	40,342,200	
アスファルト舗装工 車道舗装(B)		式	1		26,670	
表層(車道・路肩部)	各種(2.30以上2.40t/m3未満)粗粒度Asポリマー改質Ⅱ型(20) 舗装厚 70mm 1.4m未満	m2	7	3,810	26,670	
排水性舗装工(ICT) 車道舗装(C)		式	1		5,922,920	
下層路盤(車道・路肩部)(ICT)	再生クラッシュ RC-40 仕上り厚 200mm	m2	476	760	361,760	
上層路盤(車道・路肩部)(ICT)	粒度調整碎石 M-40 仕上り厚 150mm	m2	476	940	447,440	
上層路盤(車道・路肩部)	路盤材(各種)再生As安定処理(30) 仕上り厚 100mm	m2	476	3,120	1,485,120	
基層(車道・路肩部)	各種(2.30以上2.40t/m3未満)再生粗粒度As(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	m2	476	1,660	790,160	
中間層(車道・路肩部)	各種(2.30以上2.40t/m3未満)再生粗粒度Asポリマー改質Ⅱ型(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	m2	476	1,900	904,400	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
排水性舗装・表層(車道・路肩部)		m2	908	2,130	1,934,040	
アスファルト舗装工(ICT) 車道舗装(D)		式	1		1,073,070	
下層路盤(車道・路肩部)(ICT)	再生クラッシュレン RC-30 仕上り厚 100mm	m2	368	480	176,640	
上層路盤(車道・路肩部)(ICT)	粒度調整碎石 M-30 仕上り厚 100mm	m2	368	690	253,920	
表層(車道・路肩部)	各種(2.30以上2.40t/m3未満)再生密粒度As(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	m2	363	1,770	642,510	
透水性舗装工 歩道舗装(A)		式	1		15,752,200	
フィルター層	砂 仕上り厚 50mm	m2	4,550	900	4,095,000	
下層路盤(歩道部) 路盤	再生クラッシュレン RC-30 仕上り厚 100mm	m2	4,610	800	3,688,000	
表層	透水性アスファルト混合物 透水性As(13) 2.4m以上 舗装厚 40mm	m2	4,580	1,740	7,969,200	
アスファルト舗装工 歩道舗装(B)		式	1		103,740	
下層路盤(歩道部) 路盤	再生クラッシュレン RC-30 仕上り厚 100mm	m2	42	860	36,120	
表層(歩道部)	各種(2.20以上2.30t/m3未満)再生密粒度As(13) 舗装厚 40mm 1.4m以上	m2	42	1,610	67,620	
排水構造物工		式	1		15,881,770	
作業土工		式	1		226,390	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
側溝工						
		式	1		14,178,860	
管(函)渠型側溝 1号円型側溝	幅 30 c m 高さ 30 c m					
		m	294	27,660	8,132,040	
管(函)渠型側溝 2号円型側溝	幅 40 c m 高さ 40 c m					
		m	169	35,780	6,046,820	
集水樹・マンホール工						
		式	1		1,476,520	
ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄ集水樹 1号円型側溝樹	φ 300用					
		箇所	17	52,760	896,920	
ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄ集水樹 2号円型側溝樹	φ 400用					
		箇所	9	64,400	579,600	
縁石工						
		式	1		8,026,390	
縁石工						
		式	1		8,026,390	
歩車道境界ﾌﾟﾛｯｸ 1号歩車道境界ﾌﾟﾛｯｸ	C種(180/210×300×600)					
		m	504	7,030	3,543,120	
歩車道境界ﾌﾟﾛｯｸ 2号歩車道境界ﾌﾟﾛｯｸ	C種(180/210×300×600)					
		m	329	9,230	3,036,670	
歩車道境界ﾌﾟﾛｯｸ 3号歩車道境界ﾌﾟﾛｯｸ	C種(180/210×300×600)					
		m	120	7,090	850,800	
歩車道境界ﾌﾟﾛｯｸ 4号歩車道境界ﾌﾟﾛｯｸ	B種 両面R					
		m	60	6,410	384,600	
5号歩車道境界ﾌﾟﾛｯｸ	B種 両面R 水抜用					
		箇所	33	6,400	211,200	
防護柵工						
		式	1		8,317,220	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
路側防護柵工		式	1		1,192,420	
ガードレール Gr-C-2B(白色)	塗装品 Gr-C-2B 21m未満 曲線部 補正無	m	18	13,820	248,760	
ガードレール Gr-C-4E(白色)	塗装品 Gr-C-4E 50m以上100m未満 曲線部補正無	m	78	8,970	699,660	
ガードパイプ Gp-Bp-2E(タークグラウン)	Gp-Bp-2E 塗装品 20m未満 曲線部 補正無	m	10	24,400	244,000	
防止柵工		式	1		7,124,800	
転落(横断)防止柵 転落防止柵	柵高 1.1m 土中建込 縦格子 ター クグラウン	m	584	12,200	7,124,800	
道路付属施設工		式	1		15,325,210	
道路付属物工		式	1		15,325,210	
1号張コンクリート		m	1,289	6,640	8,558,960	
2号張コンクリート		m	150	9,800	1,470,000	
3号張コンクリート		m	60	2,310	138,600	
4号張コンクリート		m	563	6,550	3,687,650	
5号張コンクリート		m	150	9,800	1,470,000	
構造物撤去工		式	1		2,248,450	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
構造物取壊し工		式	1		1,334,700	
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	m	600	600	360,000	
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cmを超え30cm以下	m	180	1,300	234,000	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 15cm以下	m ²	1,170	510	596,700	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 15cmを超え35cm以下	m ²	200	720	144,000	
運搬処理工		式	1		913,750	
殻運搬	アスファルト殻	m ³	125	1,680	210,000	
殻処分	アスファルト殻	m ³	125	5,630	703,750	
仮設工		式	1		8,179,500	
交通管理工		式	1		8,179,500	
交通誘導警備員		式	1		8,179,500	500人日
直接工事費		式	1		136,467,260	
共通仮設費		式	1		19,579,200	
共通仮設費		式	1		2,313,120	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
技術管理費		式	1		1,082,200	
システム初期費(ICT)		式	1		574,000	
道路施設基本データ作成費用		式	1		58,200	
道路工事完成図等の作成費		式	1		450,000	
現場環境改善費(率計上)		式	1		1,230,920	
共通仮設費(率計上)		式	1		17,266,080	
純工事費		式	1		156,046,460	
現場管理費		式	1		46,477,980	
工事原価		式	1		202,524,440	
一般管理費等		式	1		30,475,560	
工事価格		式	1		233,000,000	
消費税相当額		式	1		23,300,000	
工事費計		式	1		256,300,000	