

単 価 合 意 書

令和7年9月25日に契約した令和7年度国道190号常盤地区歩道整備工事における契約の変更を用いる単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書2通を作成し、当事者間記名押印の上、各自1通を保有する。

令和7年10月21日

発注者 住所 山口県防府市国衛1丁目10-20

氏名 分任支出負担行為担当官

中国地方整備局 山口河川国道事務所長 田村 桂一

受注者 住所 山口県宇部市厚南中央2丁目1-14

氏名 新光産業株式会社

代表取締役社長 沖 将介

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
道路改良						
		式	1		109,733,672	
道路土工						
		式	1		1,387,015	
掘削工						
		式	1		136,400	
掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満					
		m3	440	310	136,400	
路体盛土工						
		式	1		45,300	
路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満					
		m3	40	795	31,800	
路体(築堤)盛土	4.0m以上					
		m3	60	225	13,500	
路床盛土工						
		式	1		15,065	
路床盛土	2.5m未満					
		m3	2	5,950	11,900	
路床盛土	2.5m以上4.0m未満					
		m3	0.9	835	751	
路床盛土	4.0m以上					
		m3	7.1	340	2,414	
残土処理工						
		式	1		1,190,250	
舗装工						
		式	1		49,212,660	
アスファルト舗装工						
車道舗装(A)						
		式	1		1,576,440	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
下層路盤(車道・路肩部)	再生クラッシュ RC-40 仕上り厚 200mm	m2	174	910	158,340	
上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整碎石 M-40 仕上り厚 150mm	m2	174	1,110	193,140	
上層路盤(車道・路肩部)	路盤材(各種) 再生As安定処理(30) 仕上り厚 80mm	m2	174	2,750	478,500	
基層(車道・路肩部)	改質As 再生粗粒II型(20)DS5000 舗装厚 50mm 1.4m以上3.0m以下	m2	174	2,060	358,440	
表層(車道・路肩部)	改質As 粗粒II型(20)DS5000 舗装厚 50mm 1.4m以上3.0m以下	m2	174	2,230	388,020	
アスファルト舗装工 車道舗装(B)		式	1		1,985,940	
下層路盤(車道・路肩部) 路盤	再生クラッシュ RC-40 仕上り厚 200mm	m2	374	910	340,340	
基層(車道・路肩部)	改質As 再生粗粒II型(20)DS5000 舗装厚 50mm 1.4m以上3.0m以下	m2	374	2,150	804,100	
表層(車道・路肩部)	改質As 粗粒II型(20)DS5000 舗装厚 50mm 1.4m以上3.0m以下	m2	374	2,250	841,500	
ブロック舗装工 ブロック舗装(A)		式	1		15,423,400	
フィルター層	砂 75 μ mふるい通過量6%以下 仕上り厚 50mm	m2	1,340	1,300	1,742,000	
下層路盤(歩道部) 路盤	再生クラッシュ RC-30 仕上り厚 100mm	m2	1,340	950	1,273,000	
インターロッキングブロック舗装 遮熱性透水性300*300	特殊品 直線配置 厚6cm 砂(クッション用) 敷材厚 30mm 100m2以上	m2	1,340	9,260	12,408,400	
ブロック舗装工 ブロック舗装(B)		式	1		76,050	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
インターロッキングブロック舗装 遮熱性透水性300*300	特殊品 直線配置 厚6cm 砂(クッション用) 敷材厚 10mm 100m2以上	m2	9	8,450	76,050	
ブロック舗装工 ブロック舗装(C)		式	1		1,345,830	
フィルター層	砂 75μmふるい通過量6%以下 仕上り厚 50mm	m2	113	1,300	146,900	
下層路盤(歩道部) 路盤	再生クラッシュヤーン RC-40 仕上り厚 150mm	m2	113	1,110	125,430	
インターロッキングブロック舗装 遮熱性透水性300*300	特殊品 直線配置 厚8cm 砂(クッション用) 敷材厚 30mm 100m2以上	m2	113	9,500	1,073,500	
ブロック舗装工 ブロック舗装(D)		式	1		1,287,520	
フィルター層	砂 75μmふるい通過量6%以下 仕上り厚 100mm	m2	52	1,910	99,320	
下層路盤(歩道部)	再生クラッシュヤーン RC-40 仕上り厚 200mm	m2	52	1,250	65,000	
上層路盤(歩道部)	透水性瀝青安定処理 t=100	m2	52	7,100	369,200	
インターロッキングブロック舗装 遮熱透水300*300高強	特殊品 直線配置 厚8cm 砂(クッション用) 敷材厚 20mm 100m2以上	m2	52	14,500	754,000	
ブロック舗装工 ブロック舗装(E)		式	1		724,680	
フィルター層	砂 75μmふるい通過量6%以下 仕上り厚 50mm	m2	54	1,320	71,280	
下層路盤(歩道部) 路盤	再生クラッシュヤーン RC-30 仕上り厚 100mm	m2	54	950	51,300	
インターロッキングブロック舗装 透水性 黒 100*200	特殊品 直線配置 厚6cm 砂(クッション用) 敷材厚 30mm 100m2以上	m2	54	11,150	602,100	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
ブロック舗装工 ブロック舗装(F)		式	1		42,540	
フィルター層	砂 75μmふるい通過量6%以下 仕上り厚 50mm	m2	3	1,320	3,960	
下層路盤(歩道部) 路盤	再生クラッシュヤーン RC-40 仕上り厚 150 mm	m2	3	1,110	3,330	
インターロッキングブロック舗装 透水性 黒 100*200	特殊品 直線配置 厚8cm 砂(クッション 用) 敷材厚 30mm 100m2以上	m2	3	11,750	35,250	
ブロック舗装工 ブロック舗装(G)		式	1		25,770	
フィルター層	砂 75μmふるい通過量6%以下 仕上り厚 100mm	m2	1	1,820	1,820	
下層路盤(歩道部)	再生クラッシュヤーン RC-40 仕上り厚 200 mm	m2	1	1,250	1,250	
上層路盤(歩道部)	透水性瀝青安定処理 t=100	m2	1	7,100	7,100	
インターロッキングブロック舗装 透水性黒100*200高強	特殊品 直線配置 厚8cm 砂(クッション 用) 敷材厚 20mm 100m2以上	m2	1	15,600	15,600	
ブロック舗装工 視覚障害誘導ブロック(A)		式	1		1,027,440	
フィルター層	砂 75μmふるい通過量6%以下 仕上り厚 50mm	m2	72	1,320	95,040	
下層路盤(歩道部) 路盤	再生クラッシュヤーン RC-30 仕上り厚 100 mm	m2	72	950	68,400	
特殊ブロック舗装 視覚誘導 透水黄 線状	設置 30cm×30cm	m2	72	12,000	864,000	
ブロック舗装工 視覚障害誘導ブロック(B)		式	1		228,320	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
フィルター層	砂 75μmふるい通過量6%以下 仕上り厚 50mm	m2	16	1,320	21,120	
下層路盤(歩道部) 路盤	再生クラッシュヤーン RC-30 仕上り厚 100mm	m2	16	950	15,200	
特殊ブロック舗装 視覚誘導 透水黄 点状	設置 30cm×30cm	m2	16	12,000	192,000	
ブロック舗装工 視覚障害誘導ブロック(C)		式	1		74,100	
フィルター層	砂 75μmふるい通過量6%以下 仕上り厚 50mm	m2	5	1,320	6,600	
下層路盤(歩道部) 路盤	再生クラッシュヤーン RC-40 仕上り厚 150mm	m2	5	1,090	5,450	
特殊ブロック舗装 視覚誘導 透水黄 線状	設置 30cm×30cm	m2	5	12,410	62,050	
ブロック舗装工 視覚障害誘導ブロック(D)		式	1		26,230	
フィルター層	砂 75μmふるい通過量6%以下 仕上り厚 100mm	m2	1	1,890	1,890	
下層路盤(歩道部)	再生クラッシュヤーン RC-40 仕上り厚 200mm	m2	1	1,240	1,240	
上層路盤(歩道部)	透水性瀝青安定処理 t=100	m2	1	7,100	7,100	
特殊ブロック舗装 視覚誘導 透水黄 線状	設置 30cm×30cm	m2	1	16,000	16,000	
デッキ舗装工 デッキ舗装(A)		式	1		5,331,360	
下層路盤(歩道部) 路盤	再生クラッシュヤーン RC-40 仕上り厚 120mm	m2	116	1,000	116,000	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
コンクリート	コンクリート(1号) t=100	m2	116	3,800	440,800	
木調ブロック	木材・プラスチック再生複合材 t=20	m2	116	41,160	4,774,560	
デッキ舗装工 デッキ舗装(B)		式	1		18,427,140	
下層路盤(歩道部)	再生クラッシュ RC-30 仕上り厚 100mm	m2	414	950	393,300	
コンクリート	コンクリート(1号) t=70	m2	414	2,400	993,600	
木調ブロック	木材・プラスチック再生複合材 t=20	m2	414	41,160	17,040,240	
デッキ舗装工 デッキ舗装(C)		式	1		1,609,900	
コンクリート	コンクリート(1号) t=40	m2	17	1,350	22,950	
木調ブロック	木材・プラスチック再生複合材 t=20	m2	17	93,350	1,586,950	
排水構造物工		式	1		13,207,910	
作業土工		式	1		908,960	
側溝工		式	1		8,279,050	
管(函)渠型側溝 1号リット式側溝	幅 30cm 高さ 30cm	m	44	16,400	721,600	
管(函)渠型側溝 1号円形側溝	幅 30cm 高さ 30cm	m	119	61,500	7,318,500	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
1号L型側溝		m	27	8,850	238,950	
管渠工		式	1		2,369,450	
鉄筋コンクリート台付管 1号プレキャスト管渠		m	121	19,450	2,353,450	
暗渠排水管 1号暗渠排水管	据付 直管 50～150mm	m	2	8,000	16,000	
集水桝・マンホール工		式	1		1,616,500	
現場打ち街渠桝 G1-B600-L600-H1000	現場打材 18-8-40(高炉) 法面作 業補正無	箇所	5	85,000	425,000	
現場打ち街渠桝 G1-B500-L500-H1000	現場打材 18-8-40(高炉) 法面作 業補正無	箇所	4	69,500	278,000	
プレキャスト集水桝 1号プレキャスト桝	B300 スリット側溝用 排水性舗装用	箇所	3	92,000	276,000	
現場打ち街渠桝 1号街渠桝	現場打材 18-8-40(高炉) 法面作 業補正無	箇所	1	105,500	105,500	
現場打ち街渠桝 2号街渠桝	現場打材 18-8-40(高炉) 法面作 業補正無	箇所	1	132,000	132,000	
蓋 グレーチング蓋	T-25 600×600 落込正方形桝蓋 並目 ボルト固定	枚	5	44,000	220,000	
蓋 グレーチング蓋	T-2 500×500 落込正方形桝蓋 細 目 ボルト固定	枚	4	45,000	180,000	
排水工		式	1		33,950	
1号縦樋流末処理		箇所	7	4,850	33,950	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
縁石工		式	1		3,510,660	
縁石工		式	1		3,510,660	
歩車道境界ブロック BB-1-3(200)	B種(180/205×250×600)	m	73	7,100	518,300	
歩車道境界ブロック BB-1-3(250)	C種(180/210×300×600)	m	90	8,000	720,000	
歩車道境界ブロック BB-2-3(200)	C種(180/210×300×600)両面R	m	54	8,000	432,000	
歩車道境界ブロック 1号歩車道境界ブロック	A種(150/170×200×600)	m	27	5,830	157,410	
歩車道境界ブロック 2号歩車道境界ブロック	200×100×600	m	21	9,200	193,200	
歩車道境界ブロック 3号歩車道境界ブロック	200/205×100×600	m	45	15,050	677,250	
地先境界ブロック 1号地先境界ブロック	A種(120×120×600)	m	106	4,500	477,000	
植樹ブロック 1号植樹帯ブロック	100/120×150×600	m	61	5,500	335,500	
防護柵工		式	1		4,489,770	
路側防護柵工		式	1		633,920	
ガードパイプ Gp-Bp-2B ターケグラー	Gp-Bp-2B 塗装品 20m以上100m未満 曲線部補正無	m	21	20,670	434,070	
ガードパイプ Gp-Bp-2E ターケグラー	Gp-Bp-2E 塗装品 20m未満 曲線部補正無	m	7	28,550	199,850	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
防止柵工						
		式	1		2,502,400	
1号横断防止柵						
		m	68	36,800	2,502,400	
防護柵基礎工						
		式	1		1,353,450	
1号ガードレール基礎						
		m	21	64,450	1,353,450	
道路付属施設工						
		式	1		20,458,000	
作業土工						
		式	1		132,500	
道路付属物工						
		式	1		20,325,500	
1号バスケット						
		基	1	18,000,000	18,000,000	
1号バスケット基礎						
		基	7	102,500	717,500	
1号車止め						
		箇所	16	100,500	1,608,000	
区画線工						
		式	1		21,690	
区画線工						
		式	1		21,690	
溶融式区画線	溶融式手動セパラ 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無					
		m	21	390	8,190	
溶融式区画線	溶融式手動セパラ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無					
		m	15	900	13,500	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
構造物撤去工		式	1		4,345,047	
防護柵撤去工		式	1		39,110	
防護柵撤去(ガードレール)	Gr-C-4E	m	5	1,750	8,750	
防護柵(横断・転落防止柵)撤去 転落防止柵	P種 縦格子 土中建込用	m	22	1,380	30,360	
構造物取壊し工		式	1		1,977,130	
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m3	108	10,700	1,155,600	
コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工	m3	0.2	18,650	3,730	
舗装版破砕	アスファルト舗装版 舗装版厚 15cm以下	m2	1,410	580	817,800	
道路付属施設撤去工		式	1		731,000	
バスシェルター撤去	片支持タイプ L=12.0m	基	1	485,000	485,000	
通路シェルター撤去	両支持タイプ L=6.0m	基	1	246,000	246,000	
運搬処理工		式	1		1,597,807	
殻運搬	アスファルト殻	m3	120	2,270	272,400	
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m3	108	2,300	248,400	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
殻運搬	コンクリート殻(鉄筋)	m3	0.2	2,800	560	
殻処分	アスファルト殻(歩道部)	m3	4	5,400	21,600	
殻処分	アスファルト殻(車道部)	m3	116	5,800	672,800	
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	108	3,500	378,000	
殻処分	コンクリート殻(鉄筋)	m3	0.2	3,700	740	
現場発生品運搬	防護柵等	t	0.35	9,450	3,307	
仮設工		式	1		13,100,920	
防護施設工		式	1		300,920	
交通管理工		式	1		12,800,000	
交通誘導警備員		式	1		12,800,000	
直接工事費		式	1		109,733,672	
共通仮設費		式	1		18,718,500	
共通仮設費		式	1		2,748,500	
技術管理費		式	1		198,500	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
道路施設基本データ作成費用		式	1		58,500	
道路工事完成図等の作成費		式	1		140,000	
現場環境改善費（率計上）		式	1		2,550,000	
共通仮設費（率計上）		式	1		15,970,000	
純工事費		式	1		128,452,172	
現場管理費		式	1		44,763,000	
工事原価		式	1		173,215,172	
一般管理費等		式	1		20,984,828	
工事価格		式	1		194,200,000	
消費税相当額		式	1		19,420,000	
工事費計		式	1		213,620,000	