

単 価 合 意 書

令和7年11月13日に契約した令和7年度防府・岩国維持管内橋梁補修工事における契約の変更を用いる単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書2通を作成し、当事者間記名押印の上、各自1通を保有する。

令和7年11月18日

発注者 住所 山口県防府市国衙1丁目10-20

氏名 分任支出負担行為担当官

中国地方整備局 山口河川国道事務所長

田村 桂一

受注者 住所 山口県岩国市元町一丁目8番10号

氏名 株式会社ミヤベ

代表取締役 宮部 智之

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
橋梁保全工事 (菊川大橋)		式	1		8,025,148	
橋梁補修工		式	1		7,530,627	
鋼桁補修工		式	1		535,170	
鋼桁補修		箇所	5	107,034	535,170	
支承取替工		式	1		6,995,457	
支承取替	I 下部工ブラケット取付有り 支承直下部以外のはつりの無し	基	3	2,331,819	6,995,457	
現場塗装工		式	1		122,564	
橋梁塗装工		式	1		122,564	
素地調整	塗膜剥離剤	m2	1	94,019	94,019	
素地調整	2種ケレン(動力工具と手工具の併用)	m2	3	2,496	7,488	
下塗	ミストコート 変性球状エポキシ樹脂塗料(1層) 塗装回数 1回	m2	3	892.2	2,676	
下塗	超厚膜形球形エポキシ樹脂塗料(2回塗り/層) 塗装回数 2回	m2	3	4,272	12,816	
中塗	ふっ素樹脂塗料 淡彩 塗装回数 1回	m2	3	724.3	2,172	
上塗	ふっ素樹脂塗料 淡彩 塗装回数 1回	m2	3	1,131	3,393	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
構造物撤去工		式	1		22,713	
運搬処理工		式	1		22,713	
現場発生品運搬	鋼材等	式	1		22,713	
仮設工		式	1		349,244	
足場工		式	1		231,652	
交通管理工		式	1		117,592	
交通誘導警備員		式	1		117,592	
直接工事費		式	1		8,025,148	
共通仮設費		式	1		2,487,618	
共通仮設費		式	1		272,299	
技術管理費		式	1		57,503	
道路施設基本データ作成費		式	1		57,503	
現場環境改善費(率計上)		式	1		214,796	
共通仮設費(率計上)		式	1		2,215,319	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
純工事費						
		式	1		10,512,766	
現場管理費						
		式	1		6,376,552	
工事原価						
		式	1		88,401,977	
一般管理費等						
		式	1		12,598,023	
工事価格						
		式	1		101,000,000	
消費税相当額						
		式	1		10,100,000	
工事費計						
		式	1		111,100,000	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
橋梁保全工事 (昭和橋側道橋)		式	1		3,986,491	
橋梁補修工		式	1		3,712,156	
鋼桁補修工		式	1		1,370,148	
鋼部材補修		部材	13	105,396	1,370,148	
支承補修工		式	1		2,342,008	
アンカーボルト補修		箇所	4	159,914	639,656	
支承防錆	プラスト法(潤滑性防錆剤注入あり) 線支承・板支承(300KN超1500KN以下)仕上げ塗装有り	基	4	425,588	1,702,352	
現場塗装工		式	1		140,698	
橋梁塗装工		式	1		130,202	
素地調整	塗膜剥離	m2	8	6,797	54,376	
素地調整	1種レン(プラスト処理)	m2	6	7,483	44,898	
下塗	有機ジンクリッチペイント(1層) スプレー 塗装回数 1回	m2	6	1,573	9,438	
下塗	弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料(2層) スプレー 塗装回数 2回	m2	6	1,600	9,600	
中塗	弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用 スプレー 淡彩 塗装回数 1回	m2	6	734.7	4,408	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
上塗	弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 スプレー 淡彩 塗装回数 1回	m2	6	1,247	7,482	
橋梁塗装工		式	1		10,496	
素地調整	動力工具処理	m2	0.9	3,830	3,447	
下塗	ミストコート 変性エポキシ樹脂塗料(1層) 塗装回数 1回	m2	0.9	892.2	802	
下塗	超厚膜形エポキシ樹脂塗料(2回塗り/ 層) 塗装回数 1回	m2	0.9	4,272	3,844	
中塗	ふっ素樹脂塗料 淡彩 塗装回数 1 回	m2	0.9	1,043	938	
上塗	ふっ素樹脂塗料 淡彩 塗装回数 1 回	m2	0.9	1,628	1,465	
構造物撤去工		式	1		1,101	
構造物取壊し工		式	1		1,101	
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 人力施工	m3	0.04	27,532	1,101	
仮設工		式	1		132,536	
足場工		式	1		44,364	
交通管理工		式	1		88,172	
交通誘導警備員		式	1		88,172	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
直接工事費		式	1		3,986,491	
共通仮設費		式	1		1,345,209	
共通仮設費		式	1		128,331	
現場環境改善費(率計上)		式	1		128,331	
共通仮設費(率計上)		式	1		1,216,878	
純工事費		式	1		5,331,700	
現場管理費		式	1		3,635,162	
工事原価		式	1		8,966,862	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
橋梁保全工事 (門前橋)		式	1		12,753,885	
橋梁補修工		式	1		4,188,283	
断面修復工		式	1		2,199,051	
断面修復(A)		構造物	1	2,195,296	2,195,296	
コンクリート殻積込・運搬(断面修復工)		m3	0.5	7,510	3,755	
支承補修工		式	1		1,989,232	
支承防錆	プラスト法(潤滑性防錆剤注入あり) 線支承・支承板(300KN超1500KN以下)仕上げ塗装有り	基	16	124,327	1,989,232	
現場塗装工		式	1		7,566,992	
橋梁塗装工		式	1		7,566,992	
素地調整	塗膜剥離剤	m2	73	94,019	6,863,387	
素地調整	1種クレン(プラスト処理)	m2	65	5,987	389,155	
下塗	有機ジンクリッチペイント(1層) スプレー 塗装回数 1回	m2	65	1,356	88,140	
下塗	弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料(2層) スプレー 塗装回数 2回	m2	65	1,380	89,700	
中塗	弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 スプレー 濃彩 塗装回数 1回	m2	65	697.7	45,350	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
上塗	弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 スプレー 濃彩 塗装回数 1回	m2	65	1,404	91,260	
構造物撤去工		式	1		855	
運搬処理工		式	1		855	
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	0.5	1,711	855	
仮設工		式	1		997,755	
足場工		式	1		733,239	
交通管理工		式	1		264,516	
交通誘導警備員		式	1		264,516	
直接工事費		式	1		12,753,885	
共通仮設費		式	1		4,092,060	
共通仮設費		式	1		411,390	
現場環境改善費(率計上)		式	1		411,390	
共通仮設費(率計上)		式	1		3,680,670	
純工事費		式	1		16,845,945	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
橋梁保全工事 (千鳥側道橋)		式	1		7,242,097	
橋梁付属物工		式	1		636,616	
伸縮継手補修工		式	1		636,616	
目地補修	W=20mm	m	9	66,332	596,988	
地覆防水処理		m	2	19,814	39,628	
橋梁補修工		式	1		4,555,691	
鋼桁補修工		式	1		186,946	
鋼部材補修		部材	2	93,473	186,946	
支承取替工		式	1		3,125,475	
支承取替 A1橋台(可動支承)	I 下部工ブラケット取付無し 支 承直下部以外のはつりの無し	基	1	1,565,468	1,565,468	
支承取替 P1橋脚(固定支承)	I 下部工ブラケット取付無し 支 承直下部以外のはつりの無し	基	1	1,560,007	1,560,007	
支承補修工		式	1		1,243,270	
支承防錆		基	10	124,327	1,243,270	
現場塗装工		式	1		935,571	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
橋梁塗装工		式	1		935,571	
素地調整	1種ケレン(フラスト処理)	m2	69	7,483	516,327	
下塗	有機ジンクカッチペイント(1層) スプレー 塗装回数 1回	m2	69	1,573	108,537	
下塗	弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料(2層) スプレー 塗装回数 2回	m2	69	1,600	110,400	
中塗	弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 スプレー 赤系 塗装回数 1回	m2	69	901	62,169	
上塗	弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 スプレー 赤系 塗装回数 1回	m2	69	2,002	138,138	
舗装工		式	1		498,218	
グーアスファルト舗装工		式	1		498,218	
表層(車道・路肩部)	各種(2.30以上2.40t/m3未満) グーアスファルト混合物 舗装厚 40mm 1.4m未満 (1層当り平均仕	m2	2	249,109	498,218	
構造物撤去工		式	1		21,208	
構造物取壊し工		式	1		19,204	
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	m	18	735.6	13,240	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 4cm	m2	2	2,982	5,964	
運搬処理工		式	1		2,004	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
殻運搬	アスファルト殻	m3	0.1	14,935	1,493	
殻処分	アスファルト殻	m3	0.1	3,636	363	
現場発生産品運搬	鋼材	式	1		148	
仮設工		式	1		594,793	
足場工		式	1		267,148	
交通管理工		式	1		327,645	
交通誘導警備員		式	1		327,645	
直接工事費		式	1		7,242,097	
共通仮設費		式	1		2,575,740	
共通仮設費		式	1		112,859	
現場環境改善費(率計上)		式	1		112,859	
共通仮設費(率計上)		式	1		2,462,881	
純工事費		式	1		9,817,837	
現場管理費		式	1		7,100,126	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
橋梁保全工事 (宗広橋)		式	1		1,110,060	
橋梁補修工		式	1		1,053,960	
断面修復工		式	1		1,053,960	
モルタル充填	無収縮モルタル	構造物	1	1,053,960	1,053,960	
仮設工		式	1		56,100	
交通管理工		式	1		56,100	
交通誘導警備員		式	1		56,100	
直接工事費		式	1		1,110,060	
共通仮設費		式	1		334,936	
共通仮設費		式	1		26,394	
現場環境改善費(率計上)		式	1		26,394	
共通仮設費(率計上)		式	1		308,542	
純工事費		式	1		1,444,996	
現場管理費		式	1		980,237	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
橋梁保全工事 (呼坂第1側道橋)		式	1		3,737,565	
橋梁補修工		式	1		3,606,254	
表面被覆工		式	1		3,606,254	
紫外線硬化型FRPシート		m2	36	98,114	3,532,104	
モルタル充填	無収縮モルタル	箇所	1	74,150	74,150	
仮設工		式	1		131,311	
足場工		式	1		64,171	
交通管理工		式	1		67,140	
交通誘導警備員		式	1		67,140	
直接工事費		式	1		3,737,565	
共通仮設費		式	1		1,527,240	
共通仮設費		式	1		69,171	
現場環境改善費(率計上)		式	1		69,171	
共通仮設費(率計上)		式	1		1,458,069	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
橋梁保全工事 (花岡側道橋)		式	1		2,139,678	
橋梁補修工		式	1		1,950,731	
支承補修工		式	1		1,950,731	
支承防錆		基	14	124,327	1,740,578	
ナット再設置	M60	個	1	106,761	106,761	
ナット再締付	M60	箇所.	2	51,696	103,392	
仮設工		式	1		188,947	
足場工		式	1		158,203	
交通管理工		式	1		30,744	
交通誘導警備員		式	1		30,744	
直接工事費		式	1		2,139,678	
共通仮設費		式	1		879,209	
共通仮設費		式	1		44,597	
現場環境改善費(率計上)		式	1		44,597	

