

単 価 合 意 書

令和7年11月26日に契約した令和7年度佐波川八幡谷川樋門工事における契約の変更に関する単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書2通を作成し、当事者間記名押印の上、各自1通を保有する。

令和7年12月3日

発注者 住所 山口県防府市国衙1丁目10-20

氏名 分任支出負担行為担当官

中国地方整備局 山口河川国道事務所長 田村 桂一

受注者 住所 山口県山口市徳地堀1981番地4

氏名 株式会社井原組

代表取締役社長 井原 昌二

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
樋門・樋管		式	1		88,314,717	
河川土工		式	1		3,354,483	
掘削工(ICT)		式	1		740,600	
掘削(ICT)	土砂 オブソカト 障害無し 5,000m3 未満	m3	2,000	370.3	740,600	
盛土工		式	1		112,800	
路体(築堤)盛土	2.5m未満	m3	20	4,942	98,840	
路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満	m3	20	698	13,960	
盛土工(ICT)		式	1		414,222	
路体(築堤)盛土(ICT)		m3	1,860	222.7	414,222	
法面整形工(ICT)		式	1		506,257	
法面整形(切土部)(ICT)	礫質土、砂及び砂質土、粘性土	m2	490	751.7	368,333	
法面整形(盛土部)(ICT)	法面締固め無し	m2	290	475.6	137,924	
残土処理工		式	1		1,580,604	
樋門・樋管本体工		式	1		28,623,413	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
作業土工						
		式	1		1,093,600	
矢板工						
		式	1		5,937,092	
広幅鋼矢板 鋼矢板	IIw型 広幅鋼矢板平均長さ 5.5m 鋼矢板打込長 4.62m 鋼矢板平均引抜長 0m	枚	14	74,978	1,049,692	
広幅鋼矢板 鋼矢板	IIw型 広幅鋼矢板平均長さ 5.5m 鋼矢板打込長 4.49m 鋼矢板平均引抜長 0m	枚	12	74,978	899,736	
可とう鋼矢板	IIw型 鋼矢板長さ 5.5m 鋼矢板打込長 4.62m	枚	2	902,189	1,804,378	
可とう鋼矢板	IIw型 鋼矢板長さ 5.5m 鋼矢板打込長 4.49m	枚	2	902,189	1,804,378	
圧入機据付・解体						
		式	1		378,908	
函渠工						
		式	1		12,949,815	
均シコンクリート	18-8-40(高炉) 敷厚 10 c m					
		m2	140	3,049	426,860	
コンクリート	18-8-40(高炉)					
		m3	17	41,258	701,386	
コンクリート	内空幅 2.5m 内空高さ 2.3m 24-12-25(20)(高炉) 一般養生 コンクリート夜間割増無					
		m3	210	26,182	5,498,220	
鉄筋	SD345 D13					
		t	5.68	148,935	845,950	
鉄筋	SD345 D16~25					
		t	7.44	147,110	1,094,498	
差筋	SD345 D16×200					
		本	138	44.79	6,181	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
目地板	コゝル発泡体t=20	m2	16	4,970	79,520	
型枠	鉄筋構造	式	1		3,059,040	480m2
型枠	一般型枠	式	1		41,428	4m2
足掛金具	300×19	本	4	2,509	10,036	
可撓性止水板	B=200	m	28	7,122	199,416	
足場	安全ネット必要	式	1		399,600	90掛m2
支保	f≤40kN/m2[t≤120cm]	式	1		587,680	160空m3
翼壁工 川表翼壁工		式	1		3,979,020	
均しコンクリート	18-8-40(高炉) 敷厚 10 c m	m2	98	3,072	301,056	
コンクリート	18-8-40(高炉)	m3	4	54,417	217,668	
コンクリート	24-12-25(20)(高炉) 一般養生 コンクリート夜間割増無	m3	73	26,182	1,911,286	
鉄筋	SD345 D13	t	1.85	148,935	275,529	
鉄筋	SD345 D16~25	t	0.85	147,110	125,043	
鉄筋	SD345 D29~32	t	2.47	148,022	365,614	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
型枠	鉄筋構造					88m ²
		式	1		560,824	
足場	安全ネット必要					50掛m ²
		式	1		222,000	
翼壁工 川裏翼壁工						
		式	1		4,663,886	
均しコンクリート	18-8-40(高炉) 敷厚 10 c m					
		m ²	68	3,168	215,424	
コンクリート	18-8-40(高炉)					
		m ³	11	55,832	614,152	
コンクリート	24-12-25(20)(高炉) 一般養生 コンクリート夜間割増無					
		m ³	64	26,182	1,675,648	
鉄筋	SD345 D13					
		t	1.95	148,935	290,423	
鉄筋	SD345 D16~25					
		t	1.74	147,110	255,971	
目地板	コ [○] A発泡体t=20					
		m ²	7	4,970	34,790	
止水板	CF(塩ビ製)200×5					
		m	13	2,414	31,382	
型枠	鉄筋構造					150m ²
		式	1		955,950	
足掛金具	300×19					
		本	10	2,509	25,090	
足場	安全ネット必要					110掛m ²
		式	1		488,400	
ク [○] ワエバ [○] ー	D19 L=600					
		本	24	3,194	76,656	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
護岸基礎工		式	1		1,444,628	
作業土工		式	1		169,047	
基礎工		式	1		1,275,581	
現場打基礎 PB-1-4-1	18-8-40(高炉) 底幅 60 c m 高さ 70 c m	m	31	22,541	698,771	
現場打基礎 1号コンクリートブロック基礎	18-8-40(高炉) 底幅 43 c m 高さ 25 c m	m	14	8,194	114,716	
現場打基礎 2号コンクリートブロック基礎	18-8-40(高炉) 底幅 55 c m 高さ 35 c m	m	15	11,964	179,460	
現場打基礎 3号コンクリートブロック基礎	18-8-40(高炉) 底幅 30 c m 高さ 40 c m	m	29	9,746	282,634	
法覆護岸工		式	1		22,594,172	
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積)		式	1		3,198,037	
コンクリート(間知)ブロック積 1号コンクリートブロック積	控350mm	m ²	44	23,791	1,046,804	
コンクリート(間知)ブロック積 2号コンクリートブロック積	控350mm	m ²	55	28,500	1,567,500	
胴込・裏込材(砕石) 1号コンクリートブロック積	再生砕石 RC-40	m ³	26	7,098	184,548	
胴込・裏込材(砕石) 2号コンクリートブロック積	再生砕石 RC-40	m ³	29	7,098	205,842	
吸出し防止材(全面)設置 1号コンクリートブロック積	t=10	m ²	44	940	41,360	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
吸出し防止材(全面)設置 2号コンクリートブロック積	t=10	m2	55	940	51,700	
現場打天端コンクリート 1号天端コンクリート	18-8-40(高炉)	m3	0.6	58,990	35,394	
現場打天端コンクリート 2号天端コンクリート	18-8-40(高炉)	m3	0.4	58,990	23,596	
現場打天端コンクリート 3号天端コンクリート	18-8-40(高炉)	m3	0.7	58,990	41,293	
コンクリートブロック工(平ブロック張)		式	1		16,007,949	
平ブロック張 1号コンクリートブロック張	各種 350型 1000×1000×280	m2	515	29,787	15,340,305	
平ブロック張 2号コンクリートブロック張	控120mm	m2	59	11,316	667,644	
護岸付属物工		式	1		1,693,847	
1号底張コンクリート		m2	57	8,824	502,968	
1号小口止		箇所	1	51,771	51,771	
2号小口止		箇所	1	86,979	86,979	
1号端止		箇所	1	564,074	564,074	
2号端止		箇所	1	23,070	23,070	
3号端止		箇所	1	23,836	23,836	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
1号平張コンクリート		m2	28	9,773	273,644	
2号平張コンクリート		m2	13	12,885	167,505	
多自然護岸工		式	1		1,571,067	
1号ﾌﾞﾛｯｸﾏｯﾄ		m2	227	6,921	1,571,067	
植生工		式	1		123,272	
張芝(ｸﾗｲ付)		m2	190	648.8	123,272	
護床工		式	1		3,443,264	
根固めﾌﾞﾛｯｸ工		式	1		3,443,264	
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ製作	平型ﾌﾞﾛｯｸ種類(実質量) 3t					
根固めﾌﾞﾛｯｸ(A)		個	57	53,277	3,036,789	
根固めﾌﾞﾛｯｸ据付	無筋ﾌﾞﾛｯｸﾌﾞﾛｯｸ種類(実質量) 3t ﾌﾞﾛｯｸ購入無					
根固めﾌﾞﾛｯｸ(A)		個	57	4,771	271,947	
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ仮置	無筋ﾌﾞﾛｯｸﾌﾞﾛｯｸ種類(実質量) 3t					
根固めﾌﾞﾛｯｸ(A)		個	57	1,864	106,248	
間詰玉石	200kg/個以下					
		m3	20	1,414	28,280	
水路工		式	1		1,901,497	
集水樹工		式	1		1,233,404	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
現場打ち集水樹 1号集水樹	18-8-40(高炉)	箇所	1	73,043	73,043	
現場打ち集水樹 2号集水樹	各種	箇所	1	359,744	359,744	
1号吐口		箇所	1	263,465	263,465	
2号吐口		箇所	1	537,152	537,152	
暗渠工		式	1		668,093	
ヒューム管(B形管) 1号管渠	外圧管1種	m	7	38,027	266,189	
ヒューム管(B形管) 2号管渠	外圧管1種	m	4	100,476	401,904	
付帯道路工		式	1		155,628	
路側防護柵工		式	1		92,608	
ガードレール Gr-C-4E	塗装品 Gr-C-4E 21m以上50m未満 曲線部補正無	m	32	2,894	92,608	
アスファルト舗装工 堤防舗装(A)		式	1		63,020	
下層路盤(車道・路肩部) 路盤	再生クランッシュ RC-30 仕上り厚 100 mm	m ²	26	821.4	21,356	
表層(車道・路肩部)	密粒度アスコン(13) 舗装厚 40mm 1 .4m以上3.0m以下	m ²	24	1,736	41,664	
付属物設置工		式	1		2,598,186	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
階段工						
		式	1		1,711,150	
平ﾌﾞﾛｯｸ張	各種					
1号平ﾌﾞﾛｯｸ張		m2	9	9,226	83,034	
平ﾌﾞﾛｯｸ張	各種					
2号平ﾌﾞﾛｯｸ張		m2	10	9,226	92,260	
1号階段						
		箇所	1	178,046	178,046	
2号階段						
		箇所	1	208,162	208,162	
3号階段						
		箇所	1	1,107,888	1,107,888	
4号端止						
		箇所	2	20,880	41,760	
ｸﾞﾗｲﾄﾞﾎｰﾙ工						
		式	1		887,036	
ｸﾞﾗｲﾄﾞﾎｰﾙ	径 100mm 長さ 600mm 間詰無					
ｸﾞﾗｲﾄﾞﾎｰﾙ(ﾀｲﾌﾟA)		組	6	108,598	651,588	
ｸﾞﾗｲﾄﾞﾎｰﾙ	径 100mm 長さ 900mm 間詰無					
ｸﾞﾗｲﾄﾞﾎｰﾙ(ﾀｲﾌﾟB)		組	2	117,724	235,448	
構造物撤去工						
		式	1		1,256,956	
防護柵撤去工						
		式	1		39,008	
防護柵撤去(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ)	Gr-C-4E					
		m	32	1,219	39,008	
構造物取壊し工						
		式	1		800,106	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m ³	45	9,119	410,355	
コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工	m ³	22	15,988	351,736	
舗装版破砕	アスファルト舗装版 舗装版厚 15cm以下	m ²	76	500.2	38,015	
運搬処理工		式	1		417,842	
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m ³	45	2,512	113,040	
殻運搬	コンクリート殻(鉄筋)	m ³	22	3,069	67,518	
殻運搬	アスファルト殻	m ³	3	3,211	9,633	
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m ³	45	2,737	123,165	
殻処分	コンクリート殻(鉄筋)	m ³	22	4,106	90,332	
殻処分	アスファルト殻	m ³	3	4,718	14,154	
仮設工		式	1		22,942,490	
仮設切回し水路工 (1次)		式	1		716,680	
仮設切回し水路工 (2次)		式	1		2,553,322	
仮締切工 (1次)		式	1		5,986,372	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
仮締切工 (2次)		式	1		4,164,007	
水替工 (1次)		式	1		3,196,468	
水替工 (2次)		式	1		1,147,951	
汚濁防止工 (1次)		式	1		2,371,830	
汚濁防止工 (2次)		式	1		1,644,493	
運搬処理工		式	1		431,317	
交通管理工		式	1		730,050	
交通誘導警備員		式	1		730,050	
直接工事費		式	1		88,314,717	
共通仮設費		式	1		19,985,595	
共通仮設費		式	1		10,745,586	
運搬費		式	1		1,032,143	
重建設機械分解組立輸送費		式	1		1,032,143	1回
準備費		式	1		7,796,085	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
木根等処分費		式	1		7,796,085	
技術管理費		式	1		1,045,832	
システム初期費(ICT)		式	1		1,045,832	
現場環境改善費(率計上)		式	1		871,526	
共通仮設費(率計上)		式	1		9,240,009	
純工事費		式	1		108,300,312	
現場管理費		式	1		31,603,113	
工事原価		式	1		139,903,425	
一般管理費等		式	1		22,346,575	
工事価格		式	1		162,250,000	
消費税相当額		式	1		16,225,000	
工事費計		式	1		178,475,000	