

単 価 合 意 書

令和7年12月12日に契約した令和7年度富海拡幅富海地区第2整備工事における契約の変更を用いる単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書2通を作成し、当事者間記名押印の上、各自1通を保有する。

令和7年12月18日

発注者 住所 山口県防府市国衙1丁目10-20

氏名 分任支出負担行為担当官

中国地方整備局 山口河川国道事務所長 田村 桂一

受注者 住所 山口県熊毛郡田布施町大字波野268番地

氏名 兼本建設 株式会社

代表取締役 鍵谷 邦仁

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
道路維持						
		式	1		3,220,526	
舗装工						
		式	1		594,940	
アスファルト舗装工						
側道舗装(A)		式	1		594,940	
下層路盤(車道・路肩部)	再生クラッシュラン RC-30 仕上り厚 100mm					
		m ²	200	529.6	105,920	
上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整碎石 M-30 仕上り厚 100mm					
		m ²	200	737.1	147,420	
表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超					
		m ²	200	1,708	341,600	
排水構造物工						
		式	1		574,300	
側溝工						
		式	1		574,300	
フレキストU型側溝	01-US-03 (PU3-B300-H300)					
PU3-B300-H300		m	50	11,486	574,300	
縁石工						
		式	1		357,950	
縁石工						
		式	1		357,950	
歩車道境界ブロック	B種(180/205×250×600)					
BB-1-3(200)		m	50	7,159	357,950	
防護柵工						
		式	1		325,110	
防止柵工						
		式	1		325,110	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
転落(横断)防止柵	柵高 1.1m 土中建込 4本掛 グレー ブラッケン	m	30	10,837	325,110	
標識工		式	1		13,278	
小型標識工		式	1		13,278	
標識板	2.0m2未満	枚	3	4,426	13,278	
区画線工		式	1		15,320	
区画線工		式	1		15,320	
溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	m	50	306.4	15,320	
道路付属施設工		式	1		213,890	
道路付属物工		式	1		213,890	
車線分離標	φ80 H800 固定式(貼付式) 10本 以上30本未満	本	10	21,389	213,890	
道路清掃工		式	1		59,325	
排水施設清掃工		式	1		59,325	
側溝清掃(人力)	無蓋	m	150	395.5	59,325	
除草工		式	1		505,000	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
道路除草工		式	1		505,000	
道路除草(複合)		m2	5,000	101	505,000	
応急処理工		式	1		206,341	
応急処理事業工		式	1		206,341	
応急作業		式	1		206,341	
構造物撤去工		式	1		54,850	
縁石撤去工		式	1		54,850	
歩車道境界ブロック撤去	再利用	式	1			50m
		式	1		54,850	
仮設工		式	1		300,222	
交通管理工		式	1		300,222	
交通誘導警備員		式	1		300,222	
直接工事費		式	1		3,220,526	
共通仮設費		式	1		697,881	
共通仮設費		式	1		61,342	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
現場環境改善費（率計上）		式	1		61,342	
共通仮設費（率計上）		式	1		636,539	
純工事費		式	1		3,918,407	
現場管理費		式	1		2,146,097	
工事原価		式	1		6,064,504	
一般管理費等		式	1		1,385,496	
工事価格		式	1		7,450,000	
消費税相当額		式	1		745,000	
工事費計		式	1		8,195,000	