

単 価 合 意 書

令和8年3月12日に契約した令和7年度国道191号木与地区災害復旧工事における契約の変更を用いる単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書2通を作成し、当事者間記名押印の上、各自1通を保有する。

令和8年 5月12日

発注者 住所 山口県防府市国衛1丁目10-20

氏名 分任支出負担行為担当官

中国地方整備局山口河川国道事務所長 竹島 大祐

受注者 住所 山口県周南市平和通一丁目26番地

氏名 洋林建設株式会社 取締役社長 駒井 孝信

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
道路修繕		式	1		31,208,312	
道路土工		式	1		2,838,980	
掘削工		式	1		851,100	
掘削	土砂 現場制約あり	m3	20	5,980	119,600	
掘削	軟岩 現場制約あり	m3	70	10,450	731,500	
法面整形工		式	1		1,987,880	
法面整形(切土部)	現場制約有 ㄐ質土、砂及び砂質土、粘性土	m2	160	1,574	251,840	
法面整形(切土部)	現場制約有 軟岩I、軟岩II、中硬岩、硬岩	m2	460	3,774	1,736,040	
法面工		式	1		23,233,670	
法枠工		式	1		15,386,180	
吹付枠	200×200 垂直高45m以下					
1号吹付枠		m2	456	22,860	10,424,160	
吹付枠	300×300 垂直高45m以下					
2号吹付枠		m2	161	30,820	4,962,020	
鉄筋挿入工		式	1		7,847,490	
鉄筋挿入	削孔径φ90削孔長2.6mD22SD345L=3.0mㄐ節異形棒鋼めつき	本	59	94,500	5,575,500	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
ワイヤセット工		回	7	50,170	351,190	
削孔機据付・撤去工		セット	7	274,400	1,920,800	
構造物撤去工		式	1		284,032	
ブルーシート撤去工		式	1		280,426	
ブルーシート撤去		m2	617	454.5	280,426	
運搬処理工		式	1		3,606	
廃プラスチック運搬		t	0.06	15,800	948	
廃プラスチック処分		t	0.06	44,300	2,658	
仮設工		式	1		4,851,630	
土留・仮締切工		式	1		6,830	
交通管理工		式	1		4,844,800	
交通誘導警備員		式	1		4,844,800	320人日
直接工事費		式	1		31,208,312	
共通仮設費		式	1		3,127,798	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
共通仮設費		式	1		427,798	
技術管理費		式	1		57,798	
道路施設基本図面作成費用		式	1		57,798	
現場環境改善費(率計上)		式	1		370,000	
共通仮設費(率計上)		式	1		2,700,000	
純工事費		式	1		34,336,110	
現場管理費		式	1		13,200,000	
工事原価		式	1		47,536,110	
一般管理費等		式	1		8,423,890	
工事価格		式	1		55,960,000	
消費税相当額		式	1		5,596,000	
工事費計		式	1		61,556,000	