

# 単 価 合 意 書

令和8年3月30日に契約した令和7年度岩国・大竹道路室の木アクセス第10改良工事における契約の変更を用いる単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書2通を作成し、当事者間記名押印の上、各自1通を保有する。

令和8年5月22日

発注者 住所 山口県防府市国衙1丁目10-20

氏名 分任支出負担行為官

中国地方整備局

山口河川国道事務所長 竹島 大祐

受注者 住所 山口県岩国市元町一丁目8番10号

氏名 株式会社ミヤベ

代表取締役 宮部 智之

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
道路改良						
		式	1		38,592,368	
道路土工						
		式	1		1,770,012	
掘削工(ICT)						
		式	1		183,800	
掘削(ICT)	土砂 ホブノカット 障害無し 5,000m3 未満					
		m3	500	367.6	183,800	
路体盛土工						
		式	1		50,640	
路体(築堤)盛土	2.5m未満					
		m3	10	5,064	50,640	
路体盛土工(ICT)						
		式	1		907,980	
路体(築堤)盛土(ICT)						
		m3	4,090	222	907,980	
路床盛土工						
		式	1		384,424	
路床盛土	2.5m未満					
		m3	40	5,146	205,840	
路床盛土	2.5m以上4.0m未満					
		m3	240	744.1	178,584	
法面整形工(ICT)						
		式	1		243,168	
法面整形(盛土部)(ICT)	法面締固め無し					
		m2	510	476.8	243,168	
地盤改良工						
		式	1		7,867,236	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
固結工						
		式	1		7,867,236	
中層混合処理 中層混合処理(A)	改良深度 4.4m 施工規模 1739m <sup>3</sup>					
		m <sup>3</sup>	1,094	4,524	4,949,256	
中層混合処理 中層混合処理(B)	改良深度 3.8m 施工規模 1739m <sup>3</sup>					
		m <sup>3</sup>	645	4,524	2,917,980	
擁壁工						
		式	1		21,522,968	
作業土工						
		式	1		538,786	
場所打擁壁工(構造物単位)						
		式	1		914,550	
重力式擁壁 1号重力式擁壁	1mを超え2m未満 18-8-40(高炉)					
		m <sup>3</sup>	14	65,325	914,550	
帯鋼補強土壁・アンカー補強土壁工 1号補強土壁						
		式	1		12,158,008	
補強土壁基礎 1号補強土壁基礎	18-8-40(高炉)					
		m	42	5,913	248,346	
補強土壁壁面材組立・設置 コンクリート壁面材	帯鋼補強土壁					
		m <sup>2</sup>	188	30,207	5,678,916	
補強材取付 リブ付ストリップ	帯鋼補強土壁					
		m	1,484	1,792	2,659,328	
まき出し・敷均し、締固め 背面盛土	帯鋼補強土壁					
		m <sup>3</sup>	704	944	664,576	
まき出し・敷均し、締固め 背面砕石	C-40					
		m <sup>3</sup>	92	4,646	427,432	
まき出し・敷均し、締固め 排水ブランク	C-40					
		m <sup>3</sup>	107	4,646	497,122	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
壁面上端処理 1号笠石コンクリート	幅 0.3m	m	42	25,371	1,065,582	
排水管敷設 1号地下排水	管径 200mm	m	45	8,403	378,135	
排水管敷設 2号地下排水	管径 200mm	m	35	8,670	303,450	
吸出し防止材	長繊維ポリエステル不織布 t=2	m <sup>2</sup>	250	533.5	133,375	
T字管継手	φ200用	個	5	16,787	83,935	
キャップ	φ200用	個	2	4,890	9,780	
透水マット	50×300	m	3	2,677	8,031	
補強盛土工 2号補強土壁		式	1		7,911,624	
ジオテキスタイル壁面材組立・設置	鋼製ユニット	m <sup>2</sup>	293	13,438	3,937,334	
ジオテキスタイル敷設	ジオグリッド 樹脂系	m <sup>2</sup>	1,531	1,531	2,343,961	
まき出し・敷均し、締固め 背面盛土		m <sup>3</sup>	987	921	909,027	
まき出し・敷均し、締固め 基盤排水層	C-40	m <sup>3</sup>	103	4,623	476,169	
水平排水材	ポリエステル不織布 t=3	m <sup>2</sup>	220	524	115,280	
吸出し防止材	ポリエステル不織布 t=3	m <sup>2</sup>	220	524	115,280	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
背面縦排水材	W=300 t=10					
		m	19	767	14,573	
石・ブロック積(張)工						
		式	1		2,365,163	
作業土工						
		式	1		65,836	
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積)						
		式	1		2,299,327	
現場打基礎コンクリート 1号コンクリートブロック基礎	18-8-40(高炉) 底幅 55 c m 高さ 35 c m					
		m	21	10,154	213,234	
コンクリート(間知)ブロック積 1号コンクリートブロック積						
		m <sup>2</sup>	63	28,656	1,805,328	
胴込・裏込材(砕石) 1号コンクリートブロック積	再生砕石 RC-40					
		m <sup>3</sup>	23	6,855	157,665	
現場打天端コンクリート 1号天端コンクリート	18-8-40(高炉)					
		m <sup>3</sup>	2	61,550	123,100	
排水構造物工						
		式	1		3,356,945	
作業土工						
		式	1		154,173	
側溝工						
		式	1		716,390	
プレキャストU型側溝 PU1-B300-H300	01-US-01(PU1-B300-H300)					
		m	71	10,090	716,390	
管渠工						
		式	1		1,946,106	
ヒューム管(B形管) P1-RC1-D600	外圧管1種					
		m	10	38,547	385,470	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
暗渠排水管 1号管渠	据付 波状管 200～400mm	m	11	6,484	71,324	
鉄筋コンクリート台付管 CP-PH-D600	1種	m	4	39,481	157,924	
鉄筋コンクリート台付管 CP-PH-D600	2種	m	31	42,948	1,331,388	
集水樹・マンホール工		式	1		540,276	
現場打ち集水樹 1号集水樹	現場打材 18-8-40(高炉) 法面作業補正無	箇所	1	150,177	150,177	
現場打ち集水樹 2号集水樹	現場打材 18-8-40(高炉) 法面作業補正無	箇所	1	186,928	186,928	
1号沈砂池		箇所	1	203,171	203,171	
舗装工		式	1		65,091	
アスファルト舗装工 工事用道路舗装(A)		式	1		65,091	
下層路盤(車道・路肩部) 路盤	再生クラッシュヤーン RC-40 仕上り厚 150mm	m <sup>2</sup>	28	633.7	17,743	
表層(車道・路肩部)	再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	m <sup>2</sup>	28	1,691	47,348	
道路付属施設工		式	1		71,553	
道路付属物工		式	1		71,553	
張りコンクリート 1号張コンクリート	18-8-40 (高炉) コンクリート夜間割増無	m	61	1,173	71,553	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
仮設工						
		式	1		1,573,400	
交通管理工						
		式	1		1,573,400	
交通誘導警備員						
		式	1		1,573,400	
直接工事費						
		式	1		38,592,368	
共通仮設費						
		式	1		7,459,917	
共通仮設費						
		式	1		3,292,141	
運搬費						
		式	1		1,735,892	
重建設機械分解組立輸送費						
		式	1		1,735,892	
技術管理費						
		式	1		1,105,262	
システム初期費(ICT)						
		式	1		1,039,902	
道路施設基本データ作成費用						
		式	1		58,283	
六価カド溶出試験費						
		式	1		7,077	
現場環境改善費(率計上)						
		式	1		450,987	
共通仮設費(率計上)						
		式	1		4,167,776	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
純工事費						
		式	1		46,052,285	
現場管理費						
		式	1		14,587,670	
工事原価						
		式	1		60,639,955	
一般管理費等						
		式	1		10,910,045	
工事価格						
		式	1		71,550,000	
消費税相当額						
		式	1		7,155,000	
工事費計						
		式	1		78,705,000	