

単 価 合 意 書

令和8年3月25日に契約した令和7年度国道2号西長野地区外歩道整備工事における契約の変更を用いる単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書2通を作成し、当事者間記名押印の上、各自1通を保有する。

令和8年5月15日

発注者 住所 山口県防府市国衙1丁目10-20

氏名 分任支出負担行為担当官

中国地方整備局 山口河川国道事務所長 竹島 大祐

受注者 住所 山口県大島郡周防大島町大字久賀字中辻下5130-4

氏名 ユタカ工業株式会社

代表取締役 迫田 輝男

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
道路改良 国道2号		式	1		18,620,528	
道路土工		式	1		465,310	
掘削工		式	1		54,927	
掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満	m3	170	323.1	54,927	
路体盛土工		式	1		356,914	
路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満	m3	460	775.9	356,914	
法面整形工		式	1		53,469	
法面整形(盛土部)	法面締固め無 現場制約無	m2	130	411.3	53,469	
法面工		式	1		19,000	
植生工		式	1		19,000	
種子散布	肥料有り 100m2未満	m2	50	380	19,000	
舗装工		式	1		1,783,282	
アスファルト舗装工 舗装復旧(A)		式	1		651,737	
透水性舗装工 歩道舗装(A)		式	1		1,131,545	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
フィルター層	砂 仕上り厚 50mm	m2	274	1,348	369,352	
下層路盤(歩道部)	再生クラッシュ RC-30 仕上り厚 100mm	m2	274	881.7	241,585	
表層	透水性As(13) 2.4m以上 舗装厚 40mm	m2	272	1,914	520,608	
排水構造物工		式	1		4,761,750	
作業土工		式	1		347,315	
側溝工		式	1		3,192,504	
フレキストU型側溝 PU1-B300-H300	01-US-01 (PU1-B300-H300)	m	37	10,632	393,384	
管(函)渠型側溝 1号円形側溝	幅 30cm 高さ 30cm	m	75	27,690	2,076,750	
1号U型側溝		m	30	24,079	722,370	
管渠工		式	1		328,224	
鉄筋コンクリート台付管 CP-PH-D600		m	8	41,028	328,224	
集水柵・マンホール工		式	1		893,707	
現場打ち集水柵 1号集水柵	現場打材 18-8-40(高炉) 法面作業補正無	箇所	2	49,227	98,454	
現場打ち集水柵 2号集水柵	現場打材 18-8-40(高炉) 法面作業補正無	箇所	2	318,710	637,420	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
フレキスト集水柵 1号円形側溝柵		箇所	3	52,611	157,833	
縁石工		式	1		683,270	
縁石工		式	1		683,270	
歩車道境界ブロック 1号歩車道境界ブロック	B種 両面R	m	66	7,230	477,180	
歩車道境界ブロック 2号歩車道境界ブロック	B種(180/205×250×600)	m	9	7,813	70,317	
歩車道境界ブロック 3号歩車道境界ブロック	B種 両面R 水抜き用(1つ穴)	m	11	12,343	135,773	
防護柵工		式	1		7,006,775	
路側防護柵工		式	1		3,257,640	
カーブレール Gr-A-2B ターコブラウン	塗装品 Gr-A-2B 100m以上 曲線部 補正無	m	180	18,098	3,257,640	
防止柵工		式	1		3,749,135	
転落(横断)防止柵 横断防止柵	P種 3段 土中建込用 ターコブラウン	m	60	9,537	572,220	
転落(横断)防止柵 転落防止柵	縦格子 土中建込用 ターコブラウン	m	245	12,967	3,176,915	
区画線工		式	1		16,685	
区画線工		式	1		16,685	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	m	50	333.7	16,685	
道路付属施設工		式	1		1,549,360	
道路付属物工		式	1		1,549,360	
視線誘導標	土中建込用 片面 φ100 支柱径φ 60.5 光触媒型 ターコブラウン	本	70	10,144	710,080	
車線分離標	φ80 H=800 着脱式(穿孔式・3本脚)	本	20	24,830	496,600	
1号路肩コンクリート		m	65	5,272	342,680	
構造物撤去工		式	1		1,192,921	
構造物取壊し工		式	1		850,121	
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m3	83	9,863	818,629	
舗装版破砕	アスファルト舗装版 15cmを超え35cm以 下	m2	41	768.1	31,492	
運搬処理工		式	1		342,800	
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m3	83	1,849	153,467	
殻運搬	アスファルト殻	m3	10	1,626	16,260	
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	83	1,701	141,183	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
殻処分	アスファルト殻(車道)					
		m3	10	3,189	31,890	
仮設工						
		式	1		1,142,175	
交通管理工						
		式	1		1,142,175	
交通誘導警備員						
		式	1		1,142,175	
直接工事費						
		式	1		18,620,528	
共通仮設費						
		式	1		3,516,702	
共通仮設費						
		式	1		710,564	
技術管理費						
		式	1		266,252	
道路施設基本データ作成費用						
		式	1		58,122	
道路工事完成図等の作成費						
		式	1		208,130	
現場環境改善費(率計上)						
		式	1		444,312	
共通仮設費(率計上)						
		式	1		2,806,138	
純工事費						
		式	1		22,137,230	
現場管理費						
		式	1		7,927,950	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
道路改良						
国道188号		式	1		15,332,301	
道路土工						
		式	1		200,310	
掘削工						
		式	1		22,820	
掘削	土砂 上記以外(小規模) 小規模(標準)					
		m3	20	1,141	22,820	
路体盛土工						
		m3	1		172,440	
路体(築堤)盛土	2.5m未満					
		m3	30	5,748	172,440	
残土処理工						
		式	1		5,050	
擁壁工						
		式	1		128,185	
作業土工						
		式	1		13,137	
場所打擁壁工(構造物単位)						
		式	1		80,066	
小型擁壁	0.6m以上0.8m未満 18-8-40(高炉)					
SGW17		m3	0.8	100,083	80,066	
場所打擁壁工						
GW2		式	1		34,982	
基礎材	再生クラッシュ40~0 敷厚 0.1m					
		m2	2	1,237	2,474	
コンクリート	小型擁壁 擁壁の平均高さ 0.368m 18-8-40(高炉) 一般養生 コンクリート夜間割増無					
		m3	0.6	26,351	15,810	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
型枠	一般型枠					
		式	1		16,698	
舗装工						
		式	1		837,422	
アスファルト舗装工						
舗装復旧(B)						
		式	1		255,296	
透水性舗装工						
歩道舗装(A)						
		式	1		525,739	
フィルター層	砂 仕上り厚 50mm					
		m2	126	1,348	169,848	
下層路盤(歩道部)	再生クラッシュ RC-30 仕上り厚 100mm					
		m2	126	881.7	111,094	
表層	透水性As(13) 1.4m未満 舗装厚 40mm					
		m2	7	2,569	17,983	
表層	透水性As(13) 2.4m以上 舗装厚 40mm					
		m2	119	1,906	226,814	
透水性舗装工						
歩道舗装(B)						
		式	1		54,624	
フィルター層	砂 仕上り厚 50mm					
		m2	12	1,348	16,176	
下層路盤(歩道部)	再生クラッシュ RC-40 仕上り厚 150mm					
		m2	12	1,008	12,096	
表層	透水性As(13) 2.4m以上 舗装厚 50mm					
		m2	12	2,196	26,352	
コンクリート舗装工						
コンクリート舗装(A)						
		式	1		1,763	
表層	コンクリート(1号) t=70					
		m2	0.8	2,204	1,763	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
排水構造物工		式	1		3,432,649	
作業土工		式	1		429,761	
側溝工		式	1		2,740,582	
1号鋼製路肩排水溝		m	39	25,636	999,804	
自由勾配側溝 1号自由勾配側溝		m	41	42,458	1,740,778	
管渠工		式	1		47,046	
ヒューム管(B形管) P1-RC-D200	外圧管1種	m	3	15,682	47,046	
集水桝・マンホール工		式	1		215,260	
現場打ち集水桝 3号集水桝	現場打材 18-8-40(高炉) 法面作業補正無	箇所	1	68,212	68,212	
現場打ち集水桝 1号集水桝高上げ	現場打材 18-8-40(高炉) 法面作業補正無	箇所	1	147,048	147,048	
縁石工		式	1		500,061	
作業土工		式	1		24,271	
縁石工		式	1		475,790	
歩車道境界ブロック BB-2-3(200)	180/210×300×600 C種 両面R	m	34	8,522	289,748	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
歩車道境界ﾌﾟﾛｯｸ 4号歩車道境界ﾌﾟﾛｯｸ	B種(180/205×250×600)	m	15	7,813	117,195	
歩車道境界ﾌﾟﾛｯｸ 5号歩車道境界ﾌﾟﾛｯｸ	40/190×100×600	m	5	12,406	62,030	
歩車道境界ﾌﾟﾛｯｸ 6号歩車道境界ﾌﾟﾛｯｸ	C種 180/210×300×600 両面R	m	0.8	8,522	6,817	
防護柵工		式	1		7,155,820	
路側防護柵工		式	1		5,248,420	
ｶｰﾄﾞﾚｰﾙ Gr-A-2B ｸﾞｰｸﾞﾗﾝ	塗装品 Gr-A-2B 100m以上 曲線部 補正無	m	290	18,098	5,248,420	
防止柵工		式	1		1,907,400	
転落(横断)防止柵 横断防止柵	P種 3段 土中建込用 ｸﾞｰｸﾞﾗﾝ	m	200	9,537	1,907,400	
区画線工		式	1		16,685	
区画線工		式	1		16,685	
溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	m	50	333.7	16,685	
道路付属施設工		式	1		1,454,980	
道路付属物工		式	1		1,454,980	
視線誘導標	土中建込用 片面 φ100 支柱径φ 60.5 光触媒型 ｸﾞｰｸﾞﾗﾝ	本	70	10,144	710,080	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
車線分離標	φ80 H=800 着脱式(穿孔式・3本脚)	本	30	24,830	744,900	
構造物撤去工		式	1		464,014	
構造物取壊し工		式	1		300,317	
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m3	21	9,863	207,123	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 15cm以下	m2	170	548.2	93,194	
運搬処理工		式	1		163,697	
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m3	21	2,173	45,633	
殻運搬	アスファルト殻	m3	13	3,184	41,392	
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	21	1,701	35,721	
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	0.3	1,701	510	
殻処分	アスファルト殻(歩道)	m3	5	2,986	14,930	
殻処分	アスファルト殻(車道)	m3	7.8	3,189	24,874	
殻処分	アスファルト殻(車道)	m3	0.2	3,189	637	
仮設工		式	1		1,142,175	

