

# 単 価 合 意 書

令和8年3月31日に契約した令和7年度宇部国道維持出張所管内舗装修繕工事における契約の変更に用いる単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書2通を作成し、当事者間記名押印の上、各自1通を保有する。

令和8年5月11日

注者 住所 山口県防府市国衙1丁目10-20

氏名 分任支出負担行為担当官

中国地方整備局山口河川国道事務所長

竹島 大祐

受注者 住所 山口県山口市大内御堀3273番地5

氏名 シマダ株式会社

代表取締役社長 嶋田 広樹

## 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
道路修繕						
瓜生野地区		式	1		14,580,472	
舗装工		式	1		12,912,452	
舗装打換え工		式	1		1,215,212	
舗装打ち換え(A)		式	1		1,215,212	
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cmを超え30cm以下	m	62	1,548	95,976	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 15cmを超え35cm以下	m <sup>2</sup>	200	921	184,200	
殻運搬	舗装版破碎	m <sup>3</sup>	36	3,080	110,880	
殻処分	通常As	m <sup>3</sup>	36	7,471	268,956	
上層路盤	路盤材(各種)再生As安定処理(30)仕上り厚 80mm	m <sup>2</sup>	200	2,776	555,200	
切削オーバーレイ工		式	1		11,582,640	
切削オーバーレイ	7cmを超え12cm以下 二層 改質As粗粒II型(20)DS5000 改質As 再生粗粒II型(20)DS5000	m <sup>2</sup>	1,800	5,488	9,878,400	
切削オーバーレイ(A)		m <sup>2</sup>	1,800	5,488	9,878,400	
殻運搬(路面切削)	切削屑	m <sup>3</sup>	180	1,997	359,460	
殻処分	通常As	m <sup>3</sup>	180	7,471	1,344,780	
舗装版目地補修工		式	1		114,600	
舗装版目地補修	W=500	m	100	1,146	114,600	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
区画線工		式	1		215,380	
区画線工		式	1		215,380	
溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	m	360	386.8	139,248	
溶融式区画線	溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	m	75	413.3	30,997	
溶融式区画線	溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm 換算 厚1.5mm 排水性舗装無	m	50	902.7	45,135	
道路付属施設工		式	1		249,790	
道路付属物工		式	1		249,790	
視線誘導標	土中建込用両面φ100支柱径φ60. 5光触媒型 土中建込 10本以上30 本未満	本	20	11,454	229,080	
施工標示板		箇所	2	10,355	20,710	
仮設工		式	1		1,202,850	
仮舗装工 仮設舗装(A)		式	1		730,150	
交通管理工		式	1		472,700	
交通誘導警備員		式	1		472,700	
直接工事費		式	1		14,580,472	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
共通仮設費		式	1		3,236,376	
共通仮設費		式	1		522,157	
運搬費		式	1		147,700	
建設機械運搬費		式	1		147,700	
技術管理費		式	1		185,516	
道路施設基本図等作成費用		式	1		58,344	
道路工事完成図等作成費		式	1		127,172	
現場環境改善費(率計上)		式	1		188,941	
共通仮設費(率計上)		式	1		2,714,219	
純工事費		式	1		17,816,848	
現場管理費		式	1		7,064,418	
工事原価		式	1		60,483,045	
一般管理費等		式	1		9,706,955	
工事価格		式	1		70,190,000	



## 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
道路修繕 木田地区		式	1		6,149,106	
舗装工		式	1		5,208,520	
舗装打換え工 舗装打ち換え(A)		式	1		597,400	
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cmを超え30cm以下	m	31	1,548	47,988	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 15cmを超え35cm以下	m <sup>2</sup>	100	921	92,100	
殻運搬	舗装版破碎	m <sup>3</sup>	18	2,513	45,234	
殻処分	通常As	m <sup>3</sup>	18	7,471	134,478	
上層路盤	路盤材(各種)再生As安定処理(30)仕上り厚 80mm	m <sup>2</sup>	100	2,776	277,600	
切削オーバーレイ工		式	1		4,496,520	
切削オーバーレイ 切削オーバーレイ(A)	7cmを超え12cm以下 二層 改質As粗粒II型(20)DS5000 改質As 再生粗粒II型(20)DS5000	m <sup>2</sup>	700	5,488	3,841,600	
殻運搬(路面切削)	切削屑	m <sup>3</sup>	70	1,885	131,950	
殻処分	通常As	m <sup>3</sup>	70	7,471	522,970	
舗装版目地補修工		式	1		114,600	
舗装版目地補修	W=500	m	100	1,146	114,600	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
区画線工		式	1		89,371	
区画線工		式	1		89,371	
溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	m	160	386.8	61,888	
溶融式区画線	溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	m	25	413.3	10,332	
溶融式区画線	溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm 換算 厚1.5mm 排水性舗装無	m	19	902.7	17,151	
道路付属施設工		式	1		249,790	
道路付属物工		式	1		249,790	
視線誘導標	土中建込用両面φ100支柱径φ60. 5光触媒型 土中建込 10本以上30 本未満	本	20	11,454	229,080	
施工標示板		箇所	2	10,355	20,710	
仮設工		式	1		601,425	
仮舗装工 仮設舗装(A)		式	1		365,075	
交通管理工		式	1		236,350	
交通誘導警備員		式	1		236,350	
直接工事費		式	1		6,149,106	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
共通仮設費		式	1		1,586,018	
共通仮設費		式	1		212,558	
技術管理費		式	1		118,088	
道路工事完成図等作成費		式	1		118,088	
現場環境改善費(率計上)		式	1		94,470	
共通仮設費(率計上)		式	1		1,373,460	
純工事費		式	1		7,735,124	
現場管理費		式	1		3,534,480	
工事原価		式	1		11,269,604	

## 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
道路修繕						
郡地区		式	1		14,041,962	
舗装工		式	1		12,867,778	
舗装打換え工		式	1		810,678	
舗装打ち換え(B)		式	1		810,678	
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cmを超え30cm以下	m	29	1,548	44,892	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 15cmを超え35cm以下	m <sup>2</sup>	100	921	92,100	
殻運搬	舗装版破碎	m <sup>3</sup>	18	2,189	39,402	
殻処分	通常As	m <sup>3</sup>	18	8,538	153,684	
上層路盤	路盤材(各種)再生As安定処理(30)仕上り厚 80mm	m <sup>2</sup>	100	2,776	277,600	
基層	改質As 再生粗粒II型(20)DS5000 舗装厚 50mm 3.0m超	m <sup>2</sup>	100	2,030	203,000	
切削オーバーレイ工		式	1		2,980,360	
切削オーバーレイ	7cm以下 一層 設置のみ 改質As 粗粒II型(20)DS5000	m <sup>2</sup>	800	3,232	2,585,600	
切削オーバーレイ(B)		m <sup>2</sup>	800	3,232	2,585,600	
殻運搬(路面切削)	切削屑	m <sup>3</sup>	40	1,331	53,240	
殻処分	通常As	m <sup>3</sup>	40	8,538	341,520	
切削オーバーレイ工		式	1		6,441,140	

## 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
切削ホーロー						
切削ホーロー(C)		m2	1,000	5,849	5,849,000	
殻運搬(路面切削)	切削屑					
		m3	60	1,331	79,860	
殻処分	通常As					
		m3	60	8,538	512,280	
橋面防水工						
		式	1		2,521,000	
橋面防水	塗膜防水					
橋面防水(A)		m2	1,000	2,521	2,521,000	
舗装版目地補修工						
		式	1		114,600	
舗装版目地補修	W=500					
		m	100	1,146	114,600	
区画線工						
		式	1		269,185	
区画線工						
		式	1		269,185	
溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無					
		m	470	386.8	181,796	
溶融式区画線	溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無					
		m	135	413.3	55,795	
溶融式区画線	溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm 換算 厚1.5mm 排水性舗装無					
		m	35	902.7	31,594	
道路付属施設工						
		式	1		249,790	
道路付属物工						
		式	1		249,790	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
視線誘導標	土中建込用 両面φ100 支柱径φ60.5 光触媒型 土中建込 10本以上30本未満	本	20	11,454	229,080	
施工標示紙		箇所	2	10,355	20,710	
仮設工		式	1		655,209	
仮舗装工 仮設舗装(B)		式	1		182,492	
交通管理工		式	1		472,717	
直接工事費		式	1		14,041,962	
共通仮設費		式	1		3,210,352	
共通仮設費		式	1		487,050	
運搬費		式	1		134,602	
建設機械運搬費		式	1		134,602	
技術管理費		式	1		163,507	
道路工事完成図等作成費		式	1		163,507	
現場環境改善費(率計上)		式	1		188,941	
共通仮設費(率計上)		式	1		2,723,302	

