

# 単 価 合 意 書

令和8年4月1日に契約した令和8年度宇部国道維持出張所管内維持工事(令和8年度)における契約の変更に関する単価または金額(契約単位が一式の項目については単価ではなく金額)について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書2通を作成し、当事者間記名押印の上、各自1通を保有する。

令和8年5月13日

発注者 住所 山口県防府市1丁目10-20

氏名 分任支出負担行為担当官

中国地方整備局

山口河川国道事務所長 竹島 大祐

受注者 住所 山口県宇部市善和591-3

氏名 日立建設株式会社

代表取締役 上村 隆晃

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
道路修繕						
		式	1		45,505,469	
道路土工						
		式	1		5,827	
残土処理工						
		式	1		5,827	
舗装工						
		式	1		12,991,698	
切削オーバーレイ工						
		式	1		9,076,100	
切削オーバーレイ 切削オーバーレイ(A)	7cm以下 一層 段差すりつけ無 改質As 粗粒II型(20)DS5000	m2	2,000	3,032	6,064,000	
切削オーバーレイ 切削オーバーレイ(B)	7cmを超え12cm以下 二層 改質As 再生粗粒II型(20)DS5000 改質As 粗粒II型(20)DS5000	m2	500	5,261	2,630,500	
殻運搬(路面切削)	切削屑					
		m3	150	2,544	381,600	
オーバーレイ工						
		式	1		1,014,000	
表層(車道・路肩部) オーバーレイ(A)	改質As 粗粒II型(20)DS5000 舗装厚 50mm 3.0m超	m2	500	2,028	1,014,000	
路面切削工						
		式	1		74,368	
路面切削	帯状切削3cm以下					
		m2	200	346.4	69,280	
殻運搬(路面切削)	切削屑					
		m3	2	2,544	5,088	
アスファルト舗装補修工						
		式	1		2,517,330	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
パッチング	密粒度アスファルト(13),加熱型,2t以上 5t未満	t	30	51,349	1,540,470	
パッチング	密粒度アスファルト(13),加熱型,5t以上 20t未満	t	30	32,562	976,860	
舗装版目地補修工		式	1		309,900	
舗装版目地補修	目地補修シート W=500	m	300	1,033	309,900	
排水構造物工		式	1		1,613,720	
側溝工		式	1		1,613,720	
側溝蓋 側溝蓋(A)		枚	40	40,343	1,613,720	
縁石工		式	1		1,635,400	
縁石工		式	1		1,635,400	
歩車道境界ブロック BB-1-3(250)	C種(180/210×300×600)	m	200	8,177	1,635,400	
防護柵工		式	1		2,271,750	
路側防護柵工		式	1		828,450	
カーブレール Gr-B-4E	メッキ品 Gr-B-4E 21m未満 曲線部補 正無	m	10	17,219	172,190	
カーブレール Gr-B-2B	メッキ品 Gr-B-2B 21m未満 曲線部補 正無	m	10	17,684	176,840	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
カーブハイク Gp-Bp-2E	Gp-Bp-2E メッキ品 20m未満 曲線部 補正無	m	10	26,841	268,410	
カーブハイク Gp-Bp-2B	Gp-Bp-2B メッキ品 20m未満 曲線部 補正無	m	10	21,101	211,010	
防止柵工		式	1		1,443,300	
転落(横断)防止柵 転落防止柵	柵高 1.1m 土中建込	m	50	10,459	522,950	
転落(横断)防止柵 転落防止柵	柵高 1.1m コンクリート建込	m	50	9,621	481,050	
転落(横断)防止柵 横断防止柵	柵高 0.8m 土中建込	m	50	8,786	439,300	
道路付属施設工		式	1		573,800	
道路付属物工		式	1		573,800	
張コンクリート(A)		m2	200	2,869	573,800	
擁壁工		式	1		369,434	
作業土工		式	1		25,330	
場所打擁壁工(構造物単位)		式	1		344,104	
小型擁壁 小型重力式擁壁(A)	0.8m以上1.0m以下 18-8-40(高炉)	m3	4	86,026	344,104	
構造物補修工		式	1		2,400,788	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
橋梁補修工		式	1		1,393,808	
低圧注入工法 ひび割れ注入	1構造物当り補修延べ延長 100m エポキシ樹脂1種	構造物	2	696,904	1,393,808	
橋梁塗装工		式	1		1,006,980	
素地調整	3種丸ノコ(動力工具と手工具の併用)	m2	200	901.8	180,360	
下塗	弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料(2層) はけ・ローラー 横断歩道橋 塗装回数 2回	m2	200	1,893	378,600	
中塗	弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用 はけ・ローラー 淡彩 横断歩道橋 塗装回数 1回	m2	200	888.1	177,620	
上塗	弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 はけ・ローラー 淡彩 横断歩道橋 塗装回数 1回	m2	200	1,352	270,400	
構造物撤去工		式	1		82,552	
構造物取壊し工		式	1		57,180	
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 人力施工	m3	2	28,590	57,180	
排水構造物撤去工		式	1		20,672	
蓋版撤去	グレーチング蓋	式	1		20,672	
運搬処理工		式	1		4,700	
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m3	2	2,350	4,700	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
仮設工						
		式	1		23,560,500	
交通管理工						
		式	1		23,560,500	
交通誘導警備員						
		式	1		23,560,500	
道路維持						
		式	1		48,082,960	
道路付属物復旧工						
		式	1		8,148,090	
付属物復旧工						
		式	1		8,148,090	
カーブレベル復旧						
Gr-B-4E		m	50	2,529	126,450	
カーブレベル復旧						
Gr-Bm-4E		m	50	3,622	181,100	
カーブレベル復旧						
Gr-B-2B		m	50	3,728	186,400	
カーブレベル復旧						
Gr-Bm-2B		m	50	4,902	245,100	
カーブレベル復旧						
路側用		m	50	1,398	69,900	
カーブレベル復旧						
分離帯用		m	50	2,775	138,750	
カーブパイク復旧						
Gp-Bp-2E		m	50	7,163	358,150	
カーブパイク復旧						
Gp-Bp-2B		m	50	7,172	358,600	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
カーブバイ復旧		m	50	1,598	79,900	
転落(横断)防止柵復旧 横断防止柵	柵高0.8m 土中建込用	m	50	2,926	146,300	
転落(横断)防止柵復旧 横断防止柵	柵高0.8m コンクリート建込用	m	50	2,074	103,700	
標識板復旧	2.0m2未満 照明柱・既設標識柱 2基以下	枚	5	44,161	220,805	
標識板復旧	2.0m2以上 照明柱・既設標識柱 2基以下	枚	5	677,497	3,387,485	
視線誘導標復旧	10本未満	本	125	8,720	1,090,000	
車線分離標復旧	10本未満	本	50	29,109	1,455,450	
道路清掃工		式	1		6,893,894	
路面清掃工		式	1		3,825,868	
路面清掃(機械)		km	50	6,003	300,150	
路面清掃(路肩部・人力)	塵埃量普通	km	30	76,970	2,309,100	
路面清掃(歩道・人力)	歩道 塵埃量普通	m2	10,000	117.4	1,174,000	
路面清掃(歩道橋・地下道・人力)	横断歩道橋・地下道 塵埃量普通	m2	1,000	42.33	42,330	
路面清掃(中央分離帯・人力)	中央分離帯 塵埃量普通	m2	50	5.76	288	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
排水施設清掃工						
		式	1		3,068,026	
側溝清掃(人力)	無蓋					
		m	300	422.8	126,840	
側溝清掃(人力)	有蓋 コンクリート蓋					
		m	500	1,025	512,500	
側溝清掃(人力)	有蓋 鋼蓋(ホルネ締有)					
		m	300	1,636	490,800	
側溝清掃(機械)	組合せ清掃作業(柵含む) 側溝断面面積0.125m <sup>2</sup> 未満・堆積率50%未満					
		m	1,000	1,093	1,093,000	
側溝清掃(機械)	単独清掃(柵含む)					
		m	500	141.5	70,750	
側溝清掃(機械)	組合せ移動					
		km	50	983	49,150	
側溝清掃(機械)	単独移動					
		km	20	667.3	13,346	
管渠清掃 (機械)	側溝清掃 管径200mm以上400mm未満 50%未満 排水管清掃車貸与 側溝清掃車貸与 6500L 耐塩式(貸与)					
		m	500	843.4	421,700	
管渠清掃 (機械)	側溝清掃 移動 管径200mm以上400mm未満 50%未満 排水管清掃車貸与 側溝清掃車貸与 6500L 耐塩式(					
		km	200	1,025	205,000	
柵清掃 (人力)	人力清掃 貸与 土砂厚 20cm					
		箇所	50	1,482	74,100	
柵清掃 (機械)	機械清掃 貸与 土砂厚 20cm					
		箇所	10	1,084	10,840	
除草工						
		式	1		2,430,000	
道路除草工						
		式	1		2,430,000	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
道路除草(複合)		m2	20,000	121.5	2,430,000	
冬期対策施設工		式	1		549,600	
冬期安全施設工		式	1		549,600	
看板等の設置・取り外し	35枚以下/1回当り	枚	200	2,748	549,600	
応急処理工		式	1		30,061,376	
応急処理作業工		式	1		12,929,500	
散乱物処理	100m2以下/1箇所	箇所	50	21,930	1,096,500	
散乱物処理	100m2を超え700m2以下/1箇所	箇所	50	33,656	1,682,800	
落下物処理	20件以下/1回当り	件	1,000	9,958	9,958,000	
看板等の設置・取り外し	35枚以下/1回当り	枚	10	2,748	27,480	
放置自転車等撤去	10台以下/1回	回	10	16,472	164,720	
応急施設補修・災害応急処理等		式	1		17,131,876	
労務費		式	1		6,561,051	
機械費		式	1		6,812,516	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
材料費						
		式	1		3,758,309	
雪寒						
		式	1		2,093,088	
除雪工						
		式	1		2,093,088	
凍結防止工						
		式	1		921,140	
凍結防止剤散布	凍結防止剤散布装置(2.0m3) 昼間 機械貸与 損耗品貸与					
		時間	20	7,407	148,140	
凍結防止剤散布	凍結防止剤散布装置(2.0m3) 夜間 機械貸与 損耗品貸与					
		時間	100	7,730	773,000	
雪道巡回工						
		式	1		282,148	
雪道通常巡回	パトロール車 ライトバン 1.5L 昼間 機械 持込 損耗品持込					
		回	4	34,130	136,520	
雪道通常巡回	パトロール車 ライトバン 1.5L 夜間 機械 持込 損耗品持込					
		回	4	36,407	145,628	
待機費						
		式	1		889,800	
運転要員	凍結防止剤散布車 夜間					
		式	1		543,600	
世話役	夜間					
		式	1		346,200	
電気設備						
		式	1		895,794	
道路照明維持補修工						
		式	1		895,794	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
道路照明維持工(管球類・道路照明)		式	1		516,381	
LEDランプ 取替	LEDライトハルブK 相当 HF200W/NH110W	個	4	43,623	174,492	
LEDランプ 取替(制御装置取替含)	LEDライトハルブS 相当 HF300W/NH150W/CM150W	個	3	67,831	203,493	
LEDランプ 取替(制御装置取替含)	LEDランプユニット 相当 NH180W/KCE070	個	2	69,198	138,396	
道路照明維持工(管球類・地下道照明、その他)		式	1		68,910	
蛍光ランプ 取替	FLR-40(3波長形) ラビットスタート形	個	10	4,594	45,940	
蛍光ランプ 取替	FHF-32/45(3波長形) Hf直管形	個	5	4,594	22,970	
道路照明維持工(自動点滅器)		式	1		36,885	
自動点滅器取替	200V 6A フラカイン式 ニップル式受台付	個	5	7,377	36,885	
移動拘束費		式	1		273,618	
移動拘束費		時間	24	9,402	225,648	
高所作業車移動拘束費		時間	6	7,995	47,970	
直接工事費		式	1		96,577,311	
共通仮設費		式	1		10,594,477	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
共通仮設費		式	1		2,389,063	
運搬費		式	1		161,411	
建設機械運搬費		式	1		148,510	
路面清掃車運搬		台	1	6,658	6,658	
排水管清掃車運搬		台	1	6,243	6,243	
現場環境改善費(率計上)		式	1		2,227,652	
共通仮設費(率計上)		式	1		8,205,414	
純工事費		式	1		107,171,788	
現場管理費		式	1		43,409,612	
工事原価		式	1		150,581,400	
一般管理費等		式	1		24,168,600	
工事価格		式	1		174,750,000	
消費税相当額		式	1		17,475,000	
工事費計		式	1		192,225,000	

# 単 価 合 意 書

令和8年4月1日に契約した令和8年度宇部国道維持出張所管内維持工事(令和9年度)における契約の変更に関する単価または金額(契約単位が一式の項目については単価ではなく金額)について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書2通を作成し、当事者間記名押印の上、各自1通を保有する。

令和8年5月13日

発注者 住所 山口県防府市1丁目10-20

氏名 分任支出負担行為担当官

中国地方整備局

山口河川国道事務所長 竹島 大祐

受注者 住所 山口県宇部市善和591-3

氏名 日立建設株式会社

代表取締役 上村 隆晃

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
道路修繕						
		式	1		45,505,469	
道路土工						
		式	1		5,827	
残土処理工						
		式	1		5,827	
舗装工						
		式	1		12,991,698	
切削オーバーレイ工						
		式	1		9,076,100	
切削オーバーレイ 切削オーバーレイ(A)	7cm以下 一層 段差すりつけ無 改質As 粗粒II型(20)DS5000	m2	2,000	3,032	6,064,000	
切削オーバーレイ 切削オーバーレイ(B)	7cmを超え12cm以下 二層 改質As 再生粗粒II型(20)DS5000 改質As 粗粒II型(20)DS5000	m2	500	5,261	2,630,500	
殻運搬(路面切削)	切削屑					
		m3	150	2,544	381,600	
オーバーレイ工						
		式	1		1,014,000	
表層(車道・路肩部) オーバーレイ(A)	改質As 粗粒II型(20)DS5000 舗装厚 50mm 3.0m超	m2	500	2,028	1,014,000	
路面切削工						
		式	1		74,368	
路面切削	帯状切削3cm以下					
		m2	200	346.4	69,280	
殻運搬(路面切削)	切削屑					
		m3	2	2,544	5,088	
アスファルト舗装補修工						
		式	1		2,517,330	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
パッチング	密粒度アスファルト(13),加熱型,2t以上 5t未満	t	30	51,349	1,540,470	
パッチング	密粒度アスファルト(13),加熱型,5t以上 20t未満	t	30	32,562	976,860	
舗装版目地補修工		式	1		309,900	
舗装版目地補修	目地補修シート W=500	m	300	1,033	309,900	
排水構造物工		式	1		1,613,720	
側溝工		式	1		1,613,720	
側溝蓋 側溝蓋(A)		枚	40	40,343	1,613,720	
縁石工		式	1		1,635,400	
縁石工		式	1		1,635,400	
歩車道境界ブロック BB-1-3(250)	C種(180/210×300×600)	m	200	8,177	1,635,400	
防護柵工		式	1		2,271,750	
路側防護柵工		式	1		828,450	
カーブレール Gr-B-4E	メッキ品 Gr-B-4E 21m未満 曲線部補 正無	m	10	17,219	172,190	
カーブレール Gr-B-2B	メッキ品 Gr-B-2B 21m未満 曲線部補 正無	m	10	17,684	176,840	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
カーブハイク Gp-Bp-2E	Gp-Bp-2E メッキ品 20m未満 曲線部 補正無	m	10	26,841	268,410	
カーブハイク Gp-Bp-2B	Gp-Bp-2B メッキ品 20m未満 曲線部 補正無	m	10	21,101	211,010	
防止柵工		式	1		1,443,300	
転落(横断)防止柵 転落防止柵	柵高 1.1m 土中建込	m	50	10,459	522,950	
転落(横断)防止柵 転落防止柵	柵高 1.1m コンクリート建込	m	50	9,621	481,050	
転落(横断)防止柵 横断防止柵	柵高 0.8m 土中建込	m	50	8,786	439,300	
道路付属施設工		式	1		573,800	
道路付属物工		式	1		573,800	
張コンクリート(A)		m2	200	2,869	573,800	
擁壁工		式	1		369,434	
作業土工		式	1		25,330	
場所打擁壁工(構造物単位)		式	1		344,104	
小型擁壁 小型重力式擁壁(A)	0.8m以上1.0m以下 18-8-40(高炉)	m3	4	86,026	344,104	
構造物補修工		式	1		2,400,788	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
橋梁補修工		式	1		1,393,808	
低圧注入工法 ひび割れ注入	1構造物当り補修延べ延長 100m エポキシ樹脂1種	構造物	2	696,904	1,393,808	
橋梁塗装工		式	1		1,006,980	
素地調整	3種丸ノコ(動力工具と手工具の併用)	m2	200	901.8	180,360	
下塗	弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料(2層) はけ・ローラー 横断歩道橋 塗装回数 2回	m2	200	1,893	378,600	
中塗	弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用 はけ・ローラー 淡彩 横断歩道橋 塗装回数 1回	m2	200	888.1	177,620	
上塗	弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 はけ・ローラー 淡彩 横断歩道橋 塗装回数 1回	m2	200	1,352	270,400	
構造物撤去工		式	1		82,552	
構造物取壊し工		式	1		57,180	
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 人力施工	m3	2	28,590	57,180	
排水構造物撤去工		式	1		20,672	
蓋版撤去	グレーチング蓋	式	1		20,672	
運搬処理工		式	1		4,700	
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m3	2	2,350	4,700	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
仮設工						
		式	1		23,560,500	
交通管理工						
		式	1		23,560,500	
交通誘導警備員						
		式	1		23,560,500	
道路維持						
		式	1		48,082,960	
道路付属物復旧工						
		式	1		8,148,090	
付属物復旧工						
		式	1		8,148,090	
カーブレベル復旧						
Gr-B-4E		m	50	2,529	126,450	
カーブレベル復旧						
Gr-Bm-4E		m	50	3,622	181,100	
カーブレベル復旧						
Gr-B-2B		m	50	3,728	186,400	
カーブレベル復旧						
Gr-Bm-2B		m	50	4,902	245,100	
カーブレベル復旧						
路側用		m	50	1,398	69,900	
カーブレベル復旧						
分離帯用		m	50	2,775	138,750	
カーブパイク復旧						
Gp-Bp-2E		m	50	7,163	358,150	
カーブパイク復旧						
Gp-Bp-2B		m	50	7,172	358,600	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
カーブバイ復旧		m	50	1,598	79,900	
転落(横断)防止柵復旧 横断防止柵	柵高0.8m 土中建込用	m	50	2,926	146,300	
転落(横断)防止柵復旧 横断防止柵	柵高0.8m コンクリート建込用	m	50	2,074	103,700	
標識板復旧	2.0m2未満 照明柱・既設標識柱 2基以下	枚	5	44,161	220,805	
標識板復旧	2.0m2以上 照明柱・既設標識柱 2基以下	枚	5	677,497	3,387,485	
視線誘導標復旧	10本未満	本	125	8,720	1,090,000	
車線分離標復旧	10本未満	本	50	29,109	1,455,450	
道路清掃工		式	1		6,893,894	
路面清掃工		式	1		3,825,868	
路面清掃(機械)		km	50	6,003	300,150	
路面清掃(路肩部・人力)	塵埃量普通	km	30	76,970	2,309,100	
路面清掃(歩道・人力)	歩道 塵埃量普通	m2	10,000	117.4	1,174,000	
路面清掃(歩道橋・地下道・人力)	横断歩道橋・地下道 塵埃量普通	m2	1,000	42.33	42,330	
路面清掃(中央分離帯・人力)	中央分離帯 塵埃量普通	m2	50	5.76	288	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
排水施設清掃工		式	1		3,068,026	
側溝清掃(人力)	無蓋	m	300	422.8	126,840	
側溝清掃(人力)	有蓋 コンクリート蓋	m	500	1,025	512,500	
側溝清掃(人力)	有蓋 鋼蓋(ホルネ締有)	m	300	1,636	490,800	
側溝清掃(機械)	組合せ清掃作業(柵含む) 側溝断面面積0.125m <sup>2</sup> 未満・堆積率50%未満	m	1,000	1,093	1,093,000	
側溝清掃(機械)	単独清掃(柵含む)	m	500	141.5	70,750	
側溝清掃(機械)	組合せ移動	km	50	983	49,150	
側溝清掃(機械)	単独移動	km	20	667.3	13,346	
管渠清掃 (機械)	側溝清掃 管径200mm以上400mm未満 50%未満 排水管清掃車貸与 側溝清掃車貸与 6500L 耐塩式(貸与)	m	500	843.4	421,700	
管渠清掃 (機械)	側溝清掃 移動 管径200mm以上400mm未満 50%未満 排水管清掃車貸与 側溝清掃車貸与 6500L 耐塩式(	km	200	1,025	205,000	
柵清掃 (人力)	人力清掃 貸与 土砂厚 20cm	箇所	50	1,482	74,100	
柵清掃 (機械)	機械清掃 貸与 土砂厚 20cm	箇所	10	1,084	10,840	
除草工		式	1		2,430,000	
道路除草工		式	1		2,430,000	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
道路除草(複合)		m2	20,000	121.5	2,430,000	
冬期対策施設工		式	1		549,600	
冬期安全施設工		式	1		549,600	
看板等の設置・取り外し	35枚以下/1回当り	枚	200	2,748	549,600	
応急処理工		式	1		30,061,376	
応急処理作業工		式	1		12,929,500	
散乱物処理	100m2以下/1箇所	箇所	50	21,930	1,096,500	
散乱物処理	100m2を超え700m2以下/1箇所	箇所	50	33,656	1,682,800	
落下物処理	20件以下/1回当り	件	1,000	9,958	9,958,000	
看板等の設置・取り外し	35枚以下/1回当り	枚	10	2,748	27,480	
放置自転車等撤去	10台以下/1回	回	10	16,472	164,720	
応急施設補修・災害応急処理等		式	1		17,131,876	
労務費		式	1		6,561,051	
機械費		式	1		6,812,516	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
材料費						
		式	1		3,758,309	
雪寒						
		式	1		2,093,088	
除雪工						
		式	1		2,093,088	
凍結防止工						
		式	1		921,140	
凍結防止剤散布	凍結防止剤散布装置(2.0m3) 昼間 機械貸与 損耗品貸与					
		時間	20	7,407	148,140	
凍結防止剤散布	凍結防止剤散布装置(2.0m3) 夜間 機械貸与 損耗品貸与					
		時間	100	7,730	773,000	
雪道巡回工						
		式	1		282,148	
雪道通常巡回	パトロール車 ライトバン 1.5L 昼間 機械 持込 損耗品持込					
		回	4	34,130	136,520	
雪道通常巡回	パトロール車 ライトバン 1.5L 夜間 機械 持込 損耗品持込					
		回	4	36,407	145,628	
待機費						
		式	1		889,800	
運転要員	凍結防止剤散布車 夜間					
		式	1		543,600	
世話役	夜間					
		式	1		346,200	
電気設備						
		式	1		895,794	
道路照明維持補修工						
		式	1		895,794	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
道路照明維持工(管球類・道路照明)		式	1		516,381	
LEDランプ 取替	LEDライトハルブK 相当 HF200W/NH110W	個	4	43,623	174,492	
LEDランプ 取替(制御装置取替含)	LEDライトハルブS 相当 HF300W/NH150W/CM150W	個	3	67,831	203,493	
LEDランプ 取替(制御装置取替含)	LEDランプユニット 相当 NH180W/KCE070	個	2	69,198	138,396	
道路照明維持工(管球類・地下道照明、その他)		式	1		68,910	
蛍光ランプ 取替	FLR-40(3波長形) ラビットスタート形	個	10	4,594	45,940	
蛍光ランプ 取替	FHF-32/45(3波長形) Hf直管形	個	5	4,594	22,970	
道路照明維持工(自動点滅器)		式	1		36,885	
自動点滅器取替	200V 6A フラカイン式 ニップル式受台付	個	5	7,377	36,885	
移動拘束費		式	1		273,618	
移動拘束費		時間	24	9,402	225,648	
高所作業車移動拘束費		時間	6	7,995	47,970	
直接工事費		式	1		96,577,311	
共通仮設費		式	1		10,594,477	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
共通仮設費		式	1		2,389,063	
運搬費		式	1		161,411	
建設機械運搬費		式	1		148,510	
路面清掃車運搬		台	1	6,658	6,658	
排水管清掃車運搬		台	1	6,243	6,243	
現場環境改善費(率計上)		式	1		2,227,652	
共通仮設費(率計上)		式	1		8,205,414	
純工事費		式	1		107,171,788	
現場管理費		式	1		43,409,612	
工事原価		式	1		150,581,400	
一般管理費等		式	1		24,168,600	
工事価格		式	1		174,750,000	
消費税相当額		式	1		17,475,000	
工事費計		式	1		192,225,000	