

単 価 合 意 書

令和8年4月1日に契約した令和8年度佐波川堤防維持工事における契約の変更に関する単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。
以上、単価合意の証として本書2通を作成し、当事者間記名押印の上、各自1通を保有する。

令和8年5月19日

発注者 住所 山口県防府市国衙1丁目10-20

氏名 分任支出負担行為担当官

中国地方整備局 山口河川国道事務所長 竹島 大祐

受注者 住所 山口県防府市佐波一丁目9番19号

藤本工業株式会社

氏名 代表取締役社長 藤本 利範

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
河川維持						
		式	1		96,908,656	
巡視・巡回工						
		式	1		994,000	
河川巡視工						
		式	1		994,000	
緊急時対応						
		式	1		994,000	
除草工						
(堤防)		式	1		59,335,260	
堤防除草工						
(機械除草)		式	1		58,285,260	
除草						
遠隔操縦式		m2	385,000	35.44	13,644,400	
除草						
ハトがト式		m2	77,200	39.05	3,014,660	
除草						
肩掛式		m2	636,000	65.45	41,626,200	
堤防除草工						
(人力除草)		式	1		1,050,000	
除草						
刈取		m2	8,400	125	1,050,000	
除草工						
(高水敷)		式	1		3,265,444	
堤防除草工						
(機械除草)		式	1		3,265,444	
除草						
遠隔操縦式		m2	42,100	35.44	1,492,024	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
除草 ハトガレ式		m2	7,200	39.05	281,160	
除草 肩掛式		m2	22,800	65.45	1,492,260	
堤防養生工		式	1		21,249,428	
伐木除根工		式	1		21,249,428	
伐木・伐竹(複合) 伐木(除根)	伐木(機械施工)	m2	14,000	218	3,052,000	
伐木・伐竹(複合) 伐竹(除根)	伐竹	m2	1,400	328	459,200	
伐木伐竹運搬	伐採木	m3	438	4,150	1,817,700	
伐木伐竹運搬	根株(木)	m3	322	4,150	1,336,300	
伐木伐竹運搬	伐竹	m3	546	2,205	1,203,930	
伐木伐竹運搬	根株(竹)	m3	126	3,502	441,252	
処分費	伐採木	m3	438	5,469	2,395,422	
処分費	根株(木)	m3	322	6,562	2,112,964	
処分費	伐竹	m3	546	12,000	6,552,000	
処分費	根株(竹)	m3	126	14,910	1,878,660	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
路面補修工						
		式	1		33,740	
アスファルト舗装補修工						
		式	1		33,740	
クラック処理	加熱注入目地材					
		m	100	337.4	33,740	
付属物復旧工						
		式	1		25,760	
付属物復旧工						
		式	1		25,760	
境界鉄復旧						
		枚	20	1,288	25,760	
付属物設置工						
		式	1		89,922	
作業土工						
		式	1		7,392	
防護柵工						
		式	1		23,710	
転落(横断)防止柵	P種 4本掛 土中建込用 めっき					
転落防止柵		m	10	2,371	23,710	
付属物設置工						
		式	1		58,820	
平張(A)						
		m2	10	5,882	58,820	
清掃工						
		式	1		4,902,000	
塵芥処理工						
		式	1		4,902,000	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
散在塵芥処理		m2	1,171,000	3.82	4,473,220	
堆積塵芥収集(機械処理)		m3	30	4,270	128,100	
堆積塵芥収集(人力処理)		m3	30	9,164	274,920	
処分費	可燃物(塵芥)	t	5	5,152	25,760	
植栽維持工		式	1		332,757	
樹木・芝生管理工		式	1		332,757	
寄植せん定	ヒトツツジ	m2	2,430	131	318,330	
処分費	可燃物(せん定枝葉)	t	3	4,809	14,427	
応急処理工		式	1		766,200	
応急処理作業工		式	1		766,200	
応急作業		式	1		766,200	
河川土工		式	1		2,744,920	
掘削工		式	1		310,100	
掘削	土砂 オブカット 押土無 障害無 5,000m3未満	m3	1,000	310.1	310,100	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
法面整形工		式	1		164,720	
法面整形(切土部)	現場制約無し質土、砂及び砂質土、粘性土	m2	200	823.6	164,720	
残土処理工		式	1		2,270,100	
管理用通路工		式	1		130,870	
管理舗装工 管理用舗装(A)		式	1		130,870	
下層路盤(車道・路肩部) 路盤	再生クワッシュラン RC-30 仕上り厚 100mm	m2	50	917.4	45,870	
表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 40mm 1.4m以上3.0m以下	m2	50	1,700	85,000	
法覆護岸工		式	1		394,130	
作業土工		式	1		6,000	
コンクリートブロック工(連節ブロック張)		式	1		304,600	
連節ブロック張 連節ブロック張(A)		m2	50	6,092	304,600	
護岸付属物工		式	1		83,530	
平張コンクリート(A)		m2	10	8,353	83,530	
構造物撤去工		式	1		284,225	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
構造物取壊し工		式	1		190,245	
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m3	5	7,609	38,045	
コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工	m3	10	15,220	152,200	
運搬処理工		式	1		93,980	
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m3	5	1,983	9,915	
殻運搬	コンクリート殻(鉄筋)	m3	10	2,441	24,410	
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	5	2,983	14,915	
殻処分	コンクリート殻(鉄筋)	m3	10	4,474	44,740	
仮設工		式	1		2,360,000	
交通管理工		式	1		2,360,000	
交通誘導警備員		式	1		2,360,000	
直接工事費		式	1		96,908,656	
共通仮設費		式	1		7,197,000	
共通仮設費		式	1		1,077,000	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
運搬費						
		式	1		389,000	
刈草車運搬費						
		式	1		389,000	
現場環境改善費(率計上)						
		式	1		688,000	
共通仮設費(率計上)						
		式	1		6,120,000	
純工事費						
		式	1		104,105,656	
現場管理費						
		式	1		28,790,000	
工事原価						
		式	1		132,895,656	
一般管理費等						
		式	1		21,994,344	
工事価格						
		式	1		154,890,000	
消費税相当額						
		式	1		15,489,000	
工事費計						
		式	1		170,379,000	