

単 価 合 意 書

令和8年4月27日に契約した令和8年度国道9号田代除雪基地駐車場整備工事における契約の変更に関する単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書2通を作成し、当事者間記名押印の上、各自1通を保有する。

令和8年5月28日

発注者 住所 山口県防府市国衛1丁目10-20

氏名 分任支出負担行為担当官

中国地方整備局

山口河川国道事務所長 竹島 大祐

受注者 住所 山口県宇部市厚南中央二丁目1番14号

氏名 新光産業株式会社

代表取締役社長 沖 将介

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
道路修繕						
		式	1		68,692,845	
道路土工						
		式	1		5,079,050	
掘削工						
		式	1		681,350	
掘削	土砂 片切掘削					
		m3	450	1,100	495,000	
掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満					
		m3	480	330	158,400	
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未満					
		式	1		27,950	
路体盛土工						
		式	1		469,250	
路体(築堤)盛土	2.5m未満					
		m3	85	5,300	450,500	
路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満					
		m3	5	740	3,700	
路体(築堤)盛土	4.0m以上					
		m3	70	215	15,050	
路床盛土工						
		式	1		160,500	
路床盛土	2.5m未満					
		m3	20	5,300	106,000	
路床盛土	2.5m以上4.0m未満					
		m3	50	765	38,250	
路床盛土	4.0m以上					
		m3	50	325	16,250	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
法面整形工		式	1		616,200	
法面整形(切土部)	現場制約無 ㄱ質土、砂及び砂質土、粘性土	m2	700	790	553,000	
法面整形(盛土部)	法面締固め無 現場制約無	m2	160	395	63,200	
防草コンクリート		式	1		2,006,410	
1号張コンクリート		m2	147	4,400	646,800	
2号張コンクリート		m2	231	3,100	716,100	
3号張コンクリート		m2	203	3,170	643,510	
残土処理工		式	1		1,145,340	
地山補強土工		式	1		60,419,130	
作業土工		式	1		143,800	
1号地山補強土壁		式	1		60,275,330	
法面整形(切土部)	現場制約無 ㄱ質土、砂及び砂質土、粘性土	m2	110	790	86,900	
法面整形(切土部)	現場制約有 ㄱ質土、砂及び砂質土、粘性土	m2	150	1,360	204,000	
背面排水材	W=150 t=50	m	124	3,900	483,600	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
パネル板 (材料費)		枚	146	117,500	17,155,000	
パネル板設置		m ²	262	17,500	4,585,000	
削孔	二重管90mm 粘性土・砂質土	m	1,054	16,800	17,707,200	
ボーリングマシン移設		回	3	44,500	133,500	
補強材料 (材料費)		本	138	27,300	3,767,400	
補強材組立・挿入		本	138	8,330	1,149,540	
グラウト注入打設		m ³	22	62,000	1,364,000	
裏込め材注入		m ³	9	93,750	843,750	
定着・頭部処理		箇所	138	3,760	518,880	
1号天端コンクリート		m	83	2,710	224,930	
1号基礎コンクリート		m	84	6,370	535,080	
現場打ちコンクリート	1号	m ³	0.4	64,750	25,900	
充填コンクリート	1号	m ³	154	44,400	6,837,600	
小口止コンクリート		箇所	1	24,750	24,750	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
足場工						
		空m3	340	8,000	2,720,000	
工法使用料						
		式	1		1,908,300	
舗装工						
		式	1		703,360	
アスファルト舗装工						
車道舗装(A)		式	1		703,360	
下層路盤(車道・路肩部)	再生クラッシュ RC-40 仕上り厚 150mm					
路盤		m2	224	1,090	244,160	
表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 50mm 1.4m以上3.0m以下					
		m2	224	2,050	459,200	
排水構造物工						
		式	1		809,350	
排水工						
		式	1		809,350	
1号縦排水管	高密度ポリエチレン管 φ300					
		m	7	49,500	346,500	
縦排水	側溝(各種) 内幅 300mm 内高 300mm					
1号縦排水溝		m	4	52,000	208,000	
縦排水	側溝(各種) 内幅 300mm 内高 300mm					
2号縦排水溝		m	3	48,950	146,850	
縞鋼板蓋	t=3.2					
		枚	8	13,500	108,000	
防護柵工						
		式	1		740,950	
路側防護柵工						
		式	1		740,950	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
カーブトレール Gr-C-4E	塗装品 Gr-C-4E 50m以上100m未満 曲線部補正無	m	73	10,150	740,950	
区画線工		式	1		16,380	
区画線工		式	1		16,380	
溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	m	52	315	16,380	
構造物撤去工		式	1		169,625	
構造物取壊し工		式	1		41,805	
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	m	3	615	1,845	
舗装版破砕	アスファルト舗装版 15cm以下	m ²	216	185	39,960	
運搬処理工		式	1		127,820	
殻運搬	アスファルト殻	m ³	11	6,620	72,820	
殻処分	アスファルト殻	m ³	11	5,000	55,000	
仮設工		式	1		755,000	
交通管理工		式	1		755,000	
交通誘導警備員		式	1		755,000	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
直接工事費		式	1		68,692,845	
共通仮設費		式	1		7,332,800	
共通仮設費		式	1		617,800	
技術管理費		式	1		57,800	
道路施設基本ワーク作成費		式	1		57,800	
現場環境改善費(率計上)		式	1		560,000	
共通仮設費(率計上)		式	1		6,715,000	
純工事費		式	1		76,025,645	
現場管理費		式	1		22,400,000	
工事原価		式	1		98,425,645	
一般管理費等		式	1		12,894,355	
工事価格		式	1		111,320,000	
消費税相当額		式	1		11,132,000	
工事費計		式	1		122,452,000	