

単 価 合 意 書

令和8年8月17日に契約した令和8年度富海拡幅富海地区外改良工事における契約の変更に用いる単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書2通を作成し、当事者間記名押印の上、各自1通を保有する。

令和 8年 9月 4日

発注者 住所 山口県防府市国衙1丁目10-20

氏名 分任支出負担行為担当官

中国地方整備局

山口河川国道事務所長 竹島 大祐

受注者 住所 山口県宇部市厚南中央二丁目1番14号

氏名 新光産業株式会社

代表取締役社長 沖 将 介

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
道路改良						
		式	1		79,985,470	
道路土工						
		式	1		2,107,600	
路体盛土工						
		式	1		586,300	
路体(築堤)盛土	2.5m未満					
		m3	110	5,330	586,300	
残土処理工						
		式	1		1,521,300	
軽量盛土工						
		式	1		9,679,600	
軽量盛土工						
		式	1		9,679,600	
現場発泡ポリウレタン						
		m3	232	40,300	9,349,600	
1号土留壁						
		箇所	1	330,000	330,000	
擁壁工						
		式	1		3,606,130	
作業土工						
		式	1		286,900	
場所打擁壁工(構造物単位)						
		式	1		508,000	
重力式擁壁	2m以上5m以下 18-8-40(高炉)					
1号重力式擁壁		m3	8	63,500	508,000	
ジオテキスタイル補強土壁工(二重壁タイプ)						
1号補強土壁		式	1		2,811,230	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
補強土壁基礎 1号補強土壁基礎	18-8-40(高炉)	m	13	7,500	97,500	
補強土壁基礎 2号補強土壁基礎	18-8-40(高炉)	箇所	2	15,200	30,400	
補強土壁壁面材組立・設置 コンクリート壁面材		m ²	36	35,500	1,278,000	
補強材取付 盛土補強材		m ²	149	2,100	312,900	
碎石投入 壁背面碎石	単粒度碎石 5号	m ³	12	6,150	73,800	
まき出し・敷均し、締固め 背面盛土		m ³	151	1,000	151,000	
まき出し・敷均し、締固め 基盤排水層	C-40	m ³	22	5,600	123,200	
盛土内排水材	不織布 t=4 W300	m	60	440	26,400	
天端排水材	長繊維ボ [®] リエステル系不織布 t=3	m ²	47	810	38,070	
吸出し防止材	長繊維ボ [®] リエステル系不織布 t=1.0～1.1	m ²	44	330	14,520	
壁面上端処理 1号笠石コンクリート	幅 0.3m	m	13	36,900	479,700	
排水管敷設 1号地下排水	管径 150mm	m	14	5,500	77,000	
排水管敷設 2号地下排水	管径 150mm	m	8	8,030	64,240	
T字管継手	φ 150用	個	2	13,500	27,000	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
背面排水材	35×170	m	14	1,250	17,500	
石・ブロック積(張)工		式	1		682,440	
作業土工		式	1		16,900	
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積)		式	1		665,540	
現場打基礎コンクリート 1号現場打ち基礎	18-8-40(高炉) 底幅 50 c m 高さ 25 c m	m	0.6	9,400	5,640	
プレキャスト基礎ブロック 1号大型ブロック基礎	底幅 50 c m 高さ 25 c m 350型 0.4用	m	4	14,900	59,600	
大型ブロック積 1号大型ブロック積	滑面 控35cm	m2	14	19,800	277,200	
胴込・裏込コンクリート 1号大型ブロック積	18-8-40(高炉)	m3	2	34,500	69,000	
胴込・裏込材(砕石) 1号大型ブロック積	再生砕石 RC-40	m3	7	4,800	33,600	
現場打天端コンクリート 1号天端コンクリート	18-8-40(高炉)	m3	0.4	65,000	26,000	
1号小口止		箇所	2	35,000	70,000	
2号小口止		箇所	1	56,600	56,600	
3号小口止		箇所	1	67,900	67,900	
排水構造物工		式	1		7,992,450	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
作業土工		式	1		480,600	
側溝工		式	1		1,029,050	
プレキャストU型側溝 PU2-B300-H300	01-US-02 (PU2-B300-H300)	m	35	10,600	371,000	
プレキャストU型側溝 PU3-B300-H300	01-US-03 (PU3-B300-H300)	m	7	12,700	88,900	
プレキャストU型側溝 1号U型側溝		m	7	8,750	61,250	
プレキャストU型側溝 2号U型側溝		m	3	14,700	44,100	
プレキャストU型側溝 3号U型側溝		m	2	86,600	173,200	
プレキャストU型側溝 4号U型側溝		m	1	95,300	95,300	
側溝蓋 コンクリート蓋(PC3-B300)	300 41.2×9.5×50	枚	70	2,100	147,000	
側溝蓋 コンクリート蓋(PC4-B300)	300 41.2×9.5×50	枚	14	3,450	48,300	
管渠工		式	1		16,000	
暗渠排水管 1号管渠	据付 直管 200～400mm	m	0.5	32,000	16,000	
集水桝・マンホール工		式	1		310,800	
現場打ち集水桝 1号集水桝	現場打材 18-8-40(高炉) 法面作業補正無	箇所	1	95,800	95,800	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
現場打ち集水桝 2号集水桝	現場打材 18-8-40(高炉) 法面作 業補正無	箇所	1	134,500	134,500	
現場打ち集水桝 3号集水桝	現場打材 18-8-40(高炉) 法面作 業補正無	箇所	1	80,500	80,500	
場所打水路工		式	1		6,156,000	
1号水路		m	7	178,000	1,246,000	
2号水路		m	5	232,000	1,160,000	
3号水路		m	5	243,000	1,215,000	
4号水路		m	5	254,000	1,270,000	
5号水路		m	5	253,000	1,265,000	
舗装工		式	1		7,642,500	
アスファルト舗装工 車道舗装(A)		式	1		6,942,400	
下層路盤(車道・路肩部)	再生クラッシュ RC-30 仕上り厚 100 mm	m ²	13	900	11,700	
下層路盤(車道・路肩部)	再生クラッシュ RC-30 仕上り厚 100 mm	m ²	1,897	590	1,119,230	
上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整碎石 M-30 仕上り厚 100 mm	m ²	13	1,130	14,690	
上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整碎石 M-30 仕上り厚 100 mm	m ²	1,897	840	1,593,480	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50m m 1.4m以上3.0m以下	m2	13	2,300	29,900	
表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50m m 3.0m超	m2	1,897	2,200	4,173,400	
アスファルト舗装工						
車道舗装(B)		式	1		39,600	
表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50m m 3.0m超	m2	18	2,200	39,600	
アスファルト舗装工						
車道舗装(C)		式	1		372,650	
表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 60m m 3.0m超	m2	145	2,570	372,650	
アスファルト舗装工						
歩道舗装(A)		式	1		287,850	
下層路盤(歩道部)	再生クラッシュヤン RC-30 仕上り厚 100 mm	m2	101	890	89,890	
表層(歩道部)	再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 40m m 1.4m以上	m2	101	1,960	197,960	
防護柵工		式	1		3,396,600	
路側防護柵工		式	1		3,130,200	
カーブレール	塗装品 Gr-C-4E 100m以上 曲線部 補正無	m	333	9,400	3,130,200	
防止柵工		式	1		266,400	
転落(横断)防止柵	柵高 1.1m コンクリート建込 縦格子 白色	m	24	11,100	266,400	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
区画線工		式	1		7,039,960	
区画線工		式	1		7,039,960	
熔融式区画線	熔融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	m	3,500	390	1,365,000	
熔融式区画線	熔融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	m	18	400	7,200	
熔融式区画線	熔融式手動 セ`アラ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無	m	1,850	1,020	1,887,000	
区画線消去	削取り式	m	6,098	620	3,780,760	
道路付属施設工		式	1		7,365,400	
作業土工		式	1		26,600	
道路付属物工		式	1		749,600	
車線分離標	φ80 H650 小径台座 可変式(穿孔式・1本脚)	本	9	18,400	165,600	
1号バ`ト`ホル閉塞		箇所	2	40,000	80,000	
2号バ`ト`ホル閉塞		箇所	7	72,000	504,000	
階段工		式	1		6,589,200	
1号斜路付階段		m	74	80,500	5,957,000	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
1号踊り場		m	8	53,100	424,800	
2号踊り場		m2	17	12,200	207,400	
応急処理工		式	1		18,720,000	
応急処理作業工		式	1		18,720,000	
応急作業		式	1		18,720,000	
構造物撤去工		式	1		8,412,790	
道路付属物撤去工		式	1		21,800	
鉄蓋撤去	1500×1000	枚	2	10,900	21,800	
構造物取壊し工		式	1		5,155,940	
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m3	500	9,900	4,950,000	
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	m	93	660	61,380	
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cmを超え30cm以下	m	20	1,420	28,400	
舗装版破砕	アスファルト舗装版 舗装版厚 15cm以下	m2	200	550	110,000	
舗装版破砕	アスファルト舗装版 舗装版厚 15cmを超え35cm以下	m2	8	770	6,160	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
排水構造物撤去工						
		式	1		6,510	
蓋版撤去	300×1000					
グレーチング 蓋		枚	31	210	6,510	
運搬処理工						
		式	1		3,228,540	
殻運搬	コンクリート殻(無筋)					
		m3	500	1,820	910,000	
殻運搬	アスファルト殻					
		m3	12	1,900	22,800	
殻処分	コンクリート殻(無筋)					
		m3	500	4,400	2,200,000	
殻処分	アスファルト殻					
		m3	12	6,700	80,400	
現場発生品運搬	鉄蓋、グレーチング 蓋					
		式	1		15,340	
仮設工						
		式	1		3,340,000	
交通管理工						
		式	1		3,340,000	
交通誘導警備員						
		式	1		3,340,000	
直接工事費						
		式	1		79,985,470	
共通仮設費						
		式	1		8,171,000	
共通仮設費						
		式	1		605,000	

單 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
現場環境改善費（率計上）		式	1		605,000	
共通仮設費（率計上）		式	1		7,566,000	
純工事費		式	1		88,156,470	
現場管理費		式	1		24,605,000	
工事原価		式	1		112,761,470	
一般管理費等		式	1		14,738,530	
工事価格		式	1		127,500,000	
消費税相当額		式	1		12,750,000	
工事費計		式	1		140,250,000	