

単 価 合 意 書

令和8年9月14日に契約した令和8年度国道9号壇ノ浦地区歩道整備工事における契約の変更に用いる単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書2通を作成し、当事者間記名押印の上、各自1通を保有する。

令和8年10月14日

発注者 住所 山口県防府市国衙1丁目10-20

氏名 分任支出負担行為担当官

中国地方整備局

山口河川国道事務所長 竹島 大祐

受注者 住所 山口県宇部市北琴芝二丁目12番1-2号

氏名 大栄建設株式会社

代表取締役社長 原田 亜希那

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
道路改良						
		式	1		42, 513, 288	
道路土工						
		式	1		545, 512	
残土処理工						
		式	1		545, 512	
舗装工						
		式	1		9, 920, 082	
舗装準備工						
		式	1		4, 057, 078	
捨石投入	5～100kg/個程度(洗浄石) 最大作業半径7m以下かつ設置高さ-5m以上	m3	209	14, 042	2, 934, 778	
表面均し	最大作業半径7m以下かつ設置高さ-5m以上	m2	870	1, 290	1, 122, 300	
アスファルト舗装工						
車道舗装(A)		式	1		1, 264, 653	
下層路盤(車道・路肩部)	再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 150mm	m2	117	937	109, 629	
上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整碎石 M-40 仕上り厚 150mm	m2	117	1, 386	162, 162	
基層(車道・路肩部)	再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 100mm 1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2	117	5, 292	619, 164	
表層(車道・路肩部)	改質As 密粒II型(20)DS3000 舗装厚 50mm 1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2	117	3, 194	373, 698	
アスファルト舗装工						
歩道舗装(A)		式	1		2, 230, 617	
下層路盤(歩道部)	再生クラッシュラン RC-30 仕上り厚 100mm	m2	867	807. 8	700, 362	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
表層(歩道部)	再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 40mm 1.4m以上	m2	867	1,765	1,530,255	
切削オーバーレイ工		式	1		2,367,734	
切削オーバーレイ 切削オーバーレイ(A)	7cm以下 一層 段差すりつけ無 改質As 密粒II型(20)DS3000	m2	633	3,366	2,130,678	
殻運搬(路面切削)	切削屑	m3	32	5,149	164,768	
殻処分	アスファルト殻	m3	32	2,259	72,288	
排水構造物工		式	1		5,146,922	
作業土工		式	1		274,073	
側溝工		式	1		4,012,856	
自由勾配側溝 1号自由勾配側溝		m	193	20,792	4,012,856	
管渠工		式	1		35,872	
暗渠排水管 1号排水管	据付 直管 200～400mm	m	2	17,936	35,872	
集水桝・マンホール工		式	1		824,121	
現場打ち集水桝 1号集水桝	現場打材 18-8-40(高炉) 法面作業補正無	箇所	1	213,253	213,253	
プレキャスト集水桝 1号プレキャスト集水桝		箇所	4	69,298	277,192	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄ集水樹						
2号ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄ集水樹		箇所	1	71,647	71,647	
ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄ集水樹						
3号ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄ集水樹		箇所	2	76,346	152,692	
ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄ集水樹						
4号ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄ集水樹		箇所	1	109,337	109,337	
縁石工						
		式	1		2,317,002	
縁石工						
		式	1		2,317,002	
歩車道境界ﾌﾟﾛｯｸ	B種(180/205×250×600)					
BB-1-3(200)		m	15	7,338	110,070	
歩車道境界ﾌﾟﾛｯｸ	D種(180/215×350×600)					
BB-2-3(250)		m	181	12,126	2,194,806	
歩車道境界ﾌﾟﾛｯｸ						
1号歩車道境界ﾌﾟﾛｯｸ		m	1	12,126	12,126	
防護柵工						
		式	1		3,041,486	
路側防護柵工						
		式	1		417,956	
ｶｰﾄﾞﾚｰﾙ	ﾒｯｷ品 Gr-B-2B 21m以上100m未満 曲線部補正無					
Gr-B-2B ﾒｯｷ		m	92	4,543	417,956	
防止柵工						
		式	1		2,623,530	
転落(横断)防止柵	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 縦格子 めっき					
転落防止柵		m	195	13,454	2,623,530	
道路付属施設工						
		式	1		35,556	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
照明工		式	1		35,556	
1号根巻コンクリート		箇所	1	33,885	33,885	
2号根巻コンクリート		箇所	1	1,671	1,671	
区画線工		式	1		230,280	
区画線工		式	1		230,280	
溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	m	300	372.6	111,780	
溶融式区画線	溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	m	300	395	118,500	
構造物撤去工		式	1		3,053,630	
防護柵撤去工		式	1		134,596	
防護柵撤去(ガードレール)	Gr-B-2B	m	92	1,463	134,596	
構造物取壊し工		式	1		1,786,407	
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m3	143	9,253	1,323,179	
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cmを超え30cm以下	m	180	1,316	236,880	
舗装版破砕	アスファルト舗装版 舗装版厚 15cm以下	m2	350	509.8	178,430	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 15cmを超え30cm以下	m2	67	715.2	47,918	
運搬処理工		式	1		1,132,627	
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m3	143	1,192	170,456	
殻運搬	アスファルト殻	m3	27	1,980	53,460	
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	143	5,308	759,044	
殻処分	アスファルト殻(歩道)	m3	14	5,367	75,138	
殻処分	アスファルト殻(車道)	m3	13	5,733	74,529	
仮設工		式	1		18,222,818	
仮設歩道撤去工		式	1		37,818	
交通管理工		式	1		18,185,000	
交通誘導警備員		式	1		18,185,000	
直接工事費		式	1		42,513,288	
共通仮設費		式	1		6,514,543	
共通仮設費		式	1		716,050	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
運搬費						
		式	1		132,108	
技術管理費						
		式	1		202,617	
現場環境改善費（率計上）						
		式	1		381,325	
共通仮設費（率計上）						
		式	1		5,798,493	
純工事費						
		式	1		49,027,831	
現場管理費						
		式	1		16,489,156	
工事原価						
		式	1		65,516,987	
一般管理費等						
		式	1		12,483,013	
工事価格						
		式	1		78,000,000	
消費税相当額						
		式	1		7,800,000	
工事費計						
		式	1		85,800,000	