

積算内訳書

1. 業務名

業務名	令和7年度岩国防府地区交安設計業務
履行場所	山口県岩国市外

2. 業務内容

1) 事務所名	山口河川国道事務所	交通対策課
2) 履行期間	194日間	自 令和 7年 6月16日 至 令和 7年12月26日
3) 設計説明		
4) 業務内容		

積算内訳書

業務名	令和7年度岩国防府地区交安設計業務			業種	測量業務
項目・工種・種別	単位	数量	金額	項目	基準点測量
基準点測量	式	1	902,000		
基準点測量	式	1	902,000		
4級基準点測量	式	1	902,000	4級基準点測量	25 点
				永久標識設置なし, 伐採含まない	
地形測量	式	1	1,732,129		
現地測量	式	1	1,732,129		
現地測量	式	1	1,732,129	現地測量(作業計画)	1 業務
				現地測量	(0.1) 1 (km ²) 式
応用測量	式	1	3,603,960		
路線測量	式	1	3,603,960		
路線測量	式	1	3,603,960	作業計画	1 業務
				現地踏査	0.9 km
				縦断測量	0.9 km
				横断測量	0.9 km
				用地幅杭設置測量	0.9 km
直接経費	式	1	101,000		
直接経費	式	1	101,000		

積算内訳書

業務名	令和7年度岩国防府地区交安設計業務			業種	測量業務
				項目	直接経費
項目・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳	
電子成果品作成費	式	1	101,000	電子成果品作成費	1 式
直接測量費	式	1	6,339,089		
間接測量費	式	1	4,900,911		
諸経費	式	1	4,900,911		
測量業務価格	式	1	11,240,000		
一般調査	式	1	1,227,377		
直接調査費	式	1	711,880		
機械ボーリング	式	1	313,800	土質ボーリング(オールコアボーリング) 砂・砂質土, 50m以下, 鉛直下方, φ66mm 岩盤ボーリング(オールコアボーリング) 軟岩, 50m以下, 鉛直下方, φ66mm	6 m 6 m
サウンディング及び原位置試験	式	1	165,000	標準貫入試験 砂・砂質土 標準貫入試験 軟岩	6 回 6 回
総合解析	式	1	178,080	解析等調査	1 式
電子成果品作成費	式	1	55,000	電子成果品作成費	1 式
間接調査費	式	1	515,497		

積算内訳書

業務名	令和7年度岩国防府地区交安設計業務			業種	地質調査	
項目・工種・種別	単位	数量	金額	項目	一般調査	
				細別内訳		
運搬費	式	1	30,900	運搬費		1 式
準備費	式	1	335,780	準備及び跡片付け		1 式
				調査孔閉塞		1 式
				給水費(ポンプ運転)		1 式
仮設費	式	1	128,600	足場仮設		1 式
旅費交通費	式	1	15,234	旅費(率計上・宿泊無)		1 式
施工管理費	式	1	4,983	施工管理費		1 式
直接調査費+間接調査費	式	1	1,227,377			
間接費	式	1	992,623			
諸経費	式	1	992,623			
一般調査業務費	式	1	2,220,000			
解析等調査	式	1	1,144,936			
直接業務費	式	1	1,144,936			
解析等調査	式	1	1,144,936	計画準備		1 業務
				解析等調査		1 式
直接原価(その他原価除く)	式	1	1,144,936			

積算内訳書

業務名	令和7年度岩国防府地区交安設計業務			業種	地質調査
項目・工種・種別	単位	数量	金額	項目	直接原価（その他原価除く）
その他原価	式	1	616,548		
一般管理費等	式	1	948,516		
解析等調査業務費	式	1	2,710,000		
調査業務価格	式	1	4,930,000		
道路設計	式	1	7,330,691		
道路設計	式	1	1,845,825		
道路詳細設計	式	1	1,845,825	道路詳細設計（B） 縮尺1/1,000	(0.4)1 (km)式
歩道設計	式	1	901,591		
歩道詳細設計	式	1	901,591	歩道詳細設計 縮尺1/500	(0.7)1 (km)式
平面交差点設計	式	1	2,523,214		
平面交差点詳細設計	式	1	2,523,214	平面交差点詳細設計 縮尺1/500	2 箇所
一般構造物設計	式	1	2,060,061		
一般構造物予備設計	式	1	670,963	擁壁・補強土	(1)1 (箇所)式
一般構造物詳細設計	式	1	1,389,098	プレキャストボックス割付一般図作成	(1)1 (箇所)式

積算内訳書

業務名	令和7年度岩国防府地区交安設計業務			業種	設計業務
項目・工種・種別	単位	数量	金額	項目	道路設計
				細別内訳	
				重力式擁壁	(1) 1 (箇所) 式
				プラスチック型擁壁の割付一般図作成	(1) 1 (箇所) 式
仮設構造物設計	式	1	335,947		
仮設構造物設計	式	1	335,947		
仮設構造物詳細設計	式	1	335,947	土留工詳細設計	1 基
				種別:自立式	
共通	式	1	781,370		
共通 (設計業務)	式	1	781,370		
打合せ等	式	1	612,500	打合せ	1 式
その他	式	1	33,450	照査技術者による報告	1 回
公開成果品作成	式	1	135,420	公開成果品作成	1 業務
直接経費	式	1	452,376		
直接経費	式	1	452,376		
旅費交通費	式	1	52,376	旅費 (率計上・宿泊無)	1 式
電子成果品作成費	式	1	400,000	電子成果品作成費	1 式
直接原価 (その他原価除く)	式	1	8,900,384		
その他原価	式	1	4,476,925		

