

# 積算内訳書

## 1. 業務名

業務名	令和7年度萩山口地区交安設計業務
履行場所	山口県山口市外

## 2. 業務内容

1) 事務所名	山口河川国道事務所 交通対策課		
2) 履行期間	194 日間	自 令和 7年 6月16日	
		至 令和 7年12月26日	
3) 設計説明			
4) 業務内容			

# 積算内訳書

業務名	令和7年度萩山口地区交安設計業務			業種	測量業務
				項目	基準点測量
項目・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳	
基準点測量	式	1	721,600		
基準点測量	式	1	721,600		
4級基準点測量	式	1	721,600	4級基準点測量	20 点
				永久標識設置なし, 伐採含まない	
地形測量	式	1	1,004,564		
現地測量	式	1	1,004,564		
現地測量	式	1	1,004,564	現地測量(作業計画)	1 業務
				現地測量	(0.04) 1 (km <sup>2</sup> ) 式
応用測量	式	1	884,950		
路線測量	式	1	884,950		
路線測量	式	1	884,950	作業計画	1 業務
				現地踏査	0.2 km
				縦断測量	0.2 km
				横断測量	0.2 km
				用地幅杭設置測量	0.2 km
直接経費	式	1	69,000		
直接経費	式	1	69,000		

# 積算内訳書

業務名	令和7年度萩山口地区交安設計業務			業種	測量業務
項目・工種・種別	単位	数量	金額	項目	直接経費
				細別内訳	
電子成果品作成費	式	1	69,000	電子成果品作成費	1 式
直接測量費	式	1	2,680,114		
間接測量費	式	1	2,219,886		
諸経費	式	1	2,219,886		
測量業務価格	式	1	4,900,000		
一般調査	式	1	1,142,225		
直接調査費	式	1	629,080		
機械ボーリング	式	1	261,500	土質ボーリング(オールコアボーリング) 砂・砂質土, 50m以下, 鉛直下方, φ66mm 岩盤ボーリング(オールコアボーリング) 軟岩, 50m以下, 鉛直下方, φ66mm	5 m 5 m
サウンディング及び原位置試験	式	1	137,500	標準貫入試験 砂・砂質土 標準貫入試験 軟岩	5 回 5 回
総合解析	式	1	178,080	解析等調査	1 式
電子成果品作成費	式	1	52,000	電子成果品作成費	1 式
間接調査費	式	1	513,145		

# 積算内訳書

業務名	令和7年度萩山口地区交安設計業務			業種	地質調査
項目・工種・種別	単位	数量	金額	項目	一般調査
				細別内訳	
運搬費	式	1	30,900	運搬費	1 式
準備費	式	1	335,780	準備及び跡片付け	1 式
				調査孔閉塞	1 式
				給水費(ポンプ運転)	1 式
仮設費	式	1	128,600	足場仮設	1 式
旅費交通費	式	1	13,462	旅費(率計上・宿泊無)	1 式
施工管理費	式	1	4,403	施工管理費	1 式
直接調査費+間接調査費	式	1	1,142,225		
間接費	式	1	927,775		
諸経費	式	1	927,775		
一般調査業務費	式	1	2,070,000		
解析等調査	式	1	1,144,936		
直接業務費	式	1	1,144,936		
解析等調査	式	1	1,144,936	計画準備	1 業務
				解析等調査	1 式
直接原価(その他原価除く)	式	1	1,144,936		

# 積算内訳書

業務名	令和7年度萩山口地区交安設計業務			業種	地質調査
項目・工種・種別	単位	数量	金額	項目	直接原価（その他原価除く）
				細別内訳	
その他原価	式	1	616,548		
一般管理費等	式	1	948,516		
解析等調査業務費	式	1	2,710,000		
調査業務価格	式	1	4,780,000		
道路設計	式	1	6,162,300		
道路設計	式	1	1,450,232		
道路詳細設計	式	1	1,450,232	道路詳細設計（B） 縮尺1/1,000	(0.1)1 (km)式
歩道設計	式	1	128,793		
歩道詳細設計	式	1	128,793	歩道詳細設計 縮尺1/500	(0.1)1 (km)式
平面交差点設計	式	1	2,523,214		
平面交差点詳細設計	式	1	2,523,214	平面交差点詳細設計 縮尺1/500	2 箇所
一般構造物設計	式	1	2,060,061		
一般構造物予備設計	式	1	670,963	擁壁・補強土	(1)1 (箇所)式
一般構造物詳細設計	式	1	1,389,098	プレキャストボックス割付一般図作成	(1)1 (箇所)式

# 積算内訳書

業務名	令和7年度萩山口地区交安設計業務			業種	設計業務
				項目	道路設計
項目・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳	
				重力式擁壁	(1) 1 (箇所) 式
				プレキャストL型擁壁の割付一般図作成	(1) 1 (箇所) 式
仮設構造物設計	式	1	335,947		
仮設構造物設計	式	1	335,947		
仮設構造物詳細設計	式	1	335,947	土留工詳細設計	1 基
				種別:自立式	
共通	式	1	781,370		
共通(設計業務)	式	1	781,370		
打合せ等	式	1	612,500	打合せ	1 式
その他	式	1	33,450	照査技術者による報告	1 回
公開成果品作成	式	1	135,420	公開成果品作成	1 業務
直接経費	式	1	419,159		
直接経費	式	1	419,159		
旅費交通費	式	1	45,159	旅費(率計上・宿泊無)	1 式
電子成果品作成費	式	1	374,000	電子成果品作成費	1 式
直接原価(その他原価除く)	式	1	7,698,776		
その他原価	式	1	3,860,083		

